

תאריך: 02/09/2025

כתב כמויות

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

כתב כמויות

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

02/09/2025

דף מס': 002

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 הכשרת השטח					
תת פרק 01.1 הכשרת השטח					
עבודות החפירה כוללת עבודות המבוצעות בקרקע ע"י טרקטורים בגרים דקרים מדחסים חומר נפץ או בידיים, כולל פיזור החפור באתר או פינוי למקום שיורה עליו המפקח.					
01.1.010	מילו מבוקר בחומר מקומי בין הבניין לקירות הפיתוח. המחיר כולל הדוק.	מ"ק	1,000.00	25.00	25,000.00
01.1.020	פינוי פסולת בניין ע"י הקבלן לאתר שפיכה מאושר עם חוזה וקבלות חתומות כולל תשלום אגרות לאתר ההתמנה .	מ"ק	80.00	65.00	5,200.00
חפירה כללית באיזור המבנה ראה פרק 40. המפלס החפירה הכללית 1.0-.					
עבודות החפירה כוללות החזרת חומר החפירה לאיזורי המילוי בכל מקום שידרש ע"י המפקח, כולל מאחורי קירות. מילוי בין קורות יסוד נימדד בנפרד.					
01.1.030	מילוי בחומר מקומי בין קורות היסוד.	מ"ק	60.00	25.00	1,500.00
01.1.050	חפירה לקורות היסוד ברוחב 20-60	מ"ק	5.00	75.00	375.00
01.1.060	כנ"ל אך לבורות ולראשי כלונסאות.	מ"ק	5.00	75.00	375.00
סה"כ 01.1 הכשרת השטח (להעברה לדף ריכוז)					32,450.00
סה"כ 01 הכשרת השטח (להעברה לדף ריכוז)					32,450.00

02/09/2025

דף מס': 003

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 02 בטון יצוק באתר					
תת פרק 02.1 יסודות ומצעים					
כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) כולל אופני מדידה אלא אם ציין אחרת בסעיף. כל הסעיפים בפרק זה (למעט אם ציין אחרת) אינם כוללים זיון. זיון הבטונים נמדד בנפרד (ראה פרק 7). סוג הבטון דרגת סומך "5.5 יש להתקין 50% מהכלונסאות 3 צינורות לבדיקת אולטרא-סונית. מלי חוזר מאחורי הקירות יבוצע מחומר מקומי מרוטב ומהדק בשכבות כך הכל הנפח ידהדק לציפיפות 97%. 03"ס"מ הבאים במגע ישיר עם הקיר לאורך וגובה כל הקיר יהיו מחומר גרנולארי מדורג מהווה מערכת ניקוז.					
02.1.010	כלונסאות בטון בקוטר 45 ס"מ ובעומק עד 15.0 מ' המחיר כולל קידוח.	מטר	280.00	320.00	89,600.00
02.1.015	בדיקות אולטראסוניות לכלונס עם 3 צינורות בדיקה (המחיר הינו בקומפ' לכלונס). יש להתקין ל 50% מהכלונסאות.	קומפ'	20.00	250.00	5,000.00
02.1.020	ארגזי בוליויד או ש"ע בגובה 20 ס"מ וברוחב 20"ס"מ מתחת לקורות יסוד.	מטר	175.00	32.00	5,600.00
02.1.030	קורות קשר מבטון ב-30 ברוחב 20 ס"מ יצוק על א ארזי בוליויד.	מ"ק	25.00	1,500.00	37,500.00
סה"כ 02.1 יסודות ומצעים (להעברה לדף ריכוז)					
137,700.00					
תת פרק 02.2 מרצפים וביסוס					
02.2.011	רצפת בטון בעובי 20 ס"מ צבטון ב-30 יצוקה על מילי מהודק.	מ"ר	170.00	220.00	37,400.00
02.2.012	עמודי יסוד מבטון ב-30 בחתכים שונים ע"פי התוכנית	מ"ק	5.00	1,800.00	9,000.00
02.2.013	קירות יסוד מבטון ב-30 בעובי 20 ס"מ	מ"ק	10.00	1,800.00	18,000.00
סה"כ 02.2 מרצפים וביסוס (להעברה לדף ריכוז)					
64,400.00					
תת פרק 02.3 קירות ועמודים					
02.3.010	עמודי בטון ב-30 בחתכים שונים לפי התוכנית.	מ"ק	22.00	1,800.00	39,600.00
02.3.020	קירות מבטון ב-30 בעובי 20 ס"מ.	מ"ק	40.00	1,600.00	64,000.00
להעברה בתת פרק 02.3					
103,600.00					

02/09/2025
דף מס': 004

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				103,600.00
02.3.030	קירות מבטון ב-30 בעובי 30 ס"מ ו/או 35 ס"מ.	מ"ק	8.00	1,500.00	12,000.00
	סה"כ 02.3 קירות ועמודים (להעברה לדף ריכוז)				115,600.00
	תת פרק 02.4 קורות מעקות וחגורות				
02.4.010	קורות תחתונות בטון ב-30 בחתכים שונים. גובה הקורה נמדדת עד תחתית התקרה. המחיר כולל כל הבליטות והמגרעות.	מ"ק	35.00	1,600.00	56,000.00
02.4.030	קורות עליונות ומעקות וקורות משופעות בגבהים שונים מבטון ב-30. למדידה מפני תקרה.	מ"ק	17.00	1,600.00	27,200.00
02.4.040	קורות פרגולה מבטון ב-30 בחתכים שונים. גמר בטון חשוף כולל קיטום פינה ומגרעות.	מ"ק	2.00	1,600.00	3,200.00
02.4.050	תעלת ניקוז בקצה גג משופע מבטון ב-30 (ראה חתך א-א בק-20).	מטר	12.00	350.00	4,200.00
02.4.060	תוספת לבליטות ברוחב עד 60 ס"מ ובעובי עד 25 ס"מ מעל כניסות.	מ"ר	8.00	300.00	2,400.00
02.4.135	חגורות בטון אופקיות ואנכיות יציקות על קירות או מחיצות בעובי 10 או 20 ס"מ.	מ"ק	4.00	1,900.00	7,600.00
	סה"כ 02.4 קורות מעקות וחגורות (להעברה לדף ריכוז)				100,600.00
	תת פרק 02.5 תקרות וגגות				
02.5.010	תקרת מבטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) משופעת בעובי 20 ס"מ.	מ"ר	120.00	360.00	43,200.00
02.5.020	תקרת מבטון ב-30 ישרה בעובי 20 ס"מ.	מ"ר	200.00	340.00	68,000.00
02.5.030	תקרה מקשית מבטון ב-30 בעובי 25 ס"מ.	מ"ר	315.00	390.00	122,850.00
	סה"כ 02.5 תקרות וגגות (להעברה לדף ריכוז)				234,050.00
	תת פרק 02.7 פלדת זיין				
02.7.010	מוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיין הבטון.	טון	38.00	5,500.00	209,000.00
02.7.020	רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיין הבטון	טון	10.00	5,600.00	56,000.00
	סה"כ 02.7 פלדת זיין (להעברה לדף ריכוז)				265,000.00
	סה"כ 02 בטון יצוק באתר (להעברה לדף ריכוז)				917,350.00

02/09/2025

דף מס': 005

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 04 עבודות בניה					
תת פרק 04.1 עבודות בניה					
04.1.010	מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ.	מ"ר	200.00	200.00	40,000.00
04.1.020	קירות בלוקי פומיס 8 חורים, בעובי 22 ס"מ (22/20/50 ס"מ), חוזק 5 מגפ"ס, בידוד 0.85-0.90=	מ"ר	350.00	255.00	89,250.00
04.1.030	כיסוי משטחי קירות ועמודי בטון מזוין בלוחות קלקר דחוס בעובי 2 ס"מ עם שכבת אדקס (קשרי קור).	מ"ר	420.00	30.00	12,600.00
04.1.040	קירות בלוקי פומיס 8 חורים, בעובי 20 ס"מ (20/20/50 ס"מ), חוזק 4 מגפ"ס, בידוד 0.90=	מ"ר	130.00	235.00	30,550.00
04.1.050	קירות בלוקי בטון חלולים 4 חורים בעובי 20 ס"מ	מ"ר	60.00	220.00	13,200.00
סה"כ 04.1 עבודות בניה (להעברה לדף ריכוז)					185,600.00
סה"כ 04 עבודות בניה (להעברה לדף ריכוז)					185,600.00
פרק 05 עבודות איטום					
תת פרק 05.1 איטום					
05.1.010	איטום גגות ביריעות ביטומיניות S.B.S. המחיר כולל פסי אלומיניום איטומים חיבורים עד לביצוע מושלם של העבודה. (העבודה כוללת איטום רולקות ומעקה גג).	מ"ר	200.00	90.00	18,000.00
05.1.020	איטום גג משופע ע"י צבע אקרילי לבן כדוגמת גגופלסט או ש"ע. המחיר כולל איטום מעקות ותעלות ועיבוד רולקות.	מ"ר	100.00	55.00	5,500.00
05.1.030	תוספת עבור יציקת מדה בעובי 4 ס"מ מינימום מעל שכבת קלקר דחוס בעובי 5 ס"מ ועליו יריעות האיטום לעיל. (S.B.S). המחיר כולל שכבת הבידוד ויצקת המדה. (ראה פרט).	מ"ר	170.00	50.00	8,500.00
05.1.040	תוספת שכבת בידוד בצד הפנימי לגג בטון משופע ע"י SNOWWHITE עם רדיד אלומיניום בעובי 2" המחיר כולל חיזוק יריעת הבידוד.	מ"ר	100.00	30.00	3,000.00
להעברה בתת פרק 05.1					35,000.00

02/09/2025
דף מס': 006

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				35,000.00
05.1.050	מרזב פלדה בקוטר 4" הכולל ברך יציאה ב-45 מעלות, ברך עליונה, צלחת פח וראש רשת מושלם אורך המרזב 6.0 מ'. המחיר כולל שוקת.	יח'	2.00	700.00	1,400.00
05.1.060	כנ"ל אך בקוטר 3" ובאורך 3 מ'.	יח'	3.00	500.00	1,500.00
05.1.061	איטום קירות מרתף בציפוי אלסטומרי חד רכיבי רב עובי מסוג "A12" או ש"ע כדוגמת "ביטום" (בכמות של כ- 4.4 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 4 מ"מ והגנה ע"י בד גיאוטקני 200 גר/מ"ר ויריעת P.E. H.D חלקה בעובי של 0.5 מ"מ	מ"ר	80.00	105.00	8,400.00
	סה"כ 05.1 איטום (להעברה לדף ריכוז)				46,300.00
	סה"כ 05 עבודות איטום (להעברה לדף ריכוז)				46,300.00
	<u>פרק 06 עבודות מסגרות ונגרות אומן</u>				
	<u>תת פרק 06.1 עבודות נגרות</u>				
06.1.010	דלת עץ אטומה לחדר כנף אחת נפתחת על צירים עם משקוף פח 2 מ"מ מגולוון, במידות 100/210 לפי נ-1 ברשימת נגרות. המחיר כולל מגיני אצבעות לפי המפרט הטכני של משרד החינוך.	יח'	6.00	2,400.00	14,400.00
06.1.020	דלת עץ אטומה לחדר כנף אחת נפתחת על צירים עם משקוף פח 2 מ"מ מגולוון, במידות 90/210 לפי נ-2 ברשימת נגרות. המחיר כולל מגיני אצבעות לפי המפרט הטכני של משרד החינוך.	יח'	2.00	2,400.00	4,800.00
06.1.030	דלת עץ אטומה לחדר שתי כנפיים נפתחות על צירים עם משקוף פח 2 מ"מ מגולוון, במידות 120/210 לפי נ-3 ברשימת נגרות. המחיר כולל מגיני אצבעות לפי המפרט הטכני של משרד החינוך.	יח'	2.00	3,300.00	6,600.00
06.1.040	דלת עץ אטומה לשירותים כנף אחת נפתחת על צירים עם משקוף פח 2 מ"מ מגולוון, במידות 100/210 לפי נ-4 ברשימת נגרות. המחיר כולל מגיני אצבעות לפי המפרט הטכני של משרד החינוך.	יח'	2.00	2,400.00	4,800.00
	להעברה בתת פרק 06.1				30,600.00

02/09/2025

דף מס': 007

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				30,600.00
06.1.050	דלת עץ אטומה לשירותים כנף אחת נפתחת על צירים עם משקוף פח 2 מ"מ מגולוון, במידות 80/210 לפי נ-5 ברשימת נגרות. המחיר כולל מגיני אצבעות לפי המפרט הטכני של משרד החינוך.	יח'	2.00	2,400.00	4,800.00
06.1.060	דלת עץ אטומה לשירותי נכים, כנף אחת נפתחת על צירים עם משקוף פח 2 מ"מ מגולוון, במידות 100/210 לפי נ-6 ברשימת נגרות. המחיר כולל מגיני אצבעות לפי המפרט הטכני של משרד החינוך.	יח'	2.00	2,500.00	5,000.00
06.1.070	דלת עץ אטומה לשירותים כנף אחת נפתחת על צירים עם משקוף פח 2 מ"מ מגולוון, במידות 80/210 לפי נ-7 ברשימת נגרות. המחיר כולל מגיני אצבעות לפי המפרט הטכני של משרד החינוך.	יח'	2.00	2,300.00	4,600.00
06.1.080	יחידת ארון הידרנט עם משקוף פח 2 מ"מ וכנפיים מדיקט 2 ס"מ עם מסגרת עץ גושני מהוקצע, במידות 160/210 לפי נ-8 ברשימת נגרות.	יח'	1.00	1,500.00	1,500.00
06.1.090	יחידת ארון חשמל עם משקוף פח 2 מ"מ וכנפיים מדיקט 2 ס"מ עם מסגרת עץ גושני מהוקצע, במידות 170/210 לפי נ-9 ברשימת נגרות.	יח'	1.00	1,500.00	1,500.00
06.1.100	יחידת ארון עם משקוף פח 2 מ"מ וכנפיים מדיקט 2 ס"מ עם מסגרת עץ גושני מהוקצע, במידות 180/210 לפי נ-10 ברשימת נגרות.	יח'	1.00	1,500.00	1,500.00
06.1.110	ארון מתחת למשטח שיש, כנפיים מפנל 2 ס"מ, עם קנטים מעץ קשה בצפוי פורמאיקה טפ גוון לפי בחירת האדריכל, מדפים פנימיים בצפוי פורמאיקה לבנה, מידות לפי תשריט לפי נ-11 ברשימת נגרות.	יח'	7.00	3,000.00	21,000.00
06.1.120	סרגלי הגנה לאורך הקירות של הכיתה, עשויים מעץ אלון מהוקצע עם קצוות מעוגלות במידות 100/20 מ"מ לפי נ-12 ברשימת נגרות.	מטר	70.00	40.00	2,800.00
					73,300.00

להעברה בתת פרק 06.1

02/09/2025

דף מס': 008

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				73,300.00
06.1.130	מחיצות קלות בתאי שירותים דגם תרספה או ש"ע לפי תכנית. המחיר כולל הספקה והתקנה עד קבלת עבודה מושלמת.	מטר	10.00	700.00	7,000.00
	סה"כ 06.1 עבודות נגרות (להעברה לדף ריכוז)				80,300.00
	תת פרק 06.2 עבודות מסגרות				
06.2.010	דלת פלדה לממ"ס לפי מיפרט הג"א, כנף אחת לפתיחה כולל צבע במידות 80/200 לפי מ-1 ברשימת מסגרות.	יח'	1.00	4,150.00	4,150.00
06.2.020	חלון הדף מוסדי חיצוני מפח, עובי פלדה 24 מ"מ דו כנפי, במידות 100/100 לפי מ-2 ברשימת מסגרות.	יח'	1.00	7,600.00	7,600.00
06.2.030	צינור אוורור בקוטר 8", לפי מ-3 ברשימת מסגרות.	יח'	3.00	600.00	1,800.00
06.2.040	צינור נירוסטה 32 מ"מ, בשרתי נכים. המחיר כולל התקנת והרכבת רוזטות. לפי מ-4 ברשימת מסגרות.	קומפ'	2.00	600.00	1,200.00
06.2.050	מעקה מצנורות מתכת מגולוונת קוטר 1.5" ומוטות ברזל קוטר 16. לפי מ-5 ברשימת מסגרות. המחיר כולל צביעה.	מטר	84.00	450.00	37,800.00
06.2.060	דלת פלדלת כנף אחת לפתיחה כולל צבע במידות 120/200 לפי מ-6 ברשימת מסגרות.	יח'	1.00	3,000.00	3,000.00
06.2.070	מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית מסוג "תיבת נח" "סמויה" אחודה תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע דגם Hidden-33 צמודה לתקרת בטון וסמויה ע"י תקרה אקוסטית (הנמדדת בנפרד) או משולבת בה, לרבות הפעלה ידנית סמויה בתוך המערכת כך שכל הקיר פנוי. המסנן והמפוח אחודים - ללא צנרת. מעבר למצב סינון במשיכת ידית בלבד - ללא חיבורי צנרת. מספקת 200 מק"ש במצב סינון ו-400 מק"ש במצב אוורור, מיועדת למיגון עד 33 איש. המחיר כולל התקנה מושלמת, בדיקת הפעלה, דו"ח התקנה ותו-תקן ת"י 4570 הכל עפ"י הוראות הג"א	יח'	1.00	14,000.00	14,000.00
	סה"כ 06.2 עבודות מסגרות (להעברה לדף ריכוז)				69,550.00
	סה"כ 06 עבודות מסגרות ונגרות אומן (להעברה לדף ריכוז)				149,850.00

02/09/2025
דף מס': 009

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 07 מתקני תברואה ופיתוח שטח					
תת פרק 07.1 אספקת מים קרים / חמים					
המחיר כולל אספקה והתקנת החומר , מחירי הצנורות והאביזרים המונחים בקרקע , כוללים את עבודת החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע. 2. כל המחירים של חלקי המתכת הגלויים כוללים את הצביעה					
07.1.020	קו מים מפלדה בקוטר 3" 5/32" עם ציפוי פנים / חוץ בטון ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או ש"ע מונח בקרקע בכל עומק , לרבות ספחים.	מטר	30.00	258.00	7,740.00
07.1.030	קו מים מפלדה בקוטר 2" ע.ד. 5/32" עם ציפוי פנים / חוץ בטון ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או ש"ע מונח בקרקע בכל עומק , לרבות ספחים.	מטר	35.00	203.00	7,105.00
07.1.040	קו מים מגולבן סקדיוול 40 בקוטר 1/2" ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או ש"ע מונח בקרקע בכל עומק , לרבות ספחים.	מטר	15.00	103.00	1,545.00
07.1.050	צנורות מגולבנים סקדיוול 40 ללא תפר בקוטר 2" למים קרים (עמדות אש) מותקנים גלויים תלויים סמויים או במילוי, מחוברים בהברגות לרבות ספחים ועטיפת בטון חציבות וחפירה ..	מטר	15.00	170.00	2,550.00
07.1.060	הספקה והנחת קו מים מצינור פלסטי דגם מולטיגול למים קרים וחמים מותקן בתוך הקירות , גלוי ומתחת לרצוף בקוטר 16 מ"מ כולל כל האביזרים והעבודות הדרושות בתוך שרוול בשלמות .	מטר	90.00	78.00	7,020.00
07.1.070	כנ"ל אך צינור קוטר (25 , 20 מ"מ) מולטיגול	מטר	70.00	85.00	5,950.00
07.1.080	ברז קיר כדורי בקוטר 1" תוצרת חמת או ש"ע .	יח'	2.00	180.00	360.00
07.1.090	בידוד ענבד בעובי 19 מ"מ לצנרת מים חמים בקוטר 1/2" - 3/4" - 1" כולל עטיפת סרט פלסטי .	מטר	40.00	35.00	1,400.00
33,670.00					להעברה בתת פרק 07.1

02/09/2025

דף מס': 010

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				33,670.00
07.1.100	עמדת כבוי אש תקנית מותקנת בארון כ"א כולל ברז שריפה 2" עם מצמד שטורץ , 2 זרנוקים בקוטר 2" באורך 15 מ' עם מצמד שטורץ מזנק סילון /ריסוס 2" עם ברז כדורי כולל גלגלון עם צנור גמיש פלסטי או גומי בקוטר 3/4" ובאורך 25 מ' מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת כולל מזנק סילון ריסוס קוטר 1" ברז כדורי 1".	קומפ'	1.00	1,780.00	1,780.00
07.1.110	אספקה והתקנה של ארגז לציוד כבוי אש במידות 130\90\30 .	יח'	1.00	400.00	400.00
07.1.120	מטפה כבוי אש יבשה 6 ק"ג .	יח'	1.00	320.00	320.00
07.1.130	ברז גן הבונים 3/4 אינש.	יח'	1.00	100.00	100.00
07.1.140	ראש מערכת ראשי 3" לפי פרט בתוכנית , לרבות מד מים 2" ארד , מז"ח WATTS 3" + מסנן 3" + 2 מגופים + משחרר אויר + ברז כיבוי 3" , ברז הסנקה כפול 3" ואלחוזר 3" , קומפלט ומאושר ע"י המתכנן .	יח'	1.00	25,000.00	25,000.00
07.1.150	חיבור קו מים חדש לקו מים קיים במתחם לרבות חצייה גישוש וחפירה , שימוש במחפרון והחזרת המצב לקדמתו + תיאום עם בזק + חברת החשמל + עירייה וכל הרשיות האחרות.	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
סה"כ 07.1 אספקת מים קרים / חמים (להעברה לדף ריכוז)					63,270.00
תת פרק 07.2 מערכת דלוחין ושופכין					
07.2.010	צנורות שופכין מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E.) גברית מותקנים גלויים , סמויים או במילוי לרבות ספחים , קשתות , ניפלים , מופות , איפסלון , קוטר 4" + עטיפת בטון .	מטר	55.00	150.00	8,250.00
07.2.020	צנורות פ.ו.י.סי. לשפכים חמים (דולכין) וניקוז מ"א בקוטר (32 -40) לרבות ספחים , קשתות , ניפלים , מופות , איפסלון , תוצרת לפיסקי או שו"ע + עטיפת בטון.	מטר	70.00	65.00	4,550.00
07.2.030	כנ"ל אך בקוטר 2" גבריית לרבות ספחים , קשתות , ניפלים , מופות , איפסלון + עטיפת בטון .	מטר	40.00	80.00	3,200.00
להעברה בתת פרק 07.2					16,000.00

02/09/2025

דף מס': 011

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				16,000.00
07.2.040	כובע אויר פיו.ו.סי.בקוטר 4"	יח'	5.00	150.00	750.00
07.2.050	מחסום רצפה, מחסום תופי, קופסת ביקורת רגילה בקוטר 100/50 מ"מ עשויים מפוליפרופילן לרבות מסגרת מרובעת ורשת או מכסה מוברג מפליז.	יח'	10.00	220.00	2,200.00
07.2.060	כנ"ל אך קופסת בקורת נופלת 4"/4"	יח'	2.00	250.00	500.00
07.2.070	מחסום רצפה 200/100 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם רשת פליז מוברגת במסגרת מרובעת	יח'	1.00	800.00	800.00
07.2.080	בור חלחול קוטר 50 ס"מ ועומק עד 100 ס"מ כולל עטיפה ומילוי חצץ.	יח'	4.00	600.00	2,400.00
	סה"כ 07.2 מערכת דלוחין ושופכין (להעברה לדף ריכוז)				22,650.00
	תת פרק 07.3 קבועות תברואיות				
	הערות: (1) כל הכלים הסניטריים מחרס יהיו מסוג א', יש לאשר סוג כלים סניטרים אצל אדריכל/מפקח.				
07.3.010	אסלה מחרס לבן תלויה כדוגמת תוצרת "חרסה-קמליה" מק"ט 336, כולל מושב ומכסה טיפוס כבד עם צירי מתכת מצופים כרום, כולל מיכל הדחה סמוי.	יח'	4.00	2,400.00	9,600.00
07.3.020	אסלה כנ"ל אך מיועדת לנכים כולל מאחז יד מנירוסטה לרבות מיכל הדחה סמוי.	יח'	2.00	2,700.00	5,400.00
07.3.030	כיורי רחצה מחרס לבן, שולחני אובלי להתקנה תחתונה כדוגמת תוצרת "חרסה" דגם "מיני נופר" מק"ט 160, מותקן מושלם עם כל האביזרים וסיפון, או שווה ערך	יח'	4.00	750.00	3,000.00
07.3.040	כיור נכים 40/40 סמ' מחרס לבן כדוגמת תוצרת "חרסה" דגם פטרה מותקן מושלם עם כל האביזרים וסיפון, או שווה ערך.	יח'	2.00	500.00	1,000.00
07.3.050	כיור מטבח מחרס לבן במידות 60/40 ס"מ כדוגמת תוצרת "חרסה" דגם "גל דור 60" מק"ט 503 מותקן מושלם עם כל האביזרים וסיפון, או שווה ערך.	יח'	1.00	800.00	800.00
	להעברה בתת פרק 07.3				19,800.00

02/09/2025

דף מס': 012

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				19,800.00
07.3.060	מקרר מי שתיה תוצרת "אמקור" לרבות ברז שתיה מצופה כרום והתחברות לנק' מים ומחסום רצפה לפי תוכנית .	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
07.3.065	אספקה והתקנת כויר מעבדתי מפלסטיק פולימר נגד כימקלים או מנירוסטה "טכנולאב" כולל סיפון מתאים לחדרי רופא/אחות דגם מאושר ע"י מפקח/אדריכל	יח'	6.00	650.00	3,900.00
	הערה: מחיר סוללה ו/או ברז ו/או מזרם להתקנה מעל הכיור או שיש בעמידה - לרבות ברז/ ברזי "ניל" עם צינור גמיש משוריין, וכל הנדרש לשם התקנה מושלמת				
07.3.080	סוללה בעמידה (חמים/קרים), פיה קצרה מסתובבת אורך פיה 142 מ"מ גימור כרום. כדוגמת "חמת" מסידרת "אלגרו", מק"ט 300142 , או שווה ערך.	יח'	4.00	550.00	2,200.00
07.3.090	סוללה בעמידה (חמים/קרים) פיה ארוכה מסתובבת, מזלף נשלף אורך פיה 208 מ"מ גימור כרום . כדוגמת "חמת" מסדרת "רותם" מק"ט 900161. או שווה ערך.	יח'	1.00	600.00	600.00
07.3.095	ברז מעבדתי (חמים/קרים) לנ"ל "טכנולאב" פייה ארוכה מפיו.סי . מים קרים/חמים .	יח'	6.00	250.00	1,500.00
07.3.100	ברז מים קרים לנכים, בעמידה , הפעלה ע"י מוט כדוגמת "פרסטו" P-705	יח'	2.00	580.00	1,160.00
07.3.110	ברז שופך 100 מ"מ מהקיר כדוגמת תוצרת "חמת" קוטר "1/2" מק"ט 300208 עם ידית בקליט	יח'	2.00	100.00	200.00
07.3.120	דוד שמש 200 לי' דגם כרומגן , כולל כל האביזרים הדרושים, שסתום על חוזר ברז בטחון , משפך לניקוז ברז הביטחון וכל האביזרים הדרושים גוף חימום 2.5 קו"ט חימום מהיר + שני קולי שמש 8200KCAL + מיכל פלסטי נפח 1000 ליטר לאגירת מים מונח על הגג על מעמד ממתכת + ברז ניתוק + אלחוזר "1" (לפי הנחיות משרד הבריאות)	קומפ'	1.00	6,150.00	6,150.00
	סה"כ 07.3 קבועות תברואיות (להעברה לדף ריכוז)				37,510.00

02/09/2025
דף מס': 013

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 07.4 ניקוז מי גשם					
07.4.010	צנורות שופכין מפוליאיתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E.) גברית מותקנים גלויים, סמויים או במילוי לרבות ספחים, קוטר 4" כולל עטיפה.	מטר	18.00	150.00	2,700.00
07.4.020	קולט מי גשם תוצרת דלמר נקז דלביט S15 4".	יח'	2.00	200.00	400.00
07.4.030	מוצא מרזב תחתון מפלדה קוטר 4".	יח'	2.00	150.00	300.00
07.4.040	אגנית מבטון טרומית ליד מוצא מרזב.	יח'	2.00	150.00	300.00
סה"כ 07.4 ניקוז מי גשם (להעברה לדף ריכוז)					
					3,700.00
תת פרק 07.5 ביוב ותיעול פיתוח					
07.5.010	צינור ביוב פלסטי מ-P.V.C קשיח SN-8 מרביד או שווה ערך, כתום כולל חפירה או חציבה, עטיפת חול דיונות בעובי 30 ס"מ מעל ומתחת לצינור מילוי הידוק קרקע הידוק חיבורים לתאי ביקורת וכל המפורט במפרט הכללי, בקוטר 6" ובעומק עד 125 ס"מ.	מטר	70.00	145.00	10,150.00
07.5.020	שוחת בקרה לביוב מפלסטיק בקוטר 80 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר דוגמת "חופית" או ש"ע, עם תקרה ומכסה קוטר 60 ס"מ מסוג ב.ב. 8 טון לרבות תחתית מגנופלסט איטום בין כל חלקי השוחה בכל קוטר כנגד חדירות מים באמצעות אטם "איטופלסט".	יח'	7.00	1,500.00	10,500.00
07.5.030	חיבור קו ביוב חדש לש.ב קיימת בכביש לרבות חציית כביש גישוש וחפירה שימוש במחפרון והחזרת המצב לקדמתו + תיאום עם בזק ח"ח ועירייה וכל הרשויות האחרות	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
סה"כ 07.5 ביוב ותיעול פיתוח (להעברה לדף ריכוז)					
					23,150.00
סה"כ 07 מתקני תברואה ופיתוח שטח (להעברה לדף ריכוז)					
					150,280.00
פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת					
תת פרק 08.1 מובילים, מוליכים וחפירות					
כל הסעיפים הם להובלה, אספקה, התקנה וחיבור (בכל הפרקים המשניים).					
להעברה בתת פרק 08.1					

02/09/2025

דף מס': 014

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
	על הקבלן הזוכה להזמין את החומרים ובמיוחד כבלים, צינורות ותעלות על פי מידות פיזיות בשטח				
	על הקבלן הזוכה לתאם את חיבור החשמל עם המזמין ועם חברת החשמל.				
	על הקבלן הזוכה לתאם את חיבור הטלפון עם המזמין ועם חברת בזק.				
	על הקבלן הזוכה להזמין ביקורת חברת החשמל או בודק מוסמך על חשבון ולהעביר העתק של אישור הבודק בצירוף שלוש תוכניות לאחר ביצוע (AS-MADE) למזמין כחלק מהצעה זו ללא כל תוספת במחיר.				
	על הקבלן הזוכה להזמין ביקורת חברת בזק על חשבון ולהעביר העתק של אישור הבודק בצירוף שלוש תוכניות לאחר ביצוע (AS-MADE) למזמין כחלק מהצעה זו ללא כל תוספת במחיר.				
08.1.010	צינור פוליאתילן כפיף בקוטר 50 מ"מ, יק"ע 13.5, מאושר ע"י "בזק"	מטר	120.00	15.00	1,800.00
08.1.020	צינור פי.וי.סי קשיח בקוטר 160 מ"מ עובי דופן 3.5 מ"מ	מטר	40.00	50.00	2,000.00
08.1.030	תעלה רשת במידות 100/85 מ"מ.	מטר	30.00	55.00	1,650.00
08.1.040	כבל נחושת מסוג XLPE בחתך 16*5 מ"מ"ר.	מטר	30.00	80.00	2,400.00
08.1.050	חוט נחושת גלוי ושזור בחתך 16 מ"מ"ר.	מטר	40.00	13.00	520.00
08.1.060	חפירה וחציבה של תעלה בעומק 90 ס"מ וברוחב 40 ס"מ כולל 2 שכבות חול מתחת ומעל לצינורות או לכבלים כולל כיסוי התעלה, הידוק והחזרת המצב לקדמותו.	מטר	50.00	40.00	2,000.00
08.1.070	גומחת בטון ב-20 במידות פנים 40x225x230 ס"מ לרבות מחיצות בטון בעובי 10 ס"מ לחשמל, טלפון וטל"כ, סטנדרט חברת חשמל	קומפ'	1.00	3,500.00	3,500.00
סה"כ 08.1 מובילים, מוליכים וחפירות (להעברה לדף ריכוז)					13,870.00

02/09/2025

דף מס': 015

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.2 הארקות והגנות					
08.2.010	מערכת הארקות יסוד למבנה (1 יחידות גן), כולל בניית טבעת גישור מפס ברזל מגולוון במידות 40/3.5 מ"מ מונח בתוך היסוד וקורות היסוד, ריתוך ליצירת רציפות בין הקטעים, חיבור ע"י ריתוך לרשת הזיון בקורות היסוד והרצפה במרווחים מירביים של 5.0 מ', ריתוך הזיון ברצפת המבנה לפי התוכניות כולל גם חיבור גמיש מברזל מגולוון 30/3.5 מ"מ בין 2 קטעי היסוד משני צידי התפר וחיבור ע"י פס מגולוון 30/3.5 מ"מ כנ"ל, מכופף בצורה "S" בתוך קופסה פלסטית משורינת אטומה מושקעת בקיר 40 ס"מ מעל פני הריצוף וכן אל פס השוואת הפוטנציאלים ואל יציאות החיבור לאלקטרודות חיצוניות. הגמר עבורן בקופסה פלסטית משורינת מושקעת בקיר, עם מכסה 18/14 ס"	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
08.2.020	פס השוואת פוטנציאלים מנוחשת אלקטרוליטית בחתך 40*5 מ"מ ובאורך 400 מ"מ לפי חוק הארקות יסוד מותקן ומחובר מדוד רק אם אינו נמדד במסגרת אחרת, כולל שילוט	קומפ'	1.00	300.00	300.00
08.2.030	הארקה ללוח חשמל במוליך נחושת בחתך של עד 16 מ"מ ² .	קומפ'	1.00	250.00	250.00
08.2.040	הארקת שרות מתכתי כלשהוא, כגון צנרת מים מתכתית, תעלות רשת, אל פס השוואה באמצעות מוליך נחושת בחתך 10 מ"מ ² , צנר סמוי פ"נ או מרירון גלוי לפי הצורך ובקוטר הדרוש, כולל חבק מתאים לפי תכנית	קומפ'	20.00	150.00	3,000.00
סה"כ 08.2 הארקות והגנות (להעברה לדף ריכוד)					5,550.00
תת פרק 08.3 גופי תאורה					
08.3.010	על הקבלן לאשר את גופי התאורה לפני רכישתם. כל הנורות הפלואורוסצנטיות תוצרת SYLVANIA ובגוון "לבן קר" טיפוס PLUS LUXLINE. באקלייט פנל LED במידות 60X60 ס"מ הספק 3600LM 30W, מגיע עם דרייבר לד, מק"ט 5Z00385 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	50.00	340.00	17,000.00
להעברה בתת פרק 08.3					17,000.00

02/09/2025

דף מס': 016

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				17,000.00
08.3.020	ג"ת לד לחרום מותקן שקוע בתקרה אקוסטית חירום	יח'	8.00	270.00	2,160.00
08.3.110	גוף תאורה דגם יופטר "געש" כולל נורה 250 ווט מ"ה או כל דגם אחר שיבחר ע"י המזמין במחיר יסוד של עד 450 ש"ח/יח'	יח'	9.00	600.00	5,400.00
08.3.120	גוף תאורת חירום ושילוט "ציאה" דגם חץ שקוע או חיצוני "געש".	יח'	8.00	400.00	3,200.00
	סה"כ 08.3 גופי תאורה (להעברה לדף ריכוז)				27,760.00
	תת פרק 08.4 לוחות חשמל				
	כל האביזרים תוצרת מרלין ג'רין. כל המא"זים בלוחות יהיו לד"ק של 10KA. המפסקים הראשיים יהיו בעלי ידיות לא פריקות. הלוחות יבוצעו לפי המפרט הטכני. יש לקבל את אישור המתכנן לפני הזנת הלוחות.				
08.4.010	לוח חשמל פי תוכנית בנוי מפח פנלים עם דלת להעמדה על רצפה או לתליה על הקיר, הלוח יצבע בצבע יסוד, צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור, כולל כל עבודות העזר וחומרי הלוואי הדרושים להשלמתו והפעלתו התקינה של הלוח כגון: פסי צבירה מנחושת 3*200A לפזות, לאפס והארקה למערכות השונות, שלטי סנדוויץ חרוטים בנוסח מלא ומחוזקים ע"י ברגים. חיווט הלוח יבנה עם מקום רזרבי לתוספת בעתיד של 30% ציוד. המחיר כולל חיבור והתקנה.	קומפ'	1.00	8,000.00	8,000.00
	סה"כ 08.4 לוחות חשמל (להעברה לדף ריכוז)				8,000.00

02/09/2025
דף מס': 017

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.5 נקודות					
	הערות : (1) מחיר הנקודה כולל גם את הצנרת תחה"ט ו/או עה"ט מסוג "פנ" - כבה מאליו בלבד. לא יהא הבדל במחיר יחידה בגוון שונה ו/או עבור מתח שונה. כל האביזרים יהיו מתוצרת "לגרנד" מסדרת "MOSAIC". (2) המתקן יבוצע תחה"ט ע"י צנרת מריכף ירוקה "פנ" בלבד ביציקות וע"י תעלות פלסטיות המותקנות על הקירות עפ"י הרהוט. (3) כל הכבלים יהיו מסוג "כבה מאליו" FR-J ל-1000 וולט. (4) כל התשתית תהא תחה"ט בחציבה. מחיר הנקודה יכלול חציבה, טיוח, וצביעה.				
08.5.010	נקודות מאור כולל קו הזנה בצנור קוטר 16 מ"מ וכבל N2XY 1.5*3-5 מהנקודה ועד הלוח כולל מפסק יחיד, כפול, חילוף ו/או לחצן מואר תחה"ט ו/או עה"ט.	נק'	86.00	200.00	17,200.00
08.5.020	נקודת חיבור קיר. המחיר כולל כבל הזנה מהלוח 3 N2XY 2.5* ממ"ר ועד לנקודת תחה"ט כולל שרוול קוטר 16 מ"מ, כולל אביזר ח.ק. 16 אמפר עה"ט ו/או תחה"ט והרכבת היחידה.	נק'	50.00	230.00	11,500.00
08.5.030	נקודת חיבור קיר למזגן חד או תלת פאזי המחיר כולל קו הזנה בכבל N2XY 3*4 או 2.5*5 ממ"ר מלוח החשמל ועד לנקודה, כולל צינור קוטר 23 מ"מ חסין אש תחה"ט כולל אביזר חיבור למזגן כאמור במפרט הטכני, ח.ק. 20A B.S. אמפר. המחיר כולל מפסק פקט אטום למים ומותקן צמוד ליחידה החיצונית.	נק'	10.00	300.00	3,000.00
08.5.040	נקודת טלפון כולל אביזר יציאה לטלפון תיקני מסוג "בריטי" עם כיסוי כולל כבל טלפון (0.5*2 מ"מ) 4* תקני בצנרת קוטר 23 מ"מ חסין אש בהתאם לדרישת בזק - שיוסף ע"י הקבלן ולא ימדד בנפרד, מקופסת ריכוז טלפונים ועד לנקודה בחדר.	נק'	10.00	180.00	1,800.00
08.5.050	נקודות מחשב כולל אספקה והשחלה של כבל תקשורת תואם לשקע RJ45 מסוכך CAT 5 אשר לא ימדד בנפרד, בצינור בקוטר 23 מ"מ - כולל אביזר יציאה למחשב - מקופסאת ריכוז ועד לנקודה. הכבל יותקן לכל נקודה עם רזרבה מספיקה של 1.5 מטרים.	נק'	10.00	200.00	2,000.00
					35,500.00
להעברה בתת פרק 08.5					

02/09/2025

דף מס': 018

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				35,500.00
08.5.060	נקודת טלוויזיה תחה"ט כולל צנור קוטר 23 מ"מ, אביזר יציאה תיקני לקיר בנוי כולל כבלים תואמים RG6 שישופקו ע"י הקבלן ולא ימדדו בנפרד, מקופסת ריכוז/מגבר טלביזיה ועד לנקודה בחדר.	נק'	2.00	180.00	360.00
08.5.070	נקודת מוצא לגלאי עשן/אש/פריצה ו/או רכיביהם (לחצני הפעלה, נורות סימון, צופר וכיו"ב) ע"י צינור 23 מ"מ "כבה מאליו" וכבל 4 גידים מסוכך מפותל (8760 BEL DEN2*(2*0.8 מותקן ע"ג תקרה מלוח הריכוז ועד לנקודה כמפורט בתכניות.	נק'	35.00	170.00	5,950.00
08.5.080	תוספת לנקודת בית תקע או מפסק זרם למאור עבור אביזר מוגן מים ו/או משוריין.	יח'	25.00	50.00	1,250.00
08.5.090	נקודת לחצן להפסקת חרום. המחיר כולל לחצן הפסקת חרום דוגמת XAS מתוצרת "טלמכניק" מותקן עה"ט ו/או תחה"ט בצינור קוטר 16 מ"מ חסין אש עם זכוכית שבירה ופטיש כולל כבל N2XY ו/או מוליכים 1.5*5 מ"מ מחווט מהלוח הרלוונטי ועד לנקודה.	נק'	1.00	400.00	400.00
08.5.100	קופסת בתי-תקע משולבת לחשמל ותקשורת, עה"ט או/ו תה"ט בהתאם לנדרש, הכוללת בתוכה: 2 בתי-תקע רגילים, 3 בתי-תקע UPS בצבע אדום, 2 בתי-תקע לטלפון מסוג קפיצי מאושר "בזק", 2 בתי-תקע לתקשורת RJ-45, דוגמת תוצרת "עדא פלסט" או ש"ע	קומפ'	10.00	350.00	3,500.00
	סה"כ 08.5 נקודות (להעברה לדף ריכוז)				46,960.00
	תת פרק 08.6 מערכת גילוי עשן וגילוי פריצה				
08.6.010	רכזת גילוי עשן 16 איזורים	יח'	1.00	3,000.00	3,000.00
08.6.020	סוללה נטענת.	יח'	2.00	600.00	1,200.00
08.6.030	גלאי עשן אופטי	יח'	18.00	320.00	5,760.00
08.6.040	לחצן אזעקה	יח'	3.00	200.00	600.00
08.6.050	צופר אזעקה להתקנה פנימית 95 DB במרחק 1 מ' כולל מערכת כח ויחידת כתובת	יח'	2.00	250.00	500.00
	להעברה בתת פרק 08.6				11,060.00

02/09/2025

דף מס': 019

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				11,060.00
08.6.060	צופר אזעקה להתקנה חיצונית IP55 עם נצנץ, 110 DB במרחק 1 מ' כולל יחידת כתובת	יח'	1.00	300.00	300.00
08.6.070	חייגן אוטומטי ל-עד 10 מינויים לרבות עד 4 הודעות מוקלטות, ומטען עם מצבר	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
08.6.080	יחידת כתובת כולל ממסר בקופסא עבור הפעלת סליל ניתוק/נפץ כיבי	יח'	1.00	500.00	500.00
08.6.090	בדיקה, ביקורת והפעלה של מתקן לרבות אשור מכון התקנים	יח'	1.00	2,000.00	2,000.00
08.6.120	רכזת גילוי פריצה 16 אזורים, לרבות ספק כח ומצברים.	יח'	1.00	2,000.00	2,000.00
08.6.130	גלאי אינפרא אדום אקטיבי	יח'	12.00	220.00	2,640.00
08.6.140	חייגן אוטומטי דיגיטלי עם הודעה מוקלטת וגיבוי מצבר	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
08.6.150	צופר אזעקה להתקנה פנימית 95 DB במרחק 1 מ' כולל מערכת כח ויחידת כתובת	יח'	1.00	250.00	250.00
08.6.160	צופר אזעקה להתקנה חיצונית IP55 עם נצנץ, 110 DB במרחק 1 מ' כולל יחידת כתובת	יח'	1.00	300.00	300.00
	סה"כ 08.6 מערכת גילוי עשן וגילוי פריצה (להעברה לדף ריכוז)				21,450.00
	סה"כ 08 עבודות חשמל ותקשורת (להעברה לדף ריכוז)				123,590.00
	פרק 09 עבודות טיח				
	תת פרק 09.1 עבודות טיח				
09.1.010	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני הכוונים עבוד לבד על משטחים משוריים, כולל שכבת התזה תחתונה בטיט צמנט ושכבת שליכת לבנה בהתאם למפרט המיוחד סעיף 0903.	מ"ר	740.00	94.00	69,560.00
09.1.020	טיח חוץ מטיח על לוחות קלקר דחוס בעובי 2 ס"מ. המחיר כולל דבק קלקר ורשת פיברגלס שתי שכבות עליו שכבת גמר טיח פגמנטי גוון לפי בחירת האדריכל.	מ"ר	80.00	170.00	13,600.00
	להעברה בתת פרק 09.1				83,160.00

02/09/2025
דף מס': 020

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				83,160.00
09.1.030	טיח חוץ 3 שכבות, התזה צמנטית, שכבה מיישרת ושכבת גמר טיח פגמנטי - גוון לפי בחירת האדריכל. המחיר כולל עיבוד פינות וגליפים של החלונות.	מ"ר	50.00	160.00	8,000.00
09.1.040	טיח חוץ על שטחים מישוריים שכבת טיח מיישרת, שכבת שליכט שחורה ושכבה עליונה ע"ב צמנט שחור.	מ"ר	350.00	160.00	56,000.00
09.1.050	חיזוק מקצועות בזוויתנים, רשת מגולוונת עד גובה 1.80 מ' מפני הפנל.	יח'	200.00	30.00	6,000.00
09.1.060	אספקה וביצוע טיח אקרילי מיישר לקירות פנים בממ"ס, שכבת הרבצה צמנטית, שכבת גמר "שליכט בגר". הכל בהתאם למפרט, דרישות פיקוד העורף.	מ"ר	41.00	65.00	2,665.00
	סה"כ 09.1 עבודות טיח (להעברה לדף ריכוז)				155,825.00
	סה"כ 09 עבודות טיח (להעברה לדף ריכוז)				155,825.00
	פרק 10 עבודת ריצוף				
	תת פרק 10.1 עבודות רצוף וחפוי				
10.1.010	ריצוף במרצפות גרניט פורצלן פול בדי 30/30 ס"מ או כל מידה אחרת שחיקה R=10 מותאם לנכים. במחיר יסוד של 60 ש"ח/מ"ר. או ש"ע.	מ"ר	283.00	240.00	67,920.00
10.1.020	שפולי כדוגמת הריצוף הנ"ל במידות 30/7 ס"מ.	מטר	400.00	25.00	10,000.00
10.1.030	שיפולי פולימירי בממ"ס ברוחב 7 ס"מ כולל הדבקה.	מטר	14.00	35.00	490.00
10.1.040	חיפוי קירות שירותים ומעברים לגובה 2.20 מ' - 1.20 מ' באריחי פורצלן מזוגג 20/20 או 30/60 או 30/30 ס"מ או כל מידה אחרת ס"מ הכל לפי בחירת אדריכל לפי בחירה על בסיס 60 ש"ח/מ"ר. המחיר כולל עיבוד פוגות ורובה.	מ"ר	224.00	240.00	53,760.00
10.1.050	חיפוי פורצלן מזוגג מעל משטח שיש בגובה 60 ס"מ ובמידות 10/10 ס"מ.	מ"ר	14.00	220.00	3,080.00
10.1.060	מחזיק נייר טואלט מחרס צבעוני בגוון תואם לקרמיקה.	יח'	6.00	50.00	300.00
	להעברה בתת פרק 10.1				135,550.00

02/09/2025

דף מס': 021

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				135,550.00
10.1.070	סבניה מחרס צבעוני תואם לגוון הקרמיקה	יח'	12.00	50.00	600.00
10.1.080	אדני חלונות מאבן מנסרת בעובי 5 ס"מ כולל עיבוד חריץ לאף מים. ברוחב 30 ס"מ	מטר	30.30	200.00	6,060.00
10.1.100	ספי אבן מנסרת בעובי 3 ס"מ למעבר חוץ ברוחב 30 ס"מ. המחיר כולל עיבוד קנטים לפי פרט.	מטר	21.00	180.00	3,780.00
10.1.110	קופינג למעקות גג מאבן מנסרת בעובי 5 ס"מ כולל עיבוד חריץ לאף מים. רוחב השיש 33 ס"מ.	מטר	110.00	270.00	29,700.00
10.1.120	מפתני דלתות מאלומיניום במידות 40/4 מ"מ ביציאות.	מטר	6.75	40.00	270.00
10.1.130	משטח שיש גרניט פורצלן למטבח ברוחב 60 ס"מ באורך 3.3 מ'. המחיר כולל פתח לכיור, הספקה, התקנה ועיבוד קנטים.	יח'	7.00	4,100.00	28,700.00
10.1.140	כנ"ל אך לשירותים במידות 50/150. המחיר כולל פתחים לכיורים, הספקה, התקנה ועיבוד קנטים.	יח'	3.00	1,550.00	4,650.00
209,310.00	סה"כ 10.1 עבודות רצוף וחפוי (להעברה לדף ריכוד)				
209,310.00	סה"כ 10 עבודות ריצוף (להעברה לדף ריכוד)				
	פרק 11 עבודות צבע				
	תת פרק 11.1 עבודות צבע				
11.1.010	צביעה תקרת בסיס סינטטי (פוליסיד) על משטחי גבס כולל הכנת המשטחים כמפורט במפרט הכללי.	מ"ר	79.00	25.00	1,975.00
11.1.020	צביעת קירות פנים בצבע פלסטי שלוש שכבות דוגמת סופר-קריל 2000 או ש"ע לפי סעיף 1103 במפרט הכללי כולל שכבת בונדרול בגוון לפי בחירת האדריכל.	מ"ר	740.00	35.00	25,900.00
11.1.030	צבע "סופרקריל" על קירות בטון/או טיח בשתי שכבות, לפי סעיף 1103 במפרט הכללי בגוונים שונים.	מ"ר	10.00	40.00	400.00
28,275.00	להעברה בתת פרק 11.1				

02/09/2025
דף מס': 022

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				28,275.00
11.1.040	שליכט צבעוני אקרילי "TM70" או ש"ע במרקם גס על קירות גבס, טיח ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.3-3.0 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)	מ"ר	350.00	100.00	35,000.00
	סה"כ 11.1 עבודות צבע (להעברה לדף ריכוז)				63,275.00
	סה"כ 11 עבודות צבע (להעברה לדף ריכוז)				63,275.00
	פרק 12 עבודות אלומיניום				
	תת פרק 12.1 חלונות ודלתות				
	* כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר במפרט הכללי לעבודות בנין * כל הזיגוג יהיה מזכוכית בטחון 3+3 מ"מ. * מחיר החלון יכלול רשת זבובים לפתיחה. * גמר האלומיניום יהיה בצבע מסדרת RAL בצבע לפי בחירת האדריכל.				
12.1.010	דלת שתי כנפיים פתיחה רגילה כלפי חוץ במידות 220/240, כנף זכוכית עם פסי אלומיניום אנכיים, מרווח מירבי בין פסי אלומיניום 15 ס"מ, חלק תחתון אטום דגם קליל 2000 או ש"ע, לפי א-1 ברשימת אלומיניום.	יח'	1.00	10,500.00	10,500.00
12.1.020	דלת שתי כנפיים פתיחה רגילה כלפי חוץ במידות 180/240, כנף זכוכית עם פסי אלומיניום אנכיים, מרווח מירבי בין פסי אלומיניום 15 ס"מ, חלק תחתון אטום דגם קליל 2000 או ש"ע, לפי א-2 ברשימת אלומיניום.	יח'	1.00	8,600.00	8,600.00
12.1.030	דלת שתי כנפיים פתיחה רגילה כלפי חוץ במידות 160/305, כנף זכוכית עם פסי אלומיניום אנכיים, מרווח מירבי בין פסי אלומיניום 15 ס"מ, חלק תחתון אטום דגם קליל 2000 או ש"ע, לפי א-3 ברשימת אלומיניום.	יח'	1.00	9,750.00	9,750.00
12.1.040	חלון במידות 100/230 לפי א-4 ברשימת אלומיניום.	יח'	3.00	2,650.00	7,950.00
12.1.050	חלון במידות 240/120 לפי א-5 ברשימת אלומיניום.	יח'	2.00	3,300.00	6,600.00
	להעברה בתת פרק 12.1				43,400.00

02/09/2025

דף מס': 023

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				43,400.00
12.1.060	חלון במידות 165/120 לפי א-6 ברשימת אלומיניום.	יח'	4.00	2,300.00	9,200.00
12.1.070	חלון במידות 220/120 לפי א-7 ברשימת אלומיניום.	יח'	2.00	3,000.00	6,000.00
12.1.080	חלון במידות 120/100 לפי א-8 ברשימת אלומיניום.	יח'	1.00	1,400.00	1,400.00
12.1.090	חלון קיפ אמריקאי במידות 60/80 פתיחה עליונה, דגם קליל 4200 או ש"ע עם רשת גבועה, לפי א-9 ברשימת אלומיניום.	יח'	5.00	900.00	4,500.00
12.1.100	חלון קיפ במידות 40/120. לפי א-10 ברשימת אלומיניום.	יח'	1.00	900.00	900.00
12.1.110	חלון קיפ במידות 80/80. לפי א-11 ברשימת אלומיניום.	יח'	3.00	900.00	2,700.00
12.1.120	חלון קבוע במידות לפי תשריט, לפי א-12 ברשימת אלומיניום.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
12.1.130	חלון קבוע במידות לפי תשריט, לפי א-13 ברשימת אלומיניום.	יח'	1.00	2,000.00	2,000.00
12.1.140	חלון קבוע במידות לפי תשריט, לפי א-14 ברשימת אלומיניום.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
12.1.150	חלון שתי כנפיים נפתח על צירים בממ"ס אטום נגד גזים לפי מפרט הג"א במידות 100/100. לפי א-15 ברשימת אלומיניום.	יח'	1.00	2,500.00	2,500.00
	סה"כ 12.1 חלונות ודלתות (להעברה לדף ריכוז)				75,000.00
	סה"כ 12 עבודות אלומיניום (להעברה לדף ריכוז)				75,000.00
	פרק 14 עבודות אבן				
	תת פרק 14.1 חיפוי אבן				
14.1.010	חיפוי עמוד באבן ירושלמית עיבוד טובזה. המחיר כולל עיבוד פינות.	מטר	12.00	450.00	5,400.00
	סה"כ 14.1 חיפוי אבן (להעברה לדף ריכוז)				5,400.00
	סה"כ 14 עבודות אבן (להעברה לדף ריכוז)				5,400.00

02/09/2025
דף מס': 024

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 15 מיזוג אויר					
תת פרק 15.1 ציוד ואביזרים					
	על קבלן המיזוג לבצע עבודות חיבור חשמל וניקוז לציוד המיזוג בהתאם למפרט הטכני ותוכניות .				
15.1.020	אספקה והתקנה יחידת מיני מרכזי מיועדת לאויר צח 100% , לתפוקה של 4 טון קרור ולספיקת אויר CFM 1000 תוצרת אוריס / יוניק או שו"ע מאושר , 1.0=SP" , יחידה עם פרופילים מאלמניום מחוברת לחשמל וניקוז וצנרת גז גמיש אורגינלי , בידוד כפול DOUBLE SKIN 2" + שסתומי התפשטות + מאייד שקט LN , גז ירוק חיווט חשמלי + מעבה אויר מתאים מוגדל טמפ' עיבוי 45 צלזיוס + משאבת חום , מחובר למאייד הנ"ל כולל כל האביזרים הדרושים לפעולה תקינה מעבים LN + ויסות לחץ ראש מעבה מוגדל + אלמנט התנעה רכה וקבל לשיפור COS? , צפוי סוללה פלאיגולד .	יח'	1.00	14,500.00	14,500.00
15.1.030	אספקה והתקנה מזגן מפוצל עילי תוצרת תדיראן דגם TADIRAN-40N , תפוקת הקרור 36170 בט"ש , לרבות חיבור לחשמל כבלים בין יחידות , ניקוז וצנרת הגז , כולל עבודות ניקוז הוספת צינור שרשורי חציבה איתור חיבור הניקוז , לוחית הפעלה עם שלט מילוי גז , הפעלה , קומפלט .	קומפ'	1.00	8,850.00	8,850.00
15.1.040	אספקה והתקנה מזגן מפוצל עילי תוצרת תדיראן דגם TADIRAN-15N , תפוקת הקרור 12600 בט"ש , לרבות חיבור לחשמל כבלים בין יחידות , ניקוז וצנרת הגז , כולל עבודות ניקוז הוספת צינור שרשורי חציבה איתור חיבור הניקוז , לוחית הפעלה עם שלט מילוי גז , הפעלה , קומפלט .	יח'	6.00	3,000.00	18,000.00
15.1.050	צנרת גז וחשמל ובידוד לכל סוגי המעבים 4,5,6 טון קרור + מילוי גז.(מיני מרכזי) +תחבושת סילפס. סעיף זה ישולם אך ורק אם אורך הקווים עולה על 10 מ' ואז משלמים את ההפרש מ 10 מ' הראשונים אשר כלולים במחיר היחידה קומפ'	מטר	20.00	110.00	2,200.00
15.1.060	שולחנות מגלונות בחום וסורגים +גומיות לכל סוגי המעבים.	יח'	8.00	250.00	2,000.00
					45,550.00
להעברה בתת פרק 15.1					

02/09/2025

דף מס': 025

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				45,550.00
15.1.070	אספקה והתקנה וינטה "6 + תריס אלחוזר	יח'	2.00	800.00	1,600.00
	סה"כ 15.1 ציוד ואביזרים (להעברה לדף ריכוז)				47,150.00
	תת פרק 15.2 מערכת פיזור אויר				
15.2.010	אספקה והתקנת תעלות פח מגלוונות עובי פח 0.8 מ"מ אטימה בסילקון לרבות תליות ומכונים , ביצוע קופסאת פח לסטריפליין , ביצוע מתאמים בתעלות הפח לתעלות השרשורי.	מ"ר	50.00	105.00	5,250.00
15.2.020	בידוד אקוסטי אמריקאי חיבור עם פנים DURO DYNE עובי "1 +רשת	מ"ר	50.00	55.00	2,750.00
15.2.030	אספקה והתקנת מפזר תקרתי מאלמניום "12"/"12 + ווסת לרבות התקנה בתקרה אקוסטית / גבס .	יח'	2.00	380.00	760.00
15.2.040	אספקה והתקנת מפזר צידי י 20/20 + ווסת לרבות התקנה בתקרה גבס .	יח'	8.00	380.00	3,040.00
15.2.050	אספקה והתקנת תריס יניקה תקרתי עגול קוטר "6 + ווסת , צבע לפי בחירת האדריכל .	יח'	2.00	180.00	360.00
15.2.060	תריס אויר צח נגד גשם מאלמניום כולל ווסת ממונע במידות לפי תוכנית + מסנן .	מ"ר	0.50	2,500.00	1,250.00
15.2.070	אספקה והתקנת תריס שחרור עשן תקרתי 60/60 + תעלת פח "1.25 מ"מ 5 מ"ר + תריס רפפה צידי 80/20 קומפלט .	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
15.2.080	גמיש שמשונית ליחידות המיזוג .	מ"ר	1.00	750.00	750.00
15.2.090	אספקה והתקנת ווסת כמות ידני .	יח'	1.00	450.00	450.00
	סה"כ 15.2 מערכת פיזור אויר (להעברה לדף ריכוז)				16,610.00
	סה"כ 15 מיזוג אויר (להעברה לדף ריכוז)				63,760.00

02/09/2025
דף מס': 026

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 22 תקרה אקוסטית					
תת פרק 22.1 תקרה אקוסטית					
22.1.010	תקרה אקוסטית תלויה מאריחי גבס 60/60 תוצרת אורבונד דנולין חירור מיקרו חצי- שקוע עמידים בפני לחות לפי דוגמא מאושרת, לרבות חבור בקליפסים, הקונסטרוקציה הנושאת בעלת חתך מיוחד לשתי וערב, צבועה בצבע אפוי בתנור מסביב בגוון הנדרש, מפרופילי פח מגולוון, אלמנטי תליה, כל העבודים והחיתוכים סביב פתחים, קירות, עמודים וסביב גופי תאורה, זייתנים ופרופילים Z צבועים בהיקף התקרה.	מ"ר	94.00	220.00	20,680.00
22.1.020	תקרת גבס חלק המחיר כולל קונס', הספקה והרכבה עד קבלת עבודה מושלמת מוכן לצבע	מ"ר	79.00	190.00	15,010.00
22.1.030	תקרת גבס מלוחות מחוררים ברוחב 30 ס"מ, המחיר כולל הספקה והרכבה וכול העיבודים וחיתוכים סביב קירות גופי תאורה, זייתנים, פרופילי Z עד קבלת עבודה מושלמת.	מ"ר	43.00	230.00	9,890.00
סה"כ 22.1 תקרה אקוסטית (להעברה לדף ריכוז)					45,580.00
סה"כ 22 תקרה אקוסטית (להעברה לדף ריכוז)					45,580.00
פרק 34 ציוד כיבוי אש					
תת פרק 34.1 מערכות כיבוי אש.					
34.1.010	אספקה והתקנת מטפה אבקה 6 ק"ג לפי דרישות תקן כיבוי אש. מותקן ע"ג קירות גובה 1.50 מ', מיקום לפי תכנית.	יח'	2.00	300.00	600.00
סה"כ 34.1 מערכות כיבוי אש. (להעברה לדף ריכוז)					600.00
סה"כ 34 ציוד כיבוי אש (להעברה לדף ריכוז)					600.00
פרק 40 עבודות פיתוח					
תת פרק 40.1 עבודות עפר והכנה.					
40.1.010	חפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך בעומק שאינו עולה על 2.0 מ'.	מ"ק	120.00	50.00	6,000.00
40.1.020	מצע סוג א' מהודק מתחת למשטחי ריצוף משתלב כולל פיזור והידוק בשתי שכבות של 20 ס"מ כ"א. המצע מחומר גרנולרי סוג א' מהודק לדרגת צפיפות 98% מודיפייד א.א.ג.הו.	מ"ר	50.00	140.00	7,000.00
להעברה בתת פרק 40.1					13,000.00

02/09/2025
דף מס': 027

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל	
	מהעברה				13,000.00	
40.1.030	אספקה ופיזור אדמת גן בעובי 30 ס"מ בשטחי גינון.	מ"ק	40.00	90.00	3,600.00	
	סה"כ 40.1 עבודות עפר והכנה. (להעברה לדף ריכוז)					16,600.00
	תת פרק 40.2 ריצופים שבילים ומדרגות					
40.2.010	ריצוף במרצפות אבן משתלבת אקרשטיין או ש"ע בעובי 6 ס"מ צבעונית כולל תשתית חול בעובי 5 ס"מ כולל עיבוד שיפועים. הכל בדוגמה לפי הוראות האדריכל.	מ"ר	70.00	150.00	10,500.00	
40.2.020	אבן שפה גננית מבטון טרומי במידות 10/20 ס"מ אקרשטיין או ש"ע וכולל יסוד וגב בטון לפי פרט .	מטר	52.00	120.00	6,240.00	
	סה"כ 40.2 ריצופים שבילים ומדרגות (להעברה לדף ריכוז)					16,740.00
	תת פרק 40.3 מסלעות קירות אבן ובטון					
40.3.010	קיר תומך מאבן לקט צד אחד בגובה של עד 4.0 מ' כולל עיבוד ראש קיר וקופינג אבן 40/5 וזיון לפי פרט המחיר כולל חפירה ויסודות	מ"ק	225.00	650.00	146,250.00	
40.3.020	תוספת לנ"ל עבור קירות דו פנים.	מ"ר	10.00	170.00	1,700.00	
40.3.040	מסלעה בגובה משתנה. (ראה חתכים).	מ"ר	280.00	305.00	85,400.00	
	סה"כ 40.3 מסלעות קירות אבן ובטון (להעברה לדף ריכוז)					233,350.00
	תת פרק 40.4 מסגרות סככות, גדרות ושערים.					
40.4.010	אספקה והתקנת מעקה פלדה ע"ג קירות תומכים בגובה 180 ס"מ. עשויה פרופילי פלדה מגולבנת כולל צבע, דוגמת אורלי או ש"ע. (מעקה לפי הנחיות משרד החינוך). לפי מ-5 ברשימת מסגרות.	מטר	84.00	400.00	33,600.00	
40.4.020	אספקה והתקנת שער פלדה בכניסה ראשית 220/200 ס"מ. עשוי פרופילי פלדה מגולבנת כולל צבע, דוגמת אורלי או ש"ע, מותאם לגדר.	יח'	1.00	4,000.00	4,000.00	
40.4.030	כנ"ל אספקה והתקנת שער פלדה במידות 120/200 ס"מ. עשוי פרופילי פלדה מגולבנת כולל יסודות בטון וצבע, דוגמת תוצרת אורלי או ש"ע, מותאם לגדר.	יח'	1.00	2,800.00	2,800.00	
	להעברה בתת פרק 40.4					40,400.00

02/09/2025

דף מס': 028

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				40,400.00
40.4.040	כנ"ל אספקה והתקנת שער פלדה במידות 120/200 ס"מ. עשוי פרופילי פלדה מגולבנת כולל יסודות בטון וצבע, דוגמת תוצרת אורלי או ש"ע, מותאם לגדר.	יח'	1.00	2,800.00	2,800.00
	סה"כ 40.4 מסגרות סככות, גדרות ושערים. (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 40 עבודות פיתוח (להעברה לדף ריכוז)				
					43,200.00
					309,890.00

כתב כמויות (ריכוד)

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

02/09/2025

דף מס': 029

סך פרק	סך תת פרק	
32,450.00	32,450.00	פרק 01 הכשרת השטח תת פרק 01.1 הכשרת השטח סה"כ 01 הכשרת השטח
917,350.00	137,700.00 64,400.00 115,600.00 100,600.00 234,050.00 265,000.00	פרק 02 בטון יצוק באתר תת פרק 02.1 יסודות ומצעים תת פרק 02.2 מרצפים וביסוס תת פרק 02.3 קירות ועמודים תת פרק 02.4 קורות מעקות וחגורות תת פרק 02.5 תקרות וגגות תת פרק 02.7 פלדת זיון סה"כ 02 בטון יצוק באתר
185,600.00	185,600.00	פרק 04 עבודות בניה תת פרק 04.1 עבודות בניה סה"כ 04 עבודות בניה
46,300.00	46,300.00	פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.1 איטום סה"כ 05 עבודות איטום
149,850.00	80,300.00 69,550.00	פרק 06 עבודות מסגרות ונגרות אומן תת פרק 06.1 עבודות נגרות תת פרק 06.2 עבודות מסגרות סה"כ 06 עבודות מסגרות ונגרות אומן
	63,270.00 22,650.00 37,510.00 3,700.00	פרק 07 מתקני תברואה ופיתוח שטח תת פרק 07.1 אספקת מים קרים / חמים תת פרק 07.2 מערכת דלוחין ושופכין תת פרק 07.3 קבועות תברואיות תת פרק 07.4 ניקוז מי גשם

02/09/2025

דף מס': 030

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סך פרק	סך תת פרק	
150,280.00	23,150.00	תת פרק 07.5 ביוב ותיעול פיתוח סה"כ 07 מתקני תברואה ופיתוח שטח
123,590.00	13,870.00	פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת תת פרק 08.1 מובילים, מוליכים וחפירות
	5,550.00	תת פרק 08.2 הארקות והגנות
	27,760.00	תת פרק 08.3 גופי תאורה
	8,000.00	תת פרק 08.4 לוחות חשמל
	46,960.00	תת פרק 08.5 נקודות
	21,450.00	תת פרק 08.6 מערכת גילוי עשן וגילוי פריצה
		סה"כ 08 עבודות חשמל ותקשורת
155,825.00	155,825.00	פרק 09 עבודות טיח תת פרק 09.1 עבודות טיח סה"כ 09 עבודות טיח
209,310.00	209,310.00	פרק 10 עבודת ריצוף תת פרק 10.1 עבודות רצוף וחפוי סה"כ 10 עבודת ריצוף
63,275.00	63,275.00	פרק 11 עבודות צבע תת פרק 11.1 עבודות צבע סה"כ 11 עבודות צבע
75,000.00	75,000.00	פרק 12 עבודות אלומיניום תת פרק 12.1 חלונות ודלתות סה"כ 12 עבודות אלומיניום
5,400.00	5,400.00	פרק 14 עבודות אבן תת פרק 14.1 חיפוי אבן סה"כ 14 עבודות אבן

02/09/2025

דף מס': 031

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 15 מיזוג אויר
	47,150.00	תת פרק 15.1 ציוד ואביזרים
	16,610.00	תת פרק 15.2 מערכת פיזור אויר
63,760.00		סה"כ 15 מיזוג אויר
		פרק 22 תקרה אקוסטית
	45,580.00	תת פרק 22.1 תקרה אקוסטית
45,580.00		סה"כ 22 תקרה אקוסטית
		פרק 34 ציוד כיבוי אש
	600.00	תת פרק 34.1 מערכות כיבוי אש.
600.00		סה"כ 34 ציוד כיבוי אש
		פרק 40 עבודות פיתוח
	16,600.00	תת פרק 40.1 עבודות עפר והכנה.
	16,740.00	תת פרק 40.2 ריצופים שבילים ומדרגות
	233,350.00	תת פרק 40.3 מסלעות קירות אבן ובטון
	43,200.00	תת פרק 40.4 מסגרות סככות, גדרות ושערים.
309,890.00		סה"כ 40 עבודות פיתוח

02/09/2025

דף מס': 032

תחנה לבריאות המשפחה (אלחריק')

סך פרק	
32,450.00	פרק 01 הכשרת השטח
917,350.00	פרק 02 בטון יצוק באתר
185,600.00	פרק 04 עבודות בניה
46,300.00	פרק 05 עבודות איטום
149,850.00	פרק 06 עבודות מסגרות ונגרות אומן
150,280.00	פרק 07 מתקני תברואה ופיתוח שטח
123,590.00	פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת
155,825.00	פרק 09 עבודות טיח
209,310.00	פרק 10 עבודת ריצוף
63,275.00	פרק 11 עבודות צבע
75,000.00	פרק 12 עבודות אלומיניום
5,400.00	פרק 14 עבודות אבן
63,760.00	פרק 15 מיזוג אויר
45,580.00	פרק 22 תקרה אקוסטית
600.00	פרק 34 ציוד כיבוי אש
309,890.00	פרק 40 עבודות פיתוח

סך הכל	
2,534,060.00	סה"כ כללי
456,130.80	18% מע"מ
2,990,190.80	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן