

תאריך: 19/08/2025

כתב כמויות

מכרז מעון יום אלחריק' 2025

כתב כמויות

מכרז מעון יום אחריוק' 2025

מבנה 01 מעון יום

19/08/2025
 דף מס': 002

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<p>פרק 01.01 הערות כלליות</p> <p>תת פרק 01.01.01 הערות כלליות</p> <p>המועצה תבחר הקבלן בהתאם לכושר מיקצועי ונסיונו בעבודות דומות ויכולת כלכלית, ואיננה חייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.</p> <p>המועצה רשאית לפצל את העבודה לעבודות שלד, עבודות גמר ועבודות פתוח.</p> <p>במקומות שקיימות אלטרנטיבה הקבלן יבצע האלטרנטיבה אשר תאושר בכתב ע"י המתכנן והמזמין.</p> <p>במידה והקבלן יציע מחירים בלתי סבירים ממחירי השוק משיקולים זרים המזמין יהיה רשאי לפסול הצעה מסוג זה.</p> <p>הקבלן מתחייב להציב שלט ליועצים בגודל מתאים וכולל תמונה צבעונית שתוכן ע"י הקבלן גודל התמונה מינימום 2.00/2.00 מ', בהתאם לקובץ מחשב שיקבל מהמתכנן, השלטי יקבל אישור המתכנן לפני ההצבה.</p> <p>הספקת התכניות המפורטות לבצוע העבודה יסופקו בשלבים. בהתאם ללוח הזמנים שיוגש ע"י הקבלן תוך חודש מתאריך חתימת החוזה.</p> <p>הספקת התכניות לבצוע כל שלב תהיה חודש ימים לפני בצוע אותו שלב לכל היותר.</p> <p>כל העבודות בפרוייקט זה כפופות לנאמר במפרט כללי לעבודות בנין- האוגדן הכחול ולמפרט המיוחד המצורף, ובהתאם להוראות המפורטות הן בתכניות והן ברשימת הכמויות.</p> <p>על הקבלן לנקוט בכל אמצעים הבטיחות להבטחת בני אדם, רכוש, סביבה וכו'...</p> <p>כל הבטונים בפרוייקט הנם ביטון ב-40.</p> <p>הקבלן יעסיק מהנדס רשום ורשוי בעל נסיון של 5 שנים לפחות לניהול ביצוע הפרוייקט.</p>	

להעברה בתת פרק 01.01.01

19/08/2025
דף מס': 003

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<p>מהעברה</p> <p>הקבלן ידאג לדרך גישה נפרדת לאתר ועל חשבונו ובסוף העבודה יחזיר את המצב לקדמותו .</p> <p>כל עבודות חידוש הגבולות, סימון הבנין והמפלסים יבוצעו ע"י מודד מוסמך, כולל הגשת תכנית, בשני העתקים חתומים וקובץ DWG ועל חשבון הקבלן תוך שבוע מיום חתימת חוזה .</p> <p>הקבלן יערוך רשימות פלדה עבור כל התכניות אשר יוגשו למתכנן לאישור סופי.</p> <p>הקבלן יגיש חשבונות חודשיים, כולל דפי כמויות בארבע העתקים לכל העבודות המבוצעות באותו חודש. כולל חשבונות חלקיים וסופיים. במידה והקבלן יתבקש לבצע עבודות חריגות המחיר יקבע לפי מחירי "דקל" ובאופן יחסי לאותה עבודה פחות 15% בהנחה מוסכמת מראש.</p>				
	סה"כ 01.01.01 הערות כלליות (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 01.01 הערות כלליות (להעברה לדף ריכוז)				
	<p><u>פרק 01.02 עבודות בטון יצוק באתר</u></p> <p><u>תת פרק 01.02.01 מיקרופילים ו/או כלונסאות ומצעים</u></p> <p>01.02.01.0020 קידוח ויציקה של כלונסאות מיקרופייל בטון קוטר 45 ס"מ, המחיר כולל ריתוך חישוקים קוטר 16 מ"מ כל 200 ס"מ. כולל בדיקה סונית ואולטר סונית .</p>	מטר	550.00	355.00	195,250.00
	סה"כ 01.02.01 מיקרופילים ו/או כלונסאות ומצעים (להעברה לדף ריכוז)				
	<p><u>תת פרק 01.02.02 מצעים, אלמנטי ראש וקורות יסוד</u></p> <p>כל עבודות הבטון ב-40 .</p> <p>01.02.02.0090 ראשי כלונסאות/ אלמנטי ראש במידות שונות.</p> <p>01.02.02.0100 קורות יסוד מבטון מזויין מונחות או תלויות (עם תבניות). בחתכים שונים ראה תכניות .</p>	מ"ק	10.00	1,545.00	15,450.00
		מ"ק	16.00	1,648.00	26,368.00
	להעברה בתת פרק 01.02.02				
	41,818.00				

19/08/2025
 דף מס': 004

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
01.02.02.0110	מצע תעלות גזירה של "פוליביד" או "ש"ע מפוליסטירן מוקצף בגובה 22 ס"מ מתחת לקורות יסוד רוחב הקורות 20 ס"מ.	מטר	190.00	38.00	7,220.00
01.02.02.0120	לוחות "פוליגל" או "ש"ע בעובי 5 מ"מ ובגובה 30 ס"מ משני צידי קורות. המדידה למ"א קורות.	מטר	190.00	30.00	5,700.00
					41,818.00
סה"כ 01.02.02 מצעים, אלמנטי ראש וקורות יסוד (להעברה לדף ריכוז) 54,738.00					
תת פרק 01.02.03 מירצפים ורצפות					
הרצפות התלויות יצוקות על מילוי מהודק או על ארגזי פוליביד כולל נאילון בעובי 2 מ"מ הכל לפי הוראות יועץ הקרקע. מחיר המרצפים כולל עיבוי ברצפות ע"י קורות או קירות לפי פרטים בתכניות.					
01.02.03.0010	רצפת בטון תלויה יצוקה על מצע פוליביד או על קרקע מהודקת בעובי 20 ס"מ על שטיח ניילון עובי 2 מ"מ להגנה מרטיבות.	מ"ר	553.00	360.00	199,080.00
01.02.03.0011	כנ"ל, רצפת מעלית בעובי 40 ס"מ	מ"ר	7.00	432.00	3,024.00
01.02.03.0020	יציקת רצפת הממ"ק מבטון מזוין, בעובי 25 ס"מ, המחיר כולל סידור הברזל לפי התכניות, כאשר המדידה לפי מידות חוץ, קירות ועמודים.	מ"ר	68.00	298.00	20,264.00
01.02.03.0030	מצע "ארגז חלול" של "פוליביד" או "ש"ע מפוליסטירן מוקצף בגובה 25 ס"מ מתחת למרצפים בקרקע תופחת (חלל תפיחה 20 ס"מ).	מ"ר	450.00	64.00	28,800.00
					251,168.00
סה"כ 01.02.03 מירצפים ורצפות (להעברה לדף ריכוז) 251,168.00					
תת פרק 01.02.04 קירות ועמודים					
הקירות אופקים, משופעים או קשתים.					
01.02.04.0005	קירות בטון כולל בטון העמודים עובי 20 ס"מ	מ"ק	31.00	1,648.00	51,088.00
01.02.04.0020	כנ"ל, אך בעובי 25 ס"מ.	מ"ק	11.00	1,596.00	17,556.00
01.02.04.0030	קירות בטון עובי משתנה מ 35 עד 40 ס"מ כולל בטון העמודים.	מ"ק	64.00	1,545.00	98,880.00
					167,524.00
להעברה בתת פרק 01.02.04 167,524.00					

19/08/2025
 דף מס': 005

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				167,524.00
01.02.04.0040	עמודים בדלים בחתך משתנה , או בתוך קירות בלוקים או עמודי חיזוק .	מ"ק	14.00	1,771.00	24,794.00
	סה"כ 01.02.04 קירות ועמודים (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 01.02.05 קורות, חגורות ומעקות				192,318.00
	המחיר כולל אלמנטים אופקים, משופעים או קשתים.				
01.02.05.0010	קורות תחתונות תלויות או עליונות יצוקות עם התקרה, עובי משתנה ובחתכים שונים , או בודדות ר או ד המדידה עד לתחתית התקרה .	מ"ק	10.00	1,802.00	18,020.00
01.02.05.0030	חגורת בטון מזוין יצוק על מחיצות ברוחב 20 ס"מ	מ"ק	13.00	1,905.00	24,765.00
01.02.05.0032	כנ"ל, אך ברוחב 10 ס"מ.	מ"ק	2.00	2,060.00	4,120.00
01.02.05.0040	מעקה בטון ב-30 ברוחב 20 ס"מ לרבות שקע ברוחב 2 ס"מ לרולקה .	מ"ק	12.00	1,648.00	19,776.00
	סה"כ 01.02.05 קורות, חגורות ומעקות (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 01.02.06 תקרות וגגות				66,681.00
	תקרות יצוקות במקום מחיר היחידה כולל תקרות או גגות אופקים, משופעים או קשתיים.				
01.02.06.0010	תקרות צלעות בעובי 36 ס"מ = 30+6 המחיר כולל מילוי בלוקי איטונג, במידות 60/30/20 ס"מ או כל מידה אחרת .	מ"ר	276.00	552.00	152,352.00
01.02.06.0011	כנ"ל, עובי 32=25+7 ס"מ.	מ"ר	327.00	472.00	154,344.00
01.02.06.0060	תקרת בטון מזוין עבור הממ"ק בעובי 40 ס"מ.	מ"ר	36.00	607.00	21,852.00
01.02.06.0065	כנ"ל, אך בעובי 30 ס"מ.	מ"ר	34.00	463.00	15,742.00
01.02.06.0066	תקרת מעלית עובי 20 ס"מ	מ"ר	5.00	346.00	1,730.00
	להעברה בתת פרק 01.02.06				
					346,020.00

19/08/2025
 דף מס': 006

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				346,020.00
01.02.06.0070	יצירת שיפועים לגגות עם בטון מוקצף (" בטון קל"), בעל משקל מרחבי של 650 ק"ג/מ"ק חוזק 20, עובי ממוצע 12 ס"מ מינמום 5 ס"מ שיפוע 1.5% לפחות. המחיר כולל רולקות משולשות במידות 6*6 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד בנפרד), כולל רשת ברזל 20/20 מרותכת עובי 5.5 מ"מ.	מ"ק	64.00	741.00	47,424.00
סה"כ 01.02.06 יגגות (להעברה לדף ריכוז)					393,444.00
	תת פרק 01.02.07 יציקות ביניים ושונות				
01.02.07.0020	פודסט מדרגות משופעים או אופקים בעובי עד 30 ס"מ.	מ"ר	12.00	412.00	4,944.00
01.02.07.0030	משולשי בטון למדרגות, חתך המדרגה משתנה עד 17.5/30 ס"מ בערך.	מטר	36.00	103.00	3,708.00
סה"כ 01.02.07 יציקות ביניים ושונות (להעברה לדף ריכוז)					8,652.00
	תת פרק 01.02.08 פלדת זיין				
01.02.08.0010	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיין הבטון.	טון	45.00	5,768.00	259,560.00
01.02.08.0020	רשתות פלדה מרותכת בכל הקטרים והאורכים לזיין הבטון.	טון	12.00	5,871.00	70,452.00
סה"כ 01.02.08 פלדת זיין (להעברה לדף ריכוז)					330,012.00
סה"כ 01.02 עבודות בטון יצוק באתר (להעברה לדף ריכוז)					1,492,263.00
	פרק 01.04 עבודות בניה				
	תת פרק 01.04.01 בניה בבלוקי בטון או איטונג				
01.04.01.0020	קירות בלוקי איטונג בעובי 22 ס"מ. המחיר כולל שוטרבות וחגורות מבטון כולל זיין, אנכיות ואופקיות	מ"ר	132.00	350.00	46,200.00
01.04.01.0024	כנ"ל, אך בעובי 20 ס"מ.	מ"ר	135.00	319.00	43,065.00
01.04.01.0026	כנ"ל, אך בעובי 10 ס"מ.	מ"ר	110.00	242.00	26,620.00
סה"כ 01.04.01 בניה בבלוקי בטון או איטונג (להעברה לדף ריכוז)					115,885.00
סה"כ 01.04 עבודות בניה (להעברה לדף ריכוז)					115,885.00

19/08/2025
 דף מס': 007

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<p>פרק 01.05 עבודות איטום</p> <p>תת פרק 5.0</p> <p>עבודות איטום</p> <p>כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר במפרט כללי לעבודות בנין- האוגדן הכחול כולל אופני המדידה אלא אם ציין אחרת בסעיף.</p> <p>הקבלן אחראי עבור עבודות האיטום לתקופה של עשר שנים.</p> <p>עבודות האיטום תבוצע ע"י קבלן רשום לעבודות האיטום ובהתאם להוראות היצרן , ובהתאם לדרישות התקנים השונים המתחסיים לאותה עבודה .</p> <p>היריעות בעובי 5 מ"מ תקניות .</p> <p>מחירי בטון שיפועים ורולקות משולשת במידות 6*6 ס"מ לפחות מבטון טיט צמנט 1:3. וכד', ראה פרק עבודות בטון.</p> <p>עבודות הבט-קל כלולים בפרק 02- עבודות בטון.</p> <p>איטום בשתי יריעות ביטומניות משוכללות מולחמות לגג, המכילות תוספת 15% פולימר אלסטומרי S.B.S. עובי היריעה 5 מ"מ תקנית עם זיון לבד פוליאסטר במשקל 180 ג"ר/מ"ר.</p> <p>איטום רולקות ע"י הלחמת "רצועות אטום" ברוחב 30 ס"מ, עשויות מ-2 שכבות של יריעות ביטומניות משוכללות עם תוספת פולימר אלסטומרי S.B.S. עובי היריעה 4 מ"מ עם זיון לבד פוליאסטר במשקל 180 ג"ר/מ"ר. סרגל אלמניום חתך Z, מצופה C P.V. לקיבוע יריעת P.V.C במעקה , סתימה במסטיק סיליקון .</p>	

להעברה בתת פרק 01.05.00

19/08/2025
 דף מס': 008

מכרז מעון יום אחרהיק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
01.05.0020	איטום גגות שטוחים במערכת חד שכבתית של יריעות ביטומניות פולסטומריות מושבחות בפולימר SBS, בעובי 5 מ"מ תקנית, עם שריון לבד פוליאסטר במשקל 250 גר/מ"ר וציפוי אגרגט עליון. היריעות מולחמות לתשתית ובחפיפה של 10 ס"מ. כולל פריימר ביטומני מסוג "פריימקוט 101" או ש"ע בכמות של 300 גר/מ"ר.	מ"ר	657.00	111.00	72,927.00
01.05.0030	איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק / חיפוי מיריעות ביטומיניות פולסטומריות מושבחות בפולימר SBS, בעובי 5 מ"מ תקנית עם שריון לבד פוליאסטר. רצועות חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 45 ס"מ עם ציפוי אגרגט. כולל פריימר ביטומני מסוג "פריימקוט 101" בכמות של 300 גר/מ"ר. המחיר כולל ייצור וביצוע רולקה משולשת מבטון צמנטי במידות 60/60 מ"מ ולא ישולם בנפרד עבורו	מטר	170.00	66.00	11,220.00
01.05.0040	סרגל אלמניום מצופה P.V.C לקיבוע יריעת במעקה סתימה במסטיק פוליאוריתן של המרווח בין הפרופיל והמעקות.	מטר	170.00	25.00	4,250.00
01.05.0050	איטום מתחת לרצפות השירותים כאשר האיטום יעשה ע"י פח אבץ ויריעות ביטומן מתחת לריצוף בלבד כולל זוויתן אלומיניום ראה פרטים.	מ"ר	60.00	66.00	3,960.00
01.05.0060	איטום קירות בציפוי ביטומני אלסטומרי מסוג חד רכיבי "מסטיגום" או "אלסטופז" או ש"ע ב-3 שכבות בכמות כוללת 4. ק"ג/מ"ר בעובי 2 מ"מ, והגנה ע"י יריעת E.H.D.P מסוג "פז דריין" או "ביטודריין T-15" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ לרבות צינור שרשורי לניקוז מאחורי הקיר.	מ"ר	133.00	92.00	12,236.00
	סה"כ 01.05 עבודות איטום (להעברה לדף ריכוז)				104,593.00
	פרק 01.06 נגרות אומן ומסגרות פלדה				
	תת פרק 01.06.00 תת פרק 6.0				
	תת פרק 6.0				
	להעברה בתת פרק 01.06.00				

19/08/2025
 דף מס': 009

מכרז מעון יום אלחריק' 2025

מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<p>מהעברה</p> <p>נגרות אומן</p> <p>כל העבודות כפופות לנאמר במפרט כללי לעבודות בנין, האוגדן הכחול כולל אופני המדידה אלא אם צויין אחרת בסעיף.</p> <p>הקבלן חייב להגיש פרטים לכל העבודה כולל החיבורים לקבלת אישור המפקח לפני הבצוע.</p> <p>כל המידות מציינות את מידות הפתח בקיר, מידות סופיות של כנפי הדלתות והחלונות יותאמו לנ"ל לאחר הרכבת המשקופים המגולבנים, העבודה כוללת את כל המשקופים והאביזרים.</p> <p>המחיר כולל: עבודת הצבע הן של המשקוף של הכנף צבע מגן עץ שבירטל ושלוש שכבות צבע הידיות בצבע שחור או צבע ניקל.</p> <p>המחיר כולל: משקופי הפח מגולבנים במידות הדרושים בתכניות וכולל ניקויים, צביעה בשתי שכבות צבע מגן נגד חלודה במפעל ושתי שכבות פוליאור ראל של טמבור לפי המסומן ברשימת ותכניות באתר בגוון הנדרש ע"י המתכנן.</p> <p>המחיר כולל: זיגוג זכוכית בטחון שקופה מורכבת משתי שכבות לפחות 6=3+3 מ"מ שקופה</p> <p>המחיר כולל: פרזול האביזרים הנדרשים ברשימות והפרטים. צירים ידיות ומנעולים, צילנדרים או סגרים פנימיים וסטופרים וכל אביזר פרזול אחר שנדרש.</p> <p>הקבלן יספק ארבע מפתחות "מסטר קיי" לכל הדלתות. הקבלן חייב להגיש פרטים מפורטים בקנ"מ עד 1:1 ע"י החברה המיצרת וקבלת אישור המתכנן לפני הבצוע.</p>				

להעברה בתת פרק 01.06.00

19/08/2025
 דף מס': 010

מכרז מעון יום אלהריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
01.06.00.0030	מתלה בגדים מעץ אורן, אורך 140 ס"מ, מידות חתך 2.3/8 ס"מ, מחובר ע"י ברגים, עם ווים מברונזה לתליית הבגדים, מהוקצע ומלוטש בגמר לקה שקופה. ראה רשימת נגרות.	יח'	6.00	309.00	1,854.00
01.06.00.0040	לוח נעיצה עם מסגרת, תוצרת מגוון 2002 או ש"ע, מורכב ממשטח חיצוני עשוי שטיח לבד בעובי 2 מ"מ, בעל עמידות בתקן אש 755, דרגה 4. משטח הציפוי מודבק ע"ג פלטה סלוטקס, עובי 10 מ"מ, ובציפיות של 280 ק"ג למ"ק, במידות 240/120 ס"מ. ראה רשימת נגרות.	יח'	6.00	391.00	2,346.00
01.06.00.0046	כנ"ל, אך במידות 80/120	יח'	6.00	206.00	1,236.00
01.06.00.0050	פס הגנה מעץ אורן, מידות חתך 10/2.5 ס"מ, מחובר ע"י ברגים, מלוטש חלק לחלוטין בצבע לקה שקופה. ראה רשימת נגרות	מטר	75.00	51.00	3,825.00
01.06.00.0060	פריט ד-1, דלת חד כנפית במידות 110/210 ס"מ, הכנף עשויה מעץ אורן מלא עובי 45 מ"מ, אטומה, 100% מילוי עם מסגרת מעץ בוק בחתך 40/45 מ"מ בהיקף הכנף, נשענת על שלושה צירים, פתיחה רגילה החוצה, ציפוי פורמיקה משני הצדדים. הדלת כוללת צוהר מלבני במידות 40/80 ס"מ כולל זכוכית מחוסמת, הדלת כוללת מחזיר שמן הידראולי, סטופר ומגן אצבעות. ראה ד-5 רשימת נגרות.	יח'	3.00	2,791.00	8,373.00
01.06.00.0061	כנ"ל פריט ד-2, אך במידות 90/210 ורשימות נגרות.	יח'	4.00	2,502.00	10,008.00
01.06.00.0064	פריט ד-3, דלת כניסה לשרותי נכים במידות 110/210 עם ידית אחיזה וצוהר במידות 15/15 עם שני ווים מבפנים לתליית בגדים ומנעול תפוס/פנוי.	יח'	4.00	3,151.00	12,604.00
01.06.00.0100	ארון על צוקל פתיחה 2 דלתות, רוחב 90 ס"מ, גובה 210 ס"מ, עומק 40 ס"מ. גוף הארון והמדפים עשוי עץ סנדוויץ' עם ציפוי פורמיקה (גוון לפי בחירת האדריכל), כולל פרזול, צירים וידיות, כולל הובלה והרכבה. ראה רשימת נגרות	יח'	1.00	1,668.00	1,668.00
	41,914.00				

להעברה בתת פרק 01.06.00

19/08/2025
 דף מס': 011

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				41,914.00
01.06.00.0110	כנ"ל, ארון 3 דלתות, רוחב 120 ס"מ. ראה רשימת נגרות	יח'	2.00	2,002.00	4,004.00
01.06.00.0113	ארון על צוקל במידות 140/200/40 הכולל 4 דלתות, מחיצות דפנות ומדפים לפי שרטוט. עשוי סנדביץ מצופה פורמייקה בגוון לבחירת אדריכל. ראה רשימות נגרות.	יח'	3.00	1,928.00	5,784.00
01.06.00.0115	יחידת ארון מטבח תחתון עשוי עץ סנדוויץ במידות 150/60/90 ס"מ, ציפוי פנים מלמין יצוק וציפוי חוץ פורמייקה P.F., סוקל תחתון סנדוויץ. הארון כולל: 6 מגירות, 4 דלתות פתיחה רגילה, 3 מחיצות, 2 דפנות, 2 מדפים. כולל הספקה והתקנה. ראה רשימת נגרות.	קומפ'	3.00	2,575.00	7,725.00
סה"כ 01.06.00 תת פרק 6.0 (להעברה לדף ריכוז)					59,427.00
	תת פרק 01.06.01 מסגרות פלדה				
	<p>כל העבודות כפופות לנאמר במפרט כללי לעבודות בנין, האוגדן הכחול כולל אופני המדידה אלא אם צויין אחרת בסעיף.</p> <p>הקבלן חייב להגיש פרטים לכל העבודה כולל החיבורים לקבלת אישור המפקח לפני הבצוע.</p> <p>כל המידות מציינות את מידות הפתח בקיר, מידות סופיות של כנפי הדלתות והחלונות יותאמו לנ"ל לאחר הרכבת המשקופים המגולבנים, העבודה כוללת את כל המשקופים והאביזרים.</p> <p>המחיר כולל: עבודת הצבע הן של המשקוף של הכנף צבע מגן עץ שבירטל ושלוש שכבות צבע הידיות בצבע שחור או צבע ניקל.</p> <p>המחיר כולל: משקופי הפח מגולבנים במידות הדרושים בתכניות וכולל ניקויים, צביעה בשתי שכבות צבע מגן נגד חלודה במפעל ושתי שכבות פוליאור ראל של טמבור לפי המסומן ברשימת ותכניות באתר בגוון הנדרש ע"י המתכנן.</p>				
להעברה בתת פרק 01.06.01					

19/08/2025
 דף מס': 012

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
	המחיר כולל: זיגוג זכוכית בטחון שקופה מורכבת משתי שכבות לפחות 3+3=6 מ"מ שקופה				
	המחיר כולל: פרזול האביזרים הנדרשים ברשימות והפרטים. צירים ידיות ומנעולים, צילנדרים או סגרים פנימיים וסטופרים וכל אביזר פרזול אחר שנדרש.				
	הקבלן יספק ארבע מפתחות "מסטר קיי" לכל הדלתות. הקבלן חייב להגיש פרטים מפורטים בקנ"מ עד 1:1 ע"י החברה המיצרת וקבלת אישור המתכנן לפני הבצוע.				
01.06.01.0070	דלת ד-1, פלדה חד כנפית חסינת אש לפי ת"י 1212, במידות 100/210 ס"מ. הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי PVC או צביעה בתנור, לרבות משקוף, מעצור דלת, מנעול צילנדר, ידית אלומיניום וסגר פנימי, מנגנון בהלה, מחזיר שמן הידראולי ומגן אצבעות.	יח'	4.00	3,568.00	14,272.00
01.06.01.0090	דלתות לארון חשמל-הידרנט בגודל 120/240 ס"מ, מפח מגולוון בעובי 1.25 מ"מ לרבות משקוף, סוגר קפיצי חדשני שקוע(פתיחה ע"י כפתור לחיצה החוצה). גמר צבע אפוקסי מוקשה בתנור, מורכב בנישה בנויה.	יח'	4.00	1,596.00	6,384.00
01.06.01.0100	מעקה - בגובה 130 ס"מ מעל פני ריצוף. עשוי פלדה מגולוונת ע"פ פרט אדריכלי. המודולים מרותכים לפלטה המחוברת בהברגה לבטון. המעקה צבוע ב-2 שכבות צבע פוליאור ע"ג שכבת יסוד. (כל הריתוכים עוברים שיוף/ניקוי לפני צביעה), גוון לפי בחירת אדריכל.	מטר	12.00	494.00	5,928.00
01.06.01.0110	מאחז יד בגובה 0.90 מ' עשוי מצינור פלדה מגולוון בקוטר 1.5" המחובר לבטון ע"י עוגנים מתאימים כולל כיסויים (רוזטות). המאחז צבוע ב-2 שכבות צבע פוליאור ע"ג שכבת יסוד. (כל הריתוכים עוברים שיוף/ניקוי לפני צביעה), גוון לפי בחירת אדריכל.	מטר	20.00	267.00	5,340.00
					31,924.00

להעברה בתת פרק 01.06.01

19/08/2025
 דף מס': 013

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				31,924.00
01.06.01.0120	סולם מתקפל ומכסה פלדה לפתח עלייה לגג בעובי 3 מ"מ, בסיס ריבוע 80/80 ס"מ, פתיחה ידנית החוצה, נתמך ע"י 2 צירים+2 אוזניות למנועול תלייה+מפתח (מאסטר קיי)+שרשרת עצירה מפלדה. צבוע ב-2 שכבות צבע פוליאור על בסיס שכבת יסוד(כולל ניקוי וליטוש לפני הצביעה). כולל דלת פח עם צירים ומנועול להגנה מפני טיפוס.	יח'	1.00	4,892.00	4,892.00
	סה"כ 01.06.01 מסגרות פלדה (להעברה לדף ריכוז)				36,816.00
	סה"כ 01.06 נגרות אומן ומסגרות פלדה (להעברה לדף ריכוז)				96,243.00
	פרק 01.07 מתקני תברואה (מבנה).				
	תת פרק 01.07.01 אספקת מים קרים / חמים				
01.07.01.0010	המחיר כולל אספקה והתקנת החומר, מחירי הצנורות והאביזרים המונחים בקרקע, כוללים את עבודת החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע. 2. כל המחירים של חלקי המתכת הגלויים כוללים את הצביעה	מטר	20.00	206.00	4,120.00
01.07.01.0020	צנורות מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר בקוטר 3" למים קרים (עמדות אש) מותקנים גלויים תלויים סמויים או במילוי, מחוברים בהברגות לרבות ספחים ועטיפת בטון חציבות וחפירה.	מטר	20.00	175.00	3,500.00
01.07.01.0030	צנורות מגולבנים סקדיול 40 ללא תפר בקוטר 1" למים קרים (עמדות אש) מותקנים גלויים תלויים סמויים או במילוי, מחוברים בהברגות לרבות ספחים ועטיפת בטון חציבות וחפירה.	מטר	40.00	123.00	4,920.00
01.07.01.0040	הספקה והנחת קו מים מצינור פלסטי דגם מולטיגול למים קרים וחמים מותקן בתוך הקירות, גלוי ומתחת לרצוף בקוטר 16 מ"מ כולל כל האביזרים והעבודות הדרושות בתוך שרזול בשלמות.	מטר	50.00	82.00	4,100.00
	להעברה בתת פרק 01.07.01				16,640.00

19/08/2025
 דף מס': 014

מכרז מעון יום אלהריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				16,640.00
01.07.01.0050	כנ"ל אך צינור קוטר (25 , 20 מ"מ) מולטיגול	מטר	170.00	87.00	14,790.00
01.07.01.0060	כנ"ל אך צינור קוטר (32 מ"מ) מולטיגול.	מטר	110.00	97.00	10,670.00
01.07.01.0070	כנ"ל אך צינור קוטר (40 מ"מ) מולטיגול.	מטר	10.00	108.00	1,080.00
01.07.01.0080	בידוד ענבד בעובי 19 מ"מ לצנרת מים חמים בקוטר "1/2 - 3/4" - 1" כולל עטיפת סרט פלסטי .	מטר	130.00	36.00	4,680.00
01.07.01.0090	עמדת גלגלון תקנית מותקנת בארון כ"א כולל גלגלון עם צנור גמיש פלסטי או גומי בקוטר "3/4 ובאורך 30 מ' מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת כולל מזנק סילון ריסוס קוטר "1 ברז כדורי "1.	יח'	2.00	1,030.00	2,060.00
01.07.01.0100	עמדת כבוי אש תקנית מותקנת בארון כ"א כולל ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ , 2 זרנוקים בקוטר "2 באורך 15 מ' עם מצמד שטורץ מזנק סילון /ריסוס "2 עם ברז כדורי כולל גלגלון עם צנור גמיש פלסטי או גומי בקוטר "3/4 ובאורך 30 מ' מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת כולל מזנק סילון ריסוס קוטר "1 ברז כדורי "1.	קומפ'	2.00	2,472.00	4,944.00
01.07.01.0110	מטפה כבוי אש יבשה 6 ק"ג .	יח'	2.00	329.00	658.00
01.07.01.0120	ברז דלי "1/2 .	יח'	4.00	103.00	412.00
01.07.01.0130	ספרינקלרים מסוג UPRIGHT או PENDENT תגובה מהירה תבריג "1/2 עם מקדם K=5.6 טמפ" הפעלה 68 מעלות צילזיוס לרבות מחבר למתז תוצרת חברת טאייקו.	יח'	4.00	257.00	1,028.00
01.07.01.0140	חיבור קו מים חדש לקו מים קיים במגרש כולל תיאום חיבורים / חומרים / קטרים עד קוטר "3 מותקן מושלם, לרבות חצייה גישוש וחפירה כולל תיאום עם חברת בזק וחברת חשמל ופלג הגליל והעירייה . כולל החזרת השטח קודמתו	יח'	1.00	2,060.00	2,060.00
	סה"כ 01.07.01 אספקת מים קרים / חמים (להעברה לדף ריכוז)				59,022.00

19/08/2025
 דף מס': 015

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 01.07.02 מערכת דלוחין ושופכין					
01.07.02.0010	צנורות שופכין מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E.) גברית מותקנים גלויים, סמויים או במילוי כולל ספחים, קוטר 4" .	מטר	80.00	185.00	14,800.00
01.07.02.0020	צנורות פ.י.ו.י.סי. לשפכים חמים (דולכין) וניקוז מ"א בקוטר (32 -40) כולל כל הספחים הדרושים. תוצרת לפיסקי או שו"ע .	מטר	40.00	95.00	3,800.00
01.07.02.0030	כנ"ל אך בקוטר 2" גבריית כולל ספחים.	מטר	90.00	82.00	7,380.00
01.07.02.0040	עטיפת בטון בעובי 10 ס"מ לצנרת 4" או 2" מכל סוג שהוא .	מטר	90.00	30.00	2,700.00
01.07.02.0050	כובע אויר פ.י.ו.י.סי. בקוטר 4" .	יח'	4.00	154.00	616.00
01.07.02.0060	מחסום רצפה, מחסום תופי, קופסת ביקורת רגילה בקוטר 100/50 מ"מ עשויים מפוליפרופילן לרבות מסגרת מרובעת ורשת או מכסה מוברג מפליז.	יח'	10.00	257.00	2,570.00
01.07.02.0070	כנ"ל אך קופסת בקורת נופלת 4"/4" .	יח'	6.00	309.00	1,854.00
01.07.02.0080	מחסום רצפה 200/100 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם רשת פליז מוברגת במסגרת מרובעת + סל נירוסטה.	יח'	5.00	927.00	4,635.00
01.07.02.0090	סיפון תקני מיועד למכונת כביסה .	יח'	1.00	309.00	309.00
01.07.02.0100	תעלת נירוסטה דרג L-316 כולל רשת במידות 90/30 ס"מ מותקן מושלם ומותאם לצידוד.	קומפ'	3.00	1,545.00	4,635.00
43,299.00	סה"כ 01.07.02 מערכת דלוחין ושופכין (להעברה לדף ריכוז)				
תת פרק 01.07.03 קבועות תברואיות					
01.07.03.0010	קערה מחרס לבן במידות 60/40 ס"מ כדוגמת תוצרת "חרסה" דגם "גל דור 60" מותקן מושלם עם כל האביזרים וסיפון, או שווה ערך.	יח'	4.00	824.00	3,296.00
01.07.03.0020	כיור מנירוסטה בגודל 60/60 כולל סוללה צותרת חמת דגם אורסט פיה ארוכה, כולל משטח מנירוסטה .	יח'	4.00	2,987.00	11,948.00
15,244.00	להעברה בתת פרק 01.07.03				

19/08/2025
 דף מס': 016

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				15,244.00
01.07.03.0030	אספקה והתקנה של ברז עירבוב מים חמים / קרים , לכיור הנ"ל מקסת אוורסט של חמת או ש"ע KITCHEN MIXER עם ויסות טמפ" או כל סוג אחר כולל פיה ראוכה .	יח'	4.00	618.00	2,472.00
01.07.03.0040	כיור רחצה מחרס לבן במידות 90/40 ס"מ כדוגמת תוצרת דגם אורטגה תעשיות שיש , מותקן מושלם עם כל האביזרים וסיפון , או שווה ערך , לפי פרט נ-11 (בתכנית האדריכלות).»	יח'	1.00	1,545.00	1,545.00
01.07.03.0050	כיורי רחצה מחרס לבן , כדוגמת תוצרת "חרסה" דגם " אוסלו " או ש"ע , מותקן מושלם עם כל האביזרים וסיפון .	יח'	7.00	618.00	4,326.00
01.07.03.0060	סוללה למים קרים / חמים , תוצרת חמת מצופה כרום אוורסט , מותקן מושלם עם כל האביזרים .	יח'	7.00	566.00	3,962.00
01.07.03.0070	כיור נכים מחרס לבן כדוגמת תוצרת "חרסה" דגם פטרה מותקן מושלם עם כל האביזרים וסיפון, או שווה ערך.	יח'	1.00	566.00	566.00
01.07.03.0080	ברז מים קרים לנכים, בעמידה , הפעלה ע"י מוט מרפק המיועד לנכים , או שווה ערך .	יח'	1.00	5,665.00	5,665.00
01.07.03.0090	אסלת ילדים מחרס לבן דגם P332 או ש"ע לרבות זוג שפתי עץ מושב ומיכל הדחה דו כמותי	יח'	6.00	1,534.00	9,204.00
01.07.03.0100	אסלה מיועדת לנכים תוצרת חרסה דגם ברקת מק"ט 386 , כולל מושב ומכסה טיפוס כבד עם צירי מתכת מצופים כרום כולל מאחז יד מנירוסטה לפי פרט כולל מיכל הדחה סמוי.	יח'	1.00	2,781.00	2,781.00
01.07.03.0110	דוד חשמלי 150 ל' כולל כל האביזרים הדרושים, שסתום על חוזר תוצרת "גסטרה" ברז בטחון, משפך לניקוז ברז הביטחון וכל האביזרים הדרושים גוף חימום 3 קו"ט חימום מהיר + ברז הידרטרמי להגבלת טמפ' 45 מעלות מים רותחים + קולט שמש נחושת מתאחם + חיבורי צנרת בגג.	יח'	2.00	4,429.00	8,858.00
					54,623.00

להעברה בתת פרק 01.07.03

19/08/2025
 דף מס': 017

מכרז מעון יום אלהריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				54,623.00
01.07.03.0120	דוד חשמלי 120 ל" כולל כל האביזרים הדרושים, שסתום על חוזר תוצרת "גסטרה" ברז בטחון, משפך לניקוז ברז הביטחון וכל האביזרים הדרושים גוף חימום 3 קו"ט חימום מהיר + ברז הידרוטמי להגבלת טמפ' 45 מעלות מים רותחים + חיבורי צנרת .	קומפ'	1.00	3,502.00	3,502.00
01.07.03.0130	מיכל מים תקני לממ"ד כולל מעמד מברזל מגלון נפח 80 ליטר + ברז מילוי + צינור גמיש למילוי , כולל שילוט (לפי תכנית).	יח'	1.00	824.00	824.00
01.07.03.0140	מיכל מים תקני לממ"ד כולל מעמד מברזל מגלון נפח 110 ליטר + ברז מילוי + צינור גמיש למילוי , כולל שילוט (לפי תכנית).	יח'	1.00	1,030.00	1,030.00
01.07.03.0150	ברזי ניתוק "3/4" בקיר או בחלל התקרה	יח'	15.00	128.00	1,920.00
01.07.03.0160	אינטרפוך 4 דרך למקלחון הכולל: גוף פנימי + כיסוי חיצוני למערכת קיר 4 דרך . כדוגמת "חמת" מסדרת "אורסט" . או שווה ערך + ראש מקלחת וצינור גמיש .	יח'	3.00	1,545.00	4,635.00
01.07.03.0170	אינטרפוך 3 דרך למקלחון הכולל: גוף פנימי + כיסוי חיצוני למערכת קיר 3 דרך . כדוגמת "חמת" מסדרת "אורסט" . או שווה ערך + צינור גמיש .	יח'	1.00	1,236.00	1,236.00
01.07.03.0180	מקרר מי שתיה תוצרת "אמקור" כולל ברז שתיה מצופה כרום.	קומפ'	2.00	2,575.00	5,150.00
	סה"כ 01.07.03 קבועות תברואיות (להעברה לדף ריכוז)				72,920.00
	תת פרק 01.07.04 ניקוז מי גשם				
01.07.04.0010	צנורות שופכין מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E.) גברית מותקנים גלויים, סמויים או במילוי לרבות ספחים, קוטר "4 כולל עטיפה.	מטר	50.00	144.00	7,200.00
01.07.04.0020	קולט מי גשם תוצרת דלמר נקז דלביט "4S15".	יח'	10.00	309.00	3,090.00
01.07.04.0030	מוצא מרזב תחתון מפלדה קוטר "4.	יח'	10.00	206.00	2,060.00
01.07.04.0040	אגנית מבטון טרומית ליד מוצא מרזב .	יח'	10.00	206.00	2,060.00
	סה"כ 01.07.04 ניקוז מי גשם (להעברה לדף ריכוז)				14,410.00
	סה"כ 01.07 מתקני תברואה (מבנה). (להעברה לדף ריכוז)				189,651.00

19/08/2025
דף מס': 018

מכרז מעון יום אחריק' 2025
מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01.08 עבודות חשמל ותקשורת					
תת פרק 01.08.02 הארקות והגנות					
01.08.02.0010	מערכת הארקה יסוד למבנה לפי תוכנית, כולל בניית טבעת גישור מפס ברזל מגולוון במידות 40/3.5 מ"מ מונח בתוך היסוד וקורות היסוד, ריתוך ליצירת רציפות בין הקטעים, חיבור ע"י ריתוך לרשת הזיון בקורות היסוד והרצפה במרווחים מירביים של 5.0 מ', ריתוך הזיון ברצפת המבנה לפי התוכניות כולל גם חיבור גמיש מברזל מגולוון 30/3.5 מ"מ בין 2 קטעי היסוד משני צידי התפר וחיבורם ע"י פס מגולוון 30/3.5 מ"מ כנ"ל, מכופף בצורה "S" בתוך קופסה פלסטית משורינית אטומה מושקעת בקיר 40 ס"מ מעל פני הריצוף וכן אל פס השוואת הפוטנציאלים ואל יציאות החיבור לאלקטרודות חיצוניות. הגמר עבור בקופסה פלסטית משורינית מושקעת בקיר, עם מכסה 18/14 ס"מ. פס השוואת הפוטנציאלים נמדד בנפרד. הכל לפי תקנה 4271 מ-13.9.81 והתוכניות כולל מדידת ערך ההארקה ומסירת דו"ח בודק מוסמך למזמין.	קומפ'	1.00	2,060.00	2,060.00
01.08.02.0020	פס השוואת פוטנציאלים מנוחשת אלקטרוליטית בחתך 40*5 מ"מ ובאורך 400 מ"מ לפי חוק הארקות יסוד מותקן ומחובר מדוד רק אם אינו נמדד במסגרת אחרת, כולל שילוט	קומפ'	1.00	412.00	412.00
01.08.02.0030	נקודת הארקה לארון תקשורת וכד' מבוצעת בצנור פ"נ 16 מ"מ ומוליך נחושת 10 מ"מ"ר בתוכו מפס השוואת הפוטנציאלים לארון או לשרות אחר לפי התכנית.	קומפ'	1.00	154.00	154.00
01.08.02.0040	הארקה ללוח חשמל במוליך נחושת בחתך של עד 25 מ"מ"ר.	קומפ'	2.00	154.00	308.00
01.08.02.0050	הארקות שרות מתכתי כלשהוא, כגון צנרת מים מתכנית, תעלות רשת, אל פס השואה באמצעות מוליך נחושת בחתך 10 מ"מ"ר, צנור סמוי פ"נ או מרירון גלוי לפי הצורך ובקוטר הדרוש, כולל חבק מתאים לפי תכנית	קומפ'	40.00	123.00	4,920.00
סה"כ 01.08.02 הארקות והגנות (להעברה לדף ריכוז)					7,854.00

19/08/2025
 דף מס': 019

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
תת פרק 01.08.03 גופי תאורה					
				על הקבלן לאשר את גופי התאורה לפני רכישתם.	
23,040.00	288.00	80.00	יח'	גוף תאורה פנל לד 600X600 42W UNILED שקוע או חיצוני	01.08.03.0010
3,600.00	360.00	10.00	יח'	גוף תאורה לד דגם IP65 42W LED AQUAFORCE	01.08.03.0020
5,550.00	185.00	30.00	יח'	גוף תאורה לד דגם LED IP65 15W 4000K ,DOT 9100 . שקוע או חיצוני .	01.08.03.0030
11,822.00	257.00	46.00	יח'	גוף תאורה לד דגם 2120 205 20W 4000K ,DECOLED . שקוע או חיצוני .	01.08.03.0040
3,708.00	206.00	18.00	יח'	גוף תאורה לד מוגן מים IP65 דגם 18W RETINA LED 7021	01.08.03.0050
12,512.00	391.00	32.00	יח'	גוף תאורה חירום LED 1X3W חד תכליתי עגול להתקנה שקועה בתקרה מונמכת עשוי מיציקת אלומיום עם יחידת סוללות נטענות אינטגרלית דגם LD4A XYLUX מק"ט EN-135 תוצרת אנגליה (יבואן אנטלק בע"מ)	01.08.03.0060
4,320.00	360.00	12.00	יח'	גוף תאורת חירום ושילוט LED מושקע או גלוי דגם PLASMA כולל שילוט "יציאה"	01.08.03.0070
5,556.00	463.00	12.00	יח'	גוף תאורה לד דגם 18W LED IP65 SQUARE FLOOD SMALL	01.08.03.0080
70,108.00	סה"כ 01.08.03 גופי תאורה (להעברה לדף ריכוד)				
תת פרק 01.08.04 לוחות חשמל					
				לוחות החשמל יעמדו בדרישות תקן ישראלי 1419 ויבנו ע"י יצרן לוחות חשמל מאושר לכך ויעמדו בדרישות התקן IEC61439.	
				כל האביזרים תוצרת מרלין ג'רין, קלוקנר מילר, ABB, או לגרנד או ש"ע.	
				כושר הניתוק של המאמ"תים יהיה לפי תקן IEC898 או VDE מתאים.	
				כושר הניתוק של המפסקים חצי אוטומטיים יהיה לפי ICS=ICU.	
להעברה בתת פרק 01.08.04					

19/08/2025
 דף מס': 020

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
	<p>כל המאמת"ים עד וכולל 250A יהיו לז"ק מינימלי של 36KA ומעל 250A יהיו לז"ק של 50KA.</p> <p>כל המאמת"ים 250A ומעלה יהיו עם הגנה אלקטרונית בלבד ויכללו מגע N.C ומגע O N. אחד לפחות.</p> <p>הלוחות כוללים במחירם בדיקה תרמית בעומס מלא.</p> <p>כל המגענים יכללו בלוק מגעי עזר כנדרש.</p>				
01.08.04.0010	<p>לוח חשמל בנוי מפח פנלים עם דלת להעמדה על רצפה או לתליה על הקיר אטום IP54 עומד בדרישות תקן יראלי 1419. הלוח יצבע בצבע יסוד, צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור, עבור ציוד כמפורט להלן בסעיפים הנממדים בנפרד אך כולל כל עבודות העזר וחומרי הלואי הדרושים להשלמתו והפעלתו התקינה של הלוח כגון: פסי צבירה מנחושת עד 3*800A לפזות, לאפס והארקה למערכות השונות, שלטי סנדוויץ' חרוטים בנוסח מלא ומחוזקים ע"י ברגים. חיווט הלוח יבנה עם מקום רזרבי לתוספת בעתיד של 30% ציוד. הלוח ימדד לפי שטח חזית הארון במ"ר ועומק הלוח כנדרש.</p>	מ"ר	3.00	4,635.00	13,905.00
01.08.04.0020	<p>מפסק זרם תלת פזי תלת קוטבי חצי אוטומטי לתחום כיול של 3*A 160, כולל 3 מגעים ראשיים, מגעי עזר N.O,N.C, כולל הגנות מידיות ומושהות על כל הפזות וכולל מצמד וידית וסליל הפסקה מרחוק. המפסק תוצרת מרלין ג'ירין.</p>	יח'	2.00	1,854.00	3,708.00
01.08.04.0030	<p>מפסק זרם תלת פזי תלת קוטבי חצי אוטומטי לתחום כיול של 3*A 125, כולל 3 מגעים ראשיים, מגעי עזר N.O,N.C, כולל הגנות מידיות ומושהות על כל הפזות וכולל מצמד וידית וסליל הפסקה מרחוק. המפסק תוצרת מרלין ג'ירין.</p>	יח'	1.00	1,545.00	1,545.00
					19,158.00

להעברה בתת פרק 01.08.04

19/08/2025
דף מס': 021

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
מבנה 01 מעון יום

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
19,158.00				מהעברה	
1,854.00	927.00	2.00	יח'	מפסק זרם תלת פזי תלת קוטבי חצי אוטומטי לתחום כיוול של 80*A3, כולל 3 מגעים ראשיים, מגעי עזר N.O,N.C, כולל הגנות מידיות ומושהות על כל הפזות וכולל מצמד וידיית וסליל הפסקה מרחוק. המפסק תוצרת מרלין ג'רין.	01.08.04.0040
824.00	824.00	1.00	יח'	מפסק זרם תלת פזי תלת קוטבי חצי אוטומטי לתחום כיוול של 63*A3, כולל 3 מגעים ראשיים, מגעי עזר N.O,N.C, כולל הגנות מידיות ומושהות על כל הפזות וכולל מצמד וידיית וסליל הפסקה מרחוק. המפסק תוצרת מרלין ג'רין.	01.08.04.0050
2,220.00	185.00	12.00	יח'	מא"ז תלת פזי עד 40*A3 כולל התאמה למגעי עזר.	01.08.04.0060
6,120.00	51.00	120.00	יח'	מא"ז חד פזי עד 32*A1 כולל התאמה למגעי עזר.	01.08.04.0070
206.00	206.00	1.00	יח'	מא"ז דו פאזי עד 10A X2, 2, בניתוק אפס ז"ק 10KA	01.08.04.0080
2,880.00	360.00	8.00	יח'	ממסר לזרם פחת לאדמה 4*A40 רגישות 30 מ"א, מרלין ג'רין.	01.08.04.0090
1,030.00	515.00	2.00	יח'	מגנן תלת פזי 40*A3, סליל 220V כולל מגעי עזר כנדרש תוצרת "טלמכניק".	01.08.04.0100
720.00	360.00	2.00	יח'	מגנן תלת פזי 25*A3, סליל 220V כולל מגעי עזר כנדרש תוצרת "טלמכניק".	01.08.04.0110
472.00	236.00	2.00	יח'	מ"ז מחליף עם מצב "אפס" 20A X3 בעומס, סגור, דגם "פקט" דוגמת "קלוקנר-מילר"	01.08.04.0120
1,850.00	185.00	10.00	יח'	ממסר צעד 16 א'	01.08.04.0130
226.00	113.00	2.00	יח'	מ"ז פיקוד 10A דגם "פקט" דוגמת "קלוקנר-מילר"	01.08.04.0140
462.00	154.00	3.00	יח'	יחידת הגנה תלת פזית למעגלי פיקוד מסוג מגביל זרם קצר הניתנת לכיוול כולל הגנות תרמייות ומגנטיות 2.4A X3.	01.08.04.0150
555.00	185.00	3.00	יח'	לחצן תלת פזי, תלת קומתי, ניסוי נורות סימון להתקנה על דלת הלוח	01.08.04.0160
38,577.00				להעברה בתת פרק 01.08.04	

19/08/2025
דף מס': 022

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				38,577.00
01.08.04.0170	נורת סימון LED להתקנה על דלת הלוח.	יח'	9.00	51.00	459.00
01.08.04.0180	שעון מיתוג עם 2 תוכניות.	יח'	2.00	370.00	740.00
01.08.04.0190	A משנאי מבדל 100VA220/24	יח'	1.00	515.00	515.00
01.08.04.0200	משנה זרם 400/5A	יח'	4.00	154.00	616.00
01.08.04.0210	מנתק נתכים HR-S 3X80A	יח'	1.00	154.00	154.00
01.08.04.0220	רב מודד דיגיטלי אלקטרוני עם תצוגת LCD דוגמת SATEC דגם 135E כולל 3 משני זרם עד 630A עבורו וכולל כרטיס תקשורת להעברת נתונים למערכת בקרה	יח'	1.00	2,884.00	2,884.00
01.08.04.0230	רביעית מגיני ברק כולל נתיכי הגנה עבורם, DEHN דוגמת 100KA	יח'	1.00	2,472.00	2,472.00
01.08.04.0240	סליל הפסקה למפסק עד 630A	יח'	3.00	309.00	927.00
01.08.04.0250	יחידת התראה עבור גילוי עשן	יח'	2.00	515.00	1,030.00
01.08.04.0260	הובלה, התקנה, חיווט והרכבה של לוח החשמל - המדידה לפי מ"ר של חזית הלוח	מ"ר	3.00	618.00	1,854.00
50,228.00	סה"כ 01.08.04 לוחות חשמל (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 01.08.05 נקודות				
	הערות: (1) מחיר הנקודה כולל גם את הצנרת תחה"ט ו/או עה"ט מסוג "פנ" - כבה מאליו בלבד. לא יהא הבדל במחיר יחידה בגוון שונה ו/או עבור מתח שונה. כל האביזרים יהיו מתוצרת "לגרנד" מסדרת "MOSAIC". (2) המתקן יבוצע תחה"ט ע"י צנרת מריכף ירוקה "פנ" בלבד ביציקות וע"י תעלות פלסטיות המותקנות על הקירות עפ"י הרהוט. (3) כל הכבלים יהיו מסוג "כבה מאליו" FR-J ל-1000 וולט. (4) כל התשתית תהא תחה"ט בחציבה. מחיר הנקודה יכלול חציבה, טיוח, וצביעה.				
01.08.05.0010	נקודות מאור כולל קו הזנה בצנור קוטר 16 מ"מ וכבל 1.5 N2XY*(3÷5) מהנקודה ועד הלוח כולל מפסק יחיד, כפול, חילוף ו/או לחצן מואר תחה"ט ו/או עה"ט.	נק'	240.00	206.00	49,440.00
49,440.00	להעברה בתת פרק 01.08.05				

19/08/2025
 דף מס': 023

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				49,440.00
01.08.05.0020	נקודת חיבור קיר. המחיר כולל כבל הזנה מהלוח 3 N2XY*2.5 ממ"ר ועד לנקודת תחה"ט כולל שרוול קוטר 16 מ"מ, כולל אביזר ח.ק. 16 אמפר עה"ט ו/או תחה"ט והרכבת היחידה.	נק'	50.00	226.00	11,300.00
01.08.05.0030	תוספת לנקודת חיבור קיר עבור אביזר N2	נק'	6.00	20.00	120.00
01.08.05.0040	תוספת לנקודת חיבור קיר עבור אביזר N3	נק'	8.00	30.00	240.00
01.08.05.0050	נקודת חיבור קיר. המחיר כולל כבל הזנה מהלוח 5 N2XY*2.5 ממ"ר ועד לנקודת תחה"ט כולל שרוול קוטר 29 מ"מ, כולל אביזר ח.ק. 3*16 אמפר עה"ט ו/או תחה"ט והרכבת היחידה.	נק'	15.00	309.00	4,635.00
01.08.05.0060	תוספת לנקודת בית תקע או מפסק זרם למאור עבור אביזר מוגן מים ו/או משוריין.	יח'	20.00	20.00	400.00
01.08.05.0070	נקודת חיבור קיר למזגן חד או תלת פאזי המחיר כולל קו הזנה בכבל 4 N2XY*3 או 5*2.5 ממ"ר מלוח החשמל ועד לנקודה, כולל צינור קוטר 23 מ"מ חסין אש תחה"ט כולל אביזר חיבור למזגן כאמור במפרט הטכני, ח.ק. 20A B.S. אמפר. המחיר כולל מפסק פקט אטום למים ומותקן צמוד ליחידה החיצונית.	נק'	14.00	226.00	3,164.00
01.08.05.0080	נקודת טלפון כולל אביזר יציאה לטלפון תיקני מסוג "בריטי" עם כיסוי כולל כבל טלפון (2*0.5 מ"מ) 4* תקני בצנרת קוטר 23 מ"מ חסין אש בהתאם לדרישת בזק - שיסופק ע"י הקבלן ולא ימדד בנפרד, מקופסת ריכוז טלפונים ועד לנקודה בחדר.	נק'	12.00	164.00	1,968.00
01.08.05.0090	נקודת טלוויזיה תחה"ט כולל צנור קוטר 23 מ"מ, אביזר יציאה תיקני לקיר בנוי כולל כבלים תואמים RG6 שיסופקו ע"י הקבלן ולא ימדדו בנפרד, מקופסת ריכוז/מגבר טלביזיה ועד לנקודה בחדר.	נק'	8.00	185.00	1,480.00
					72,747.00

להעברה בתת פרק 01.08.05

19/08/2025
 דף מס': 024

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				72,747.00
01.08.05.0100	נקודת מוצא למצלמה במעגל סגור, לגלאי עשן/אש/פריצה/אינטרקום ו/או רכיביהם (לחצני הפעלה, נורת סימון, צופר וכיו"ב) ורמקולים ע"י צינור 23 מ"מ "כבה מאליו" וכבל 4 גידים מסוכך מפותל (BELDEN 2) *8760*0.8*2 מותקן ע"ג תקרה מלוח הריכוז ועד לנקודה כמפורט בתכניות.	נק'	50.00	164.00	8,200.00
01.08.05.0110	נקודת לחצן להפסקת חרום. המחיר כולל לחצן הפסקת חרום דוגמת XAS מתוצרת "טלמכניק" מותקן עה"ט ו/או תחה"ט בצינור קוטר 16 מ"מ חסין אש עם זכוכית שבירה ופטיש כולל כבל N2XY ו/או מוליכים 5*1.5 מ"מ מחווט מהלוח הרלוונטי ועד לנקודה.	נק'	2.00	412.00	824.00
01.08.05.0120	נקודת דוד מים חמים לרבות מ"ז דו קוטבי ומנורת סימון, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד 3X1.5 PVC ממ"ר (או 3X2.5 ממ"ר כנדרש) מושחלים בצנרת מריכף קוטר 16 מ"מ מותקנת תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרה ו/או בצנרת מרירון גלויה עה"ט מהלוח עד הדוד, חיבור חשמלי לדוד המים ומ"ז נוסף ליד הדוד אם נדרש הכל מושלם	יח'	3.00	257.00	771.00
01.08.05.0130	נקודת פעמון לרבות צינורות, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת מהמעגל עד הפעמון ועד הלחצן, פעמון עם שניא ולחצן.	יח'	2.00	206.00	412.00
01.08.05.0140	נקודה לתנור אמבטיה לרבות מ"ז דו קוטבי ומנורת סימון, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד 3X1.5 PVC ממ"ר (או 3X2.5 ממ"ר כנדרש) מושחלים בצנרת מריכף קוטר 16 מ"מ מותקנת תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרה ושקע כח ביציאה לתנור הכל מושלם קומפלט	יח'	4.00	206.00	824.00
01.08.05.0150	תנור חימום אינפרא אדום 1KW.	יח'	4.00	257.00	1,028.00
84,806.00	סה"כ 01.08.05 נקודות (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 01.08.06 מערכת גילוי עשן. גילוי פריצה ואינטרקום				
01.08.06.0010	רכזת גילוי עשן ממוענת 16 איזור	יח'	2.00	3,399.00	6,798.00
6,798.00	להעברה בתת פרק 01.08.06				

19/08/2025
 דף מס': 025

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
6,798.00				מהעברה	
2,716.00	679.00	4.00	יח'	סוללה נטענת.	01.08.06.0020
11,095.00	317.00	35.00	יח'	גלאי עשן אופטי	01.08.06.0030
724.00	181.00	4.00	יח'	לחצן אש	01.08.06.0040
452.00	226.00	2.00	יח'	צופר אזעקה להתקנה פנימית 95 DB במרחק 1 מ' כולל מערכת כח יחידת כתובת	01.08.06.0050
542.00	271.00	2.00	יח'	צופר אזעקה להתקנה חיצונית IP55 עם נצנץ, 110 DB במרחק 1 מ' כולל יחידת כתובת	01.08.06.0060
2,038.00	1,019.00	2.00	יח'	חייגן אוטומטי ל-עד 10 מינויים לרבות עד 4 הודעות מוקלטות, ומטען עם מצבר	01.08.06.0070
2,718.00	1,359.00	2.00	יח'	הזמנת בדיקת מכון התקנים עבור מערכת גילוי אש ועשן כולל התשלום עבור הבדיקה עד לקבלת העבודה ע"י המכון, קומפלט.	01.08.06.0080
13,596.00	6,798.00	2.00	יח'	מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל ראשי בנפח עד 5 מ"ק הכוללת: מיכל גז FM2008M, זוג גלאים (מחוברים בהצלבה), נחירי התזה, צנרת בין הנחירים והמיכל וחיווט.	01.08.06.0090
4,532.00	4,532.00	1.00	יח'	כנ"ל אולם מערכת כיבוי אש אוטומטית למנדף במטבח	01.08.06.0100
2,266.00	1,133.00	2.00	יח'	רכזת גילוי פריצה 16 אזורים, לרבות ספק כח ומצברים.	01.08.06.0110
4,060.00	203.00	20.00	יח'	גלאי אינפרא אדום אקטיבי	01.08.06.0120
1,019.00	1,019.00	1.00	יח'	חייגן אוטומטי דיגיטלי עם הודעה מוקלטת וגיבוי מצבר	01.08.06.0130
203.00	203.00	1.00	יח'	צופר אזעקה להתקנה פנימית 95 DB במרחק 1 מ' כולל מערכת כח יחידת כתובת	01.08.06.0140
260.00	260.00	1.00	יח'	צופר אזעקה להתקנה חיצונית IP55 עם נצנץ, 110 DB במרחק 1 מ' כולל יחידת כתובת	01.08.06.0150
1,698.00	849.00	2.00	קומפ'	רכזת אינטרקום תוצרת "אייפון" ל-2 שלוחות לפחות	01.08.06.0160
54,717.00					01.08.06 פרק

19/08/2025
 דף מס': 026

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				54,717.00
01.08.06.0170	שלוחת אינטרקום לתליה על קיר, דוגמת תוצרת "אייפון"	קומפ'	2.00	396.00	792.00
01.08.06.0180	ספק כח לרכזת אינטרקום שתי שלוחות תוצרת "אייפון"	קומפ'	2.00	430.00	860.00
01.08.06.0190	קופסה עם ספק-מטען למערכת בקרת כניסה לדלת 230/12V	קומפ'	2.00	453.00	906.00
01.08.06.0200	פנל אינטרקום לדלת דוגמת תוצרת "אייפון" לרבות חיבור למנעול חשמלי	קומפ'	2.00	906.00	1,812.00
59,087.00	סה"כ 01.08.06 מערכת גילוי עשן, גילוי פריצה ואינטרקום (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 01.08.07 מערכת כריזה				
01.08.07.0010	מסד הגברה הכולל: מגברים בהספק של 300W RMS להעברת הודעות, צילצולים, קריאת חירום ומוסיקת רקע, מגבר-ערבל, קדם מגבר לכניסות קדם מגבר למיקרופון, יחידת מיתוג ובקרה אלקטרונית כולל נורות LED מסד 19", פנל AC/DC, לוחות חיבורים וכל הנדרש להפעלת המערכת כמתואר במפרט. המערכת תאפשר דיבור וכריזה לכל נקודה בנפרד ו/או לכל הנקודות ביחד. המערכת מורכבת בארון גודל 20U.	קומפ'	1.00	8,240.00	8,240.00
01.08.07.0020	מקלט רדיו AM/FM דיגיטלי הכולל 10 תחנות קבועות מראש (לא יתקבל דגם רכב).	יח'	1.00	1,545.00	1,545.00
01.08.07.0030	קומפקט דיסק כולל מחליף למוסיקת רקע.	יח'	1.00	1,545.00	1,545.00
01.08.07.0040	מיקרופון אלחוטי.	יח'	1.00	1,545.00	1,545.00
01.08.07.0050	עמדת הפעלת כריזה אלקטרונית ומיקרופון דינמי כולל גונג וחלוקה לאיזורים כמתואר.	יח'	2.00	1,236.00	2,472.00
01.08.07.0060	רמקולים 8" כולל שנאי קו בתיבות כולל גריל קדמי. הרמקול להתקנה על הקיר או בתוך תקרה אקוסטית.	יח'	20.00	185.00	3,700.00
01.08.07.0070	שעון זמן דיגיטלי ותיבת מנגינות	יח'	1.00	721.00	721.00
01.08.07.0080	מערכת אספקת זרם חירום ומטען.	יח'	1.00	824.00	824.00
20,592.00	להעברה בתת פרק 01.08.07				

19/08/2025
 דף מס': 027

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
20,592.00				מהעברה	
2,060.00	2,060.00	1.00	קומפ'	התקנה והפעלה של המערכת כולל אחריות לשנה.	01.08.07.0090
22,652.00				סה"כ 01.08.07 מערכת כריזה (להעברה לדף ריכוז)	
				תת פרק 01.08.08 טלוויזיה במעגל סגור - CCTV	
2,156.00	154.00	14.00	יח'	נקודת הכנה למצלמה כולל צינור פלסטי 16 מ"מ כבי מאליו.	01.08.08.0010
14,214.00	2,369.00	6.00	יח'	מצלמת כיפה DS-2CD2720F2.8-12, HIKVISION	01.08.08.0020
15,450.00	2,575.00	6.00	יח'	מצלמת כיפה DS-2CD2142F2.8, HIKVISION	01.08.08.0030
5,768.00	2,884.00	2.00	יח'	מצלמת צינור DS-2CD2620F2.8-12, HIKVISION	01.08.08.0040
1,848.00	154.00	12.00	יח'	קופסה לחיבור מצלמת כיפה.	01.08.08.0050
370.00	185.00	2.00	יח'	קופסה לחיבור מצלמת צינור.	01.08.08.0060
1,030.00	206.00	5.00	יח'	זרוע לריפה DS-1273ZJ-135.	01.08.08.0070
4,120.00	4,120.00	1.00	יח'	מערכת הקלטה DVR MAGIC H 264 ל-16 ערוצים CIF, 16X400X400, דיסק קשיח 2TB, יציאת VGA, צורב DVD כולל עכבר ושלט	01.08.08.0080
515.00	515.00	1.00	יח'	ספק כח מיוצב, מזווד ל-16 מצלמות כולל פיוזים תרמיים, זיווד מתכת, 16 יציאות, 12A/12V כולל מפתח.	01.08.08.0090
5,150.00	2,575.00	2.00	יח'	מסך לד 50"	01.08.08.0100
514.00	257.00	2.00	יח'	זרוע עבור מסך לד 50"	01.08.08.0110
300.00	15.00	20.00	מטר	כבל VGA	01.08.08.0120
102.00	51.00	2.00	מטר	כבל HDMI	01.08.08.0130
1,030.00	515.00	2.00	יח'	UPS 850W	01.08.08.0140
16,480.00	16,480.00	1.00	יח'	NVR HIKVISION 32 CH POST POE H.D. + DS-7632NI-E2A DS-3E0326P-E זכרון + SWITCH 26	01.08.08.0150
69,047.00				להעברה בתת פרק 01.08.08	

19/08/2025
 דף מס': 028

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				69,047.00
01.08.08.0160	ארון U10.	יח'	2.00	618.00	1,236.00
01.08.08.0170	פנל קיסטון ריק.	יח'	2.00	618.00	1,236.00
01.08.08.0180	קיסטון 3M.	יח'	60.00	61.00	3,660.00
01.08.08.0190	כבל 100MHZ CAT7 GEGA	מטר	200.00	10.00	2,000.00
01.08.08.0200	התקנה+ הפעלה ואחריות 12 חודשים .	יח'	1.00	5,150.00	5,150.00
01.08.08.0210	מערכת הקלטה D.V.R עם קול וזכרון פנימי 2.T עד 4 כניסות.	יח'	1.00	2,884.00	2,884.00
85,213.00	סה"כ 01.08.08 טלוויזיה במעגל סגור - CCTV (להעברה לדף ריכוז)				
379,948.00	סה"כ 01.08 עבודות חשמל ותקשורת (להעברה לדף ריכוז)				
	פרק 01.09 עבודות טיח				
	תת פרק 9.0				
	עבודות טיח				
	כל העבודות בפרק זה כפפות לנאמר במפרט כללי לעבודות בנין האגודן הכחול כולל אופני המדידה, אלא אם צוין אחרת.				
	כל עבודות יהיו בהתאם להוראות היצרן ובאישור בכתב.				
	המדידה של טיח פנים כולל עמודים בודדים, פלטות עמודים ואינטרסולים וכול' לפי שטח של מ"ר.				
	מחיר י"ח העמוד כולל את הטיח ועיבוד כל הדפנות אפי המים והפזות מתחתית העמוד ועד לתחילת התקרה.				
	המדידה של כל השטחים נטו בנקוי פתחים חלונות ודלתות וכל שטח שאינו מטייח.				
	הקבלן יבצע כל עבודות הטיח שלא הזכרו באותו מחיר לפי סוג הטיח. טיח פנים				
01.09.0010	טיח פנים, שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) זוויתנים	מ"ר	900.00	123.00	110,700.00
110,700.00	להעברה בתת פרק 01.09.00				

19/08/2025
 דף מס': 029

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				110,700.00
01.09.0020	הרבצת טיט צמנט על גבי קירות בשרותים , במטבח, כהכנה להדבקת הקרמיקה.	מ"ר	250.00	46.00	11,500.00
01.09.0030	התזת טיט צמנט ע"ג קירות חוץ מתחת לאבן, כמפורט.	מ"ר	160.00	46.00	7,360.00
01.09.0050	טיח חוץ 3 שכבות על שטחים מישוריים או עקומים ובכל מקום שידרש כולל פנים עמודים ושקעים, הכולל שכבת הרבצה תחתונה מטיט צמנט בעובי 5 מ"מ לפחות, שכבת טיח מיישרת מטיט רגיל ושכבת שליכטה שחורה, כולל חומר איטום נגד רטיבות המחיר כולל פיגום תקני ועבודה סגובה אשר לא ישולמו בנפרד	מ"ר	450.00	164.00	73,800.00
01.09.2320	טיח באגר למרחב המוגן, 4 שכבות בעובי כולל 5 מ"מ, תוצרת תרמוקיר או ש"ע	מ"ר	110.00	66.00	7,260.00
01.09.2340	חיזוקי מקצועות בזוייתי רשת מגולוונים בגובה של 1.80 מ'. (במקרה של חיתוך ההזוייתן המדידה תהיה לפי מ"א)	מטר	140.00	30.00	4,200.00
	סה"כ 01.09 עבודות טיח (להעברה לדף ריכוז)				214,820.00
	פרק 01.10 עבודות ריצוף וחיפוי				
	תת פרק 10.0 עבודות ריצוף וחיפוי כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר במפרט כללי לעבודות בנין האוגדן הכחול כולל אופני המדידה, אלא אם צוין אחרת בסעיף. ניקוי משטח הרצפות והקירות מכל הלכלוכים או בליטות בטון, שלוליות מים כולל מילויים ויישורים ע"י מידות בטון לקבלת משטחים ישרים ונקיים. המחיר של מ"ר חיפוי קירות כולל כל הכלים הדרושים פסי אלמניום ברגי פליז וכו'.				
	להעברה בתת פרק 01.10.00				

19/08/2025
 דף מס': 030

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
	המחיר כולל כל החומרים הדרושים כגון חומרי הדבקה תקניים אטימות פרופילי פלדה וברגי פליז לעיגון ולחיזוק הציפי הכל בהתאם להוראות היצרן. מחיר עבודות הריצוף, ריצוף רצפות החדרים הפגלים, רצפות השירותים והחיפוי באריחי קרמיקה תכלול גם את עבודת הרובי.				
01.10.0010	ריצוף במרצפות גרניט פורצולן במידות 60/60 ס"מ או 80/80 ס"מ ו/או בכל מידה אחרת. עם מקדם החלקה R10 תוצרת מפעל בעל ת"י מדגם לבחירת אדריכל ובמחיר יסוד של 60 ש"ח/מ"ר. המחיר כולל רובה אקרילית	מ"ר	410.00	247.00	101,270.00
01.10.0011	שיפול לריצוף הנ"ל בגובה 7 ס"מ.	מטר	180.00	25.00	4,500.00
01.10.0023	ריצוף במרצפות גרניט פורצולן במידות 60/60 ס"מ ו/או 80/80 ס"מ ו/או כל מידה אחרת. מרפסות מקורות ולא מקורות עם מקדם החלקה R11 מתוצרת מפעל בעל ת"י מדגם לבחירת אדריכל במחיר יסוד של 60 ש"ח/מ"ר המחיר כולל רובה אקרילית	מ"ר	260.00	247.00	64,220.00
01.10.0025	שיפולי לריצוף הנ"ל בגובה 7 ס"מ	מטר	80.00	25.00	2,000.00
01.10.0030	שיפולי פולימרי בגובה 7 ס"מ, לממ"ם.	מטר	40.00	36.00	1,440.00
01.10.0060	טרצו יצוק באתר תואם מרצפות במפתי דלתות, רצועות שרוחבן 20 ס"מ.	מטר	20.00	309.00	6,180.00
01.10.0065	ספסל יצוק מיציקת טראצו בעובי 5 ס"מ כולל מושב ודופן. במידות 270/50 /30 ס"מ	מ"ר	6.00	669.00	4,014.00
01.10.0067	מדרגות טרומיות מטראצו (גוון תואם ריצוף) מונחות על משולשי בטון בחתך 16.7/29 ס"מ (סה"כ 88 מדרגות). (משולשי בטון נמדדים בנפרד), עמיד בפני שחיקה R-10 (בשיעור 10% מעל הנידרש בת"י בניין ציבורי). כולל חירוץ המדרגה למניעת החלקה. כולל ביצוע שכבת מגן מתאים. (סילר)	מטר	35.00	247.00	8,645.00
01.10.0068	פס אלומיניום משונן 4/30 מ"מ מורכב על שלח המדרגה (סימון נגד החלקה).	מטר	35.00	27.00	945.00
	להעברה בתת פרק 01.10.00				193,214.00

19/08/2025
 דף מס': 031

מכרז מעון יום אחריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				193,214.00
01.10.0069	משטח אזהרה עם גבשושיות מבטון פולימרי מגורען להתרעת מוגבלי ראייה לפני מהלך המדרגות. במידה 160/60 ס"מ	יח'	2.00	927.00	1,854.00
01.10.0070	פס אלומיניום במפתני הדלתות וביציאה למרפסות להפרדה בין סוגי ריצוף, מידות 40/4 מ"מ	מטר	20.00	51.00	1,020.00
01.10.0075	ריצוף חללים רטובים (שרותים + מטבח) באריחי גרניט פורצלן ("האחים עאמר" או שו"ע) במידות 20/20 ס"מ, מחוספס נגד החלקה (R-11 Non slip), לפי קטלוג של חב' EK. מישקים ברוחב 4 מ"מ, רובה פולימרית בגוון אפור, ביצוע לפי מפרט היצרן.	מ"ר	100.00	247.00	24,700.00
01.10.0080	חיפוי קירות חללים רטובים באריחי קרמיקה במידות 20/20-50 ס"מ, עד גובה 2.50 מ'. מישקים ברוחב 4 מ"מ, רובה פולימרית בגוון לפי בחירת אדריכל. יבוא של "האחים עאמר" או שו"ע. במחיר יסוד של 60 ש"ח/מ"ר	מ"ר	280.00	247.00	69,160.00
01.10.0085	חיפוי קירות מסדרון באריחי קרמיקה במידות 20/20-50 ס"מ ו/או 30/30 ס"מ מישקים ברוחב 4 מ"מ, רובה אקרילית בגוון לפי בחירת אדריכל, במחיר יסוד של 60 ש"ח/מ"ר, ביצוע בהדבקה, בגובה 0.9 מ' - 1.2 מ'.	מ"ר	100.00	247.00	24,700.00
	סה"כ 01.10 עבודות ריצוף וחיפוי (להעברה לדף ריכוז)				314,648.00
	פרק 01.11 עבודות צביעה				
	תת פרק 11.0 עבודות צביעה				
	כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר במפרט כללי לעבודות בנין האוגדן הכחול כולל אופני המדידה, אלא אם צוין אחרת בסעיף.				
	הקבלן יגיש מפרט מהחברה המספקת חומרים לפני הבצוע בכדי להבטיח איכות בצוע ואחריות לשלוש שנים צבע.				
	להעברה בתת פרק 01.11.00				

19/08/2025
 דף מס': 032

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
	משטחים לסיוד ייצבעו לפחות 3 פעמים עד לקבלת ציפוי אחיד בגוון הנדרש.				
	צביעת עבודות הנגרות ומסגרות אומן תהיה כלולה במחיר, ראה פרק 06 עבודות נגרות ופרק 19 עבודות מסגרות אומן. המדידה של הצביעה כוללת עמודים בודדים, בליטות עמודים				
	הקבלן יבצע עד 4 דוגמאות צבע ו/או שליכט בשטח של 1 מ"ר לאישור האדריכל לפני ביצוע צבע פנים וחוץ				
	ביצוע צבע/שליכט חיצוני בגוונים שונים לבחירת אדריכל ע"פ תכנית אדריכלית ורק לאחר אישור דוגמאות ע"י האדריכל.				
01.11.0010	צביעה על טיח פנים, שכבת צבע יסוד "טמבורפול" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 2000" או ש"ע.	מ"ר	1,100.00	41.00	45,100.00
01.11.0011	יסוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על קירות השרותים, 3 שכבות.	מ"ר	30.00	25.00	750.00
01.11.0012	שליכט אקרילי גמיש במרקם גס או בנוני על טיח חוץ, לרבות שכבת יסוד לשליכט ושליכט אקרילי בכמות של 2.0 ק"ג למ"ר. ביצוע בחזיתות ע"פ תכנית אדריכלית בגוונים לבחירת אדריכל. המחיר כולל פיגומים ועבודה בגובה ולא ישולם בנפרד עבורם	מ"ר	450.00	108.00	48,600.00
	סה"כ 01.11 עבודות צביעה (להעברה לדף ריכוז)				94,450.00
	<u>פרק 01.12 עבודות אלומיניום</u>				
	תת פרק 12.0 עבודות אלומיניום				
	חלונות האלומיניום שנמצאים בקירות שמצופים באבן יורכבו לאחר סיום עבודות חיפוי האבן בקיר.				
	כל עבודות האלומיניום יבוצעו במפעל תקני, תוגש תכנית מפורטת כולל החיבורים בקנ"מ 1:1 לאישור המתכנן כולל הגשת דוגמה לפני הביצוע.				
	להעברה בתת פרק 01.12.00				

19/08/2025
 דף מס': 033

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
	מחירי עבודות האלומיניום כוללים צבע רטוב סילקן פוליאסטר גוון RAL ר זיגוג זכוכית בטחוניית + מחוסמת שתי שכבות 10=5+5 ס"מ או יותר לפי הנדרש . המחיר כולל איטום מסטיק מסביב גומיות ומברשות הנדרשים.				
	כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר במפרט כללי לעבודות בנין האוגדן הכחול, כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף.				
01.12.0010	פריט ד-01 דלת ציר חד כנפי 'קליל' 4500 במידות 120/210 ס"מ. זכוכית בידודית מחוסמת 6-6/6 מ"מ כולל P.V.B. כולל ידית בהלה.	יח'	5.00	4,944.00	24,720.00
01.12.0020	פריט ד-03 כנ"ל רק במידות 90/210 ללא ידית בהלה.	יח'	1.00	4,120.00	4,120.00
01.12.0030	פריט ד-02 דלת רפפות מסוג "קלילי רף", במידות 120/210 ס"מ, לשחרור עשן.	יח'	1.00	5,150.00	5,150.00
01.12.0040	פריט ה-04 חלון אלומיניום דוגמת 'קליל 7000 הזזה במידות 120/120 ס"מ. חלוקה לפי שרטוט. זכוכית בידודית מחוסמת 6-6/6 מ"מ כולל P.V.B. כולל מסגרת קבועה עם רשת זבובים מפלדה.	יח'	16.00	2,163.00	34,608.00
01.12.0050	פריט ה-05 חלון אלומיניום "קליל" 4500, פתיחת ציר (קיפ) אופקי כולל קבוע תחתון, במידות 120/120 ס"מ. חלוקה לפי שרטוט. זכוכית בידודית מחוסמת 6-6/6 מ"מ כולל P.V.B. כולל מסגרת קבועה עם רשת זבובים מפלדה. כולל מנגנון אוטומטי לשחרור עשן. (כולל בכמויות חשמל)	יח'	3.00	2,163.00	6,489.00
01.12.0051	פריט ה-06 חלון אלומיניום דוגמת 'קליל 7000 הזזה במידות 235/120 ס"מ. חלוקה לפי שרטוט. זכוכית בידודית מחוסמת 6-6/6 מ"מ כולל P.V.B. כולל מסגרת קבועה עם רשת זבובים מפלדה.	יח'	9.00	4,326.00	38,934.00
					114,021.00

להעברה בתת פרק 01.12.00

19/08/2025
 דף מס': 034

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				114,021.00
01.12.0052	פריט ה-07 חלון אלומיניום "קליל" 4500, פתיחת ציר (קיפ) אופקי כולל קבוע תחתון, במידות 235/120 ס"מ. חלוקה לפי שרטוט. זכוכית בידודית מחוסמת 6/6-6 מ"מ כולל P.V.B. כולל מסגרת קבועה עם רשת זבובים מפלדה. כולל מנגנון אוטומטי לשחרור עשן. (כולל בכמויות חשמל)	יח'	2.00	4,326.00	8,652.00
01.12.0053	פריט ה-08 חלון אלומיניום "קליל" 4500, קבוע בלבד, חלוקה לפי שרטוט. זכוכית בידודית מחוסמת 6/6-6 מ"מ כולל P.V.B.	יח'	1.00	2,060.00	2,060.00
01.12.0060	פריט ה-09 חלון מ.מ.מ במידות 110/110 ס"מ, סב נטוי (דריי-קיפ) אטום גזים מאולגן/צבוע, לרבות זכוכית בטיחותית ע"פ הנחיות הג"א.	יח'	3.00	2,781.00	8,343.00
01.12.0070	פריט ה-10 חלון רפפה 'קליל רף' לפיר המעלית במידות 150/50 ס"מ.	יח'	2.00	1,030.00	2,060.00
01.12.0071	פריט ה-11 חלון אלומיניום דוגמת 'קליל' 7000 הזזה במידות 120/210 ס"מ, כולל קבוע תחתון חלוקה לפי שרטוט. זכוכית בידודית מחוסמת 6/6-6 מ"מ כולל P.V.B. כולל מסגרת קבועה עם רשת זבובים מפלדה.	יח'	1.00	3,811.00	3,811.00
	סה"כ 01.12 עבודות אלומיניום (להעברה לדף ריכוז)				138,947.00
	פרק 01.14 עבודות אבן				
	תת פרק 14.0 עבודות אבן				
	האבן מאזור הצפון סגור ועונה על דרישות התקנים והמפרט הטכני והאוגדן הכחול הבין-משרדי והמפרט המיוחד המחירים כוללים כוחלה לאבן בצמנט לבן צ.פ. 350				
	מחיר יחידת עבודות האבן כולל את העבודות המפורטות בהערות המפורט :-				
	סוג האבן צבע אחיד עומד בדרישת התקן מבחינת חוזק וספיגה .				
	2. אורך אבן מינימלי 40 ס"מ.				
	להעברה בתת פרק 01.14.00				

19/08/2025
 דף מס': 035

מכרז מעון יום אלהריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
	3. אבן פינה מידה מינימום 30/10 כולל שתי זמלה בפינה .				
	המחיר כולל רשת זיון מגולוונת קוטר 8 מ"מ כל 20 ס"מ מחוברת לקירות ע"י ברגים מפלדה מגולוונת בצורה משולשת כל 60 ס"מ לפחות ראה פרט . פחות ראה פרט .				
	המדידה בנכוי כל הפתחים והשטחים שאין עליהם צפוי אבן. חשפים פחות מ 20 ס"מ לא נמדדים .				
	הקבלן יכין דוגמת האבן מכל הסוגים ויבנה 2 מ"ר כדוגמה לקבלת אישור בכתב מהאדריכל. והמפקח. גובה הנדבכים בקירות ייקבע לפי התוכניות והפרטים ולא אחרת, והמבצע יסמן את גובה הנדבכים על הקיר לפני ביצוע עבודות החיפוי ואם תהיה סטייה ניקרת בגבהים הקבלן ידווח למפקח ולאדריכל כך על מנת לקבל הנחיה אחרת .				
	המחיר כולל בכל אבן רגילה זווית סלאח או קנטרה יבוצע ארבע חורים לפחות , עומק 5 ס"מ לפחות בקוטר 8 מ"מ, בתוך ארבע החורים יעוגנו ארבע מוטות מגולבנים קוטר 6 מ"מ אורך 10 ס"מ עם חומר הדבקה וחיבור לרשת הזיון בתוך גב הביטון. כל האבנים יחוברו בחוטים מגולוונים לרשת .				
01.14.0025	חיפוי קירות חוץ באבן מסוג 'מולה וויט' בעובי 3 ס"מ בעיבוד נסור מאט. כולל תשתית מתאימה, אבני פינה ואביזרים לפי מפרט היצרן. הכל עד גמר מושלם.	מ"ר	160.00	437.00	69,920.00
01.14.0028	אדני חלונות בשיש מסוג זהה לאבן עובי 3 ס"מ, רוחב השיש מינימום 25 ס"מ, כולל עיבוד פינות ואף מים	מטר	60.00	206.00	12,360.00
01.14.0030	משטח 150/60 ס"מ כולל כיור (מק"ט 210) אינטגרלי, מיוצר ע"י 'שיש אורטגה' (איש קשר חגי 050-6868240) או ש"ע. גוון לפי בחירת אדריכל. המשטח כולל סינר חזית וצד בגובה 4 ס"מ, כולל הגבהה אחורית עם רדיוס בגובה 10 ס"מ. (המחיר כולל התקנה והובלה).	קומפ'	3.00	2,987.00	8,961.00
	להעברה בתת פרק 01.14.00				91,241.00

19/08/2025
 דף מס': 036

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				91,241.00
01.14.0031	כנ"ל אך במידות 200/60 ס"מ, כולל כיור רחצת תינוקות דגם 520.	יח'	1.00	3,347.00	3,347.00
	סה"כ 01.14 עבודות אבן (להעברה לדף ריכוז)				94,588.00
	פרק 01.15 מיזוג אויר				
	תת פרק 01.15.01 ציוד ואביזרים				
	על קבלן המיזוג לבצע עבודות חיבור חשמל וניקוז לציוד המיזוג בהתאם למפרט הטכני של המתכנן ותוכניות ולפי תקן 1001.				
01.15.01.0010	אספקה והתקנה מזגן מפוצל עילי תוצרת תדיראן דגם TADIRAN-35i, תפוקת הקרור 28500 בט"ש, פקט לרבות חיבור לחשמל כבלים בין יחידות, ניקוז וצנרת הגז, כולל עבודות ניקוז הוספת צינור שרשורי חציבה איתור חיבור הניקוז, לוחית הפעלה עם שלט מילוי גז, הפעלה, קומפלט.	יח'	4.00	7,725.00	30,900.00
01.15.01.0020	אספקה והתקנה מזגן מפוצל עילי תוצרת תדיראן דגם TADIRAN-28i, תפוקת הקרור 23800 בט"ש, פקט לרבות חיבור לחשמל כבלים בין יחידות, ניקוז וצנרת הגז, כולל עבודות ניקוז הוספת צינור שרשורי חציבה איתור חיבור הניקוז, לוחית הפעלה עם שלט מילוי גז, הפעלה, קומפלט.	יח'	7.00	5,665.00	39,655.00
01.15.01.0030	אספקה והתקנה מזגן מפוצל עילי תוצרת תדיראן דגם TADIRAN-18i, תפוקת הקרור 15185 בט"ש, פקט לרבות חיבור לחשמל כבלים בין יחידות, ניקוז וצנרת הגז, כולל עבודות ניקוז הוספת צינור שרשורי חציבה איתור חיבור הניקוז, לוחית הפעלה עם שלט מילוי גז, הפעלה, קומפלט.	יח'	1.00	3,605.00	3,605.00
	להעברה בתת פרק 01.15.01				74,160.00

19/08/2025
 דף מס': 037

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				74,160.00
01.15.01.0040	אספקה והתקנה מזגן מפוצל עילי תוצרת תדיראן דגם TADIRAN-15i , תפוקת הקרור 12385 בט"ש, פקט לרבות חיבור לחשמל כבלים בין יחידות , ניקוז וצנרת הגז , כולל עבודות ניקוז הוספת צינור שרשורי חציבה איתור חיבור הניקוז , לוחית הפעלה עם שלט מילוי גז , הפעלה , קומפלט .	יח'	2.00	2,884.00	5,768.00
01.15.01.0050	אספקה והתקנה מזגן מפוצל עילי תוצרת תדיראן דגם TADIRAN-10i , תפוקת הקרור 9930 בט"ש, פקט לרבות חיבור לחשמל כבלים בין יחידות , ניקוז וצנרת הגז , כולל עבודות ניקוז הוספת צינור שרשורי חציבה איתור חיבור הניקוז , לוחית הפעלה עם שלט מילוי גז , הפעלה , קומפלט .	יח'	2.00	2,575.00	5,150.00
01.15.01.0060	אספקה והתקנה מפוח צירי ליניקה משירותים בתא אקוסטי , לספיקה 400 רמל"ד , מפל לחץ "0.5 , כדוגמת שגיא/שבח , כולל לוחית הפעלה התקנה וחווט קומפלט , הפעלה ע"י טיימר + שולחן מגלון מחוזק + גומיות + פקט + תריס אלחוזר מתאים בפליטה + רשת נגד חרקים (ראה תוכנית)	יח'	2.00	1,390.00	2,780.00
01.15.01.0070	אספקה והתקנה של מפוח , בקוטר "6 , דוגמאת חברת וונטה , או שווה ערך , כולל התקנה מושלמת, כולל חיבור חשמלי לפיקוד + טיימר, מפוח כולל פסק דו כיווני וכבלי פיקוד והזנה.	יח'	1.00	1,205.00	1,205.00
01.15.01.0080	אספקה והתקנת מפוח צנטרפוגלי ליניקה ממינדף לספיקת אויר 900 רמל"ד נגד מפל לחץ "0.5 כולל בית אקוסטי + לוחית הפעלה וחווט + בקר לווסות מהירות מנוע תוצרת חברת שבח קומפלט (עמיד אש 250 סילזיוס למשך שעתיים) + שולחן מגלון מחוזק + קפיצים + פקט + אלמנט התנעה רכה + הנפה על הגג .	יח'	1.00	3,914.00	3,914.00
01.15.01.0090	אספקה והתקנת מינדך SUPER JET בספיקה 900 CFM + גוף תאורה + מסנן שמן + דמפר וסות כמות ומידות לפי תוכנית 90/90	יח'	1.00	4,635.00	4,635.00
	להעברה בתת פרק 01.15.01				97,612.00

19/08/2025
 דף מס': 038

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				97,612.00
01.15.01.0100	אספקה והתקנה שולחן וסורג מגלוונים בחום כולל מנעול למעבה האויר וגומיות מחורצות .	יח'	16.00	231.00	3,696.00
סה"כ 01.15.01 ציוד ואביזרים (להעברה לדף ריכוז)					101,308.00
<u>תת פרק 01.15.02 מערכת פיזור אויר</u>					
	הערה : מחיר מפזרי האויר כולל מתאם במידות מתאימה (לפי תוכנית) + עבודות התקנה בשטח + צבע לפי בחירת אדריכל .				
01.15.02.0020	תעלת פח שחור עובי 2 מ"מ כולל חיבור בריתוך וצביעה ותלייה וביצוע פתחי שרות לתעלה .	מ"ר	5.00	473.00	2,365.00
01.15.02.0030	תעלות פח מגלוונות עובי פח 0.8 מ"מ חיבור שיכטה כולל תליות ווסתים .	מ"ר	10.00	128.00	1,280.00
01.15.02.0050	אספקה והתקנת צנרת גבריט קוטר 3" בתוך קירות למעבר צנרת גז וחשמל כולל ביצוע פרט מקל סבא ביציאה מהגג .	מטר	70.00	103.00	7,210.00
01.15.02.0060	אטימת MCT לפי פרט הג"א למעבר צנרת גז בממ"ד .	יח'	3.00	463.00	1,389.00
01.15.02.0070	תריס יניקה עגול קוטר 6" + ווסת .	יח'	9.00	139.00	1,251.00
01.15.02.0080	אספקה והתקנת תעלת שרשורי מבודד אלמניום/אלמניום תקני קוטר 6" .	מטר	10.00	46.00	460.00
סה"כ 01.15.02 מערכת פיזור אויר (להעברה לדף ריכוז)					13,955.00
סה"כ 01.15 מיזוג אויר (להעברה לדף ריכוז)					115,263.00
<u>פרק 01.19 מסגרות חרש</u>					
	תת פרק 19.0 מסגרות חרש				
01.19.0003	עמודי פלדה מפרופילי R.H.S מגולוונים וצבועים ב-4 שכבות , במידות שונות, לרבות פלטקות , ריפים , ברגי עיגון וריתוך .	טון	0.60	25,750.00	15,450.00
סה"כ 01.19 מסגרות חרש (להעברה לדף ריכוז)					15,450.00

19/08/2025
 דף מס': 039

מכרז מעון יום אלהריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<p>פרק 01.22 רכיבים מתועשים בבנין</p> <p>תת פרק 01.22.00 תת פרק 22.0</p> <p>תת פרק 22.0</p> <p>הערות</p> <p>כל העבודות כפופות לנאמר במפרט כללי לעבודות בנין, האוגדן הכחול כולל אופני המדידה אלא אם כן צוין אחרת בסעיף המפורט: כל הרכיבים יותקנו באתר בפיקוחו המלא של היצרן. במסגרת דרישות התכניות: 1. התאמה לתוכנית אדר' ולמדידות באתר. 2. חשובים סטטיים לפי המפרטים והתקנים הרלוונטיים. 3. פרטי החיבור יתוכננו כסמויים - יוסתרו.</p>				
	סה"כ 01.22.00 תת פרק 22.0 (להעברה לדף ריכוז)				
	<p>תת פרק 01.22.01 תקרות תותב</p> <p>01.22.01.0010 תקרה מגשי פח בחדרים הרטובים, ברוחב של 30 ס"מ, מחוברים לתקרת בטון ע"י קו"ל מתכת סמויה. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התלייה, פרופיל הזיתן בחיבור עם הקיר. גופי תאורה עגולים מפוזרים בתקרה בהתאם לתכנית.</p> <p>01.22.01.0015 תקרה אקוסטית מאריחי גבס מחוררים דוגמת "דנולין" ('אורבנד') או ש"ע, R.C. =N 0.70, גודל לוח 60/60 ס"מ, עובי 13 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התלייה וגמר זיתן בעובי 1.1 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה. (מחיר יסוד לאריח 87 ש"ח/מ"ר).</p> <p>01.22.01.0022 תקרת גבס תלויה לרבות מערכת תלייה ע"פ מפרט, לוח הגבס בעובי 1.25 ס"מ. על כל הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התלייה, ופרופילי הגמר סמוך לקיר, עד לביצוע מושלם של העבודה.</p>	מטר	80.00	236.00	18,880.00
		מ"ר	370.00	247.00	91,390.00
		מ"ר	20.00	226.00	4,520.00
	סה"כ 01.22.01 תקרות תותב (להעברה לדף ריכוז)				
	114,790.00				

19/08/2025
 דף מס': 040

מכרז מעון יום אחריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 01.22.02 מחיצות גבס					
01.22.02.0010	סגירת גבס בלוחות בעובי 1.25 ס"מ, מעל ארונות הידרנט וחשמל וארונות כיתה. המחיר כולל קונ' ושפכטל.	מטר	20.00	175.00	3,500.00
סה"כ 01.22.02 מחיצות גבס (להעברה לדף ריכוז) 3,500.00					
תת פרק 01.22.03 מחיצות מתועשות					
01.22.03.0010	מערכת מחיצות לשרותים, עשייה לוחות טרספה, עובי 13 מ"מ, אנטי ואנדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. גובה המערכת 15 ס"מ מהרצפה עד לגובה 202 ס"מ מהרצפה, עם פרזול מניילון. מורכבת מ-3 חזיתות דלת גובה 110 ס"מ ו-3 מחיצות. מחיר המערכת כולל אספקה והתקנה של מחיצה ושני חזיתות דלת רגילה. ראה פריסת שרותים.	קומפ'	1.00	4,635.00	4,635.00
01.22.03.0011	מחיצה במידות 80/110 ס"מ עשייה עשויה לוחות טרספה, עובי 13 מ"מ, אנטי ואנדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. עם חיבור 4-6 מחברי ייצור ע"י ברגים סמויים לכל מחבר.	קומפ'	3.00	1,133.00	3,399.00
01.22.03.0012	מחיצה למקלחת ברוחב 90 ס"מ עשייה עשויה לוחות טרספה, עובי 13 מ"מ, אנטי ואנדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. גובה המחיצה 15 ס"מ מהרצפה ועד גובה 202 ס"מ כולל קושרת עליונה מאלומיניום ורגל מיציקת ניילון.	קומפ'	3.00	1,390.00	4,170.00
סה"כ 01.22.03 מחיצות מתועשות (להעברה לדף ריכוז) 12,204.00					
סה"כ 01.22 רכיבים מתועשים בבנין (להעברה לדף ריכוז) 130,494.00					
פרק 01.30 ציוד מורכב בבנין					
תת פרק 01.30.01 סידורי נגישות לנכים					
01.30.01.0020	מאחז יד קבוע מפלמ"ב בצורת L, בגודל 75/60 ס"מ, לשרותינכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפח ת"י 1918	יח'	1.00	638.00	638.00
01.30.01.0021	מאחז יד מתרומם מפלמ"ב, עם אישור מכון התקנים, לשרותי נכים, לפי ת"י 1918.	יח'	1.00	957.00	957.00
סה"כ 01.30.01 סידורי נגישות לנכים (להעברה לדף ריכוז) 1,595.00					

19/08/2025
 דף מס': 041

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 01.30.02 אביזרים בשרותים					
01.30.02.0010	מראה מפוליקרבונוט עם מסגרת אלומיניום מלוטש מעל כיורים במידות 60/80 ס"מ, כולל התקנה סמויה.	יח'	1.00	209.00	209.00
01.30.02.0012	מראה קריסטלית מלוטשת עם מסגרת אלומיניום מלוטש מעל כיורים במידות 60/150 ס"מ, כולל התקנה סמויה.	יח'	6.00	1,030.00	6,180.00
01.30.02.0022	מתקן למגבות נייר "צץ רץ", מותקן על הקיר, מפלב"מ 304, במידות 38/28/10 לרבות מנגנון נעילה	יח'	4.00	226.00	904.00
01.30.02.0042	מתקן לסבון נוזלי מפלב"מ 304 על שיש או כיור, אורך פייה "4", נפח 1 ליטר.	יח'	7.00	154.00	1,078.00
01.30.02.0045	מברשת לניקוי אסלה תלויה .	יח'	7.00	194.00	1,358.00
01.30.02.0050	אשפתון מנירוסטה מלבני, תלוי על הקיר, 28L. כדוגמת "מ.נ.ל" או שו"ע.	יח'	4.00	350.00	1,400.00
01.30.02.0070	מתקן לנייר טואלט ג'מבו ננעל מנירוסטה (גימור מט), מתאים לגליל נייר עד קוטר 220 מ"מ. כדוגמת "מ.נ.ל" או שו"ע.	יח'	7.00	183.00	1,281.00
01.30.02.0075	מעצורי ריצפה מפליז לכל הדלתות	יח'	20.00	90.00	1,800.00
01.30.02.0080	קולב תלייה כפול בתוך תא השרותים	נק'	3.00	26.00	78.00
סה"כ 01.30.02 אביזרים בשרותים (להעברה לדף ריכוז)					14,288.00
תת פרק 01.30.03 מטבח מעון יום					
01.30.03.0001	מטבח מעון יום לפי דרישות משרד התמ"ת עשוי כולו פלב"מ מתאימה לתעשיית המזון. המטבח כולל משטח עבודה מנירוסטה ברוחב 70 ס"מ, דפנות ומדפי נירוסטה, מגירות לסכו"ם, מדפי רשת ומתקנים לייבוש כלי מטבח, מערך כיורים כפולים עם ברזי מים חמים וקרים בעלי זרוע ארוכה, כיריים 4 להבות בגודל 50*60 ס"מ, תנור אפייה בגודל 90*90 ס"מ, מדיח כלים בגודל 85*60*70 ס"מ ו-3 עגלות נירוסטה בגודל 80*60 ס"מ להגשה, הובלת מזון ופינוי כלים. לרבות ארון לאחסון כלים עשוי נירוסטה בגודל 200*100*40 ס"מ. הכל על פי מפרט משרד התמ"ת. ראה שרטוט רלוונטי.	קומפ'	1.00	61,800.00	61,800.00
סה"כ 01.30.03 מטבח מעון יום (להעברה לדף ריכוז)					61,800.00

19/08/2025
 דף מס': 042

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 01.30.04 מעלית					
01.30.04.0010	"נגיש" - מעלית MRL ל-8 נוסעים 630 ק"ג , נגישה סוג 2 במהירות של 1 מ"/שנייה, משרתת 2 תחנות. המעלית ללא חדר מכונה עם מכונה בראש הפיר. המעלית בפיקוד מאסף מלא, לוח הפיקוד יותקן לצידה של דלת תחנה עליונה. מערכת ההינע מבוקרת תדר, בקרת מהירות VVVF בחוג סגור. המעלית תואמת דרישות תקן ישראלי 2481 חלק 1. המעלית תואמת לדרישות נגישות כפי שמפורטות בתקן ישראלי 2481-70 ובתקן ישראלי 1918. כל אביזרי הפיקוד והחיווי תואמים לתקן נגישות במעליות 2481 חלק 70. פתח המעלית יהיה 900מ"מ. דלת המעלית טלסקופית. לחצנים יהיו נגישים, עם הבלטה של הספרות וכתב ברייל בסמוך לכל לחצן. מראי קומות בתא יהיו בגודל תואם תקן ישראלי 2481-70.	יח'	1.00	208,060.00	208,060.00
					208,060.00
סה"כ 01.30.04 מעלית (להעברה לדף ריכוז)					
					285,743.00
פרק 01.59 מרחבים מוגנים ומקלטים					
תת פרק 01.59.01 מרחבים מוגנים ומקלטים					
01.59.01.0020	דלת הדף למרחב מוגן במידות 100/205 ס"מ,, כולל התקנת משקוף מפלדה מגולוונת, לפי הוראות הג"א. צבוע בשני שכבות צבע פוליאור מעל שכבת בסיס, ראה רשימת מסגרות.	יח'	2.00	4,738.00	9,476.00
01.59.01.0030	חלון פלדה נגד רסיסים לממ"ם, דו כנפי פתיחה רגילה כלפי חוץ. בעובי דופן 32ממ. הכל ע"פ דרישות הג"א ות"י. ראה רשימות.	יח'	3.00	6,695.00	20,085.00
01.59.01.0035	צינור איורור, קוטר 8" למרחב מוגן, לקיר עובי 40-35 ס"מ, עם כיסוי רשת פלדה מגולוונת מבחוץ. הכל לפי הוראות הג"א.	יח'	8.00	710.00	5,680.00
01.59.01.0045	כנ"ל, צינור איורור קוטר 4"	יח'	2.00	515.00	1,030.00
					36,271.00
להעברה בתת פרק 01.59.01					

19/08/2025
 דף מס': 043

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 01 מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				36,271.00
01.59.01.0050	שירותים כימיים ניידיים לממ"מ במידות 40/40 ס"מ מחומר פלסטי קשיח. כולל התקנת פרגוד לפי תקן הג"א. מיוצר ומשווק ע"י "פילו אש/פי.אם.אס טכנולוגיות אילת בע"מ" או שו"ע.	יח'	3.00	607.00	1,821.00
01.59.01.0060	פרגוד לשירותים כימיים	יח'	3.00	194.00	582.00
01.59.01.0070	מערכת איוורור וסינון אב"כ מסוג "תיבת נוח", מדגם FAH 1600/600 מק"ש. מיועדת ל-100 נפשות. המערכת מאושרת בהתאם לת"י 4570 ולדרישות הג"א. המערכת כוללת: שסתום הדף 3בר וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ ומפוח חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חרום, מד כמות אויר ושסתום הדף 3בר לשחרור לחץ ובקרת לחץ. להתקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על לחץ.	יח'	1.00	30,900.00	30,900.00
01.59.01.0075	מערכת איוורור וסינון אב"כ מסוג "תיבת נוח" דוגמת סעיף קודם, אך מדגם FAH 800/300 מק"ש. מיועדת ל-50 נפשות.	יח'	1.00	16,995.00	16,995.00
01.59.01.0080	מיכל מים 105 ליטר, ע"פ קובץ תקנון 5289, כולל מתקן.	יח'	1.00	1,854.00	1,854.00
01.59.01.0090	כנ"ל, אך מיכל של 75 ליטר	יח'	1.00	1,596.00	1,596.00
	סה"כ 01.59.01 מרחבים מוגנים ומקלטים (להעברה לדף ריכוז)				90,019.00
	סה"כ 01.59 מרחבים מוגנים ומקלטים (להעברה לדף ריכוז)				90,019.00
	סה"כ 01 מעון יום (להעברה לדף ריכוז)				3,873,005.00

19/08/2025
 דף מס': 044

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<p>פרק 02.00 הערות כלליות</p> <p>תת פרק 02.00.01 הערות כלליות</p> <p>המועצה תבחר הקבלן לרבות ובהתאם לכושר מיקצועו ונסיונו בעבודות דומות לרבות יכולת כלכלית, ואיננה חייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.</p> <p>המועצה רשאית לפצל את העבודה לעבודות שלד, עבודות גמר ועבודות פתוח.</p> <p>במקומות שקיימות אלטרנטיבה הקבלן יבצע האלטרנטיבה אשר תאושר בכתב ע"י המתכנן והמזמין.</p> <p>במידה והקבלן יציע מחירים בלתי סבירים ממחירי השוק משיקולים זרים המזמין יהיה רשאי לפסול הצעה מסוג זה.</p> <p>הקבלן מתחייב להציב שלט ליועצים בגודל מתאים וכולל תמונה צבעונית שתוכן ע"י הקבלן גודל התמונה מינימום 2.00/2.00 מ', בהתאם לקובץ מחשב שיקבל מהמתכנן, השלט יקבל אישור המתכנן לפני ההצבה.</p> <p>אספקת התכניות המפורטות לבצוע העבודה תהיה בשלבים בהתאם ללוח הזמנים שיוגש ע"י הקבלן תוך חודש מתאריך חתימת החוזה.</p> <p>אספקת התכניות לבצוע כל שלב תהיה חודש ימים לפני בצוע אותו שלב לכל היותר.</p> <p>כל העבודות בפרוייקט זה כפופות לנאמר במפרט כללי לעבודות בנין- האוגדן הכחול ולמפרט המיוחד המצורף, ובהתאם להוראות המפורטות הן בתכניות והן ברשימת הכמויות.</p> <p>על הקבלן לנקוט בכל אמצעים הבטיחות לשמירה על חיי אדם, רכוש וכו'...</p> <p>הקבלן יעסיק מהנדס רשום ורשוי בעל נסיון של 5 שנים לפחות לנהל ביצוע הפרוייקט.</p>				

להעברה בתת פרק 02.00.01

19/08/2025
 דף מס': 045

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<p>מהעברה</p> <p>הקבלן ידאג לדרך גישה נפרדת לאתר ועל חשבונו ובסוף העבודה יחזיר את המצב לקדמותו .</p> <p>כל עבודות חידוש הגבולות, סימון הבנין והמפלסים יבוצעו ע"י מודד מוסמך, כולל הגשת תכנית בשני העתקים חתומים וקובץ DWG. על חשבון הקבלן תוך שבוע מיום חתימת חוזה .</p> <p>הקבלן יגיש חשבונות חודשיים, כולל דפי כמויות בארבע העתקים לכל העבודות המבוצעות באותו חודש. כולל חשבונות חלקיים וסופיים. במידה והקבלן יתבקש לבצע עבודות חריגות המחיר יקבע לפי מחירי "דקל" ובאופן יחסי לאותה עבודה פחות 15% בהנחה מוסכמת מראש.</p>				
סה"כ 02.00.01 הערות כלליות (להעברה לדף ריכוז)					
	<p><u>תת פרק 02.00.02 הערות כלליות</u></p> <p>חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לפי המפלסים בתכניות. העבודה כוללת את הובלת הכלים הכבדים .</p> <p>במידה ותפוצל העבודה ליותר מקבלן אחד תקבע כמות החציבה בהתאם למחיר החציבה שבמבנה השלד.</p> <p>עבודות החפירה מתייחסות הן לחפירה והן לחציבה. המחיר כולל את כל העבודות הנוספות הדרושות, מילוי (מהחומר המקומי) בכל מקום שיידרש בשכבות של 20 ס"מ צמוד לקירות, בחצרות ובמפלסים הנמוכים באתר, ובכל מקום שיידרש באתר לפי הוראת המפקח.</p> <p>המחיר כולל הרחקת עודפי החומר והפסולת מחוץ לאתר ועל חשבון הקבלן .</p> <p>כל עבודות המדידה וחישוב הכמויות יבוצעו ע"י מודד מוסמך. הגשת תכנית המגרש ב-2 העתקים ערוכה וחתומה ע"י המודד כולל קובץ .dwg</p>				
להעברה בתת פרק 02.00.02					

19/08/2025
 דף מס': 046

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<p>מהעברה</p> <p>המחיר ברשימת הכמויות כולל את כל החומרים, ועזרי העבודה הדרושים להשלמת העבודה: כגון שמוש בעץ, כלים, קלקר לתפרים, חוטים מגולוונים, פלסטיק להגנת בטון גלוי, ומשולשי פלסטיק (קונסים) בפינות השקעים ואפי מים.</p> <p>כל מחירי הבטון בפרק זה כוללים את הברזל וסידורו.</p> <p>עבודות הכלונסאות ו/או המיקרופילים תבוצע לפי הוראות מהנדס הקרקע ואישורו בכתב. עבודות קידוח ויציקה יבוצעו בשלב ובזמן אחר מעבודות השלד.</p> <p>ניקוי הפסולת לאחר הבצוע תהיה על חשבון הקבלן כולל הובלה והרחקה מאתר הבנין למקום שייקבע ע"י הקבלן ובאחריותו. המחיר כלול במחיר היחידות.</p> <p>מחיר הכלונסאות ו/או המיקרופיליים עבור קירות תומכים או לכל מטרה אחרת יהיה בהתאם למחיר שבשלד, על אף שבצועם יהיה בשלב אחר המחייב הובלת מכונת הקדוח יותר מפעם אחת.</p> <p>כל הבטונים הנם ב-30 חפירה וחציבה החציבה תתבצע ע"י קומפרסורים או כל כלי מכני אחר. הקבלן חייב להגיש אישור מודד מוסמך למיקום המבנה לפני הבצוע ולאחריו. כל העבודה תבוצע לפי הוראות יועץ הקרקע (ראה חוות דעת מצורפת) שמחייבת את הקבלן בכל הפרטים.</p> <p>המחיר של יציקות הבטון ואלמנטי פיתוח האתר כוללים הידוק תשתית עד צפיפות 98% ומצע סוג א' בעובי 15 ס"מ.</p>				
	סה"כ 02.00.02 הערות כלליות (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 02.00 הערות כלליות (להעברה לדף ריכוז)				

19/08/2025
 דף מס': 047

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 02.08 עבודות פיתוח לחשמל ותקשורת					
תת פרק 02.08.01 מובילים, מוליכים וחפירות					
02.08.01.0010	צינור פוליאתילן כפיף בקוטר 50 מ"מ, יק"ע 13.5, מאושר ע"י "בזק"	מטר	50.00	19.00	950.00
02.08.01.0020	צינור פלסטי דו שכבתי דגם קוברה קוטר 160 מ"מ	מטר	50.00	77.00	3,850.00
02.08.01.0030	צינור פלסטי רב שכבתי דגם קוברה קוטר 50 מ"מ	מטר	170.00	14.00	2,380.00
02.08.01.0040	כבל נחושת מסוג XLPE בחתך 150*4 מ"מ"ר.	מטר	30.00	453.00	13,590.00
02.08.01.0050	כבל נחושת מסוג XLPE בחתך 70*4 מ"מ"ר.	מטר	40.00	224.00	8,960.00
02.08.01.0060	כבל תקשורת ג'ילי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 20X2X0.6, מושחל בצינור.	מטר	40.00	36.00	1,440.00
02.08.01.0070	חפירה וחציבה של תעלה בעומק 90 ס"מ וברוחב 40 ס"מ כולל 2 שכבות חול מתחת ומעל לצינורות או לכבלים כולל כיסוי התעלה, הידוק והחזרת המצב לקדמותו.	מטר	30.00	42.00	1,260.00
02.08.01.0080	תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר 80 ס"מ בעומק 100 ס"מ כולל חפירה/חציבה כלל מכסה מסוג בינוני קומפלט.	יח'	1.00	1,823.00	1,823.00
02.08.01.0090	תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר 100 ס"מ בעומק 130 ס"מ כולל חפירה/חציבה כלל מכסה מסוג בינוני קומפלט.	יח'	1.00	2,410.00	2,410.00
02.08.01.0100	גומחת בטון עם תקרה למונה חשמל ולמפסק ראשי דגם "פוקסי צפון" או ש"ע במידות: רוחב 80+80 ס"מ, גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 225 ס"מ עומק 40 ס"מ, כולל חפירה / חציבה, זיון, ביסוס, דלתות ומנעולים.	יח'	1.00	4,120.00	4,120.00
02.08.01.0110	גומחת בטון עם תקרה לבזק + טל"כ דגם "פוקסי צפון" או ש"ע במידות: רוחב 80+80 ס"מ, גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 225 ס"מ עומק 40 ס"מ, כולל חפירה / חציבה, זיון, ביסוס, דלתות ומנעולים.	יח'	1.00	4,120.00	4,120.00
44,903.00					44,903.00

להעברה בתת פרק 02.08.01

19/08/2025
 דף מס': 048

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				44,903.00
02.08.01.0120	תיבת הסתעפות טלפון מותקנת על הקיר התיבה מפוליאסטר משוריין במידות 30/40/25 ס"מ מכילה לוח עץ בפנים וכולל שאר העבודות והחומרים הדרושים ע"י בזק כולל מנעול ומסגרת לתלייה.	יח'	1.00	463.00	463.00
סה"כ 02.08.01 מובילים, מוליכים וחפירות (להעברה לדף ריכוז)					45,366.00
תת פרק 02.08.04 לוחות חשמל					
	לוחות החשמל יעמדו בדרישות תקן ישראלי 1419 ויבנו ע"י יצרן לוחות חשמל מאושר לכך ויעמדו בדרישות התקן IEC61439.				
	כושר הניתוק של המאמ"תים יהיה לפי תקן IEC898 או VDE מתאים.				
	כושר הניתוק של המפסקים חצי אוטומטיים יהיה לפי ICS=ICU.				
	כל המאמ"תים עד וכולל 250A יהיו לז"ק מינימלי של 36KA ומעל 250A יהיו לז"ק של 50KA.				
	כל המאמ"תים 250A ומעלה יהיו עם הגנה אלקטרונית בלבד ויכללו מגע N.C ומגע O N. אחד לפחות.				
	הלוחות כוללים במחירם בדיקה תרמית בעומס מלא.				
02.08.04.0010	מבנה לוח חשמל מפוליאסטר בשטח של 1.6 מ"ר כולל כל עבודות העזר וחומרי הלואי הדרושים להשלמתו והפעלתו התקינה של הלוח כגון: פסי צבירה מנחושת 3*500A לפזות, לאפס והארקה למערכות השונות, שלטי סנדוויץ חרוטים בנוסח מלא ומחוזקים ע"י ברגים. חיווט הלוח יבנה עם מקום רזרבי לתוספת בעתיד של 30% ציוד.	קומפ'	1.00	6,180.00	6,180.00
02.08.04.0030	מפסק זרם תלת פזי תלת קוטבי חצי אוטומטי לתחום כיוול של 400 A*3, כולל 3 מגעים ראשיים, מגעי עזר N.O,N.C, כולל הגנות מידיות ומושהות על כל הפזות וכולל מצמד וידית וסליל הפסקה מרחוק.	יח'	1.00	3,605.00	3,605.00
להעברה בתת פרק 02.08.04					9,785.00

19/08/2025
 דף מס': 049

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				9,785.00
02.08.04.0040	מפסק זרם תלת פזי תלת קוטבי חצי אוטומטי לתחום כיול של 3*A 160, כולל 3 מגעים ראשיים, מגעי עזר N.O,N.C, כולל הגנות מידיעות ומושהות על כל הפזות וכולל מצמד וידיית וסליל הפסקה מרחוק. המפסק תוצרת מרלין ג'ירין.	יח'	1.00	1,751.00	1,751.00
02.08.04.0050	מפסק זרם תלת פזי תלת קוטבי חצי אוטומטי לתחום כיול של 3*A 40, כולל 3 מגעים ראשיים, מגעי עזר N.O,N.C, כולל הגנות מידיעות ומושהות על כל הפזות וכולל מצמד וידיית וסליל הפסקה מרחוק. המפסק תוצרת מרלין ג'ירין.	יח'	6.00	309.00	1,854.00
02.08.04.0060	יחידת הגנה תלת פזית למעגלי פיקוד מסוג מגביל זרם קצר הניתנת לכיול כולל הגנות תרמייות ומגנטיות 3X2.4A.	יח'	1.00	154.00	154.00
02.08.04.0070	לחצן תלת פזי, תלת קומתי, ניסוי נורות סימון להתקנה על דלת הלוח	יח'	1.00	185.00	185.00
02.08.04.0080	נורת סימון LED להתקנה על דלת הלוח.	יח'	3.00	51.00	153.00
02.08.04.0100	מאמ"ת דו פאזי עד 2 X10A, בניתוק אפס ז"ק 10KA	יח'	1.00	206.00	206.00
02.08.04.0110	שעון מיתוג עם 2 תוכניות.	יח'	1.00	370.00	370.00
02.08.04.0120	ממסר לזרם פחת לאדמה 4*A40 רגישות 30 מ"א, מרלין ג'ירין.	יח'	5.00	360.00	1,800.00
02.08.04.0130	מגן תלת פזי 3*A40, סליל 220V כולל מגעי עזר כנדרש תוצרת "טלמכניק".	יח'	1.00	463.00	463.00
02.08.04.0150	מ"ז מחליף עם מצב "אפס" 3X20A בעומס, סגור, דגם "פקט" דוגמת "קלוקנר-מילר"	יח'	1.00	236.00	236.00
02.08.04.0160	מ"ז פיקוד 10A דגם "פקט" דוגמת "קלוקנר-מילר"	יח'	1.00	113.00	113.00
02.08.04.0170	שנאי מבדל 100VA220/24	יח'	1.00	515.00	515.00
					17,585.00

להעברה בתת פרק 02.08.04

19/08/2025
 דף מס': 050

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				17,585.00
02.08.04.0190	רב מודד דיגיטלי אלקטרוני עם תצוגת LCD דוגמת SATEC דגם 135E כולל 3 משני זרם עד 630A עבורו וכולל כרטיס תקשורת להעברת נתונים למערכת בקרה	יח'	1.00	2,884.00	2,884.00
02.08.04.0200	רביעית מגיני ברק כולל נתיכי הגנה עבורם, DEHN דוגמת 100KA	יח'	1.00	2,472.00	2,472.00
02.08.04.0210	סליל הפסקה למפסק עד 630A	יח'	1.00	309.00	309.00
02.08.04.0220	יחידת התראה עבור גילוי עשן	יח'	1.00	515.00	515.00
02.08.04.0230	מערכת גילוי וכיבוי אש בתוך הלוח	קומפ'	1.00	6,180.00	6,180.00
02.08.04.0240	משנה זרם 400/5A	יח'	4.00	154.00	616.00
02.08.04.0250	הובלה, התקנה, חיווט והרכבה של לוח החשמל - המדידה לפי מ"ר של חזית הלוח	מ"ר	3.00	618.00	1,854.00
	סה"כ 02.08.04 לוחות חשמל (להעברה לדף ריכוז)				32,415.00
	סה"כ 02.08 עבודות פיתוח לחשמל ותקשורת (להעברה לדף ריכוז)				77,781.00
	פרק 02.40 פיתוח נופי				
	תת פרק 02.40.00 תת פרק 40.0				
	תת פרק 40.0				
	הערות כלליות				
	חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לפי המפלסים בתכניות. העבודה כוללת את הובלת הכלים הכבדים.				
	במידה ותפוצל העבודה ליותר מקבלן אחד תקבע כמות החציבה בהתאם למחיר החציבה שבמבנה השלד.				
	עבודות החפירה מתייחסות הן לחפירה והן לחציבה. המחיר כולל את כל העבודות הנוספות הדרושות, מילוי (מהחומר המקומי) בכל מקום שיידרש בשכבות של 20 ס"מ צמוד לקירות, בחצרות ובמפלסים הנמוכים באתר, ובכל מקום שיידרש באתר לפי הוראת המפקח. החציבה תתבצע ע"י קומפרסורים או כל כלי מכני אחר.				

להעברה בתת פרק 02.40.00

19/08/2025
 דף מס': 051

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<p>מהעברה</p> <p>המחיר כולל הרחקת עודפי החומר והפסולת מחוץ לאתר ועל חשבון הקבלן .</p> <p>כל עבודות המדידה וחישוב הכמויות יבוצעו ע"י מודד מוסמך. הגשת תכנית המגרש ב-2 העתקים ערוכה וחתומה ע"י המודד כולל קובץ .dwg.</p> <p>המחיר ברשימת הכמויות כולל את כל החומרים, ועזרי העבודה הדרושים להשלמת העבודה: כגון שמוש בעץ, כלים, קלקר לתפרים, חוטים מגולוונים, פלסטיק להגנת בטון גלוי, ומשולשי פלסטיק (קונסים) בפינות השקעים ואפי מים.</p> <p>כל מחירי הבטון בפרק זה כוללים את הברזל וסידורו .</p> <p>ניקוי הפסולת לאחר הבצוע תהיה על חשבון הקבלן כולל הובלה והרחקה מאתר הבנין למקום שייקבע ע"י הקבלן ובאחריותו. המחיר כלול במחיר היחידות. עבודות הכלונסאות ו/או המיקרופילים תבוצע לפי הוראות מהנדס הקרקע ואישורו בכתב.</p> <p>מחיר הכלונסאות ו/או המיקרופיליים עבור שלד מבנה וקירות תומכים במידת צורך אותו מחיר בפרק זה , על אף שבצועם יהיה בשלב אחר המחייב הובלת מכונת הקדוח יותר מפעם אחת.</p> <p>הקבלן חייב להגיש אישור מודד מוסמך למיקום המבנה לפני הבצוע ולאחריו. כל העבודה תבוצע לפי הוראות יועץ הקרקע (ראה חוות דעת מצורפת) שמחייבת את הקבלן בכל הפרטים.</p> <p>קידוח הכלונסאות קוטר ועומק בהתאם להוראות יועץ הקרקע באתר.</p> <p>הכלונס הינו רגיל או לחלופין מיקרופילים לסלע קשה, הקבלן ישתמש במכונות חזקות המתאימות גם לקידוח מיקרופילים במידת הצורך וללא תוספת מחיר.</p>				

להעברה בתת פרק 02.40.00

19/08/2025
 דף מס': 052

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
	<p>קידוח הכלונסאות יבוצע בשלבים לאחר יישור השטח למפלס סופי, והכנת התשתיות. הכל בהתאם לתכניות ולמפרטים.</p> <p>הקבלן ייקח בחשבון שמכונת הקידוח תועבר לאתר בשני שלבים לפחות: בשלב א' קידוח המפלס התחתון, בשלב ב' קידוח במפלס העליון. כך שמכונת הקידוח תובא לאתר פעמיים לפחות ועל הקבלן לקחת זאת בקביעת מחיר היחידות.</p> <p>הקבלן חייב להגיש אישור מודד מוסמך שאין סטיות במרכז בכלונסאות, כמו כן חייב בבדיקת הכלונסאות וזאת לפני המשך ביצוע העבודה.</p> <p>כל סטייה במיקום הכלונסאות העולה על 5% מקוטר הכלונס, תפסל העבודה ותבוצע מחדש, על חשבון הקבלן.</p>				
02.40.00.0070	<p>קריו קל של חברת "פטוריז" מסוג "מפרשי צל" או ש"ע מאריג פוליאטילן 1.5 מ"מ בצפיפות גבוהה עם חומרים עמידים בפני קרינת UV סרוג בצורה מונעת פרימה, קריעה, רקבון או עובש, טווח טמפ' 30C--C80+ חוזק קריעה שתי 203, ערב 268. הצללה 98-91%. סינון קרינה 95% מסנני UVA,UVB מכיל חומרים מעכבי בערה עפ"י תקן 5093 ואישור מכון התקנים, לרבות אחריות ל-10 שנים כנגד התפוררות. כולל קונסטרוקציה, עמודי תמיכה, יסודות, מחברים, התקנה וכל הנדרש להשלמת העבודה.</p>	מ"ר	300.00	226.00	67,800.00
	סה"כ 02.40.00 תת פרק 40.0 (להעברה לדף ריכוז)				67,800.00
	תת פרק 02.40.01 עבודות עפר				
	<p>המחיר כולל מילוי מקומי מחומר החפירה (במידה והחומר מתאים למילוי) כולל פיזור בשכבות של 20 ס"מ במקומות הדרושים, (כולל הידוק). חומר מילוי מיותר יסולק ע"י הקבלן ובאחריותו.</p>				
02.40.01.0040	<p>אדמה גננית קלה בעובי 30 ס"מ כולל פיזור ויישור בשטחי הגינון לפי גבהים מתוכננים.</p>	מ"ק	15.00	51.00	765.00
	סה"כ 02.40.01 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				765.00

19/08/2025
דף מס': 053

מכרז מעון יום אחריק' 2025
מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 02.40.04 קירות תומכים ועבודות בטון					
02.40.04.0020	מצע בטון רזה עובי 5 ס"מ מתחת ליסודות עוברים או יסודות בודדים .	מ"ר	140.00	46.00	6,440.00
02.40.04.0030	יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך בעובי משתנה מ- 20 ס"מ ועד 50 ס"מ ברוחב משתנה כולל שן ביסוד לפי פרט בתכנית . המחיר כולל הזיון ושיפוע ביסוד .	מ"ק	55.00	1,442.00	79,310.00
02.40.04.0040	קיר תומך בטון מזוין בגמר חשוף מצד אחד בעובי ובגובה משתנה עד 5 מ' המחיר כולל הזיון ועיבוד ראש הקיר .	מ"ק	95.00	1,854.00	176,130.00
02.40.04.0150	צינור שרשורי קוטר 8" מאחורי קיר תומך כולל עטיפה בחומר גרנולרי בעובי 20 ס"מ לפחות	מטר	65.00	30.00	1,950.00
02.40.04.0160	איטום קירות במריחות חמות , פריימר ביטומני בכמות 300 גר/מ"ר , 3 שכבות ביטומן מנושב 75/25 במריחות חמות בכמות כוללת 4.5 ק"ג/מ"ר , 2 רשתות זכוכית אינטרגלס והגנה ע"י יריעות P.E . H.D מסוג "פז דריין " או " ביטודריין 15-T" או שו"ע בעובי 0.5 מ"מ .	מ"ר	230.00	72.00	16,560.00
02.40.04.0170	מדרגות יצוקות באתר, בטון ב- 30, בטון גלוי ומוחלק בחתך משולש עד 40/16 ס"מ לרבות משטח בטון משופע בעובי 15 ס"מ, מצע מהודק וזיון הבטון.	מטר	65.00	339.00	22,035.00
02.40.04.0175	משטח בטון ב-30 יצוק באתר, לרמפות ופודסטים בין מדרגות ב-30 בעובי 10 סמ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומשיקים	מ"ר	6.00	185.00	1,110.00
02.40.04.0180	קיר הפרדה מבטון מזוין עד גובה 80 ס"מ בגמר גלוי משני צדדים וראש קיר עם כיתום פינות כולל זיון.	מ"ק	6.00	1,442.00	8,652.00
סה"כ 02.40.04 קירות תומכים ועבודות בטון (להעברה לדף ריכוז)					
					312,187.00
תת פרק 02.40.05 ריצוף משטחים, שבילים ומדרגות					
תמחור עבודות הריצוף יהיה בהתאם לתכניות: ישרות, עגולות, טרפזיות. עגולות וטרפזיות המחיר כולל חיתוך בהתאם.					
להעברה בתת פרק 02.40.05					

19/08/2025
 דף מס': 054

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
02.40.05.0010	ריצוף באבן משתלבת תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע, דגם מלבן 10/20, מק"ט 1346, כולל הידוק תשתית עד לצפיפות 98%, המחיר כולל שכבת חול 5 ס"מ ומצע 15 ס"מ, גוון לפי בחירת אדריכל.	מ"ר	100.00	133.00	13,300.00
02.40.05.0060	אבן גן רחבה במידות 20/10/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון לפי בחירת אדריכל	מטר	65.00	103.00	6,695.00
02.40.05.0065	אבן שפה 17/25/100 ס"מ, תוצרת "איטונג" כולל יסוד משענת בטון. בגוון צבעוני על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גווני קוקטייל. גוון לבחירת אדריכל	מטר	50.00	103.00	5,150.00
02.40.05.0070	אבן סימון לעיוורים 6/20/20 ס"מ, "איטונג", מק"ט 12860706	מ"ר	4.00	123.00	492.00
סה"כ 02.40.05 ריצוף משטחים, שבילים ומדרגות (להעברה לדף ריכוז)					25,637.00
סה"כ 02.40 פיתוח נופי (להעברה לדף ריכוז)					406,389.00
פרק 02.41 גינון והשקיה					
תת פרק 02.41.01 גינון והשקיה					
02.41.01.0010	עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחומה בכלים מכניים ויישור גנני סופי באדמות קלות ובנוניות	מ"ר	50.00	15.00	750.00
02.41.01.0020	עצים ממיכל (30 ליטר), גודל 7" בקוטר, גזע 1" מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו-20 ליטר קומפוסט לעץ.	יח'	5.00	329.00	1,645.00
02.41.01.0021	נטילת שתילים גודל מס' 2 (0.25 ליטר), לרבות שתילונים או חישתיל.	יח'	70.00	10.00	700.00
סה"כ 02.41.01 גינון והשקיה (להעברה לדף ריכוז)					3,095.00
סה"כ 02.41 גינון והשקיה (להעברה לדף ריכוז)					3,095.00

19/08/2025
 דף מס': 055

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 02.42 ריהוט חוץ					
תת פרק 02.42.01 ריהוט חוץ					
מחיר המתקנים כולל אספקה והתקנה ואישור מכון התקנים הישראלי המתייחס לייצור והתקנה בהתאם לת"י 1498 וע"פ כל הדרישות(מרחקי בטיחות וכד'). על הקבלן להציג אישור מכון התקנים.					
02.42.01.0010	אשפון מבטון בתוספת לוחות עץ, דגם תמר של חב' 'שחם אריכא' (מק"ט 3040), ס" קוטר 45 ס"מ, גובה 60 ס"מ, עם פח מגולוון 45 ליטר.	יח'	5.00	1,133.00	5,665.00
02.42.01.0020	ברזיה לשתיה מבטון בגימור גרנוליט, דגם עלה של חב' 'שחם אריכא' (מק"ט 2701), גובה 60-90 ס"מ, עם ברז לחצן מוגן אנטי ונדלי.	יח'	4.00	3,831.00	15,324.00
02.42.01.0030	סביבון לפעוטות עם שלושה מושבים, דגם 5237 תוצרת "גנית פארק" או ש"ע	יח'	1.00	5,562.00	5,562.00
02.42.01.0040	מתקן תחושות "פילפילון" זחילה וגלישה הכולל משטח עליה עם מרקמים שונים לחווית תחושות והתנסויות, מנהרת זחילה ומגלשה, דגם 5421 תוצרת "גנית פארק" או ש"ע	יח'	1.00	8,961.00	8,961.00
02.42.01.0050	מתקן נדנדות כפול ממתכת הכולל 2 נדנדות עם מושב לפעוטות, דגם 5130 תוצרת "גנית פארק" או ש"ע	יח'	2.00	7,416.00	14,832.00
02.42.01.0060	מתקן בית בובות פתוח מעץ, דגם 5330 תוצרת "גנית פארק" או ש"ע	יח'	2.00	3,708.00	7,416.00
02.42.01.0070	ארגז חול מודולרי מעץ אורן טבעי מחוטא במידות 3/3 מ', מותקן בעומק 20 ס"מ, המחיר כולל מילוי חול בגובה 40 ס"מ ופרגולה	יח'	3.00	4,120.00	12,360.00
02.42.01.0075	ספסל עץ ובטון בגמר חשוף, דגם " אפק עץ" מק"ט 1216 של " שחם אריכא " או שו"ע.	יח'	4.00	2,369.00	9,476.00
					79,596.00
להעברה בתת פרק 02.42.01					

19/08/2025
 דף מס': 056

מכרז מעון יום אחריוק' 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				79,596.00
02.42.01.0080	משטח בטיחותי למתקני משחקים לילדים דגם "סמארט פליי", תוצרת 'דשא עוז' או ש"ע המורכב משני שכבות. שכבה תחתונה מפלטות ממחזרות בעובי המתאים לנפילה עד 1.10 מ' לפי ת"י 1498 וציפוי עליון של מרבדי דשא סינטטי בגובה 2 ס"מ ובגוונים שונים מסוג "מולטיספייס" או ש"ע, לרבות פיזור חול סיליקט שיוחדר לתוך סיבי הדשא ואחריות מלאה לחמש שנים על המוצר. יבוצע ע"ג תשתית אדמה מהודקת וחול	מ"ר	190.00	381.00	72,390.00
סה"כ 02.42.01 ריהוט חוץ (להעברה לדף ריכוז)					151,986.00
	תת פרק 02.42.02 הצללה				
02.42.02.0010	קריו קל של חברת "פטורייז" מסוג "מפרשי צל" או ש"ע מאריג פוליאטילן 1.5 מ"מ בצפיפות גבוהה עם חומרים עמידים בפני קרינת UV סרוג בצורה מונעת פרימה, קריעה, רקבון או עובש, טווח טמפ' 30C-- C80+ חוזק קריעה שתי 203, ערב 268. הצללה 98-91%. סינון קרינה 95% מסנני UVA,UVB מכיל חומרים מעכבי בערה עפ"י תקן 5093 ואישור מכון התקנים, לרבות אחריות ל-10 שנים כנגד התפוררות. כולל קונסטרוקציה, עמודי תמיכה, יסודות, מחברים, התקנה וכל הנדרש להשלמת העבודה.	מ"ר	100.00	252.00	25,200.00
סה"כ 02.42.02 הצללה (להעברה לדף ריכוז)					25,200.00
סה"כ 02.42 ריהוט חוץ (להעברה לדף ריכוז)					177,186.00
	פרק 02.44 גידור				
	תת פרק 02.44.01 גדרות ומעקות				
02.44.01.0010	כל אלמנטי המסגרות יהיו מגולוונים וצבועים. עבור ביצוע גיליון בלבד ללא צבע יופחת 10% מהמחיר. גדר דגם "ציון", מק"ט 1003, תוצרת חב' "אורלי" או ש"ע, בגובה 200 ס"מ, כולל הכנה בתוך ראשי הקיר התומך להתקנת הגדר.	מטר	120.00	473.00	56,760.00
להעברה בתת פרק 02.44.01					56,760.00

19/08/2025
דף מס': 057

מכרז מעון יום אלהריק' 2025
מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				56,760.00
02.44.01.0020	גדר דגם "ציון", מק"ט 1003, תוצרת חב' "אורלי" או ש"ע, בגובה 130 ס"מ, כולל הכנה בתטך ראשי הקיר התומך להתקנת הגדר.	מטר	20.00	334.00	6,680.00
02.44.01.0030	מעקה הפרדה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים דגם 4004 של חב' 'אורלי', גובה 110 ס"מ, המחיר כולל יסוד ומשענת בטון	מטר	4.00	360.00	1,440.00
02.44.01.0040	שער דו כנפי דגם "ציון", מק"ט 2003, תוצרת חב' "אורלי" או ש"ע, במידות 200/220 ס"מ, המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	יח'	1.00	4,326.00	4,326.00
02.44.01.0050	שער חד כנפי דגם "ציון", מק"ט 2003, תוצרת חב' "אורלי" או ש"ע, במידות 200/120 ס"מ, המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	יח'	4.00	2,678.00	10,712.00
02.44.01.0060	שער חד כנפי דגם "ציון", מק"ט 2003, תוצרת חב' "אורלי" או ש"ע, במידות 130/120 ס"מ, המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	יח'	1.00	1,967.00	1,967.00
02.44.01.0070	מאחז יד מצינור פלדה מגולוון 1.5" מעוגן לקיר פיתוח ו/או לרצפה עם עמודונים ויסודות, לרבות מחברים ורוזטות. הכל עד גמר מושלם.	מטר	35.00	257.00	8,995.00
	סה"כ 02.44.01 גדרות ומעקות (להעברה לדף ריכוז)				90,880.00
	סה"כ 02.44 גידור (להעברה לדף ריכוז)				90,880.00
	פרק 02.51 סלילת כבישים ורחבות				
	תת פרק 02.51.01 עבודות אספלט				
	עבודות אספלט לחניה מזרחית מחוץ לגדר הגנים.				
02.51.01.0050	ריסוס באמולסיה ביטומנית (צפוי מאחה) בשיעור 1 ק"ג/מ"ר בשטח עד 750 מ"ר	מ"ר	90.00	3.00	270.00
02.51.01.0060	ציפוי באלמוסיה ביטומנית מסוג SS-1-1 CSS (מאחה) בשטח עד 750 מ"ר	מ"ר	90.00	3.00	270.00
02.51.01.0070	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 5 ס"מ, גודל אגרגט 3/4" בשטח מעל 750 מ"ר ועד 2000 מ"ר	מ"ר	90.00	82.00	7,380.00
	להעברה בתת פרק 02.51.01				7,920.00

19/08/2025
דף מס': 058

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				7,920.00
02.51.01.0080	שכבת בטון אספלט נושאת בעובי 5 ס"מ , גודל אגרגט "3/4 בשטח עד 750 מ"ר	מ"ר	90.00	95.00	8,550.00
	סה"כ 02.51.01 אספלט (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 02.51 סלילת כבישים ורחבות (להעברה לדף ריכוז)				
	פרק 02.57 עבודות מים וביוב				
	תת פרק 02.57.00 תת פרק 57.0				
	תת פרק 57.0				
	תת פרק 57.0				
	תת פרק 57.0				
	הערות				
	אופני המדידה במידה ולא צויין אחרת אופן המדידה יהיה על פי המפרט הכללי בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות: משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה, משרד האוצר / החשכ"ל משרד התחבורה. (הספר הכחול) במהדורתו העדכנית ביותר.				
	סה"כ 02.57.00 תת פרק 57.0 (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 02.57.01 קוי אספקת מים עד קוטר 8" (המחיר כולל ספחים)				
	מחיר יחידה כולל אספקה והתקנת הצינורות עדכון מדידה, פיזור צינורות, אספקת האביזרים, חפירה ו/או חציבה, חפירת ידיים במקומות הנדרשים. סילוק עודפי אדמה, אספקת ריפוד החול וכיסוי צינורות כנדרש				
02.57.01.0010	קו מים מגולבן סקדיוול 40 בקוטר "3/4 וועטיפת פלסטיק מושחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו בעומק עד 1.00 מ' , כולל ספחים.	מטר	20.00	142.00	2,840.00
	להעברה בתת פרק 02.57.01				

19/08/2025
 דף מס': 059

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				2,840.00
02.57.01.0015	קו מים מגולבן סקדיוול 40 בקוטר 1" ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו בעומק עד 1.00 מ' , כולל ספחים.	מטר	30.00	165.00	4,950.00
02.57.01.0040	קו מים מפלדה בקוטר 2" ע.ד. 3.65 מ"מ עם ציפוי פנים בטון ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו או ש"ע מונח בעומק עד 1.00 מטר כולל ספחים.	מטר	30.00	201.00	6,030.00
02.57.01.0045	קו מים מפלדה בקוטר 3" ע.ד. 5/32" עם ציפוי פנים בטון ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו או ש"ע מונח בעומק עד 1.00 מטר כולל ספחים.	מטר	30.00	272.00	8,160.00
02.57.01.0405	התחברות קו מים חדש בקוטר עד 2" לקו מים קיים בכל קוטר, לרבות עבודות ההכנה הדרושות, איתור הקו, סגירתו, ניקוזו והחזרת המצב לקדמותו, הכל בתאום עם הרשויות.	יח'	1.00	1,145.00	1,145.00
02.57.01.0410	התחברות קו מים חדש בקוטר 3"-4" לקו מים קיים בכל קוטר, לרבות עבודות ההכנה הדרושות, איתור הקו, סגירתו, ניקוזו והחזרת המצב לקדמותו, הכל בתאום עם הרשויות.	יח'	1.00	1,719.00	1,719.00
02.57.01.0420	תוספת עבור חיבור קו חדש לקיים מחומרים שונים בקטרים עד 2", כולל ספחים.	קומפ'	1.00	252.00	252.00
02.57.01.0425	תוספת עבור חיבור קו חדש לקיים מחומרים שונים בקטרים 3"-4", כולל ספחים.	קומפ'	1.00	630.00	630.00
	שונות ?				
02.57.01.0540	פתיחת מדרכת אספלט ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל עומק.	מטר	10.00	109.00	1,090.00
02.57.01.0615	נקודת מים קרים כוללת צינור מגולבן 1/2" סקדיוול 40 עד 2.0 מ'	קומפ'	3.00	302.00	906.00
	סה"כ 02.57.01 קוי אספקת מים עד קוטר 8" (המחיר כולל ספחים) (להעברה לדף ריכוז)				27,722.00

19/08/2025
 דף מס': 060

מכרז מעון יום אלהריק' 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 02.57.02 מתקנים ואביזרים למים				
	האביזרים ללחץ 16 אטמ' אלא אם כן מצוין אחרת. מכסי השוחות לפי ת"י 489, לרבות סימון יעוד וסמל הרשות. מחירי היחידה של המגופים, שסתומים ואביזרים אחרים כוללים את כל אלמנטי החיבור הנדרשים לרבות אוגנים נגדיים, מחבר מאוגן ("חצי דרסר"), ברגים, אומים, אטמים וכיו"ב.				
02.57.02.0385	ברז לכיבוי אש חיצוני בקוטר 3" מחובר בהברגה או ע"י אוגן, לרבות מתקן שבירה, זקף קוטר 3", גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וברז גן 3/4"	קומפ'	1.00	3,215.00	3,215.00
02.57.02.0460	עטיפת בטון מזוין ב-20 לצנרת מים בקטרים שונים, כולל זיון.	מ"ק	1.00	1,030.00	1,030.00
02.57.02.0901	ברזיית מים 4 ברזים לשתייה כולל חיבור למים וביוב מותקן ומושלם כולל לכ האביזרים.	יח'	1.00	4,635.00	4,635.00
02.57.02.0902	ברז הסנקה כפול 3" מפליז עם אל חוזר מותקן קומפ' עם כל האביזרים.	יח'	1.00	1,854.00	1,854.00
02.57.02.0903	גלגלון עם צנור גמיש פלסטי או גומי בקוטר 3/4" ובאורך 30 מ' מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת כולל מזנק סילון ריסוס קוטר 1" ברז כדורי 1" + ארון מתאים + שילוט.	יח'	2.00	1,236.00	2,472.00
13,206.00	סה"כ 02.57.02 מתקנים ואביזרים למים (להעברה לדף ריכוד)				
	תת פרק 02.57.03 קוי ביוב (המחיר כולל ספחים)				
	מחיר יחידה כולל אספקה והתקנת הצינורות עדכון מדידה, פיזור צינורות, אספקת האביזרים, חפירה ו/או חציבה, חפירת ידיים במקומות הנדרשים, דיפון, סילוק עודפי אדמה, אספקת ריפוד החול וכיסוי צינורות כנדרש				
	צינורות פ.י.ו.י. סי עבה לביוב מסוג SN-8 (מיוצר לפי ת"י 884)				
02.57.03.0005	צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 110 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25 מטר.	מטר	20.00	122.00	2,440.00
2,440.00	להעברה בתת פרק 02.57.03				

19/08/2025
 דף מס': 061

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				2,440.00
02.57.03.0050	צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25 מטר.	מטר	30.00	167.00	5,010.00
02.57.03.0055	צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-1.26 מטר ועד 1.75 מטר.	מטר	10.00	178.00	1,780.00
02.57.03.0525	חיבור צנור ביוב חדש מ-P.V.C או יצקת בקוטר 6" ליציאת ביוב קיימת ממבנה, כולל פירוק היציאה הקיימת	קומפ'	4.00	280.00	1,120.00
02.57.03.9000	צנורות פ.י.ו.סי. לשפכים חמים (דולכין) וניקוז מ"א בקוטר (50) כולל כל הספחים הדרושים. תוצרת לפיסקי או שו"ע + עטיפת בטון .	מטר	10.00	103.00	1,030.00
02.57.03.9001	קופסת בקורת נופלת 4"/4" .	יח'	1.00	257.00	257.00
11,637.00	סה"כ 02.57.03 קוי ביוב (המחיר כולל ספחים) (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 02.57.04 מתקני ביוב				
	מחירי שוחות הבטון כוללים בין היתר גם איטום בין כל חלקי השוחה בכל קוטר כנגד חדירות מים באמצעות אטם "איטופלסט", לרבות סימון יעוד וסמל הרשות				
02.57.04.0015	שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 80 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסוג B125 בעומק עד 1.25 מטר.	יח'	3.00	1,990.00	5,970.00
02.57.04.0035	שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסוג B125 בעומק מ-1.26 מטר ועד 1.75 מטר.	יח'	1.00	2,441.00	2,441.00
02.57.04.0120	תוספת מחיר לשוחה בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה ומכסה כבד מסוג D400	יח'	3.00	476.00	1,428.00
02.57.04.0125	תוספת מחיר לשוחה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה ומכסה כבד מסוג D400	יח'	1.00	519.00	519.00
02.57.04.0410	תוספת מחיר עבור חבור קו ביוב בקוטר 4"-6" לשוחה קיימת בכל עומק, כולל חפירה, גילוי השוחה, שינוי עיבוד פנימי, כיסוי ואטימה על פי הנדרש.	יח'	1.00	866.00	866.00
02.57.04.0420	מפל פנימי בשוחת בקרה בקוטר כלשהו	יח'	2.00	476.00	952.00
12,176.00	להעברה בתת פרק 02.57.04				

19/08/2025
 דף מס': 062

מכרז מעון יום אחריק' 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				12,176.00
02.57.04.0535	קידוח סופג לניקוז מזגנים בקוטר 40 ס"מ עומק 2.0 מ"ר במרכזו צינור שרשורי בקוטר 110 מ"מ עטוף בבד גאוטכני וסביבו חצץ גס	קומפ'	1.00	2,060.00	2,060.00
02.57.04.9000	מפריד שמן 2 מ"ק תוצרת חופית כולל חפירה ומילוי + חוליות הארכה + צינורות ביקורת + מכסים, מותקן מושלם כולל כל האביזרים הנדרשים.	קומפ'	1.00	8,755.00	8,755.00
	סה"כ 02.57.04 מתקני ביוב (להעברה לדף ריכוז)				22,991.00
	תת פרק 02.57.05 ניקוז שטח				
	הערות לסעיפי צנורות ניקוז ותאי בקרה וקליטה: (1) תוספת 5% עבור כל 0.5 מטר עומק נוסף מעל 3.5 מ'. (2) תוספת 10% עבור חציבה בסלע קשה ורצוף. (3) המחיר מתייחס לתאים טרומיים או יצוקים באתר (לפי קביעת המזמין/ המפקח. (4) המחיר לכל סוגי התאים כולל תקרה כבדה ומכסה ב-ב ממין D400.				
	מחיר יחידה כולל אספקה והתקנת הצינורות עדכון מדידה, פיזור צינורות, אספקת האביזרים, חפירה ו/או חציבה, חפירת ידיים במקומות הנדרשים. סילוק עודפי אדמה, אספקת ריפוד החול וכיסוי צינורות כנדרש				
	צינורות פ.י.ו.י. עבה לביוב מסוג SN-8 (מיוצר לפי ת"י 884)				
02.57.05.0020	תא בקרה במידות 100/100 ס"מ בעומק עד 150 ס"מ, כולל מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין D400	יח'	1.00	4,730.00	4,730.00
02.57.05.0040	שוחת ניקוז אס תוצרת ולפמן קוטר 80 ס"מ בעומק עד 200 ס"מ כולל מכסה רשת תקני.	יח'	3.00	2,575.00	7,725.00
02.57.05.0050	צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 200 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 1.26 מטר ועד 1.75 מטר.	מטר	30.00	215.00	6,450.00
02.57.05.0060	צנור P.V.C עבה לביוב בקוטר 250 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ 1.26 מטר ועד 1.75 מטר.	מטר	30.00	264.00	7,920.00
	להעברה בתת פרק 02.57.05				26,825.00

19/08/2025
 דף מס': 063

מכרז מעון יום אלחריק' 2025
 מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				26,825.00
02.57.05.0100	אספקה והתקנה מפל ניקוז בקוטר 10" בגובה מעל מ- 4 מטר עד 7 מטר כולל עטיפת בטון + עין ביקורת, מותקן מושלם כולל כל האביזרים הנדרשים.	מטר	1.00	1,854.00	1,854.00
02.57.05.0120	חיבור קו ניקוז חדש לקו/תא/קולטן ניקוז קיים במתחם לרבות חצייה גישוש וחפירה, שימוש במחפרון והחזרת המצב לקדמתו + תיאום עם בזק + חברת החשמל + עירייה וכל הרשיות האחרות.	קומפ'	1.00	2,060.00	2,060.00
	סה"כ 02.57.05 ניקוז שטח (להעברה לדף ריכוז)				30,739.00
	סה"כ 02.57 עבודות מים וביוב (להעברה לדף ריכוז)				106,295.00
	סה"כ 02 עבודות פיתוח - מעון יום (להעברה לדף ריכוז)				878,096.00

כתב כמויות (ריכוד)

19/08/2025

דף מס': 064

מכרז מעון יום אחרהיק' 2025

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 מעון יום פרק 01 הערות כלליות תת פרק 01.01 הערות כלליות סה"כ 01 הערות כלליות
			פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.01 מיקרופילים ו/או כלונסאות ומצעים 195,250.00 תת פרק 02.02 מצעים, אלמנטי ראש וקורות יסוד 54,738.00 תת פרק 02.03 מירצפים ורצפות 251,168.00 תת פרק 02.04 קירות ועמודים 192,318.00 תת פרק 02.05 קורות, חגורות ומעקות 66,681.00 תת פרק 02.06 תקרות וגגות 393,444.00 תת פרק 02.07 יציקות ביניים ושומת 8,652.00 תת פרק 02.08 פלדת זיון 330,012.00 סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר 1,492,263.00
			פרק 04 עבודות בניה תת פרק 04.01 בניה בבלוקי בטון או איטונג 115,885.00 סה"כ 04 עבודות בניה 115,885.00
			פרק 05 עבודות איטום סה"כ 05 עבודות איטום 104,593.00
			פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.00 תת פרק 6.0 59,427.00 תת פרק 06.01 מסגרות פלדה 36,816.00 סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה 96,243.00

19/08/2025
 דף מס': 065

מכרז מעון יום אלחריק' 2025

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 07 מתקני תברואה (מבנה).
		59,022.00	תת פרק 07.01 אספקת מים קרים / חמים
		43,299.00	תת פרק 07.02 מערכת דלוחין ושופכין
		72,920.00	תת פרק 07.03 קבועות תברואיות
		14,410.00	תת פרק 07.04 ניקוז מי גשם
	189,651.00		סה"כ 07 מתקני תברואה (מבנה).
			פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת
		7,854.00	תת פרק 08.02 הארקות והגנות
		70,108.00	תת פרק 08.03 גופי תאורה
		50,228.00	תת פרק 08.04 לוחות חשמל
		84,806.00	תת פרק 08.05 נקודות
		59,087.00	תת פרק 08.06 מערכת גילוי עשן, גילוי פריצה ואינטרקום
		22,652.00	תת פרק 08.07 מערכת כריזה
		85,213.00	תת פרק 08.08 טלוויזיה במעגל סגור - CCTV
	379,948.00		סה"כ 08 עבודות חשמל ותקשורת
			פרק 09 עבודות טיח
	214,820.00		סה"כ 09 עבודות טיח
			פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי
	314,648.00		סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
			פרק 11 עבודות צביעה
	94,450.00		סה"כ 11 עבודות צביעה
			פרק 12 עבודות אלומיניום
	138,947.00		סה"כ 12 עבודות אלומיניום

19/08/2025
 דף מס': 066

מכרז מעון יום אלחריק' 2025

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	94,588.00		פרק 14 עבודות אבן סה"כ 14 עבודות אבן
	115,263.00	101,308.00 13,955.00	פרק 15 מיזוג אויר תת פרק 15.01 ציוד ואביזרים תת פרק 15.02 מערכת פיזור אויר סה"כ 15 מיזוג אויר
	15,450.00		פרק 19 מסגרות חרש סה"כ 19 מסגרות חרש
	130,494.00	114,790.00 3,500.00 12,204.00	פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין תת פרק 22.00 תת פרק 22.0 תת פרק 22.01 תקרות תותב תת פרק 22.02 מחיצות גבס תת פרק 22.03 מחיצות מתועשות סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבנין
	285,743.00	1,595.00 14,288.00 61,800.00 208,060.00	פרק 30 ציוד מורכב בבנין תת פרק 30.01 סידורי נגישות לנכים תת פרק 30.02 אביזרים בשרותים תת פרק 30.03 מטבח מעון יום תת פרק 30.04 מעלית סה"כ 30 ציוד מורכב בבנין
	90,019.00	90,019.00	פרק 59 מרחבים מוגנים ומקלטים תת פרק 59.01 מרחבים מוגנים ומקלטים סה"כ 59 מרחבים מוגנים ומקלטים
3,873,005.00			סה"כ 01 מעון יום

19/08/2025
 דף מס': 067

מכרז מעון יום אלחריק' 2025

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום פרק 00 הערות כלליות תת פרק 00.01 הערות כלליות תת פרק 00.02 הערות כלליות סה"כ 00 הערות כלליות
		45,366.00 32,415.00 77,781.00	פרק 08 עבודות פיתוח לחשמל ותקשורת תת פרק 08.01 מובילים, מוליכים וחפירות תת פרק 08.04 לוחות חשמל סה"כ 08 עבודות פיתוח לחשמל ותקשורת
		67,800.00 765.00 312,187.00 25,637.00 406,389.00	פרק 40 פיתוח נופי תת פרק 40.00 תת פרק 40.0 תת פרק 40.01 עבודות עפר תת פרק 40.04 קירות תומכים ועבודות בטון תת פרק 40.05 ריצוף משטחים, שבילים ומדרגות סה"כ 40 פיתוח נופי
		3,095.00	פרק 41 גיבון והשקיה תת פרק 41.01 גיבון והשקיה סה"כ 41 גיבון והשקיה
		151,986.00 25,200.00 177,186.00	פרק 42 ריהוט חוץ תת פרק 42.01 ריהוט חוץ תת פרק 42.02 הצללה סה"כ 42 ריהוט חוץ

19/08/2025

דף מס': 068

מכרז מעון יום אלחריק' 2025

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	90,880.00	90,880.00	פרק 44 גידור תת פרק 44.01 גדרות ומעקות סה"כ 44 גידור
	16,470.00	16,470.00	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות תת פרק 51.01 עבודות אספלט סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות
	106,295.00	27,722.00 13,206.00 11,637.00 22,991.00 30,739.00	פרק 57 עבודות מים וביוב תת פרק 57.00 תת פרק 57.0 תת פרק 57.01 קוי אספקת מים עד קוטר 8" (המחיר כולל ספחים) תת פרק 57.02 מתקנים ואביזרים למים תת פרק 57.03 קוי ביוב (המחיר כולל ספחים) תת פרק 57.04 מתקני ביוב תת פרק 57.05 ניקוז שטח סה"כ 57 עבודות מים וביוב
878,096.00			סה"כ 02 עבודות פיתוח - מעון יום

19/08/2025

דף מס': 069

מכרז מעון יום אלחריק' 2025

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 01 מעון יום
		פרק 01 הערות כלליות
	1,492,263.00	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר
	115,885.00	פרק 04 עבודות בניה
	104,593.00	פרק 05 עבודות איטום
	96,243.00	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
	189,651.00	פרק 07 מתקני תברואה (מבנה).
	379,948.00	פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת
	214,820.00	פרק 09 עבודות טיח
	314,648.00	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי
	94,450.00	פרק 11 עבודות צביעה
	138,947.00	פרק 12 עבודות אלומיניום
	94,588.00	פרק 14 עבודות אבן
	115,263.00	פרק 15 מיזוג אויר
	15,450.00	פרק 19 מסגרות חרש
	130,494.00	פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין
	285,743.00	פרק 30 ציוד מורכב בבנין
	90,019.00	פרק 59 מרחבים מוגנים ומקלטים
3,873,005.00		סה"כ 01 מעון יום
		מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום
		פרק 00 הערות כלליות
	77,781.00	פרק 08 עבודות פיתוח לחשמל ותקשורת
	406,389.00	פרק 40 פיתוח נפי
	3,095.00	פרק 41 גיבון והשקיה
	177,186.00	פרק 42 ריהוט חוץ
	90,880.00	פרק 44 גידור
	16,470.00	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות

19/08/2025

דף מס': 070

מכרז מעון יום אלחריק' 2025

סך מבנה	סך פרק	
	106,295.00	פרק 57 עבודות מים וביוב
878,096.00		סה"כ 02 עבודות פיתוח - מעון יום

19/08/2025

דף מס': 071

מכרז מעון יום אלחריק' 2025

סך מבנה	
3,873,005.00	מבנה 01 מעון יום
878,096.00	מבנה 02 עבודות פיתוח - מעון יום

סך הכל	
4,751,101.00	סה"כ כללי
855,198.18	18% מע"מ
5,606,299.18	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן