

14/04/2026
דף מס': 001

כתב כמויות

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 00 הערות כלליות

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		<p>פרק 00 הערות כלליות</p> <p>תת פרק 00.1 כללי</p> <p>המחירים במכרז זה הם עבור עבודות סלילה, פיתוח ואחזקה. המחירים של עבודות האחזקה יהיו לזהות למחירי העבודות הגדולות, הקבלן לא יכול להגיש תוספת כלשהיא למחיר עבור ביצוע עבודות אחזקה. סכום ההזמנות בין 3000 ש"ח ועד הסכום המקסימלי של חוזה זה. הקבלן יקבל הנחיות ביצוע ממחלקת ההנדסה של העירייה בסיום העבודה עליו להגיש חשבוניתו למפקח (מטעם העירייה) ולקבל אישורו בכתב. סעיף שלא ניתן לתמחירו לפי סעיפי מכרז זה יקרא סעיף חריג אשר יתומחר לפי מחירון דקל בניה התקף בהנחה של 20% מהמחיר הנקוב במחירון דקל ללא התייחסות לרווח קבלן ראשיכל עבודה אשר נמסרה לקבלן לביצוע עליו להתחיל בביצועה בתוך 7 ימים קלנדריים מיום מסירת כתב כמויות ע"י מחלקת ההנדסה</p>	

14/04/2026
דף מס': 002

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 02 קירות כובד, תמך ועבודות בטון

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 02 קירות כובד, תמך ועבודות בטון	
		תת פרק 02.1 פרק 2.1	
		קירות תומכים - כובד	
750.00	מ"ק	קירות תומכים - כובד מבטון ב-30, בגובה עד 4.0 מ', מורכבים מאבן פראית/אבן לקט. כולל: עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז, המחיר כולל גם חגורת בטון היקפית בראש הקיר ולכל אורכו בעובי 12 ס"מ כולל זיון אשר מחירה יחשב במ"ק קיר כובד כיחול וכל יתר העבודות לצורך ביצוע הקיר כמפורט בתכניות ובמפרט.	02.1.030
650.00	מ"ק	קירות תומכים - כובד מבטון ב-30, בגובה מעל 4.01 מ', מורכבים מאבן פראית/אבן לקט. כולל: עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר בחגורת בטון בעובי 12 ס"מ מבטון עם פאזות וזיון ומחירה יחשב במ"ק, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז, כיחול וכל יתר העבודות לצורך ביצוע הקיר כמפורט בתכניות ובמפרט.	02.1.031
600.00	מ"ק	קירות תומכים - כובד מבטון ב-30, בגובה עד 4.0 מ', עם חזית בטון גלוי. סוג הבטון ב-30. כולל: כל עב' החפירה הדרושות, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז וכל יתר העבודות לצורך ביצוע הקיר, כמפורט בתכניות.	02.1.050
525.00	מ"ק	קירות תומכים - כובד מבטון ב-30, בגובה מעל 4.01 מ', עם חזית בטון גלוי. סוג הבטון ב-30. כולל: כל עב' החפירה הדרושות, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז וכל יתר העבודות לצורך ביצוע הקיר, כמפורט בתכניות.	02.1.051
800.00	מ"ק	הגבהת קיר כובד קיים ע"י בניית אבן (מכל סוג) בחזית ויציקת גב בטון וראש קיר מבטון ב-30 וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת קוצים, זיון בראש קיר, קשירת האבן וכיחול, הכל לפי הפרט.	02.1.070
750.00	מ"ק	הגבהת קיר כובד קיים מבטון ב-30 עם חזית בטון גלוי, כולל ראש קיר וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת קוצים, זיון ראש קיר, הכל לפי הפרט.	02.1.075
450.00	מטר	השלמת ראש קיר כובד (בקיר קיים) עד גובה 30 ס"מ, ע"י בניית אבן מכל סוג, דו פנים וקופינג אבן/בטון עם פאזות, כולל כל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת קוצים וזיון, קשירת האבן וכיחול, הבטון ב-30. הכל לפי הפרט.	02.1.076
615.00	מטר	השלמת ראש קיר כובד (בקיר קיים) עד גובה 50 ס"מ, ע"י בניית אבן מכל סוג, דו פנים וקופינג אבן/בטון עם פאזות, כולל כל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת קוצים וזיון, קשירת האבן וכיחול, הבטון ב-30. הכל לפי הפרט.	02.1.077
490.00	מ"ק	העמקת יסוד ע"י חפירה/חציבה ויציקת בטון ב-20, במקרה של צורך העמקת יסוד לתוך סלע עבור קיר כובד. סעיף זה יוכנס לאומדן המכרז רק במקרה של קירות בחפירה/חציבה בסלע ובכמות של עד 10% מנפח הקירות המתוכננים בחפירה/חציבה. הסעיף יופעל בביצוע רק לפי דרישה של המתכנן/יועץ קרקע.	02.1.080

14/04/2026
דף מס': 003

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 02 קירות כובד, תמך ועבודות בטון

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
תת פרק 02.2 פרק 2.2			
1,850.00	מ"ק	קירות תומכים מבטון מזויין בגובה עד 7.0 מ' מבטון ב-30. המחיר כולל חפירה, בטון רזה, יסוד, נקזים, יריעת ניקוז, תפרים, ברזל זיון (עד 70 ק"ג למ"ק), רולקה ואיטום גב קיר והיסוד בחומר ביטומני עם פריימר, קלקר להגנה, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות.	02.2.005
2,030.00	מ"ק	קירות תומכים מבטון מזויין בגובה מעל 7.01 מ' מבטון ב-30. המחיר כולל חפירה, בטון רזה, יסוד, נקזים, יריעת ניקוז, תפרים, ברזל זיון (עד 95 ק"ג למ"ק), רולקה ואיטום גב קיר והיסוד בחומר ביטומני עם פריימר, קלקר להגנה, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות.	02.2.010
1,850.00	מ"ק	קירות גדר מבטון מזויין ב-30, ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר, בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים, זיון הקיר והיסוד, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות. גובה הקיר עד 120 ס"מ ממפלס הקרקע סופי/מדרכה.	02.2.015
580.00	מ"ר	קיר גדר "ניקיון" בעובי כולל של 40 ס"מ. מאבן פראית או לקט מקומית כולל כיחול. סוג הבטון ב-30. המחיר כולל זיון לפי הצורך, חפירה ליסוד ולקיר ויציקת היסוד, מילוי חוזר, ציפוי דו פנים עד 60 ס"מ בצד השני, נדבך מבטון עם פאזות, תפרים, נקזים, גובה הקיר עד 120 ס"מ ויימדד ממפלס קרקע סופי/מדרכה. הכל לפי פרט .	02.2.025
320.00	מ"ר	קיר ציפוי מבטון ב-30 בעובי 15 ס"מ לפחות, יצוק כנגד כלונסאות וביניהם (העובי המיני' ממישור כלונסאות הדיפון לפני הקיר, לא ישולם עבור הנפח שבין הכלונסאות) לרבות ניקוי וסיתות הכלונסאות, קוצים קדוחים ומעוגנים לכלונסאות, נקזים, יריעת ניקוז בין הכלונסאות, הכל לפי הפרט.	02.2.035
280.00	מ"ר	קיר ציפוי מבטון ב-30 בעובי 20 ס"מ לפחות, יצוק כנגד סלע (העובי המיני' מפני הסלע לפני הקיר, לא ישולם עבור פחת בגין חללים בחזית החפירה/חציבה) לרבות ניקוי פני החפירה מאבנים רופפות, נקזים, יריעת ניקוז בגב היציקה, הכל לפי הפרט (ברגי סלע ימדדו בנפרד).	02.2.040
280.00	מ"ר	קיר ציפוי מבטון ב-30 בעובי 20 ס"מ לפחות יצוק כנגד קיר קיים לרבות קוצים קדוחים ומעוגנים לקירות הקיימים.	02.2.045
תת פרק 02.3 פרק 2.3			
550.00	מ"ק	בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים בעובי משתנה.	02.3.005
28.00	מ"ר	מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת ליסודות עוברים ומרצפים	02.3.010
1,500.00	מ"ק	ראשי כלונסאות או קורת ראש, מבטון ב-30 בחתכים כלשהם, לרבות חפירה/חציבה, סיתות פני הכלונס והכנתו ליציקה ומילוי חוזר.	02.3.015
1,700.00	מ"ק	מובל מלבני לניקוז מבטון ב-30 במידות שונות ובעומק כלשהו כולל רצפה, עיבויים, קירות, קורות ותקרה, רולקה ואיטום גב קיר והיסוד בחומר ביטומני עם פריימר וקלקר להגנה, ברזל זיון (עד 120 ק"ג/מ"ק), הכל לפי הפרט.	02.3.030

14/04/2026
דף מס': 004

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 02 קירות כובד, תמך ועבודות בטון

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
תת פרק 02.4 פרק 2.4			
390.00	מ"ר	חיפוי קירות תומכים מבטון באבן נסורה ומסותתת, בנדבכים כולל כיחול. סוג עיבוד האבן טלטיש/מוטבה לפי דרישת האדריכל. המחיר כולל את קשירת האבנים על פי התקן והפרט, כולל כל הדרוש לקשירת וקיבוע האבנים לרבות רשת מגולוונת, זוויתן וכו'.	02.4.005
420.00	מ"ר	חיפוי קירות תומכים מבטון באבן נסורה ומסותתת, בנדבכים כולל כיחול. סוג עיבוד האבן טובזה לפי דרישת האדריכל. המחיר כולל את קשירת האבנים על פי התקן והפרט, כולל כל הדרוש לקשירת וקיבוע האבנים לרבות רשת מגולוונת, זוויתן וכו'.	02.4.006
366.00	מ"ר	חיפוי קירות תומכים מבטון באבן פראית כולל כיחול, המחיר כולל את קשירת האבנים על פי התקן והפרט, כולל כל הדרוש לקשירת וקיבוע האבנים לרבות רשת מגולוונת, זוויתן וכו'.	02.4.010
40.00	מ"ר	תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ חדשות ו/או פלדה לפי מפרט מיוחד.	02.4.025
75.00	מ"ר	תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות גמישות דמוי אבן חאמי או צורה אחרת בגוונים טבעיים על פי דרישות המתכנן.	02.4.030
170.00	מטר	נדבכי ראש (קופינג) מאבן נסורה/"חאמי"/פראית ברוחב עד 40 ס"מ - עובי "נראה" 8 ס"מ, עיבוד האבן טלטיש בכל הפאות הנראות, כולל כיחול בגוון האבן. הכל לפי פרט ודרישת האדריכל.	02.4.040
200.00	מ"ר	חיפוי דו פנים לקירות כובד באבן "פראית" עיבוד האבן טבעי.	02.4.050
תת פרק 02.5 פרק 2.5			
4,150.00	טון	מוטות פלדה מצולעים לזיון בטון, בכל הקטרים והאורכים.	02.5.005
4,250.00	טון	מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון, בכל הקטרים והאורכים.	02.5.010
4,400.00	טון	רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון, בכל הקטרים והמידות.	02.5.015
4,500.00	טון	כלובי זיון מפלדה לכלונסאות, בכל הקטרים והמידות.	02.5.020
תת פרק 02.6 פרק 2.6			
28.00	מ"ק	תוספת מחיר עבור בטון ב-30 במקום ב-20.	02.6.005
37.00	מ"ק	תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30.	02.6.010
383.00	מ"ק	בטון מובא ב-20. המחיר כולל שפיכת/פיזור הבטון באתר בסיוע פועל אם נדרש. אישור לשימוש בסעיף זה כרוך באישור מהנדס ביסוס/מנהל חטיבה טכנית של המחוז.	02.6.015
413.00	מ"ק	בטון מובא ב-30. המחיר כולל שפיכת/פיזור הבטון באתר בסיוע פועל אם נדרש. אישור לשימוש בסעיף זה כרוך באישור מהנדס ביסוס/מנהל חטיבה טכנית של המחוז.	02.6.020

14/04/2026
דף מס': 005

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 02 קירות כובד, תמך ועבודות בטון

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
119.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 על משטחים שונים או קרקע בעובי 10 ס"מ ובשיפועים שונים.	02.6.025
155.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-30 על משטחים שונים או קרקע בעובי 10 ס"מ ובשיפועים שונים.	02.6.030
3.40	מ"ר	תוספת מחיר לבטון מותז עבור גוון מיוחד ב-2 ס"מ החיצוניים לפחות.	02.6.035
25.00	מ"ק	תוספת מחיר לבטון עבור הוספת מוסף לשיפור איטום הבטון, לפי המפרט המיוחד.	02.6.040
68.00	מ"ר	איטום אלמנטי בטון (קירות, משטחים וכו') עם חומר איטום ביטומני מסוג אלסטופז , ביטומסטיק, מסטיגום או שו"ע, בכמות של 3 ק"ג למ"ר, לרבות רולקה, פריימר לפי הנחיות היצרן ויריעת HPDE או קלקר בעובי 2 ס"מ להגנה על האיטום. המחיר כולל הכנת פני הבטון לאיטום לרבות חיתוך זיון בולט וקבלת פני בטון מוכנים לאיטום.	02.6.042
85.00	מטר	קידוחי גישוש (דרילים) לעומק עד 10 מ'. מינ' הזמנה של 170 מ'.	02.6.045
25.00	מטר	לוח צמנט בורד בעובי 5 מ"מ ובגובה 40 ס"מ, בצידי קורות יסוד ובשימושים שונים.	02.6.050
11.50	מ"ר	לוחות פוליסטרן מוקצף P-30 בעובי 1 ס"מ באלמנטים שונים.	02.6.055
17.50	מ"ר	לוחות פוליסטרן מוקצף P-30 בעובי 2 ס"מ באלמנטים שונים.	02.6.060
22.00	מ"ר	לוחות פוליסטרן מוקצף P-30 בעובי 3 ס"מ באלמנטים שונים.	02.6.065
28.00	מ"ר	לוחות פוליסטרן מוקצף P-30 בעובי 4 ס"מ באלמנטים שונים.	02.6.070
70.00	מ"ר	ארגזי פוליביד בחתך סכין בגובה 25 ס"מ מתחת לקורות, רצפות ומשטחי בטון.	02.6.075
28.00	מ"ר	יריעת ניקוז בעובי 9 מ"מ, מותקנת בגב קירות או על פני סלע.	02.6.080

14/04/2026
דף מס': 006

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 08 עבודות חשמל	
		תת פרק 08.1 פרק 8.1	
		הכנות לתאורת חוץ	
		כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.	
		התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר הכחול" פרק 08 והמפרט המיוחד למכרז זה.	
		השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.	
		הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.	
		מובלים	
		מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות, תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.	
		ביצוע לפי סעיף 08.03.07 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.	
		צינורות פלסטיים כפיפים פ"נ "כבה מאליו"	
6.82	מטר	צינורות פלסטיים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 20 מ"מ כולל חוט משיכה מניילון 4 מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.030
9.09	מטר	צינורות פלסטיים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 25 מ"מ כולל חוט משיכה מניילון 4 מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.033
11.37	מטר	צינורות פלסטיים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 32 מ"מ כולל חוט משיכה מניילון 4 מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.036
14.78	מטר	צינורות פלסטיים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 40 מ"מ כולל חוט משיכה מניילון 4 מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.039
20.46	מטר	צינורות פלסטיים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 50 מ"מ כולל חוט משיכה מניילון 4 מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.042
		צינורות פלסטיים מפוליאטילן (H.D.P.E)	
14.00	מטר	צינור מפוליאטילן דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 50 מ"מ, התקנה תת קרקעית, עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.048
21.00	מטר	צינור מפוליאטילן דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 63 מ"מ, התקנה תת קרקעית, עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.051

14/04/2026
דף מס': 007

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
28.00	מטר	צינור מפוליאתילן דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 75 מ"מ, התקנה תת קרקעית, עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.054
30.00	מטר	צינור מפוליאתילן דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 110 מ"מ, התקנה תת קרקעית, עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.057
34.00	מטר	צינור מפוליאתילן דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 160 מ"מ, התקנה תת קרקעית, עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.060
37.00	מטר	צינור מפוליאתילן דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 200 מ"מ, התקנה תת קרקעית, עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.063
43.00	מטר	צינור מפוליאתילן דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 250 מ"מ, התקנה תת קרקעית, עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.066
		צינורות פלסטיים מפוליאתילן מוצלב (P.E.X)	
113.00	מטר	צינור מפוליאתילן מוצלב דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 50 מ"מ, התקנה תת קרקעית, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.072
147.00	מטר	צינור מפוליאתילן מוצלב דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 63 מ"מ, התקנה תת קרקעית, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.075
170.00	מטר	צינור מפוליאתילן מוצלב דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 75 מ"מ, התקנה תת קרקעית, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.078
215.00	מטר	צינור מפוליאתילן מוצלב דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 110 מ"מ, התקנה תת קרקעית, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.081
340.00	מטר	צינור מפוליאתילן מוצלב דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 160 מ"מ, התקנה תת קרקעית, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.084
450.00	מטר	צינור מפוליאתילן מוצלב דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 200 מ"מ, התקנה תת קרקעית, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.087
600.00	מטר	צינור מפוליאתילן מוצלב דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 250 מ"מ, התקנה תת קרקעית, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.090
		צינורות פלסטיים גמישים שרשריים דו שכבתי	
9.00	מטר	צינור שרשרי דו שכבתי בקוטר 50 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.096
11.00	מ"ר	צינור שרשרי דו שכבתי בקוטר 63 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.099

14/04/2026
דף מס': 008

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
14.00	מטר	צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 75 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.102
29.00	מטר	צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 110 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.105
63.00	מטר	צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 160 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.108
102.00	מטר	צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 200 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.111
		שרולים	
40.00	מטר	שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 110 מ"מ דרג 8 בעובי דופן 3.2 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.117
69.00	מטר	שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 160 מ"מ דרג 8 בעובי דופן 4.7 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.120
102.00	מטר	שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 200 מ"מ דרג 8 בעובי דופן 6.9 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.123
46.00	מטר	שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 110 מ"מ דרג 10 בעובי דופן 4.2 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.126
93.00	מטר	שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 160 מ"מ דרג 10 בעובי דופן 6.2 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.129
125.00	מטר	שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 200 מ"מ דרג 10 בעובי דופן 8.6 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	08.1.132
		תעלות פח מגולון	
		מחיר תעלה כולל גם: קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, חיזוקים, מחברים, מהדקי הארקה, מבודדים לאורך התעלה, אבזרי תעלה שונים וחיזוקים פנימיים בתעלה, מכסים לתעלות, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.	
		ביצוע לפי סעיף 08.03.08 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.	
85.00	מטר	תעלת פח מגולון במידות 100x100? מ"מ, עובי 1.5 מ"מ מותקנת על עמוד/מבנה כולל מכסה, צביעה, חיזוקי ברזל, מתלים, זוויות, מחברים ומהדקי הארקה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.138.	08.1.144

14/04/2026
דף מס': 009

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
130.00	מטר	תעלת פח מגולוון במידות 100x200? מ"מ, עובי 1.5 מ"מ מותקנת על עמוד/מבנה כולל מכסה, צביעה, חיזוקי ברזל, מתלים, זוויות, מחברים ומהדקי הארקה כולל כל הנדרש לפי סעיף סעיף 08.1.138.	08.1.147
155.00	מטר	תעלת פח מגולוון במידות 100x300? מ"מ, עובי 1.5 מ"מ מותקנת על עמוד/מבנה כולל מכסה, צביעה, חיזוקי ברזל, מתלים, זוויות, מחברים ומהדקי הארקה כולל כל הנדרש לפי סעיף סעיף 08.1.138.	08.1.150
192.00	מטר	תעלת פח מגולוון במידות 100x400? מ"מ, עובי 1.5 מ"מ מותקנת על עמוד/מבנה כולל מכסה, צביעה, חיזוקי ברזל, מתלים, זוויות, מחברים ומהדקי הארקה כולל כל הנדרש לפי סעיף סעיף 08.1.138.	08.1.153
183.00	יח'	מריש (פטה) מפח מגולוון במידות 100X50X2.5 מ"מ באורך 2.5 מ' להגנת כבל על עמוד כולל כל הנדרש לפי סעיף סעיף 08.1.138. תאים יצוקים או בנייים או טרומיים	08.1.156
		מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה, עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות במסמכי החוזה. ביצוע לפי סעיף 08.03.09.02 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.	
1,200.00	קומפ'	תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 60 ס"מ ועומק 100 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	08.1.168
1,900.00	קומפ'	תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	08.1.171
2,265.00	קומפ'	תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 100 ס"מ ועומק 100 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	08.1.174
3,000.00	קומפ'	תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 125 ס"מ ועומק 100 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	08.1.177
1,560.00	קומפ'	תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 60 ס"מ ועומק 150 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	08.1.180
2,150.00	קומפ'	תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 80 ס"מ ועומק 150 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	08.1.183
2,400.00	קומפ'	תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 100 ס"מ ועומק 150 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	08.1.186
3,000.00	קומפ'	תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 125 ס"מ ועומק 150 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	08.1.189
420.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 60 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון C250 לפי ת"י 489.	08.1.190

14/04/2026
דף מס': 010

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
565.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 60 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון D400 לפי ת"י 489.	08.1.191
510.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 60 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת B125 לפי ת"י 489.	08.1.192
560.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 60 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת C250 לפי ת"י 489.	08.1.193
730.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 60 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת D400 לפי ת"י 489.	08.1.194
480.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון C250 לפי ת"י 489.	08.1.197
620.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון D400 לפי ת"י 489.	08.1.198
680.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 80 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת B125 לפי ת"י 489.	08.1.199
795.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 80 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת C250 לפי ת"י 489.	08.1.200
900.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 80 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת D400 לפי ת"י 489.	08.1.201
565.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון C250 לפי ת"י 489.	08.1.204
760.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון D400 לפי ת"י 489.	08.1.205
830.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת B125 לפי ת"י 489.	08.1.206
900.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת C250 לפי ת"י 489.	08.1.207
1,000.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת D400 לפי ת"י 489.	08.1.208
680.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון C250 לפי ת"י 489.	08.1.211
900.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון D400 לפי ת"י 489.	08.1.212
1,000.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 125 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת B125 לפי ת"י 489.	08.1.213

14/04/2026
דף מס': 011

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,050.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 125 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת C250 לפי ת"י 489.	08.1.214
1,150.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 125 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת D400 לפי ת"י 489.	08.1.215
540.00	קומפ'	תוספת למחיר תא בקרה עבור התקנה על צנרת קיימת כולל חפירה ו/או חציבה בידיים או בכלים לגילוי הצנרת, חיתוך פתחים בצנרת איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.	08.1.222
360.00	קומפ'	ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה עד 7 מ', מרותכים ומגולוונים בכלוב, כולל יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה, כולל אומים ודסקיות כנדרש לפי מפרט בין משרדי 80 להתקנה על קיר. גומחות בטון עבור חח"	08.1.225
		מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה, הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, תאום עם חח"י לפי פרט מעודכן באתר חח"י, וכולל את כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות במסמכי החוזה.	
1,500.00	קומפ'	גומחת בטון מקורה לארון מונים כפול חח"י במידות פנים 80X40 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.231	08.1.234
3,200.00	קומפ'	גומחת בטון מקורה לארון רשת ותקשורת חח"י במידות פנים 230X55 ס"מ וגובה 250 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.231	08.1.237
1,500.00	קומפ'	החלפת מכסה לתא בקרה מטיפוס P, במכסה מיצקת ברזל מין D400 לפי ת"י 489, לרבות סמל הרשות, ללא מסגרת.	08.1.240
3,500.00	קומפ'	החלפת מכסה לתא בקרה מטיפוס 1A, במכסה מיצקת ברזל מין D400 לפי ת"י 489, מ - 3 חלקים, לרבות סמל הרשות, ללא מסגרת.	08.1.243
4,100.00	קומפ'	החלפת מכסה לתא בקרה מטיפוס 2A, במכסה מיצקת ברזל מין D400 לפי ת"י 489, מ - 3 חלקים, לרבות סמל הרשות, ללא מסגרת. עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי	08.1.246
		מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 51 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או חציבה. ביצוע לפי סעיף 08.02.03 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.	
45.00	מטר	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.252 ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.	08.1.258

14/04/2026
דף מס': 012

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
55.00	מטר	08.1.252 חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.252 ברוחב 60 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.	08.1.261
63.00	מטר	08.1.252 חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.252 ברוחב 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.	08.1.264
71.00	מטר	08.1.252 חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.252 ברוחב 100 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.	08.1.267
80.00	מטר	08.1.252 חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.252 ברוחב 120 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.	08.1.270
7.00	מטר	08.1.258 תוספת מחיר לסעיף 08.1.258 עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק מעל 100 ס"מ עבור תעלות ברוחב 40 ס"מ.	08.1.273
9.00	מטר	08.1.261 תוספת מחיר לסעיף 08.1.261 עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק מעל 100 ס"מ עבור תעלות ברוחב 60 ס"מ.	08.1.276
11.00	מטר	08.1.264 תוספת מחיר לסעיף 08.1.264 עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק מעל 100 ס"מ עבור תעלות ברוחב 80 ס"מ.	08.1.279
13.00	מטר	08.1.267 תוספת מחיר לסעיף 08.1.267 עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק מעל 100 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100 ס"מ.	08.1.282
14.00	מטר	08.1.270 תוספת מחיר לסעיף 08.1.270 עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק מעל 100 ס"מ עבור תעלות ברוחב 120 ס"מ.	08.1.285
16.00	מטר	08.1.270 תוספת מחיר לסעיף 08.1.270 עבור כל 20 ס"מ של הרחבת החפירה ו/או חציבה לרוחב מעל 120 ס"מ.	08.1.288
252.00	מ"ר	08.1.291 חפירת גישוש לעומק עד 1.5 מ' בכלים ו/או בידיים לרבות חשיפת צנרת וכבלים קיימים, סימונם ומדידה ע"י מודד מוסמך, כיסוי בחול נקי והחזרת מצב לקדמותו, מותנה בקבלת אישור המפקח בכתב לפני הביצוע.	08.1.291
120.00	מטר	08.1.294 חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), לרוחבו של המכשול להנחת הצנרת.	08.1.294
395.00	מ"ק	08.1.297 יציקת בטון ב-20 להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי דרישת המפקח). קידוח אופקי	08.1.297

14/04/2026
 דף מס': 013

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		קידוח אופקי עד הצלחתו מתחת לכביש קיים או בשטח אחר ובכל שיטה, כולל החדרת צינורות, עם חבל משיכה בכל צינור, כולל צנרת, חפירת בורות, מילוי הבורות במצע סוג א' בשכבות מהודקות וסילוק עודפים, כולל כל הציוד הנדרש לקידוח והחזרת פני השטח לקדמותם בשכבות מהודקות ומבוקרות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.	
6,000.00	קומפ'	תוספת חד פעמית להתארגנות עבור מכונת הקידוח, לרבות חפירת בור, כולל ציוד העבודה והחומרים הדרושים, תיאומים מול הגורמים הרלוונטיים, החזרת השטח לקדמותו וכלהנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הקו.	08.1.304
191.00	מטר	קידוח אופקי כולל החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.303.	08.1.306
211.00	מטר	קידוח אופקי כולל החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 63 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.303.	08.1.309
247.00	מטר	קידוח אופקי כולל החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.303.	08.1.312
287.00	מטר	קידוח אופקי כולל החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 110 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.303.	08.1.315
359.00	מטר	קידוח אופקי כולל החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 160 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.303.	08.1.318
419.00	מטר	קידוח אופקי כולל החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 200 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.303.	08.1.321
470.00	מטר	קידוח אופקי כולל החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 250 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.303.	08.1.324
28.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף 08.1.306 עבור צינור נוסף בקוטר 50 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר.	08.1.327
43.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף 08.1.309 עבור צינור נוסף בקוטר 63 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר.	08.1.330
65.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף 08.1.312 עבור צינור נוסף בקוטר 75 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר.	08.1.333
91.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף 08.1.315 עבור צינור נוסף בקוטר 110 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר.	08.1.336
125.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף 08.1.318 עבור צינור נוסף בקוטר 160 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר.	08.1.339
160.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף 08.1.321 עבור צינור נוסף בקוטר 200 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר.	08.1.342

14/04/2026
דף מס': 014

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
190.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף 08.1.324 עבור צינור נוסף בקוטר 250 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר.	08.1.345
126.00	מטר	פתיחת מדרכה/שביל קיימים עבור הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט, שבירת בטון בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח המדרכה/שביל, חפירה וחציבה לרבות עבודת ידיים לעומק עד 150 ס"מ ורוחב עד 60 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות מצע, תיקון מדרכה/שביל החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.	08.1.348
139.00	מטר	פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט ושבירת בטון קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 150 ס"מ וברוחב עד 60 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.	08.1.351
378.00	קומפ'	חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון, כולל חציבת פתח בדופן התא, החדרת הצנרת, ביטון, איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה. יסודות לעמודי תאורה מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור, בטון, זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה. מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבוננו, בהתאם לתנאי קרקע, מיקום, והעומסים על העמוד. ביצוע לפי סעיף 08.06.02 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.	08.1.354
787.00	קומפ'	יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה עד 5 מ' יצוק מבטון ב - 30 במידות 60/60/80 ס"מ.	08.1.369
900.00	קומפ'	יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה 6-7 מ' יצוק מבטון ב - 30 במידות 70/70/80 ס"מ.	08.1.372
1,120.00	קומפ'	יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה 8 מ' יצוק מבטון ב - 30 במידות 80/80/100 ס"מ.	08.1.375
1,350.00	קומפ'	יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה 9-10 מ' יצוק מבטון ב - 30 במידות 80/80/160 ס"מ.	08.1.378
1,600.00	קומפ'	יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה 11-12 מ' יצוק מבטון ב - 30 במידות 90/90/170 ס"מ.	08.1.381
2,800.00	קומפ'	יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה 15 מ' יצוק מבטון ב - 30 במידות 150/150/200 ס"מ.	08.1.384

14/04/2026
דף מס': 015

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
49.00	יח'	תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינות עבור קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין. תאורה זמנית	08.1.387
15.00	יח'	אספקה, התקנה, חיבור (לרבות למקור הזנה), הפעלה ואחזקת תאורה זמנית על עמודי עץ, תשלום השימוש עבור שדה/לילה קומפלט (יסוד בטון, עמוד, עוגנים, עמוד תמך, זרועות, כבלים, פנסיים, קופסאות אבטחה, כבלי הזנה, כבל הזנה עילי עם תיל נושא מפלדה עד העמוד הבא), הציוד בבעלות הקבלן.	08.1.393
10.80	יח'	תחזוקת התאורה הזמנית במשך כל תקופת פעילותה עד 24 חודש כולל: תחזוקת לוח החשמל הזמני, הפנסיים, הנורות, הזרועות, כבלי ההזנה וכל הציוד הדרוש להפעלתה התקינה והמושלמת של התאורה הזמנית המחיר לפי יום הפעלה המדידה לפי שדה.	08.1.396
1,930.00	קומפ'	בדיקת המתקן החשמלי לתאורה זמנית על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי חוק החשמל, לרבות מסירת תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישור לחיבור המתקן למתח.	08.1.399
542.00	יח'	פירוק שדה תאורה זמנית והעברתו לקטע אחר, המדידה לפי שדה.	08.1.402
296.00	יח'	פירוק שדה תאורה זמנית וסילוקו מאתר העבודה, למחסני הקבלן. המדידה לפי שדה.	08.1.405
767.00	יח'	קוביית בטון כבסיס לעמוד תאורה מעץ במידות 1X1X1 מ' עם פינות קטומות בצבע לבן, כולל צינור פלדה לעמוד, אוזניות הרמה, בהתאם למפרט ולתוכניות, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	08.1.408
779.00	יח'	עמוד עץ בגובה 10 מ', להתקנה בקרקע או בקוביית בטון, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	08.1.411
455.00	קומפ'	עוגן לעמוד עץ בגובה 10 מ' כולל תיל שזור מפלדה בחתך 70 ממ"ר, התקן מבדד ביצה, מהדקי שק טבעות, כיסוי פלסטי צהוב, אדן בטון, חפירה/חציבה של בור בעומק 2 מ', הצבת אדן בבור, כיסוי הבור והידוק הברגים, כל אביזרי וחומרי עזר הדרושים להתקנה של העוגן לעמוד עץ, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	08.1.414
401.00	קומפ'	עמוד משען לעמוד עץ בגובה 10 מ', כולל אדנים, מוט, בורג, וו לעיגון וכל האביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה תקינה, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	08.1.417
227.00	יח'	זרוע יחידה מפלדה מגולוונת בקוטר 2" ובאורך עד 5 מ"א לפנס מותקנת על עמוד עץ, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	08.1.420
899.00	יח'	אספקה הובלה והתקנה לשימוש זמני של גוף תאורת כביש 250W נל"ג מדגם מאושר ע"י משהב"ש מכוון לעקומה פוטומטרית בהתאם לתוכניות כולל נורת נל"ג טובולרית 250W, כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל, לרבות פירוק גו"ת לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	08.1.423

14/04/2026
דף מס': 016

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
203.00	יח'	ארגז הסתעפות ואבטחה מותקן על עמוד עץ, אטום בדרגת הגנה IP65 במידות חוץ 16*22*30 ס"מ, עשוי פוליאסטר משוריין או קופסת CI, כניסות ויציאות אטומות כלפי מטה, כולל כל האביזרים הדרושים להתקנה, הארגז כולל מא"ז דו קוטבי 10A-C, 10KA כיוסי, פס הארקה, מהדקי הסתעפות, לרבות פרוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	08.1.426
42.00	מטר	כבל תא"מ מאלומיניום בחתך 4X25 ממ"ר ברשת עילית, כולל כל האביזרים והמחברים התיקניים לחיבור כבלי תא"מ מאלומיניום, לרבות כל הנחוץ לחיבור בקופסאות חיבורים בראש עמוד וכל ציוד העזר הדרוש וכל האביזרים הדרושים לחיזוק רשת התא"מ קשירתה וחיבורה, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	08.1.429
60.00	מטר	כבל תא"מ מאלומיניום בחתך 4X50 ממ"ר ברשת עילית, כולל כל האביזרים והמחברים התיקניים לחיבור כבלי תא"מ מאלומיניום, לרבות כל הנחוץ לחיבור בקופסאות חיבורים בראש עמוד וכל ציוד העזר הדרוש וכל האביזרים הדרושים לחיזוק רשת התא"מ קשירתה וחיבורה, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	08.1.432
34,777.00	קומפ'	מרכזיית הדלקה ולוח מונים, חיבור עד 3X80A אמפר, כולל תאי פוליאסטר משוריין, הציוד מותקן בקופסאות CI עם קלפות וכל האביזרים והחומרים הדרושים להפעלה מרכזיית התאורה לתאורה זמנית, לרבות פירוק המרכזיה לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	08.1.435
8.00	מטר	כבל מסוג 3X2.5 N2XY ממ"ר, מושחל בזרוע מהפנס לארגז אבטחה כולל צינור הגנה לכבלים מותקנים בעמוד, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן. עבודות פירוק וחיבורים	08.1.438
517.00	קומפ'	העבודות יבוצעו בתאום עם הרשות המקומית ולפי כל כללי הבטיחות הנדרשים כולל ניתוק מהמתח, הפירוק יכלול את העמוד, הפנסים, הזרועות, וכל ציוד המותקן על העמוד, הציוד שפורק יובל למקום שירה המפקח.	08.1.447
2,327.00	קומפ'	פירוק תא מעבר קיים בכל קוטר שהוא, הוצאתו מהקרקע ע"י חפירה ו/או חציבה והעברתו למקום שירה המפקח.	08.1.447
2,327.00	קומפ'	פירוק והחלפת תקרת בטון לתא מעבר קיים בקוטר עד 150 ס"מ, לתקרה כבדה D400 לעומס 40 טון כולל אספקה הובלה והתקנת התקרה החדשה לרבות התאמת הגובה, איטום וחומרי העזר הנדרשים ופינוי התקרה המפורקת מהאתר למקום שירה המפקח.	08.1.450
1,810.00	קומפ'	פירוק והחלפת מכסה ומסגרת לתא מעבר קיים, למכסה כבד D400 לעומס 40 טון מיציקת פלדה לפי ת"י 489 עם סמל הרשות המקומית וכיתוב בהטבעה בהתאם ליעוד המערכת, המכסה בקוטר 60 ס"מ, כולל אספקה והתקנת המכסה ומסגרת תואמת לתקרה חדשה או קיימת לרבות איטום וחומרי העזר הנדרשים ופינוי המכסה המפורק מהאתר למקום שירה המפקח.	08.1.453
336.00	קומפ'	פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה קיים, הוצאתו והעברתו לאתר איסוף פסולת המאושר ע"י הרשויות המוסמכות, לפי הנחיית המפקח, כולל החזרת פני השטח לקדמותם במילוימצע סוג א' מהודק בשכבות לרבות תיקון אספלט ו/או ריצוף.	08.1.456

14/04/2026
דף מס': 017

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,130.00	קומפ'	גילוי תאי מעבר קיימים אשר כוסו עם אדמה או אספלט, לרבות התאמת גובה ומכסה של תאי מעבר הקיימים לפני שטח והחזרת מצב השטח מסביב לתא לקדמותו - לפי אישור המפקח.	08.1.459
646.00	קומפ'	פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 4-8 מ', כולל זרועות, פנסים וכל מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו למקום שיורה המפקח.	08.1.462
1,034.00	קומפ'	פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 9-12 מ', כולל זרועות, פנסים וכל מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו למקום שיורה המפקח.	08.1.465
1,163.00	קומפ'	פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 13-15 מ', כולל זרועות, פנסים וכל מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו למקום שיורה המפקח.	08.1.468
711.00	קומפ'	פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה 4-8 מ' לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיס ישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבורו והפעלתו קומפלט	08.1.471
1,021.00	קומפ'	פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה 9-12 מ' לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיס ישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבורו והפעלתו קומפלט	08.1.474
1,293.00	קומפ'	פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה 13-15 מ' לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיס ישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבורו והפעלתו קומפלט	08.1.477
232.00	קומפ'	פירוק עמוד עץ קיים כולל חפירה ו/או חציבה סביב יסוד העמוד ושליפתו מהקרקע בשלמותו לשימוש חוזר או לצורך מסירתו למזמין כולל פרוק חיבורי החשמל על העמוד, פרוק הזרוע, הפנס, האביזרים וכל ציוד העזר, הובלה ופריקה לכל מקום שיורה המפקח.	08.1.480
129.00	קומפ'	פירוק פנס מעמוד תאורה קיים כולל פירוק מגש האביזרים, חיבורי החשמל וכבל הזנה מהמגש לפנס והעברתם למקום שיורה המפקח.	08.1.483
5.17	מטר	פירוק כבל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית בין עמודי תאורה קיימים, ללא פגיעה בצנרת הקיימת, כולל פירוק חיבורי החשמל ובידודם, והובלת הכבל למחסני הרשות המקומית או לכל מקום אחר עד 100 ק"מ, לפי הנחיית המפקח.	08.1.486
1,722.00	קומפ'	פירוק מכני וחשמלי של מרכזית מאור והובלה למחסן הרשות המקומית כולל תאום ותשלום לחברת החשמל עבור הניתוק, פירוק הכבלים, פרוק היסוד והעברתו לאתר איסוף פסולת מוכר ע"י הרשויות המוסמכות ומילוי החפירה בשכבות מצע סוג א' מהודק, כולל החזרת פני השטח לקדמותם.	08.1.489
664.00	קומפ'	התחברות למרכזיית תאורה קיימת, כולל החדרת צנרת, כבלים ומוליכי הארקה לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד, כל החיבורים והתיאומים הנדרשים, תוספת ו/או עידכון שילוט למעגלים במרכזיה בהתאם להזנות חשמל והתוכניות, חיווט, איטום הצנרת והחזרת המצב לקדמותו.	08.1.492

14/04/2026
דף מס': 018

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
555.00	קומפ'	התחברות לעמוד תאורה קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא האביזרים לרבות חפירה ו/או חציבה מסביב ליסוד, חדירה ליסוד, הכנסת שרוול שרשורי 80 מ"מ קוטר ביסוד, החלפת מגש, תוספת מאמ"ת תלת פאזי במגש קיים מתאים לחתך הכבל הקטן יותר, חיווט, מופות, סופיות, חיבור מוליך הארקה, תיקוני בטון והחזרת המצב לקדמותו.	08.1.495
870.00	קומפ'	התחברות לארון מנגנון רמזורים קיים ו/או לארון חיבורים תמרוך ג-7 קיים כולל צנרת, כבילה, הארקה, חיווט, חדירה דרך יסודות הארונות וכל העבודות וחומרי העזר הנלווים לרבות אספקתם והתקנתם ובתאום עם נציגי הרשות.	08.1.498
441.00	קומפ'	התחברות לעמודי רמזור קיימים ו/או מתוכננים כולל צנרת, כבילה, הארקה, חיווט, חדירה דרך יסודות הארונות וכל העבודות וחומרי העזר הנלווים לרבות אספקתם והתקנתם ובתאום עם נציגי הרשות.	08.1.501
958.00	קומפ'	חיבור הזנה חשמלית לתחנת אוטובוס לשלטים ו/או לתמרורים מאירים מכל סוג (לרבות ג-7), חדשים ו/או קיימים ו/או מועתקים כולל, חדירה דרך היסוד, חפירה ו/או חציבה, כיסוי והידוק, תיקון הציפויים, והחזרת המצב לקדמותו, קומפלט וכל העבודות וחומרי העזר הנלווים לרבות אספקתם והתקנתם ובתאום עם נציגי הרשות.	08.1.504
782.00	קומפ'	התחברות מעמוד תאורה קיים אל עמוד שילוט רחוב מואר כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא האביזרים לרבות חפירה ו/או חציבה מסביב ליסוד, חציבה/חדירה ליסוד, הכנסת שרוול שרשורי 80 מ"מ קוטר ביסוד קיים, החלפת מגש, חיווט, חיבור מוליך הארקה, תיקוני בטון והחזרת המצב לקדמותו.	08.1.507
504.00	קומפ'	התקנת ו/או החלפת גוף תאורה בעל בידוד כפול על עמוד חשמל של חח" כולל תאום עם חח" ורשות מקומית לפי מפרט 08 פרק 0803, (לרבות ביצוע תאום ותשלום לחברת החשמל).	08.1.510
328.00	קומפ'	החלפת גוף תאורה על עמוד קיים כולל פרוק הגוף הישן והובלתו למקום שירה הפיקוח והתקנת גוף תאורה חדש במקומו כולל כל העבודות והחומרים הנדרשים לפעולה מושלמת(לא כולל עלות הגוף החדש).	08.1.513
277.00	קומפ'	החלפת זרוע על עמוד קיים בזרוע חדשה והובלת הזרוע המפורקת למקום שירה הפיקוח והתקנת זרוע חדשה במקומה כולל כל העבודות והחומרים הנדרשים לפעולה מושלמת (לא כולל עלות הזרוע).	08.1.516
32.00	קומפ'	הענתק תשתית חיבור חשמל להזנת שלט מואר מסוג כל שהוא אשר מועתק במסגרת הפרויקט לרבות איתור קו הזנה ומקור הזנה.	08.1.519
2,830.00	קומפ'	ניתוק ופירוק כל מוליכי חשמל ממרכזיה שפורקה וחיבורם אל מרכזיה במיקומה החדש לרבות שלילת מוליכים שאינם בשימוש, כולל ביצוע מופות/הארכת מוליכים במידה ונדרש, הארכת מוליכי הארקה ע"י מהדקים קנדיים או שרוול לחיצה (2 חיבורים לכל הארכה) כל החיבורים והארכות יבוצעו בתוך תא מעבר שיבוצע ליד מרכזיה שפורקה.	08.1.522
290.00	קומפ'	ניתוק כבל זמני מעמוד תאורה כולל פירוק הכבל והעברתו למקום שירה המפקח.	08.1.525

14/04/2026
דף מס': 019

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
795.00	קומפ'	ניקוי צנרת קיימת בין שני תאי מעבר, כולל פתיחת סתימות, השחלת חוט משיכה בקוטר 8 מ"מ מניילון שזור, ניקוי התאים בקצוות הצנרת מכל סוג של פסולת, ומילוי חצץ בעובי 5 ס"מ. תאורת ביטחון	08.1.528
1,308.00	קומפ'	עמוד עץ יטופל נגד מזיקים וטפילים, העמוד יהיה מחוסן עם מלחים בתמיסה מימית בהתאם לדרישות של מפרט חברת חשמל מס' 2545 ומפרט חברת בזק? מס' 0373 וכן לפי התקן הישראלי מס' 0262, העמודים יהיו מעץ יבש, חזק, ללא סדקים או פגמים אחרים וישרים לכל אורכם.	08.1.537
1,751.00	קומפ'	עמוד עץ אורן אדום בגובה 8.5 מ', מותקן בקרקע בעומק של 1.5 מ' ויצבע בצבע ביטומני כולל חיזוק ושילוט, מיספור ע"י ספרות ממתכת מוצמדות לעמוד לרבות כל חיבורי החשמל הנדרשים וחיבור הזרוע והפנס.	08.1.540
2,102.00	קומפ'	עמוד עץ אורן אדום בגובה 10 מ', מותקן בקרקע בעומק של 1.5 מ' ויצבע בצבע ביטומני כולל חיזוק ושילוט, מיספור ע"י ספרות ממתכת מוצמדות לעמוד לרבות כל חיבורי החשמל הנדרשים וחיבור הזרוע והפנס.	08.1.543
554.00	קומפ'	עמוד עץ אדום בגובה 12 מ', מותקן בקרקע בעומק של 1.5 מ' ויצבע בצבע ביטומני כולל חיזוק ושילוט, מיספור ע"י ספרות ממתכת מוצמדות לעמוד לרבות כל חיבורי החשמל הנדרשים וחיבור הזרוע והפנס.	08.1.546
560.00	קומפ'	עוגן לעמוד עץ בגובה 8.5 מ' כולל תיל שזור מפלדה בחתך 50 מ"ר, התקן מבדד ביצה, מהדקי שק טבעות, כיסוי פלסטי צהוב, אדן בטון, חפירה/חציבה של בור בעומק 2 מ', הצבת אדן בבור, כיסוי הבור והידוק הברגים, כל אביזרי וחומרי עזר הדרושים להתקנה של העוגן לעמוד עץ, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	08.1.549
584.00	קומפ'	עוגן לעמוד עץ בגובה 10 מ' כולל תיל שזור מפלדה בחתך 50 מ"ר, התקן מבדד ביצה, מהדקי שק טבעות, כיסוי פלסטי צהוב, אדן בטון, חפירה/חציבה של בור בעומק 2 מ', הצבת אדן בבור, כיסוי הבור והידוק הברגים, כל אביזרי וחומרי עזר הדרושים להתקנה של העוגן לעמוד עץ, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	08.1.552
806.00	קומפ'	עוגן כפול לעמוד עץ בגובה 8.5 מ' עם מבדד מתאים כולל תיל שזור מפלדה בחתך 2X50 מ"ר, התקן מבדד ביצה, מהדקי שק טבעות, כיסוי פלסטי צהוב, אדן בטון, חפירה/חציבה של בור בעומק 2 מ', הצבה של אדן בתוך הבור כיסוי הבור והידוק הברגים, אביזרי עזר וחומרי עזר הדרושים להתקנה תקינה של העוגן וקשירת תיל העוגן לעמוד.	08.1.555

14/04/2026
דף מס': 020

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
840.00	קומפ'	עוגן כפול לעמוד עץ בגובה 10 מ' עם מבדד מתאים כולל תיל שזור מפלדה בחתך 2X50 מ"מ, התקן מבדד ביצה, מהדקי שק טבעות, כיסוי פלסטי צהוב, אדן בטון, חפירה/חציבה של בור בעומק 2 מ', הצבה של אדן בתוך הבור כיסוי הבור והידוק הברגים, אביזרי עזר וחומרי עזר הדרושים להתקנה תקינה של העוגן וקשירת תיל העוגן לעמוד.	08.1.558
875.00	קומפ'	עוגן כפול לעמוד עץ בגובה 12 מ' עם מבדד מתאים כולל תיל שזור מפלדה בחתך 2X50 מ"מ, התקן מבדד ביצה, מהדקי שק טבעות, כיסוי פלסטי צהוב, אדן בטון, חפירה/חציבה של בור בעומק 2 מ', הצבה של אדן בתוך הבור כיסוי הבור והידוק הברגים, אביזרי עזר וחומרי עזר הדרושים להתקנה תקינה של העוגן וקשירת תיל העוגן לעמוד.	08.1.561
1,051.00	קומפ'	עמוד משען לעמוד עץ בגובה 8.5 מ', כולל אדנים, מוט, בורג, וו לעיגון וכל האביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה תקינה.	08.1.564
1,401.00	קומפ'	עמוד משען לעמוד עץ בגובה 10 מ', כולל אדנים, מוט, בורג, וו לעיגון וכל האביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה תקינה.	08.1.567
1,635.00	קומפ'	עמוד משען לעמוד עץ בגובה 12 מ', כולל אדנים, מוט, בורג, וו לעיגון וכל האביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה תקינה.	08.1.570
186.00	קומפ'	ארגז הסתעפות ואבטחה מותקן על עמוד עץ, IP65 מידות 30*22*16 ס"מ, עשוי פוליאסטר משוריין או קופסת CI, כניסות ויציאות יהיו כלפי מטה ואטומים, כולל כל אביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה, הארגז כולל מא"ד דו קוטבי 10A-C, 10KA כיסוי, פס הארקה, מהדקי הסתעפות, לרבות פרוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	08.1.573
35.00	קומפ'	כבל תא"מ מאלומיניום בחתך 4X25 מ"מ ברשת עילית על עמודי עץ, כולל מהדקים, כל האביזרים והמחברים התיקניים לחיבור כבלי תא"מ מאלומיניום, לרבות כל הנחוץ לחיבור בקופסאות חיבורים המותקנים בראש עמוד עץ וכל ציוד העזר הדרוש וכל האביזרים הנלווים וכל האביזרים הדרושים לחיזוק רשת התא"מ קשירתה וחיבורה.	08.1.576
93.00	קומפ'	כבל תא"מ מאלומיניום בחתך (4X50+2X25) מ"מ ברשת עילית על עמודי עץ, כולל מהדקים, כל האביזרים והמחברים התיקניים לחיבור כבלי תא"מ מאלומיניום, לרבות כל הנחוץ לחיבור בקופסאות חיבורים המותקנים בראש עמוד עץ וכל ציוד העזר הדרוש וכל האביזרים הנלווים וכל האביזרים הדרושים לחיזוק רשת התא"מ קשירתה וחיבורה.	08.1.579
2,800.00	יח'	גוף תאורה לד בהספק 110W, כולל הובלה, התקנה וכבל הזנה 0.5 מ' עם מחבר אטום IP68, בעל כל התעודות בדיקה הנדרשות לפי מפרט פקע"ר במהדורה עדכנית ומתאים לכל דרישות המפרט, כדוגמת LED CLASS II URBINO תוצרת LUG Light Factory שיווק אלתם עין השופט אגש"ח בע"מ או ש"ע מאושר לשימוש בפרויקטים של פקע"ר.	08.1.582
2,160.00	יח'	גוף תאורה לד בהספק 90W, כולל הובלה, התקנה וכבל הזנה 0.5 מ' עם מחבר אטום IP68, בעל כל התעודות בדיקה הנדרשות לפי מפרט פקע"ר במהדורה עדכנית ומתאים לכל דרישות המפרט, כדוגמת FUTURE MINI LED CLASS II תוצרת Intec שיווק שטייניץ לירד הנדסת תאורה בע"מ או ש"ע מאושר לשימוש בפרויקטים של פקע"ר.	08.1.585

14/04/2026
 דף מס': 021

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,686.00	יח'	גוף תאורה לד בהספק 113W, כולל הובלה, התקנה וכבל הזנה 0.5 מ' עם מחבר אטום IP68, בעל כל התעודות בדיקה הנדרשות לפי מפרט פקע"ר במהדורה עדכנית ומתאים לכל דרישות המפרט, כדוגמת LED CLASS II NAVION תוצרת EATON Cooper שיווק אורעד מהנדסים בע"מ או ש"ע מאושר לשימוש בפרוייקטים של פקע"ר.	08.1.588
2,100.00	יח'	גוף תאורה לד בהספק 76W, כולל הובלה, התקנה וכבל הזנה 0.5 מ' עם מחבר אטום IP68, בעל כל התעודות בדיקה הנדרשות לפי מפרט פקע"ר במהדורה עדכנית ומתאים לכל דרישות המפרט, כדוגמת MINI MARTIN LED CLASS II תוצרת SIA Vizulo שיווק ח.י פתרונות חכמים בע"מ או ש"ע מאושר לשימוש בפרוייקטים של פקע"ר.	08.1.591
700.00	יח'	עוגן אווירי בין שני עמודים בגובה עד 12 מ' ע"י כבל פלדה, חתך התיל 70 ממ"ר	08.1.594
815.00	יח'	עוגן למבנה במרחק עד 10 מ' מעמוד בגובה עד 12.0 מ' ע"י כבל פלדה, חתך התיל 70 ממ"ר	08.1.597
23,800.00	קומפ'	מרכזיית תאורת גדר ביטחון בגודל חיבור של עד 3X80 אמפר כולל גומחת בטון ומשטח בטון לפני המרכזיה לרבות יסוד למרכזיה לפי תוכנית קומפלט.	08.1.600
725.00	קומפ'	התחברות למרכזיית תאורה קיימת לתאורת ביטחון, כולל החדרת צנרת, כבלים ומוליכי הארקה לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד, כל החיבורים והתיאומים הנדרשים, תוספת ו/או עידכון שילוט למעגלים במרכזיה בהתאם להזנות חשמל והתוכניות, חיווט, איטום הצנרת והחזרת המצב לקדמותו.	08.1.603
391.00	יח'	חולית בטון קוטר 80 ס"מ וגובה 100 ס"מ להגנת עמודי תאורה, המחיר כולל מילוי החוליות במצע ועטיפת העמודים במספר שכבות של ניילון לשמירת שלמותם.	08.1.606
600.00	יח'	חולית בטון קוטר 100 ס"מ וגובה 100 ס"מ להגנת עמודי תאורה, המחיר כולל מילוי החוליות במצע ועטיפת העמודים במספר שכבות של ניילון לשמירת שלמותם	08.1.609
203.00	קומפ'	תוספת מחיר למגש אביזרים עבור מיקום להתקנת דרייבר לג"ת לד לא כולל את מחיר הדרייבר.	08.1.612
83.00	יח'	תוספת מחיר למגש אביזרים לכל מאמ"ת נוסף במגש אביזרים.	08.1.615
		<p>תת פרק 08.2 פרק 8.2</p> <p>כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.</p> <p>התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 08 והמפרט המיוחד למכרז זה.</p> <p>השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.</p> <p>הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.</p>	

14/04/2026
 דף מס': 022

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		<p>חלה חובה על הקבלן להציג תעודת C.O.C מטעם היצרן וחתומה על ידו, על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.</p> <p>כולל הטבעת מספר של מכון התקנים</p> <p>מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח, הצבת העמוד, פילוס.</p> <p>ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.06.02.01 ולפי פרט.</p> <p>לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד לגובה של 30 ס"מ מעל לוח הבסיס, יצופו בביטומן חם או סיקה.</p> <p>עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 60 מ"מ עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.</p>	
1,500.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.027 באורך 2 מ'.	08.2.030
2,500.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.027 באורך 3 מ'.	08.2.033
2,800.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.027 באורך 4 מ'.	08.2.036
3,050.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.027 באורך 4.8 או 5 מ'.	08.2.039
		<p>עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 76 מ"מ עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.</p>	
2,100.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.042 באורך 4.8 או 4 מ'.	08.2.045
2,400.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.042 באורך 5 מ'.	08.2.048
2,815.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.042 באורך 6 מ'.	08.2.051
3,600.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.042 באורך 7 מ'.	08.2.054
4,000.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.042 באורך 8 מ'.	08.2.057

14/04/2026
 דף מס': 023

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
4,400.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.042 באורך 8.8 או 9 מ'.	08.2.060
4,900.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.042 באורך 10 מ'.	08.2.063
		עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך קוני עגול קוטר עליון 90 מ"מ עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת, מעברים דקורטיביים, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.	
2,670.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 3.8 או 4 מ'.	08.2.069
3,000.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 4.8 או 5 מ'.	08.2.072
3,100.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 5 מ'.	08.2.075
3,150.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 5.8 או 6 מ'.	08.2.078
3,700.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 6.8 או 7 מ'.	08.2.081
4,000.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 7.8 או 8 מ'.	08.2.084
4,350.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 8.8 או 9 מ'.	08.2.087
4,750.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 9.8 או 10 מ'.	08.2.090
5,150.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 10.8 מ'.	08.2.093
6,200.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 12 מ'.	08.2.096
7,250.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 13 או 13.5 מ'.	08.2.099
8,200.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 14 מ'.	08.2.102
9,300.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 15 מ'.	08.2.105

14/04/2026
דף מס': 024

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת, מעברים דקורטיביים וצלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע אלקטרוסטטית בתנור.	
1,000.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "2"/4" וגובה 2 או 2.5 מטר.	08.2.111
1,150.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "2"/4" וגובה 3 או 3.5 מטר.	08.2.114
1,260.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "2"/4" וגובה 4 או 4.5 מטר.	08.2.117
1,500.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "2"/4" וגובה 5 מטר.	08.2.120
1,550.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "3"/6" וגובה 4 או 5 מטר.	08.2.123
2,000.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "3"/6" וגובה 6 או 7 מטר.	08.2.126
2,700.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "4"/6" וגובה 8 או 9 מטר.	08.2.129
3,800.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "4"/6" וגובה 10 או 11 מטר.	08.2.132
		עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת, מעברים דקורטיביים וצלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע אלקטרוסטטית בתנור.	
2,040.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "2"/4"/6" וגובה 5 או 6 מטר.	08.2.138
2,200.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "3"/4"/6" וגובה 6 מטר.	08.2.141
3,300.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "4"/6"/8" וגובה 6 מטר.	08.2.144
3,500.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "4"/6"/8" וגובה 8 מטר.	08.2.147
4,200.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "4"/6"/8" וגובה 10 מטר.	08.2.150

14/04/2026
דף מס': 025

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
5,000.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "8"/"6"/"4 וגובה 12 מטר.	08.2.153
6,000.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "8"/"6"/"4 וגובה 14 או 15 מטר.	08.2.156
5,500.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "10"/"8"/"6 וגובה 10 מטר.	08.2.159
6,700.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "10"/"8"/"6 וגובה 12 מטר.	08.2.162
8,200.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "10"/"8"/"6 וגובה 15 מטר.	08.2.165
10,000.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "12"/"10"/"8 וגובה 12 מטר.	08.2.168
11,800.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "12"/"10"/"8 וגובה 15 מטר.	08.2.171
		עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.	
960.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "4 וגובה 2 או 2.5 מטר.	08.2.177
1,080.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "4 וגובה 3 או 3.5 מטר.	08.2.180
1,400.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "4 וגובה 4 או 5 מטר.	08.2.183
1,800.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "4 וגובה 6 מטר.	08.2.186
1,400.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "5 וגובה 2 או 3 מטר.	08.2.189
2,000.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "5 וגובה 4 או 5 מטר.	08.2.192
2,280.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "5 וגובה 6 מטר.	08.2.195
2,400.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "6 וגובה 2 או 3 מטר.	08.2.198

14/04/2026
דף מס': 026

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
3,000.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "6 וגובה 4 או 5 מטר.	08.2.201
3,350.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "6 וגובה 6 מטר.	08.2.204
3,830.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "6 וגובה 8 או 9 מטר.	08.2.207
4,600.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "6 וגובה 10 מטר.	08.2.210
6,500.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "8 וגובה 12 מטר.	08.2.213
		עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.	
2,750.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.216 במידות 150X150 מ"מ וגובה 4 או 4.5 מטר.	08.2.219
3,420.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.216 במידות 150X150 מ"מ וגובה 6 או 7 מטר.	08.2.222
4,620.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.216 במידות 150X150 מ"מ וגובה 8 או 9 מטר.	08.2.225
5,600.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.216 במידות 150X150 מ"מ וגובה 10 מטר.	08.2.228
9,000.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.216 במידות 150X150 מ"מ וגובה 12 מטר.	08.2.231
9,700.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.216 במידות 200X200 מ"מ וגובה 12 מטר.	08.2.234
		עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.	
3,050.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 4 מטר.	08.2.240
4,955.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 4 מטר.	08.2.243

14/04/2026
 דף מס': 027

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
6,880.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 4 מטר.	08.2.246
3,400.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 5 מטר.	08.2.249
5,600.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 5 מטר.	08.2.252
7,900.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 5 מטר.	08.2.255
3,700.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 6 מטר.	08.2.258
6,200.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 6 מטר.	08.2.261
8,900.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 6 מטר.	08.2.264
4,200.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 7 מטר.	08.2.267
7,000.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 7 מטר.	08.2.270
10,000.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 7 מטר.	08.2.273
4,600.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 8 מטר.	08.2.276
7,800.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 8 מטר.	08.2.279
11,200.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 8 מטר.	08.2.282
5,100.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 9 מטר.	08.2.285
8,770.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 9 מטר.	08.2.288
12,500.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 9 מטר.	08.2.291
5,600.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 10 מטר.	08.2.294

14/04/2026
 דף מס': 028

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
9,700.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 10 מטר.	08.2.297
14,000.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 10 מטר.	08.2.300
6,300.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 11 מטר.	08.2.303
11,000.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 11 מטר.	08.2.306
15,900.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 11 מטר.	08.2.309
7,400.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 12 מטר.	08.2.312
12,900.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 12 מטר.	08.2.315
19,100.00	קומפ'	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 12 מטר.	08.2.318
		עמוד תאורה (ת"י 812) מסוגן ו/או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא כנדרש בתכנית ו/או מפרט, עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס, חיזוקים בין הפלטה לעמוד, פתחלדלת, דלת, מעברים דקורטיביים וצלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל הנדרש להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע אלקטרוסטטית בתנור.	
1,200.00	קומפ'	עמוד תאורה מסוגן ו/או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא כנדרש בתכנית ו/או מפרט, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.321 בגובה 2 או 3 מטר.	08.2.324
2,100.00	קומפ'	עמוד תאורה מסוגן ו/או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא כנדרש בתכנית ו/או מפרט, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.321 בגובה 4 או 5 מטר.	08.2.327
2,880.00	קומפ'	עמוד תאורה מסוגן ו/או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא כנדרש בתכנית ו/או מפרט, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.321 בגובה 6 או 7 מטר.	08.2.330
4,100.00	קומפ'	עמוד תאורה מסוגן ו/או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא כנדרש בתכנית ו/או מפרט, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.321 בגובה 8 או 9 מטר.	08.2.333
4,900.00	קומפ'	עמוד תאורה מסוגן ו/או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא כנדרש בתכנית ו/או מפרט, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.321 בגובה 10 או 11 מטר.	08.2.336
6,100.00	קומפ'	עמוד תאורה מסוגן ו/או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא כנדרש בתכנית ו/או מפרט, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.321 בגובה 12 מטר.	08.2.339

14/04/2026
דף מס': 029

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
770.00	קומפ'	תוספת מחיר לעמוד תאורה משולב עם מצלמה הכוללת פתח אביזרים נוסף ונפרד, דלת, מחיצה פנימית בעובי 3 מ"מ להפרדה בין מערכת המצלמות להזנה לרבות כל העבודות והאביזרים הדרושים להתקנה מושלמת לפי פרט. זרועות פלדה לעמודי תאורה זרוע (ת"י 812) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף העמוד. ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.06.05.01 ולפי פרט.	08.2.342
420.00	קומפ'	זרוע יחידה באורך 100 ס"מ עשויה מפלדה כוללת כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	08.2.354
480.00	קומפ'	זרוע יחידה באורך 150 ס"מ עשויה מפלדה כוללת כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	08.2.357
550.00	קומפ'	זרוע יחידה באורך 200 ס"מ עשויה מפלדה כוללת כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	08.2.360
610.00	קומפ'	זרוע כפולה באורך 100 ס"מ עשויה מפלדה כוללת כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	08.2.363
680.00	קומפ'	זרוע כפולה באורך 150 ס"מ עשויה מפלדה כוללת כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	08.2.366
800.00	קומפ'	זרוע כפולה באורך 200 ס"מ עשויה מפלדה כוללת כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	08.2.369
770.00	קומפ'	זרוע משולשת באורך 100 ס"מ עשויה מפלדה כוללת כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	08.2.372
900.00	קומפ'	זרוע משולשת באורך 150 ס"מ עשויה מפלדה כוללת כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	08.2.375
995.00	קומפ'	זרוע משולשת באורך 200 ס"מ עשויה מפלדה כוללת כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	08.2.378
1,030.00	קומפ'	זרוע מרובעת באורך 100 ס"מ עשויה מפלדה כוללת כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	08.2.381
1,100.00	קומפ'	זרוע מרובעת באורך 150 ס"מ עשויה מפלדה כוללת כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	08.2.384
1,200.00	קומפ'	זרוע מרובעת באורך 200 ס"מ עשויה מפלדה כוללת כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	08.2.387
455.00	קומפ'	זרוע (ת"י 812) עשויה מצינור ברזל מגולוון בקוטר 2" מותאמת לג.ת הנבחר ומחוברת לעמוד חח"י ולג.ת כולל צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, מעבר לצורך חיזוק ג.ת, ארגז, חיזוק של הארגז לעמוד, כבל לחיבור הארגז לרשת, אבטחות, מהדקים לכניסה ולחיבור לרשת או לתא"מ או לכבל, כבל חיבור בין הארגז לג.ת והתיאום עם חח"י.	08.2.393
		זרוע יחידה באורך 100 ס"מ עשויה מפלדה כוללת כל הנדרש לפי סעיף 08.2.390	

14/04/2026
דף מס': 030

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
515.00	קומפ'	זרוע יחידה באורך 150 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.390	08.2.396
587.00	קומפ'	זרוע יחידה באורך 200 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.390	08.2.399
731.00	קומפ'	זרוע יחידה באורך 300 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.390	08.2.402
875.00	קומפ'	זרוע יחידה באורך 400 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.390	08.2.405
		זרוע (ת"י 812) מסוגנת ו/או דקורטיבית עשויה מצינור ברזל מגולוון בקוטר מותאמת לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף העמוד לפי פרט ו/או דגם ודרישת המזמין.	
930.00	קומפ'	זרוע יחידה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.408	08.2.411
1,050.00	קומפ'	זרוע כפולה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.408	08.2.414
2,200.00	קומפ'	זרוע משולשת כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.408	08.2.417
55.00	קומפ'	שטוצר מצינור ברזל מגולוון בקוטר 2" ובאורך 20 ס"מ לחיבור גוף תאורה לעמוד מכל סוג החיבור יבוצע לפני גיליון וכולל צביעה, הפעלת הסעיף בהתאם לאישור מפקח ובמידה ולא מופיע במסמכי המכרז.	08.2.419
		צביעה	
175.00	מטר	תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד 2 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 1 מ"א של צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה מגולוונת, ולפי מפרט 11 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת"י, לרבות קבלת אחריות ל-5 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.	08.2.444
220.00	מטר	צביעה לא בתנור של עמודי תאורה/זרועות קיימים מפלדה מגולוונת ע"י אקדח התזה (פיסטול) בגוון RAL לפי הנחיית המזמין, ולפי מפרט 11 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת"י, לרבות קבלת אחריות ל-5 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.	08.2.447
		גומחות בטון שימוש כללי	
		מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה, הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, תאום עם חברת התשתית הרלוונטית, כולל את כל עבודות העפר הנדרשות, חומרי ועבודות העזר והלוואי, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות במסמכי החוזה.	
1,460.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין במידות פנים 60/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.456
1,600.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין במידות פנים 80/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.459

14/04/2026
דף מס': 031

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,800.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין במידות פנים 100/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.462
2,020.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין במידות פנים 120/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.465
2,140.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין במידות פנים 140/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.468
2,400.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין במידות פנים 170/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.471
2,800.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין במידות פנים 220/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.474
3,200.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין במידות פנים 255/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.477
3,440.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין במידות פנים 270/80/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.480
3,900.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין במידות פנים 330/80/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.483
2,100.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין במידות פנים 100/50/250 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.486
4,100.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין במידות פנים 200/65/250 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.489
2,250.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים (60+10+60)/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.492
2,490.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים (80+10+60)/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.495
2,600.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים (80+10+80)/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.498
2,800.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים (170+10+80)/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.501
5,100.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין, מחולקת לשלושה, במידות פנים (60+10+80+10+60)/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.504
5,100.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין, מחולקת לשלושה, במידות פנים (80+10+80+10+80)/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.507
5,100.00	קומפ'	גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים - גב אל גב, במידות פנים 80/(40+10+40)/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	08.2.510

14/04/2026
 דף מס': 032

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 08.3 פרק 8.3	
		כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.	
		התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין משרדי למתקני חשמל 08, ת"י 20, מפרט טכני ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד למכרז זה.	
		השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.	
		הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.	
170.00	יח'	תוספת מחיר לגוף תאורה מכל סוג עבור רשת הגנה אורגינלית מפלדה מגולוונת, לרבות כל חומרי עזר.	08.3.015
500.00	יח'	תוספת ג.ת לד 3W בחלקו העליון של עמוד תאורה כולל תוספת מאמ"ת, התקנה, כבל חיבור לרבות כל ציוד העזר הנדרש.	08.3.018
		התקנת גוף תאורה	
190.00	יח'	התקנה וחיבור גוף תאורת רחובות מאושר משהב"ש על עמוד עירוני או על עמוד חברת החשמל בגובה עד 5 מ' כולל תאום מול חח"י.	08.3.024
275.00	יח'	התקנה וחיבור גוף תאורת רחובות מאושר משהב"ש על עמוד עירוני או על עמוד חברת החשמל בגובה 5.1-12 מ' כולל תאום מול חח"י.	08.3.027
440.00	יח'	התקנה וחיבור גוף תאורת רחובות מאושר משהב"ש על עמוד עירוני או על עמוד חברת החשמל בגובה 12.1-15 מ' כולל תאום מול חח"י.	08.3.030
		מגשים	
		מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם BC2 ו-BC3 תוצרת SOGEXI או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 35 מ"מ, כולל פסים למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה, כולל מבטח חצי אוטומטי דו קוטבי 10KA, 2X10AC, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.	
		ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.09.02.07 ולפי פרט.	
280.00	קומפ'	מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.036	08.3.042
360.00	קומפ'	מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.036	08.3.045
470.00	קומפ'	מגש אביזרים לשלושה גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.036	08.3.048
600.00	קומפ'	מגש אביזרים לארבעה גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.036	08.3.051
		כבלים נחושת	

14/04/2026
 דף מס': 033

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		כבל מטיפוס N2XY כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברות בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל, חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי הכבל. ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.04.06. ולפי פרט.	
9.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	08.3.063
10.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	08.3.066
11.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	08.3.069
17.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 7X1.5 ממ"ר, הגידים ממוספרים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	08.3.072
22.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 10X1.5 ממ"ר, הגידים ממוספרים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	08.3.075
26.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 12X1.5 ממ"ר, הגידים ממוספרים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	08.3.078
11.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X2.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	08.3.081
14.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X2.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	08.3.084
15.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X2.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	08.3.087
18.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 7X2.5 ממ"ר, הגידים ממוספרים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	08.3.090
23.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 12X2.5 ממ"ר, הגידים ממוספרים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	08.3.093
15.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X4 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	08.3.096
18.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X4 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	08.3.099
23.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X4 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	08.3.102
22.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X6 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	08.3.105
24.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X6 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	08.3.108
31.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X6 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	08.3.111
28.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X10 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057. כולל סופיות מפצלotes מתכווצות ("כפפות").	08.3.114
36.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X10 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057. כולל סופיות מפצלotes מתכווצות ("כפפות").	08.3.117

14/04/2026
 דף מס': 034

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
43.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X10 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.120
53.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X16 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.123
61.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X16 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.126
86.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X25 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.129
98.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X25 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.132
100.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X35 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.135
141.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X50 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.138
170.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X70+35 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.141
190.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X70 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.144
200.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X95+50 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.147
216.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X95 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.150
269.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X120+70 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.153
288.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X120 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.156
327.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X150+70 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.159
385.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X150 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.162
405.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X185+95 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.165
469.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X185 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.168

14/04/2026
דף מס': 035

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
494.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X240+120 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.171
628.00	מטר	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X240 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות"). כבלים אלומיניום כבל מטיפוס NA2XY כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברות בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל, חיזוקים, כולל ביצוע מעבר אלומיניום-נחושת שמונע קורוזיה במגע של שתי מתכות, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי הכבל. ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.04.06. ולפי פרט.	08.3.174
33.00	מטר	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X25 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.186
41.00	מטר	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X35 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.189
50.00	מטר	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X50 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.192
53.00	מטר	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X70 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.195
62.00	מטר	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X95 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.198
65.00	מטר	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X120 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.201
104.00	מטר	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X150 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.204
109.00	מטר	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X185 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	08.3.207
139.00	מטר	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X240 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות"). כבלי פיקוד כבל פיקוד מסוג XLPE כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברות בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל, חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי הכבל. ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.04.06. ולפי פרט.	08.3.210

14/04/2026
דף מס': 036

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
17.00	מטר	כבל פיקוד בחתך 7X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	08.3.222
21.00	מטר	כבל פיקוד בחתך 7X2.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	08.3.225
20.00	מטר	כבל פיקוד בחתך 10X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	08.3.228
28.00	מטר	כבל פיקוד בחתך 10X2.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	08.3.231
26.00	מטר	כבל פיקוד בחתך 12X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	08.3.234
38.00	מטר	כבל פיקוד בחתך 12X2.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	08.3.237
30.00	מטר	כבל פיקוד בחתך 16X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	08.3.240
37.00	מטר	כבל פיקוד בחתך 19X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	08.3.243
47.00	מטר	כבל פיקוד בחתך 24X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	08.3.246
56.00	מטר	כבל פיקוד בחתך 30X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	08.3.249
		מופות	
163.00	יח'	מופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת Raychem או ש"ע לכבל מתח נמוך בחתך עד 5X2.5 ממ"ר.	08.3.255
210.00	יח'	מופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת Raychem או ש"ע לכבל מתח נמוך בחתך עד 5X4 ממ"ר.	08.3.258
233.00	יח'	מופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת Raychem או ש"ע לכבל מתח נמוך בחתך עד 5X6 ממ"ר.	08.3.261
268.00	יח'	מופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת Raychem או ש"ע לכבל מתח נמוך בחתך עד 5X16 ממ"ר.	08.3.264
443.00	יח'	מופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת Raychem או ש"ע לכבל מתח נמוך בחתך עד 4X50 ממ"ר.	08.3.267
583.00	יח'	מופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת Raychem או ש"ע לכבל מתח נמוך בחתך עד 4X120 ממ"ר.	08.3.270
759.00	יח'	מופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת Raychem או ש"ע לכבל מתח נמוך בחתך עד 4X240 ממ"ר.	08.3.273
		מרכזיות מאור	
		מרכזיית מאור מפוליאסטר משוריין מוגן UV כולל גומחות/יסודות בטון למרכזיה ולמונה כולל תא נפרד לחברת החשמל פסי צבירה, מבדדים, מהדקים, חיווט, שילוט, חיזוקים, מסגרת מסד, סידורי כניסה לכבלים, תריסי אוורור, צביעה וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים להשלמת הלוח, חיבורו והפעלתו וכולל הובלה, הצבה, והתקנה.	

14/04/2026
דף מס': 037

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.07.06. ולפי פרט.	
26,983.00	קומפ'	מרכזיה 3X40 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 לפי פרט.	08.3.285
28,781.00	קומפ'	מרכזיה 3X40 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 לפי פרט וכולל חלוקה לשדות ערב/לילה.	08.3.288
27,582.00	קומפ'	מרכזיה 3X63 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 לפי פרט.	08.3.291
29,980.00	קומפ'	מרכזיה 3X63 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 לפי פרט וכולל חלוקה לשדות ערב/לילה.	08.3.294
29,980.00	קומפ'	מרכזיה 3X80 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 לפי פרט.	08.3.297
33,578.00	קומפ'	מרכזיה 3X80 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 לפי פרט וכולל חלוקה לשדות ערב/לילה.	08.3.300
35,977.00	קומפ'	מרכזיה 3X100 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 לפי פרט.	08.3.303
38,375.00	קומפ'	מרכזיה 3X100 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 לפי פרט וכולל חלוקה לשדות ערב/לילה.	08.3.306
9,051.00	קומפ'	שדרוג מרכזיית תאורה קיימת מכל סוג עבור מערכת החלפה ח"ח - גנרטור, כולל כל ציוד הנדרש מותקן במרכזיה, לרבות ניתוקים וחיבורים, לרבות כל ציוד העזר הנדרש.	08.3.309
1,868.00	קומפ'	שעון אסטרונומי כדוגמת Grrsclin דגם talento 752 pro או ש"ע מאושר, לרבות התקנה בלוח מרכזית תאורה קיימת, כולל כל שינויים המכאניים והחשמליים הנדרשים להתקנה והפעלה מושלמת.	08.3.312
700.00	קומפ'	תא ברוחב 100 ס"מ כולל בסיס בטון עבור פיקוד אלקטרוני אל - חוטי ללא ציוד.	08.3.315
1,520.00	קומפ'	לוח הפעלה 3X80 אמפר למגרשי ספורט כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 ולפי פרט.	08.3.318
311.00	קומפ'	טבעת הארקה יסוד היקפית למרכזיית תאורה כולל פס פלדה מגולוון בחתך 40X4 מ"מ המרותך לברזל היסוד ומחובר לזיון היסוד של בסיס המרכזייה ולפס פלדה מגולוון במרכזייה.	08.3.321
		הארקה	
		מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.	
		ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.05.02. ולפי פרט	
20.00	מטר	מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה 25 מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.327	08.3.333

14/04/2026
 דף מס': 038

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
31.00	מטר	מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.327	08.3.336
38.00	מטר	מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 50 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.327	08.3.339
7.00	מטר	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חיווט וכל החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.	08.3.345
11.00	מטר	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 10 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	08.3.348
16.00	מטר	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 16 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	08.3.351
22.00	מטר	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 25 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	08.3.354
33.00	מטר	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 35 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	08.3.357
40.00	מטר	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 50 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	08.3.360
59.00	מטר	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 70 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	08.3.363
74.00	מטר	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 95 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	08.3.366
98.00	מטר	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 120 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	08.3.369
117.00	מטר	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 150 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	08.3.372
138.00	מטר	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 185 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	08.3.375
162.00	מטר	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 240 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	08.3.378
		אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון B125 לפי תי. 489, מוליך הארקה מנחושת 50 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה שילוט וצביעה.	

14/04/2026
דף מס': 039

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		ביצוע לפי סעיף 08.05.01 במפרט הבין משרדי ולפי פרט	
950.00	קומפ'	אלקטרודת הארקה בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 3 מ' תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 40 ס"מ ובעומק 60 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.381	08.3.387
1,138.00	קומפ'	אלקטרודת הארקה בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 6 מ' תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 40 ס"מ ובעומק 60 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.381	08.3.390
690.00	קומפ'	הארקה לצינור מים מתכתי כולל חפירה ו/או חציבה, שוחת בטון טרומית בקוטר 40 ס"מ ובעומק 60 ס"מ עם קרקעית מבטון, חור ניקוז מים, מכסה בטון B125 לפי ת.י. 489, שילוט וצביעה כולל כל האביזרים והחיבורים הדרושים.	08.3.393
265.00	קומפ'	הארקה לצינור מים מתכתי כולל חפירה ו/או חציבה כולל כל האביזרים והחיבורים הדרושים.	08.3.396
400.00	קומפ'	פס השוואת פוטנציילים עשוי מנחושת במידות 40X4 מ"מ באורך 50 ס"מ לפחות, המותקן בקופסה כולל חורים, ברגים ואומים לחיבורי הארקה.	08.3.399
120.00	קומפ'	גישור גמיש מפס פלדה מגולוון בחתך מינימלי של 12 מ"מ, כולל חיבור לטבעת הארקה יסוד	08.3.402
395.00	קומפ'	פס השוואת פוטנציילים עשוי מנחושת במידות חתך 50X4 מ"מ, באורך 30 ס"מ לפחות, המותקן בקופסה כולל חורים, ברגים ואומים לחיבורי הארקה.	08.3.405
371.00	קומפ'	פס השוואת פוטנציילים עשוי מנחושת במידות חתך 40X4 מ"מ, באורך 30 ס"מ לפחות, המותקן בקופסה כולל חורים, ברגים ואומים לחיבורי הארקה.	08.3.408
335.00	קומפ'	פס הארקות עשוי נחושת במידות 40X4 מ"מ עם 7 ברגי חיבור לפחות ואומי פרפר, כולל קופסת CI מתאימה עם יציאות אנטיגרונים והתקנה מושלמת.	08.3.411
191.00	קומפ'	תוספת עבור חיבור תקני של מוליכי הארקה חשופים בשיטת CADWELD, בכל חתך גיד כנדרש ובכל כמות של המוליכים בחיבור.	08.3.414
19.00	מטר	מתקן הארקה יסוד לקיר, כולל יצירת רציפות חשמלית באמצעות ריתוכים של ברזלי זיון בקוטר 12 מ"מ לפחות ובעזרת פס פלדה במידות 50X4 מ"מ טמונים ביציקה, ביצוע ריתוכים לאלקטרודת היסוד, ליציאת פלח אל פה"פ בע"ת ולבורגי יסוד של ע"ת, כולל יציאות בכל צד בפינות בקופסה משוריינת במידות 15X15 ס"מ ובעומק 10 ס"מ.	08.3.417
950.00	קומפ'	חציבה ביסוד בטון קיים לצורך גילוי ברזל זיון קיים וחיבור אליו של מוליך נחושת 50 מ"מ או פס פלדה מגולוון ע"י ריתוך, ביצוע תיקוני בניה וטיח והחזרת המצב לקדמותו. גנרטורים	08.3.420

14/04/2026
דף מס': 040

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה, ותחזוקה מלאה של דיזל גנרטור עם חופה מושתקת לרמה של 65DBA למרחק 7 מטר, כולל לוח חשמל לחלוקה עם אבטחה מיתוג ופיקוד כנדרש, חיבור למתקן הצריכה, מערכת הארקה וכל הנדרש לפעולה תקינה, בדיקת בודק מוסמך, אספקת דלק סדירה ואיתורן - מחיר לחודש עבודה באתר לפעולה של 24 שעות ביממה.	
11,650.00	קומפ'	אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה, ותחזוקה מלאה של דיזל גנרטור בהספק עד 50KVA כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.426	08.3.429
15,180.00	קומפ'	אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה, ותחזוקה מלאה של דיזל גנרטור בהספק עד 75KVA כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.426	08.3.432
		שונות	
104.00	קומפ'	מחזיק דגלים לעמוד תאורה לדגל 1, לפי מפרט 08 סעיף 08.06.05.05 בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע בו נצבע העמוד לפי פרט.	08.3.438
130.00	קומפ'	מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-2 דגלים, לפי מפרט 08 סעיף 08.06.05.05 בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע בו נצבע העמוד לפי פרט.	08.3.441
700.00	קומפ'	כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור בערוגות שצפים, אי תנועה ואשר בסיסם בולט 15 ס"מ מעל פני האדמה הגננית. הכסוי יהיה עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבוע בתנור בצבע העמוד הכסוי חייב לכסות את כל 4 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.	08.3.444
151.00	קומפ'	חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין IP54 לרבות תוספת מפסק זרם חצי אוטמטי דו קוטבי 16 אמפר 10 ק"א בעל מודול אחד על מגש אביזרים וכבל חיבור N2XY.3X2 5 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות איטום אזור החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.	08.3.447
132.00	מטר	מעקה הגנה יחיד לעמוד תאורה מצינור 2" מגולוון, צבוע בתנור מוצב ומפולס בקרקע לרבות יסודות בטון.	08.3.450
619.00	מטר	מעקה הגנה כפול לעמוד תאורה מצינור 2" מגולוון, צבוע בתנור מוצב ומפולס בקרקע לרבות יסודות בטון.	08.3.453
230.00	קומפ'	קופסה IP-65 במידות חוץ 16*22*30 ס"מ, עשויה מפוליאיסטר משוריין או CI להתקנת חוץ, כניסות ויציאות של כבלים בארגז יהיו כלפי מטה ואטומים, כולל כל אביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה, הארגז כולל מא"ז דו קוטבי 10AC, 10KA, כיסוי פלסטי, פס הארקה ומהדקי הסתעפות לפזות ולאפס לרבות כבל 3X4 N2XY מהמא"ז לגוף התאורה.	08.3.456
3,027.00	קומפ'	בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת. למאור.	08.3.459

14/04/2026
 דף מס': 041

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
22,700.00	קומפ'	טיפול של הקבלן מול חח"י לביצוע חיבור חדש למתקן חשמל לתאורה, כולל התשלום הנדרש עבור החיבור, התאומים והאישורים, הגשת תכניות, הזמנת ביקורת ולווי עד לקבלת החיבור והאישור לחיבור, כולל קבלת היתר למיקום מרכזיה/לוח/מתקן חשמלי מועדת תכנון ובניה/רשות מקומית, לרבות החתמת הרשות על חוזה אספקת חשמל של חח"י.	08.3.462
1,136.00	קומפ'	בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן למתח.	08.3.465
172,000.00	קומפ'	חדר שנאים מבנה טרומי מבטון לשנאי אחד במידות 3.9X4.1 מ' כולל הובלה והצבה, כולל קבלת היתר וכולל מסירה לחח"י.	08.3.468
260,000.00	קומפ'	חדר שנאים מבנה טרומי מבטון לשני שנאים אחד במידות 3.9X6.3 מ' כולל הובלה והצבה, כולל קבלת היתר וכולל מסירה לחח"י.	08.3.471
350,000.00	קומפ'	חדר שנאים מבנה טרומי מבטון לשלושה שנאים במידות 3.9X10.55 מ' כולל הובלה והצבה, כולל קבלת היתר וכולל מסירה לחח"י.	08.3.474
11,300.00	קומפ'	טיפול של הקבלן מול חברה מאושרת ע"י חח"י לביצוע חדר שנאים, כולל תאומים וכל האישורים הדרושים, הזמנת ביקורת ולווי חח"י בזמן הביקורת וכל עבודות העזר והכנות לפי דרישת חח"י, עד לקבלת החיבור הנדרש ואישור חח"י לחיבור המתקן, כולל תשלום עבור הבדיקות, כולל קבלת היתר בניה מועדה לתכנון ובניה.	08.3.477
3,970.00	י"ע	גורר עם מנוף, משטח 12 מ' אורך להובלת עמודים+סל תקני מבודד להרמת 2 עובדים, כושר הרמה 0.9 טון.	08.3.480
420.00	יח'	קופסה בדרגת הגנה IP-65, עשויה פוליקרבונט משוריין - CI, במידות 130*250*360 מ"מ, כולל אנטיגרונים וקלפה קפיצית מותקנת עם כל האביזרים והחיזוקים הנדרשים.	08.3.486
2,000.00	יח'	ארון דגם C-64 של "ענבר" או שווה איכות מאושר, מותקן על גבי קיר או בתוך גומחת בטון כולל אנטיגרונים וקלפה קפיצית מותקנת עם כל האביזרים והחיזוקים הנדרשים.	08.3.489
2,220.00	קומפ'	ארון דגם "VI" 0 של "ענבר" או שווה איכות מאושר, מותקן על יסוד בטון או בתוך גומחת בטון כולל אנטיגרונים וקלפה קפיצית מותקנת עם כל האביזרים והחיזוקים הנדרשים.	08.3.492
2,700.00	י"ע	צוות מדידה (מודד ועוזר אחד או שניים) באתר העבודה י"ע (9 ש"ע).	08.3.495
255.00	ש"ע	שירותי משרד למדידות (הכנה, חישובי מדידות ושרטוטים) והעברת קבצים בכל הפורמטים למזמין העבודה.	08.3.498
71.00	ש"ע	שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג' לפי הנחיית מנהל הפרוייקט בכתב בלבד.	08.3.501
61.00	ש"ע	שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג' לפי הנחיית מנהל הפרוייקט בכתב בלבד.	08.3.504

14/04/2026
דף מס': 042

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 08.4 פרק 8.4	
		<p>התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין משרדי למתקני חשמל 08, ת"י 20, מפרט טכני ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד למכרז זה</p> <p>השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.</p> <p>הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.</p> <p>חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת C.O.C ו- C.O.T.</p> <p>גופי תאורה לתאורת חוץ</p> <p>מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.</p> <p>גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר המשרד.</p>	
395.00	יח'	<p>מסתיר אור מקורי, למינעת התפשטות אור לכיוון שאינו רצוי - לאחור/לצדדים. התקן מקורי של יצרן גוף התאורה, או מיוצר על-ידי היבואן, ובלבד שקיבל אישור הגורם המקצועי של המשרד בכתב, ההתקן יתאים לגוף התאורה ולא יפגע באטימותו.</p> <p>מוצרי חברת 'אנלטק בע"מ'</p>	08.4.022
2,750.00	יח'	<p>גוף תאורת רחובות לד, 40W דוגמת L Luxtella 01 מתוצרת LE-Tehnika המשווק ע"י אנלטק, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.</p>	08.4.024
2,998.00	יח'	<p>גוף תאורת רחובות לד, 76W דוגמת L Luxtella 01 מתוצרת LE-Tehnika המשווק ע"י אנלטק, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.</p>	08.4.027
3,297.00	יח'	<p>גוף תאורת רחובות לד, 113W דוגמת L Luxtella 01 מתוצרת LE-Tehnika המשווק ע"י אנלטק, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.</p>	08.4.030
2,878.00	יח'	<p>גוף תאורת רחובות לד, 40W דוגמת L Luxtella 02 מתוצרת LE-Tehnika המשווק ע"י אנלטק, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.</p>	08.4.033
3,118.00	יח'	<p>גוף תאורת רחובות לד, 76W דוגמת L Luxtella 02 מתוצרת LE-Tehnika המשווק ע"י אנלטק, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.</p>	08.4.036
3,470.00	יח'	<p>גוף תאורת רחובות לד, 113W דוגמת L Luxtella 02 מתוצרת LE-Tehnika המשווק ע"י אנלטק, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.</p> <p>מוצרי חברת 'ח.י פתרונות חכמים בע"מ'</p>	08.4.039

14/04/2026
 דף מס': 043

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,600.00	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 20-50W דגם 1-VEGA, המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.053
1,600.00	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 30-40W דגם 2-VEGA, המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.056
1,738.00	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 40-70W דגם 2-VEGA, המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.059
1,810.00	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 70-100W דגם 2-VEGA, המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.062
2,000.00	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 110-130W דגם 3-VEGA, המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.065
2,500.00	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 180W דגם 4-VEGA, המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.068
2,158.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 78W דוגמת MINI MARTIN מתוצרת VIZULO המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.071
2,038.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, W110 מסוג MINI MARTIN מתוצרת VIZULO כדוגמת ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.074
2,638.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 137W דוגמת STORK LITTLE BROTHER מתוצרת VIZULO המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.077
2,878.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 170W דוגמת STORK LITTLE BROTHER מתוצרת VIZULO המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.080
		מוצרי חברת 'אורעד מהנדסים בע"מ'	
2,150.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 130W דוגמת ECONO M/D-150 מתוצרת NINGBO KING-BRIDGE(KLED המשווק ע"י אורעד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.103
2,100.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 100W דוגמת ECONO M/D-150 מתוצרת NINGBO KING-BRIDGE(KLED המשווק ע"י אורעד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.106
1,858.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 80W דוגמת ECONO M/D-150 מתוצרת NINGBO KING-BRIDGE(KLED המשווק ע"י אורעד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.109

14/04/2026
דף מס': 044

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,800.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 60W דוגמת ECONO S/D-150 מתוצרת NINGBO KING-BRIDGE(KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08..004.0018	08.4.112
1,618.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 40W דוגמת ECONO S/D-150 מתוצרת NINGBO KING-BRIDGE(KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08..004.0018	08.4.115
6,056.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 108W דוגמת GALERIA LED M מתוצרת LIGHTING EATON-COOPER המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	08.4.118
4,370.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 75W דוגמת GALERIA LED S מתוצרת LIGHTING EATON-COOPER המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	08.4.121
3,600.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 54W דוגמת GALERIA LED S מתוצרת LIGHTING EATON-COOPER המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	08.4.124
3,000.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 166W דוגמת NAVION מתוצרת LIGHTING EATON-COOPER המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	08.4.127
2,758.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 113W דוגמת NAVION מתוצרת LIGHTING EATON-COOPER המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	08.4.130
2,398.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 59W דוגמת NAVION מתוצרת LIGHTING EATON-COOPER המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	08.4.133
1,678.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 40W דגם TOSCA XS (S1 מתוצרת KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	08.4.136
1,834.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 60W דגם TOSCA XS (S1 מתוצרת KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	08.4.139
1,918.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 80W דגם TOSCA S מתוצרת KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	08.4.142
1,990.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 100W דגם TOSCA S מתוצרת KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	08.4.145
2,260.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 100W דגם TOSCA M מתוצרת KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	08.4.148

14/04/2026
דף מס': 045

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,386.00	יח'	גוף תאורת ורחובות לד, 120W דגם TOSCA M מתוצרת KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.151
2,470.00	יח'	גוף תאורת ורחובות לד, 150W דגם TOSCA M מתוצרת KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.154
		מוצרי חברת 'ש.מ. יוניברס אלקטרוניקס בע"מ'	
2,600.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 76-102W דוגמת ITALO 1 4M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.203
3,297.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 95-127W דוגמת ITALO 2 5M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.206
3,417.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 150W דוגמת ITALO 2 6M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.209
3,717.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 147W דוגמת ITALO 2 7M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.212
3,957.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 169W דוגמת ITALO 2 8M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.215
5,216.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 228W דוגמת ITALO 3 9M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.218
5,400.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 253W דוגמת ITALO 3 10M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.221
5,500.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 278W דוגמת ITALO 3 11M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.224
5,700.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 304W דוגמת ITALO 3 12M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.227
190.00	יח'	תוספת לגוף תאורה ITALO המשווק ע"י ש.מ.יוניברס עבור צבע שונה מצבע "גרפיט"	08.4.230
2,920.00	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 15-52W דגם MASTER 6 OFXX1M-2M, לרבות זרוע מתאמת באורך 200 מ"מ המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.233
3,100.00	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 57-76W דגם MASTER 6 OFXX3M, לרבות זרוע מתאמת באורך 200 מ"מ המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 8.08.004.001	08.4.236
3,200.00	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 76-102W דגם MASTER 6 OFXX4M, לרבות זרוע מתאמת באורך 200 מ"מ המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.239

14/04/2026
דף מס': 046

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
3,380.00	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 95-150W דגם MASTER 6 OFXX5M-6M, לרבות זרוע מתאמת באורך 200 מ"מהמשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.242
1,415.00	יח'	גוף תאורת ורחובות לד, 22-28W דגם 1M I-TORN 1B STU X 40/50 מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס אלקטרוניקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 004.0018.08.	08.4.245
1,475.00	יח'	גוף תאורת ורחובות לד, 41.5-53W דגם 2M I-TORN 1B STU X 40/50 מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס אלקטרוניקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 04.0018.08.0.	08.4.248
1,798.00	יח'	גוף תאורת ורחובות לד, 62-78W דגם 3M I-TORN 1B STU X 40/50 מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס אלקטרוניקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 004.0018.08.	08.4.251
1,834.00	יח'	גוף תאורת ורחובות לד, 81-104W דגם 4M I-TORN 1B STU X 40/50 מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס אלקטרוניקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 004.0018.08.	08.4.254
2,026.00	יח'	גוף תאורת ורחובות לד, 100-128W דגם 5M I-TORN 1B STU X 40/50 מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס אלקטרוניקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 04.0018.08.0.	08.4.257
2,100.00	יח'	גוף תאורת ורחובות לד, 119-152W דגם 6M I-TORN 1B STU X 40/50 מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס אלקטרוניקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 04.0018.08.0.	08.4.260
		מוצרי חברת 'אלתם עין השופט אגש"ח בע"מ'	
2,338.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 31W דוגמת URBINO CLASS II מתוצרת LUG המשווק ע"י אלתם ע"ן השופט, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.303
2,400.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 39W דוגמת URBINO CLASS II מתוצרת LUG המשווק ע"י אלתם ע"ן השופט, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.306
2,518.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 57W דוגמת URBINO CLASS II מתוצרת LUG המשווק ע"י אלתם ע"ן השופט, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.309
28,110.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 84W דוגמת URBINO CLASS II מתוצרת LUG המשווק ע"י אלתם ע"ן השופט, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.312
2,900.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 110W דוגמת URBINO CLASS II מתוצרת LUG המשווק ע"י אלתם ע"ן השופט, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.315

14/04/2026
 דף מס': 047

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		מוצרי חברת 'ישראלוקס בע"מ'	
2,038.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 30W דגם PROXIMO CITY CLASS II מתוצרת FAEL LUCE משווק ע"י ישראלוקס, או ש"ע מאושר, להתקנה בגובה 3-4.5 מ', וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.353
2,278.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 50W דגם PROXIMO CITY CLASS II מתוצרת FAEL LUCE משווק ע"י ישראלוקס, או ש"ע מאושר, להתקנה בגובה 5-6.5 מ', וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.356
2,518.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 77W דגם PROXIMO CITY CLASS II מתוצרת FAEL LUCE משווק ע"י ישראלוקס, או ש"ע מאושר, להתקנה בגובה 6-7.5 מ', וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.359
2,758.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 105W דגם PROXIMO CITY מתוצרת LUCE FAEL משווק ע"י ישראלוקס, או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.362
2,938.00	יח'	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 127W דגם PROXIMO CITY מתוצרת FAEL LUCE משווק ע"י ישראלוקס, או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.365
1,978.00	יח'	גוף תאורת ורחובות לד, 50W דגם LAFOGLIA S מתוצרת GHISAMESTIERI המשווק ע"י ישראלוקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.368
2,590.00	יח'	גוף תאורת ורחובות לד, 78W דגם LAFOGLIA M מתוצרת GHISAMESTIERI המשווק ע"י ישראלוקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.371
2,878.00	יח'	גוף תאורת ורחובות לד, 105W דגם LAFOGLIA M מתוצרת GHISAMESTIERI המשווק ע"י ישראלוקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.374
		מוצרי חברת 'ניסקו בע"מ'	
1,079.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 30W דגם COBRA EL SL 18MA כדוגמת ניסקו או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.403
1,200.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 50W דגם COBRA EL SL 18MA כדוגמת ניסקו או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.406
1,439.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד 80W דגם COBRA EL SL 18MA כדוגמת ניסקו או ש"ע מאושר, להתקנה בגובה 7-10 מ', וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.409
1,738.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד 100W דגם COBRA EL SL 18LA כדוגמת ניסקו או ש"ע מאושר, להתקנה בגובה 9-12 מ', וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.412

14/04/2026
דף מס': 048

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,038.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 120W דגם COBRA EL SL 18LA כדוגמת ניסקו או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.415
2,038.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד 160W דגם COBRA EL SL 18LA כדוגמת ניסקו או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.418
		מוצרי חברת 'שטייניץ לירד הנדסת תאורה בע"מ'	
2,200.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 65W דגם FUTURE מתוצרת INTEC המשווק שטייניץ - לירד, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.453
2,014.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 78W דוגמת FUTURE מתוצרת INTEC המשווק ע"י שטייניץ-לירד, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.456
2,200.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 110W דגם FUTURE מתוצרת INTEC המשווק שטייניץ - לירד, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.459
2,500.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 135-150W דוגמת FUTURE מתוצרת INTEC המשווק ע"י שטייניץ-לירד, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.462
2,750.00	יח'	גוף תאורת רחובות לד, 176W דגם FUTURE מתוצרת INTEC המשווק שטייניץ - לירד, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	08.4.465
		תת פרק 08.7 פרק 8.7	
		העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של חח", על הקבלן להתעדכן בנתונים הנדרשים עם מח' החל"ב והרשת של חח".	
		מידות הגומחות לפילרי חל"ב והרשת.	
		כל התאומים עם חח"י הינם כלולים במחירי יחידה.	
		עבודות חח"	
40.00	מטר	שרוול מצינור פ.י.ו.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י הצינור בקוטר 4 אינץ' ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 5.3 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון 8 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה וחח"י לא מספקת צנרת).	08.7.015
70.00	מטר	שרוול מצינור פ.י.ו.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י הצינור בקוטר 6 אינץ' ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 7.7 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון 8 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה וחח"י לא מספקת צנרת).	08.7.018
140.00	מטר	שרוול מצינור פ.י.ו.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י הצינור בקוטר 8 אינץ' ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 10.8 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון 8 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה וחח"י לא מספקת צנרת).	08.7.021
30.00	מטר	צינור שרשורי דו שכבתי סטנדרט חח"י 4" בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י, לפי דרישות חח"י כולל חוט משיכה מנילון וסרט סימון תיקני.	08.7.024

14/04/2026
דף מס': 049

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
60.00	מטר	צינור שרשורי דו שכבתי סטנדרט חח"י 6" בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י, לפי דרישות חח"י כולל חוט משיכה מניילון וסרט סימון תיקני.	08.7.027
100.00	מטר	צינור שרשורי דו שכבתי סטנדרט חח"י 8" בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י, לפי דרישות חח"י כולל חוט משיכה מניילון וסרט סימון תיקני.	08.7.030
43.00	מטר	חפירה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים, כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 100 ס"מ ורוחב ל-3 צינורות 6" מונחים בשכבה אופקית אחת המחיר ללא צינור.	08.7.033
50.00	מטר	חפירה וחציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים, כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 100 ס"מ ורוחב ל-3 צינורות של 6" מונחים בשכבה אחת המחיר ללא צינור.	08.7.036
55.00	מטר	חציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים, כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 100 ס"מ ורוחב ל-3 צינורות של 6" מונחים בשכבה אופקית אחת המחיר ללא צינור.	08.7.039
59.00	מטר	חפירה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק של עד 140 ס"מ ורוחב ל-5 צינורות בקוטר 6" מונחים בשכבה אחת המחיר ללא צינור.	08.7.042
69.00	מטר	חפירה וחציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 014 ס"מ ורוחב ל-5 צינורות בקוטר 6" מונחים בשכבה אחת המחיר ללא צינור.	08.7.045
79.00	מטר	חציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 140 ס"מ ורוחב ל-5 צינורות בקוטר 6" מונחים בשכבה אחת המחיר ללא צינור.	08.7.048
4,000.00	קומפ'	תא בקרה לכבלים של חח"י בנויה מבטון יצוק או מבלוקים במידות 120X120 ס"מ בעומק 100 ס"מ כולל חפירה/חציבה ומכסה מסוג כבד (25-טון) קומפלט כולל סמל חח"י טבוע ביציקה.	08.7.051
6,700.00	קומפ'	תא בקרה לכבלים של חח"י בנויה מבטון יצוק או מבלוקים במידות 220X220 ס"מ בעומק 100 ס"מ כולל חפירה/חציבה ומכסה מסוג כבד 25 טון קומפלט כולל חח"י טבוע ביציקה.	08.7.054
1,600.00	קומפ'	גומחת בטון מקורה עבור חברת חשמל (פילר מונים כפול) במידות: רוחב פנים 80 ס"מ, גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 225 ס"מ, עומק 40 ס"מ כולל חפירה/חציבה, זיון, ביסוס ופילוס.	08.7.057
3,000.00	קומפ'	גומחת מבטון מקורה לפילר רשת של חברת חשמל במידות: רוחב פנים 160 ס"מ גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 225 ס"מ עומק 50 ס"מ, כולל חפירה/חציבה זיון ביסוס ופילוס.	08.7.060

14/04/2026
דף מס': 050

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,611.00	קומפ'	גומחת בטון מקורה לפילר מונים יחיד במידות : רוחב פנים 80 ס"מ גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 225 ס"מ עומק 40 ס"מ, כולל חפירה/חציבה זיון ביסוס ופילוס.	08.7.063
2,670.00	קומפ'	גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת כדוגמת "להבים" ברוב פנים 220 ס"מ, גובה כולל 225 ס"מ, עומק 40 ס"מ כולל חפירה/חציבה, ביסוס, פילוס, הכנת שרולים מארונות אל המגרשים, לפי פרט ולפי מפרט 08 וסטנדרט חח"י. תא התקשורת יכול גב עץ 20 מ"מ, טבעות, מהדקים, דלת פוליאסטר מוגנת ט, ידית ומנעול סטנדרט בזק/הוט.	08.7.066
4,330.00	קומפ'	גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת כדוגמת "עומר", גובה כולל 225 ס"מ עומק 40 ס"מ לפי פרט ולפי מפרט 08 וסטנדרט חח"י כולל חפירה/חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת שרולים מארונות אל המגרשים, תא תקשורת יכול גב עץ 20 מ"מ, טבעות, מהדקים, דלת פוליאסטר מוגנת ט, ידית ומנעול סטנדרט בזק/הוט.	08.7.069
4,135.00	קומפ'	גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת לשני מגרשים סטנדרט המגזר הבדואי, גובה כולל 225 ס"מ עומק 40 ס"מ לפי פרט ולפי מפרט 08 וסטנדרט חח"י כולל חפירה/חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת שרולים מארונות אל המגרשים, תא תקשורת יכול גב עץ 20 מ"מ, טבעות, מהדקים, דלת פוליאסטר מוגנת ט, ידית ומנעול סטנדרט בזק/הוט.	08.7.072
2,621.00	קומפ'	גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת למגרש אחד סטנדרט המגזר הבדואי, גובה כולל 225 ס"מ עומק 40 ס"מ לפי פרט ולפי מפרט 08 וסטנדרט חח"י כולל חפירה/חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת שרולים מארונות אל המגרשים, תא תקשורת יכול גב עץ 20 מ"מ, טבעות, מהדקים, דלת פוליאסטר מוגנת ט, ידית ומנעול סטנדרט בזק/הוט.	08.7.075
3,630.00	קומפ'	גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת כדוגמת מפלסים בצורת H, גובה כולל 225 ס"מ עומק 40 ס"מ לפי פרט ולפי מפרט 08 וסטנדרט חח"י כולל חפירה/חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת שרולים מארונות אל המגרשים, תא תקשורת יכול גב עץ 20 מ"מ, טבעות, מהדקים, דלת פוליאסטר מוגנת ט, ידית ומנעול סטנדרט בזק/הוט.	08.7.078
3,127.00	קומפ'	גומחת בטון מקורה בצורת H סטנדרט חח"י עבור חיבור של עד 440A אמפר, הגומחה ברוחב 100 ס"מ בעומק 60 ס"מ בגובה מעל פני הקרקע 225 מ' בעומק מתחת לפני הקרקע 75 ס"מ כולל דלתות בצד לוח חח"י הדלתות מפח מגולוון צבוע כולל מנעולי תליה על פין משותף לרבות חפירה חציבה וביסוס.	08.7.081
221.00	קומפ'	הרכבת בסיס לפילר חב' חשמל, כולל הובלה ממחסני חב' החשמל, בטון, ציוד עזר הכל לפי דרישות חב' החשמל לפי מפרט 08 וסטנדרטים של חח"י ולפי פרט ביצוע.	08.7.084
9.00	מטר	הנחה בלבד של שרול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 4 אינץ', כולל הובלה ממחסני חב' חשמל, חוט משיכה מניילון 8 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 08 סעיף 08.03.07 לפי פרט.	08.7.087
14.00	מטר	הנחה בלבד של שרול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 6 אינץ', כולל הובלה ממחסני חב' חשמל, חוט משיכה מניילון 8 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 08 סעיף 08.03.07 לפי פרט.	08.7.090

14/04/2026
דף מס': 051

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
16.00	מטר	הנחה בלבד של שריון מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חברת החשמל. הצינור בקוטר של 8 אינץ', כולל הובלה ממחסני חב' חשמל, חוט משיכה מניילון 8 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 08 סעיף 08.03.07 לפי פרט.	08.7.093
363.00	קומפ'	בצוע סימון בר קיימא על קרקעי של סיום קצוות המעברים התת קרקעיים (השרוולים) שהוכנו עבור חח"י או כבל תת"ק לפי מפרט 08 סעיף 08.03.09.03 ולפי פרטי ביצוע כולל ציון הקואורדינטות של קצוות סיום הצנרת ע"י מודד מוסמך בתוכנית עדות.	08.7.096
21.00	מטר	תוספת לחפירה ו'או חציבה עבור מילוי חול דיונות נקי לכל רוחב תעלה עם הידוק מבוקר ע"י מעבדה מאושרת בהרטה רוויה לפי הנחיות המפקח באזור חציית כבישים ומדרכות, עד לצפיפות של 98% מותנה באישור הפיקוח בכתב.	08.7.099
425.00	קומפ'	בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח נמוך של חח"י כנדרש בחוק החשמל כולל שריולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד 2 מ' באורך עד 2 מ' בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.	08.7.102
637.00	קומפ'	בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח גבוה של חח"י כנדרש בחוק החשמל כולל שריולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד 2 מ' באורך עד 2 מ' כולל בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.	08.7.105
		תת פרק 08.8 פרק 8.8	
		עבודות תקשורת לבזק- צירים ראשיים ומשניים כולל תצפית לפי סטנדרטים של חברת בזק ראה מפרט בזק לבינוי תשתיות ותקשורת פרקים 1070 עד 1081 וכן מפרט 08 של הועדה הבין משרדית. כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה ואחריות. העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת בזק. פקוח ישיר של בזק על ביצוע הכרחי, התאום באחריות הקבלן לרבות תשלום בגין ימי הפקוח אם ידרש כלול במחירי יחידה. התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי ואינו גורע מהמצויין במפרט הטכני של בזק. בכל מקום במכרז זה שרשום חפירה משמעותה חפירה/או חציבה בכלים או בידיים וללא תשלום תוספת כספית בגין חציבה או חפירת ידיים.	
35.00	מטר	חפירת תעלה להנחת 2 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 90 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 30 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	08.8.021
45.00	מטר	חפירת תעלה להנחת 2 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 120 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 03 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	08.8.024

14/04/2026
דף מס': 052

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
46.00	מטר	חפירת תעלה להנחת עד 3 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 90 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 30 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	08.8.027
56.00	מטר	חפירת תעלה להנחת עד 3 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 120 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 30 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	08.8.030
58.00	מטר	חפירת תעלה להנחת עד 4 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 90 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 30 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	08.8.033
68.00	מטר	חפירת תעלה להנחת עד 4 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 120 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 30 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	08.8.036
83.00	מטר	חפירת תעלה להנחת עד 5 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 100 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 30 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	08.8.039
94.00	מטר	חפירת תעלה להנחת עד 5 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 120 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 30 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	08.8.042
44.00	מטר	חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאטילן בקטרים 40,50 63,75 מ"מ מסוג י.ק.ע. 13.5 כולל חוט משיכה, או שילוב של צנרת פוליאטילן וכבלים טמונים, הצנרת תונח עד 4 קנים בשכבה אחת ללא הגבלה של מס' השכבות בעומק עד 70 ס"מ כולל ריפוד חול וכיסוי חול לרבות סרט סימון תיקני.	08.8.045
49.00	מטר	חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאטילן בקטרים 40,50 63,75 מ"מ מסוג י.ק.ע. 13.5 כולל חוט משיכה, או שילוב של צנרת פוליאטילן וכבלים טמונים, הצנרת תונח עד 4 קנים בשכבה אחת ללא הגבלה של מס' השכבות בעומק עד 100 ס"מ כולל ריפוד חול וכיסוי חול לרבות סרט סימון.	08.8.048
50.00	מטר	חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאטילן בקטרים 40,50 63,75 מ"מ מסוג י.ק.ע. 13.5 כולל חוט משיכה, או שילוב של צנרת פוליאטילן וכבלים טמונים, הצנרת תונח עד 4 קנים בשכבה אחת ללא הגבלה של מס' השכבות בעומק עד 120 ס"מ כולל ריפוד חול וכיסוי חול לרבות סרט סימון.	08.8.051
18.00	מטר	החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 100 ס"מ (עם 2 קנים "PVC 4) באדמה נקיה מאבנים עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שירה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרויקט באתר ומפרט בזק.	08.8.054

14/04/2026
דף מס': 053

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
32.00	מטר	החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 120 ס"מ (עם 2 קנים "4) בחול מפמ"כ 444 עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שירה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט בזק.	08.8.057
22.00	מטר	החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 100 ס"מ (עם 3 קנים "4 PVC) באדמה נקיה מאבנים עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שירה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט בזק.	08.8.060
32.00	מטר	החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 120 ס"מ (עם 3 קנים "4 PVC) בחול מפמ"כ 444 עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שירה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט בזק.	08.8.063
23.00	מטר	החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 100 ס"מ (עם 4 קנים "4) באדמה נקיה מאבנים עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שירה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט בזק.	08.8.066
32.00	מטר	החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 120 (עם 4 קנים "4) בחול מפמ"כ 444 עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שירה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט בזק.	08.8.069
39.00	מטר	החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 100 ס"מ (עם 5 קנים "4) באדמה נקיה מאבנים עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שירה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט בזק.	08.8.072
55.00	מטר	החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 120 ס"מ (עם 5 קנים "4) בחול מפמ"כ 444 עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שירה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט בזק.	08.8.075
16.00	מטר	החלפת החומר החפור בתעלה לצנרת פוליאיתילן בעומק עד 120 ס"מ בחול מפמ"כ 444 עד תחתית המצעים תיק הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שירה המפקח הכל לפי פרט והנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט בזק פרק 7.	08.8.078
4.00	מטר	חוטי משיכה מפוליפרופילן בקוטר 8 מ"מ מושחל בצנרת קיימת כולל נקיון הצנרת, החוטים יהיו מחתיכה רצופה אחת ללא קשרים ובקצה השרוול תיישמר רזרבה באורך של 1 מ' בכל קצה קשור למכסה לפי מפרט בזק 1072.	08.8.081
41.00	מטר	ייצוב שוליים ברוחב עד 2 מ' ועובי שכבה של 20 ס"מ כולל הרטבה והידוק מבוקר באגו"מ עד לצפיפות של 98% לפי מפרט בזק 1070.	08.8.084

14/04/2026
דף מס': 054

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
27.00	מטר	צינור קשיח בקוטר "4 110 מ"מ P.V.C לפי ת"י 61386 סטנדרט חברת הבזק כולל כל חומרי החיבור האטמים התמוכות (ספייסרים) לרבות חוט משיכה פוליפרופילן בקוטר 8 מ"מ מונח בחפירה מוכנה הכל לפי מפרט מיוחד של בזק פרק 1072 ופרט ביצוע.	08.8.087
12.00	מטר	צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע. 13.5 בקוטר 40 מ"מ עם חוט משיכה מפוליפרופילן בקוטר 8 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר פלסט או פלסטרו גבת סטנדרט בזקמונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע ומפרט טכני מיוחד של בזק פרק 1070 כולל כל חומרי האיטום.	08.8.090
15.00	מטר	צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע. 13.5 בקוטר 50 מ"מ עם חוט משיכה מפוליפרופילן בקוטר 8 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר פלסט או פלסטרו גבתסטנדרט בזקמונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע ומפרט טכני מיוחד של בזק פרק 1072 כולל כל חומרי האיטום	08.8.093
11.00	מטר	צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע. 13.5 בקוטר 40 מ"מ עם חוט משיכה מפוליפרופילן בקוטר 8 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר פלסט או פלסטרו גבת סטנדרט בזקמונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע ומפרט טכני מיוחד של הוט כל חומרי האיטום.	08.8.096
15.00	מטר	צינור פוליאתילן מסוג י.ק.ע. 13.5 בקוטר 50 מ"מ עם חוט משיכה מפוליפרופילן בקוטר 8 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר פלסט או פלסטרו גבת סטנדרט בזק מונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע ומפרט טכני מיוחד של הוט כולל כל חומרי האיטום	08.8.099
51.00	קומפ'	מופות אורגינליות לצנרת י.ק.ע. 11 או י.ק.ע. 13.5 לחיבור צנרת בקוטר 40.	08.8.102
56.00	קומפ'	מופות אורגינליות לצנרת י.ק.ע. 11 או י.ק.ע. 13.5 לחיבור צנרת בקוטר 50.	08.8.105
155.00	מטר	עליה על עמוד בזק או על קיר של צנרת פ.י.ו.סי. קשיח 110 מ"מ (4") עד לגובה של 2 מ' לפחות לרבות קשתות, קשירת הצנרת לעמוד או לקיר ע"י בנדים מתכתיים בלתי מחליפים או שלות אומגה כולל שילוט, איטום, חוט משיכה, הכל לשביעות רצון מפקח הבזק לפי מפרט 0049 ולפי פרט ומפרט בזק הכללי ומפרט 08.	08.8.108
63.00	מטר	עליה על עמוד או על קיר של צנרת פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ עד 75 מ' מסוג י.ק.ע. 11 או י.ק.ע. 13.5 לרבות חוטי משיכה, חיזוק הצנרת לעמוד או לקיר ע"י בנדים מתכתיים בלתי מחליפים או שלות אומגה כולל איטום, שילוט הכל לשביעות רצון מפקח הבזק לפי מפרט 0049 ולפי פרט ומפרט בזק הכללי ומפרט 08.	08.8.111
83.00	קומפ'	קשתות פ.י.ו.סי. קשיח 110 מ"מ (4") 90 מעלות באורך של עד 1 מ' כולל אספקה והתקנה.	08.8.114
3.50	קומפ'	אוטמים מ - פ.י.ו.סי. קשיח לצנרת פ.י.ו.סי. 4", כולל אספקה והתקנה.	08.8.117
454.00	קומפ'	הריסת תאי כבלים מכל סוג מבטון בלוקים או לבנים בכלים ו/או בידיים לרבות פינוי פסולת ההריסה למקום שירה המפקח ולפי מפרט בזק הכללי.	08.8.120
126.00	מטר	הריסה ותיקון מחדש של גדרות מכל סוג שהוא למעט גדרות הרשת לפי הנחיות הפקוח ולפי מפרט בזק כללי.	08.8.123

14/04/2026
דף מס': 055

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
50.00	מ"ר	פרוק והנחת מרצפות מכל הסוגים והצבעים, מעבר לרוחב החפירה שבוצעה, הכל לפי מפרט הכלל של בזק פרק 1070 והנחיות המפקח.	08.8.126
45.00	מטר	הנחת אבני שפה, אבני גן, אבני תעלה כולל אספקת אבנים חדשות מכל סוג לרבות הצבתם פילוסם וביטונם הכל לפי מפרט בזק הכללי פרק 1070.	08.8.129
151.00	מ"ר	תיקון מדרגות מכל סוג שנחפרו או נפגעו בתוואי החפירה לרבות אספקת מדרגות חדשות מכל סוג שהוא הכל לפי מפרט בזק הכללי פרק 1070	08.8.132
45.00	מ"ר	תיקון אספלט במדרכה מכל הסוגים בהתאם לדרישת הרשויות המקומיות שבתחומן מבוצעת העבודה הכל לפי מפרט כללי של בזק פרק 1070 לשביעות רצון המפקח.	08.8.135
65.00	מ"ר	תיקון אספלט בכבישים מכל הסוגים בהתאם לדרישת הרשויות המקומיות שבתחומן מבוצעת העבודה הכל לפי מפרט כללי של בזק פרק 1070.	08.8.138
101.00	מ"ר	תיקון משטח בטון מכל סוג או גרנוליט הכל בהתאם לדרישת הרשויות המקומיות שבתחומן בוצעה העבודה כמו כן לפי מפרט בזק הכללי פרק 1070 והנחיות המפקח במקום לשביעות רצון המפקח.	08.8.141
45.00	מ"ר	קירצוף וציפוי מדרכה ו/או כביש בבטון אספלט דק מכל הסוגים הכל לפי דרישת הרשויות המקומיות שבתחומן מבוצעת העבודה ולפי מפרט בזק הכללי פרק 1070 והנחיות המפקח במקום.	08.8.144
400.00	מטר	קידוח אופקי בצינור פלדה כולל אספקה של צינור פלדה וכל העבודות הנלוות בכל סוגי הקרקע הכל לפי מפרט בזק הכללי פרק 1080 והנחיות המפקח באתר, הקידוח עבור צינור בקוטר "4.	08.8.147
460.00	מטר	קידוח אופקי בצינור פלדה כולל אספקה של צינור פלדה וכל העבודות הנלוות בכל סוגי הקרקע הכל לפי מפרט בזק הכללי פרק 1080 והנחיות המפקח באתר, הקידוח עבור צינור בקוטר "6.	08.8.150
650.00	מטר	קידוח אופקי בצינור פלדה כולל אספקה של צינור פלדה וכל העבודות הנלוות בכל סוגי הקרקע הכל לפי מפרט בזק הכללי פרק 1080 והנחיות המפקח באתר, הקידוח עבור צינור בקוטר "12.	08.8.153
650.00	קומפ'	חיבור צנרת חדשה מכל סוג וקוטר לתא קיים, או ארון סעיף קיים לפי מפרט בזק פרק 1070, 1071, 1072 והנחיות המפקח באתר.	08.8.156
2,600.00	קומפ'	חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי לא מאובזר כולל עוגנים, סרג ודלי לבור ניקוז, הגבים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי מפרט בזק הכללי פרקים 1070, 7010 והנחיות המפקח באתר התא מסוג P במידות 85/85/105 ס"מ כולל מכסה מדרכתי סטנדרט בזק.	08.8.159
5,750.00	קומפ'	חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל 3 עוגנים 2 פסי מתלה 120 ס"מ, סרג, ודלי לבור ניקוז הגבים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי מפרט בזק הכללי פרקים 1070, 1072 והנחיות המפקח באתר התא מסוג 1A במידות 151/81/197 ס"מ כולל מכסה מדרכתי סטנדרט בזק.	08.8.162

14/04/2026
דף מס': 056

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
7,650.00	קומפ'	חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל 3 עוגנים 2 פסי מתלה 120 ס"מ, סרג, ודלי לבור ניקוז הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי מפרט בזק הכללי פרקים, 1070 1072 והנחיות המפקח באתר התא מסוג 2A במידות 115/167/213 ס"מ כולל מכסה מדרכת סטנדרט בזק.	08.8.165
14,000.00	קומפ'	חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל 5 עוגנים 6 פסי מתלה 120 ס"מ, סרג, ודלי לבור ניקוז הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי מפרט בזק הכללי פרקים, 1070 1072 והנחיות המפקח באתר התא מסוג 3A במידות 324/184/353 ס"מ כולל מכסה מדרכת סטנדרט בזק.	08.8.168
11,000.00	קומפ'	חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל 5 עוגנים 4 פסי מתלה 120 ס"מ, סרג, ודלי לבור ניקוז הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי מפרט בזק הכללי פרקים, 1070 1072 והנחיות המפקח באתר התא מסוג 25A במידות 224/144/253 ס"מ כולל מכסה מדרכת סטנדרט בזק.	08.8.171
2,550.00	קומפ'	בנית יסוד בטון לארון סעף מכל הסוגים לפי מפרט כללי של בזק לרבות הארקת יסוד ותגבורה ע"י אלקטרודות לפי הנחיות בודק פרקים 1070, 1076, 1077, עד רדיוס של 5 מ' מהארון והנחיות הפקוח באתר, כולל כל העבודות הנלוות	08.8.174
585.00	קומפ'	התאמה והחלפת מסגרת מכל סוג של גוב בזק מכל סוג כולל הגבהות במידת הצורך עד 0.7 מ' ע"י בטון מזוין ב-30 כולל חפירה מסביב לתא והחזרת השטח לקדמותו, כולל ביטון המסגרת החדשה ותיקון גג הגוב במידת הצורך לרבות הובלת המסגרת החדשה מהמחסן לאתר העבודה.	08.8.177
4,100.00	קומפ'	בניית בסיס למתקן ת.מ.ר מאגד 480 לפי תוכנית היסוד מבטון ב-30 כולל הארקת יסוד כנדרש בחוק החשמל.	08.8.180
5,300.00	קומפ'	בניית בסיס למתקן י.מ.ר מאגד BA40 לפי תוכנית היסוד מבטון ב-30 כולל הארקת יסוד כנדרש בחוק החשמל.	08.8.183
585.00	קומפ'	הריסת יסוד בטון למתקן ת.מ.ר. או י.מ.ר. BA40 כולל פרוק הארונות והחזרת השטח לקדמותו.	08.8.186
3.50	מטר	ניקוי צנרת לפי מפרט כללי של בזק פרק 1079 כולל אספקה והשחלת חוטי משיכה 8" לפי ת"י 753.	08.8.189
280.00	מטר	ניקוי תאי בזק מכל סוג וגודל לפי מפרט בזק הכללי פרק 1079 והנחיות המפקח באתר.	08.8.192
415.00	קומפ'	גלוי תאים קיימים קבורים וסילוק הפסולת כולל חפירה חציבה הכל לפי הנחיות הפקוח באתר ומפרט בזק הכללי פרק 1070.	08.8.195
630.00	קומפ'	אלקטרודת הארקה אנכית בעומק 3 מ' עשויה משני חלקים באורך של 1.5 מ' כל אחד ממוט פלדה 19 מ"מ קוטר מצופה נחושת כולל מחבר, ראש דפיקה, ראש המטרה כולל מהדק טבעת וגיד נחושת חשוף 35 מ"מ מגשר בין האלקטרודה למתקן הנדרש להארקה לרבות תא בטון טרומי בקוטר 40 ס"מ.	08.8.198

14/04/2026
דף מס': 057

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
893.00	קומפ'	בדיקת ערך התנגדות ההארקה כלפי מסת האדמה סביב המתקן, כולל הארקה היסוד ואלקטרוזודת ההארקה הכל לפי הצורך ולפי דרישת חוק החשמל, הבדיקה תבוצע ע"י מהנדס בעלרשיו חשמלאי מהנדס בודק מוסמך והוצאת דו"ח לקבלן, למפקח בזק, למזמין ולמתכנן לגבי ערך התנגדות ההארקה.	08.8.201
480.00	מ"ק	יציקת בטון בלתי מזוין מסוג ב-30 עבור תעלות, חציות כביש, משטחי גישה, תעלות ניקוז, יסודות ע.ת - הכל לפי הנחיות מפקח הבזק באתר ולפי פרט.	08.8.204
48.00	מ"ר	הנחת מרצפות מכל הסוגים לרבות בהתאם לדרישה של הרשויות המקומיות שבתחומן מבוצעת העבודה הכל לשביעות רצון המפקח ולפי מפרט הטכני של בזק פרק 1070.	08.8.207
3,000.00	קומפ'	תא בקרה בקוטר 100 ס"מ ובגובה 100 ס"מ, תקרה 25 טון כולל מדרגות, מכסה יצקת דגם סלקום/הוט/אורנג' בקוטר 60 ס"מ לרבות זוג שלטים וברגים.	08.8.210
3,600.00	קומפ'	חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל 3 עוגנים 2 פסי מתלה 120 ס"מ, סרג, ודלי לבור ניקוז הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח HOT העבודה לפי מפרט OTH והנחיות המפקח באתר התא מסוג H3 במידות 151/81/197 ס"מ כולל מכסה מדרכת סטנדרטי.	08.8.213
6,300.00	קומפ'	חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל 3 עוגנים 2 פסי מתלה 120 ס"מ, סרג, ודלי לבור ניקוז הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי מפרט בזק הכללי פרקים 1070, 1072 והנחיות המפקח באתר התא מסוג H6 במידות 115/167/213 ס"מ כולל מכסה מדרכת סטנדרטי.	08.8.216
26,600.00	קומפ'	מבנה טרומי עבור חדר חשמל במידות רוחב 280 ס"מ, עומק 50 ס"מ, גובה 280 ס"מ, כולל ריצפת בטון, כולל תעלות כבלים מבטון ומכסי מתכת לתעלות הכבלים, כולל הארקות יסוד כמפורט בתקנות, כולל עבודות עפר, יסודות, קורות וכו', חלונות דלתות ועבודות גמר, כולל הסדרת היתר בנייה ואישור המבנה ע"י האדריכל קומפלט.	08.8.219
2,550.00	קומפ'	גשרון נייד לגישור מעל תעלות פתוחות עבור מעבר הולכי רגל, ברוחב עד 2 מטר כולל מעקות בהתאם לדרישות תקני הבטיחות, עשוי מפלדה מגלוונת/פיברגלס, הכל בהתאם לאישור יועץ הבטיחות, כולל העתקתו במהלך העבודה בהתאם לדרישות הפיקוח, קומפלט	08.8.222
15,965.00	קומפ'	מתקן תאורה זמנית מושלם עבור 10 עמודי תאורה כולל, 10 יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות במידות 1*1*1 מ', 10 עמודי עץ בגובה 8.5/10 מטר, כבל חשמל לחיבור העמודים, זרועות ברזל מגולוון כדוגמת זרוע תוצרת "געש אורות" מקט 52210701, וכולל את המשך התכולה בסעיף הבא (08.8.228)	08.8.225
21,286.00	קומפ'	מתקן תאורה זמנית מושלם עבור 15 עמודי תאורה כולל, 15 יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות במידות 1*1*1 מ', 10 עמודי עץ בגובה 8.5/10 מטר, כבל חשמל לחיבור העמודים, זרועות ברזל מגולוון כדוגמת זרוע תוצרת "געש אורות" מקט 52210701, וכולל את המשך התכולה בסעיף הבא (08.8.234)	08.8.231
4,683.00	קומפ'	פירוק והעתקה של מתקן תאורה זמני מעץ המכיל עד 15 עמודים על כל חלקיו מותקן על קוביות בטון כולל העתקה של קוביות בטון, ניתוק המתקן ממקור החשמל וחיבורו מחדש כולל אישור של בודק חשמל מוסמך לפני הפעלתו של מתקן התאורה הזמני והצבה במקום חדש הכל בהתאם להנחיית מפקח באתר העבודה.	08.8.237

14/04/2026
 דף מס': 058

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 23 כלונסאות

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 23 כלונסאות	
		תת פרק 23.1 פרק 23.1	
		מחירי הכלונסאות כוללים קידוח ביבש במכונה סיבובית בעלת כח וכל סוגי המקדחים הנדרשים לביצוע העבודה, הכנסת כלוב הזיון (הזיון עצמו נמדד בנפרד, ראה פרק 02), שומרי מרחק, ניקוי תחתית הקדח, צינור מגן עליון, פינוי החומר הקדוח, בטון ב-30 ביציקה עם צינור טרמי למלא עומק הקידוח הכשרת השטח ודרכי גישה.	
		לא תשולם התארגנות בנפרד אלא אם בוצעו פחות מ-300 מ"א כלונסאות.	
113.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 40 ס"מ בעומק עד 12 מ'	23.1.030
145.39	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 50 ס"מ בעומק עד 12 מ'	23.1.040
220.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 50 ס"מ בעומק מעל 12 ועד 20 מ'	23.1.050
196.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 60 ס"מ בעומק עד 12 מ'	23.1.060
277.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 60 ס"מ בעומק מעל 12 מ' ועד 20 מ'	23.1.070
291.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 70 ס"מ בעומק עד 15 מ'	23.1.080
338.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 70 ס"מ בעומק מעל 15 ועד 30 מ'	23.1.090
350.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 80 ס"מ בעומק עד 15 מ'	23.1.100
404.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 80 ס"מ בעומק מעל 15 ועד 30 מ'	23.1.110
473.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 90 ס"מ לעומק עד 15 מ'	23.1.120
533.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 90 ס"מ בעומק מעל 15 ועד 30 מ'	23.1.130
546.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 100 ס"מ בעומק עד 20 מ'	23.1.140
614.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 100 ס"מ בעומק מעל 20 ועד 30 מ'	23.1.150

14/04/2026
דף מס': 059

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 23 כלונסאות

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
624.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 110 ס"מ בעומק עד 20 מ'	23.1.160
700.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 110 ס"מ בעומק מעל 20 ועד 30 מ'	23.1.170
700.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 120 ס"מ בעומק עד 20 מ'	23.1.180
787.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 120 ס"מ בעומק מעל 20 ועד 30 מ'	23.1.190
792.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 130 ס"מ לעומק עד 20 מ'	23.1.200
880.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 130 ס"מ בעומק מעל 20 ועד 30 מ'	23.1.210
883.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 140 ס"מ בעומק עד 20 מ'	23.1.220
977.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 140 ס"מ בעומק מעל 20 ועד 30 מ'	23.1.230
978.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 150 ס"מ בעומק עד 20 מ'	23.1.240
1,079.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 150 ס"מ בעומק מעל 20 ועד 30 מ'	23.1.250
100.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בחנ"מ (CLSM) בקוטר 40 ס"מ לעומק עד 20 מ', ללא הכנסת כלוב זיון.	23.1.260
140.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בחנ"מ (CLSM) בקוטר 50 ס"מ לעומק עד 20 מ', ללא הכנסת כלוב זיון.	23.1.270
177.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בחנ"מ (CLSM) בקוטר 60 ס"מ לעומק עד 20 מ', ללא הכנסת כלוב זיון.	23.1.280
218.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בחנ"מ (CLSM) בקוטר 70 ס"מ לעומק עד 20 מ', ללא הכנסת כלוב זיון.	23.1.290
262.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בחנ"מ (CLSM) בקוטר 80 ס"מ לעומק עד 20 מ', ללא הכנסת כלוב זיון.	23.1.300
7,195.00	קומפ'	תוספת חד פעמית להתארגנות עבור מכונת הקידוח בהזמנת פחות מ-300 מ"א כלונסאות.	23.1.310
90.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס בקוטר 50 עד 80 ס"מ	23.1.320

14/04/2026
 דף מס': 060

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 23 כלונסאות

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
102.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס בקוטר 90 ס"מ	23.1.330
113.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס בקוטר 100 ס"מ	23.1.340
125.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס בקוטר 110 ס"מ	23.1.350
136.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס בקוטר 120 ס"מ	23.1.360
148.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס בקוטר 130 ס"מ	23.1.370
160.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס בקוטר 140 ס"מ	23.1.380
170.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס בקוטר 150 ס"מ	23.1.390
34,100.00	קומפ'	תוספת חד פעמית להתארגנות עבור מערך שימוש בבנטונייט בהזמנת פחות מ-300 מ"א כלונסאות.	23.1.400
<u>תת פרק 23.2 פרק 23.2</u>			
<p>מחירי הכלונסאות כוללים קידוח במכונה בעלת כח וראש קידוח הנדרשים לביצוע העבודה, הכנסת כלוב הזיון (הזיון עצמו נמדד בנפרד), שומרי מרחק, ניקוי תחתית הקדח, צינור מגן עליון, פינוי החומר הקדוח, בטון ב-30 ביציקה עם צינור טרמי/קשיח למלא עומק הקידוח והכשרת השטח ודרכי גישה.</p> <p>לא תשולם התארגנות בנפרד אלא אם בוצעו פחות מ-200 מ"א כלונסאות.</p>			
155.00	מטר	כלונס מיקרופייל קדוח ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 35 ס"מ לעומק עד 10 מ'	23.2.030
179.00	מטר	כלונס מיקרופייל קדוח ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 35 ס"מ לעומק עד 20 מ'	23.2.040
203.00	מטר	כלונס מיקרופייל קדוח ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 45 ס"מ לעומק עד 10 מ'	23.2.050
240.00	מטר	כלונס מיקרופייל קדוח ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 45 ס"מ לעומק עד 20 מ'	23.2.060
557.00	מטר	כלונס מיקרופייל קדוח ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 60 ס"מ לעומק עד 20 מ'	23.2.070
11,367.00	קומפ'	תוספת חד פעמית להתארגנות עבור מכונת הקידוח בהזמנת פחות מ-200 מ"א כלונסאות.	23.2.080
<u>תת פרק 23.3 פרק 23.3</u>			
36.34	מטר	צינור פלדה לבדיקות אולטרסוניות מרותך לכלוב הזיון, אטום בתחתית וסגור עם פקק עליון, הכל לפי פרט.	23.3.010

14/04/2026
 דף מס': 061

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 26 ברגי סלע, חיזוק סלע

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 26 ברגי סלע, חיזוק סלע	
		תת פרק 26.1 פרק 26.1	
		מחיר ברגי הסלע כולל את כל הדרוש לצורך ביצוע מושלם של הבורג לרבות כל רכיבי הבורג (פלטה/דסקית, אום וכו'), התארגנות, שימוש בציוד מיוחד, קידוח, דיוס ונעילת הבורג. טיב הבורג כמפורט במפרט המיוחד או לפי המפרט הכללי.	
		מחיר עוגני קרקע כולל את כל הדרוש לצורך ביצוע מושלם של העוגן לרבות התארגנות, שימוש בציוד מיוחד, קידוח, דיוס ונעילת העוגן. טיב העוגן כמפורט במפרט המיוחד או לפי המפרט הכללי. בעוגנים קבועים המחיר כולל גם הגנה כפולה (דיוס מוקדם במפעל).	
		סעיף התארגנות (ראה תת פרק 26.002) ישולם רק במקרים הבאים (עבור כל אחד בנפרד): 1. עבור ביצוע עוגני/ברגי ניסיון. 2. כמות כוללת של עד 10 עוגנים/ברגים.	
		הדייס והדיוס כלול במחיר היח', וכולל כמות דייס עד פי שלושה מהנפח התיאורטי (ללא הפחתת קוטר העוגן). מעל הכמות הזו תשולם תוספת דייס באישור יועץ הביטוח/יח' הביטוח בתאום עם תחילת העבודה, התוספת לפי סעיף מתאים בתת פרק 26.02	
278.00	מטר	ברגי סלע קדוחים ומדוייטים מפלדה מצולעת, בקוטר 25 מ"מ מגלון בחום בקוטר קידוח 5" באורך עד 10 מ' כולל אום הברגה ופלטת עיגון .	26.1.040
314.00	מטר	ברגי סלע קדוחים ומדוייטים מפלדה מצולעת, בקוטר 25 מ"מ מגלון בחום בקוטר קידוח 5" באורך מ-10.01 עד 20 מ' כולל אום הברגה ופלטת עיגון .	26.1.050
300.00	מטר	ברגי סלע קדוחים ומדוייטים מפלדה מצולעת, בקוטר 32 מ"מ מגלון בחום בקוטר קידוח 5" באורך עד 10 מ' כולל אום הברגה ופלטת עיגון .	26.1.060
338.00	מטר	ברגי סלע קדוחים ומדוייטים מפלדה מצולעת, בקוטר 32 מ"מ מגלון בחום בקוטר קידוח 5" באורך מ-10.01 עד 20 מ' כולל אום הברגה ופלטת עיגון .	26.1.070
338.00	מטר	ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה 550/500 בקוטר 26.5 מ"מ באורך עד 10 מטר תוצרת DYWIDAG או ש"ע מאושר קדוחים ומדוייטים.	26.1.080
363.00	מטר	ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה 550/500 בקוטר 32 מ"מ באורך עד 10 מטר תוצרת DYWIDAG או ש"ע מאושר קדוחים ומדוייטים.	26.1.090
423.00	מטר	ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה 550/500 בקוטר 32 מ"מ באורך מ-10.01 עד 20 מטר תוצרת DYWIDAG או ש"ע מאושר קדוחים ומדוייטים.	26.1.100
399.00	מטר	ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה 550/500 בקוטר 36 מ"מ באורך עד 10 מטר תוצרת DYWIDAG או ש"ע מאושר קדוחים ומדוייטים	26.1.110
459.00	מטר	ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה 550/500 בקוטר 36 מ"מ באורך מ-10.01 עד 20 מטר תוצרת DYWIDAG או ש"ע מאושר קדוחים ומדוייטים	26.1.120
5,600.00	יח'	עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד 30 טון, אורך קטע חופשי עד 5 מטר	26.1.130

14/04/2026
 דף מס': 062

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 26 ברגי סלע, חיזוק סלע

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
7,750.00	יח'	עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד 30 טון, אורך קטע חופשי מ-5.01 עד 10 מטר	26.1.140
7,950.00	יח'	עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד 40 טון, אורך קטע חופשי עד 8 מטר	26.1.150
10,150.00	יח'	עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד 40 טון, אורך קטע חופשי מ-8 עד 15 מטר.	26.1.160
9,000.00	יח'	עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד 55 טון, אורך קטע חופשי עד 8 מטר.	26.1.170
11,250.00	יח'	עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד 55 טון, אורך קטע חופשי מ-8.01 עד 15 מטר	26.1.180
4,100.00	יח'	עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד 30 טון, אורך קטע חופשי עד 5 מטר.	26.1.190
4,350.00	יח'	עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד 30 טון, אורך קטע חופשי מ-5.01 עד 10 מטר.	26.1.200
4,596.00	יח'	עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד 40 טון, אורך קטע חופשי עד 8 מטר.	26.1.210
4,800.00	יח'	עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד 40 טון, אורך קטע חופשי מ-8.01 עד 15 מטר.	26.1.220
5,200.00	יח'	עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד 55 טון, אורך קטע חופשי עד 8 מטר.	26.1.230
5,400.00	יח'	עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד 55 טון, אורך קטע חופשי מ-8.01 עד 15 מטר.	26.1.240
<u>תת פרק 26.2 פרק 26.2</u>			
136.31	מטר	תוספת עבור קידוח עם צינור מגן/שרוול עבור ביצוע תחת מי תהום או בקרקע/סלע בלוי.	26.2.020
40,000.00	קומפ'	תוספת להתארגנות לביצוע עוגנים עבור ביצוע פחות מ-10 עוגנים או במקרה של דרישה לביצוע עוגני ניסיון.	26.2.030
1,948.10	מ"ק	תוספת לדייס במקרה של שימוש מעל פי שלוש מהנפח התאורטי.	26.2.040
344.18	יח'	תוספת לדייס מצמנט סיגים B III CEM, לקרקעות קורוזיביות, התוספת למחיר העוגן	26.2.050
916.68	מ"ק	דייס למילוי חללים בחוזק ב-20.	26.2.060
97.00	מטר	קידוח חוזר לאחר דיוס הקדח ומילוי החללים.	26.2.070

14/04/2026
דף מס': 063

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 26 ברגי סלע, חיזוק סלע

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
192.00	מ"ר	<p>תת פרק 26.3 פרק 26.3</p> <p>רשת למניעת דירדור אבנים (R.F.N) של חברת מקפרי או שו"ע מברזל מגולוון בקוטר 2.7 מ"מ, גודל העין 8X10 ס"מ, לרבות כבלים אפקיים ואלכסונים וחיבור הרשת ע"י טבעות חיבור וכל הנדרש לקבלת מוצר מושלם למעט הברגים. הברגים יתומחרו בנפרד לפי הסעיפים המתאימים.</p>	26.3.010

14/04/2026
 דף מס': 064

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 40 ריצופים וחיפויים	
		תת פרק 40.1 ריצוף שבילים, מדרכות	
		עבודות אספלט מדרכות ומגרשי ספורט ראה המחירון בפרק 52.	
		ריצוף אבן טבעית	
18.00	מטר	חגורה סמויה מבטון במידות 15/15 לתיחום ריצוף	40.1.012
260.00	מ"ר	ריצוף בשורות באבן חברון טבעית נסורה, בעובי 5 ס"מ בכל עיבוד שהוא (מוטבה, מוסמס, עם/בלי זמלה וכו').	40.1.014
360.00	מ"ר	ריצוף באבן ביר זית/ מצפה רמון/ סלייב טבעית נסורה, בעובי 5 ס"מ בכל סוג של עיבוד (מוטבה, מוסמס, עם/בלי זמלה וכו').	40.1.016
400.00	מ"ר	ריצוף באבן בזלת טבעית נסורה, בעובי 5 ס"מ בכל סוג של עיבוד (מוטבה, מוסמס, עם/בלי זמלה וכו').	40.1.018
280.00	מ"ר	ריצוף באבן חברון טבעית נסורה, בדוגמא רומית באבנים רבועות בגודל משתנה (מינימום 15/20 ס"מ) בעובי 5 ס"מ בכל סוג של עיבוד (מוטבה, מוסמס, עם/בלי זמלה וכו)	40.1.020
350.00	מ"ר	ריצוף באבן ביר זית/ מצפה רמון/ סלייב טבעית נסורה בדוגמא רומית באבנים רבועות בגודל משתנה (מינימום 15/20 ס"מ) בעובי 5 ס"מ בכל סוג של עיבוד (מוטבה, מוסמס, עם/בלי זמלה וכו')	40.1.022
390.00	מ"ר	ריצוף באבן בזלת טבעית נסורה, בדוגמא רומית באבנים רבועות בגודל משתנה (מינימום 15/20 ס"מ) בעובי 5 ס"מ בכל סוג של עיבוד (מוטבה, מוסמס, עם/בלי זמלה וכו)	40.1.024
290.00	מ"ר	ריצוף באבן שכבות נסורה בדוגמא רומית, בעובי 5 ס"מ לפחות.	40.1.026
310.00	מ"ר	ריצוף באבן שכבות בדוגמא פראית/ציקלופית, בעובי 5 ס"מ לפחות.	40.1.028
380.00	מ"ר	ריצוף באבן שכבות בדוגמא פראית/ ציקלופית, מאבן בזלת, בעובי 5 ס"מ לפחות.	40.1.030
		ריצוף אבן משתלבת	
		מידות האבנים b/a/h מתייחסות ל- (עובי/רוחב/אורך) בהתאמה	
18.00	מטר	חגורה סמויה מבטון במידות 15/15 לתיחום ריצוף מאבנים משתלבות	40.1.084
113.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/6 ס"מ, אפור	40.1.086
120.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/6 ס"מ, צבעוני	40.1.088
130.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/6 ס"מ, סופרסטון/ קוקטייל או שוו"ע	40.1.090
125.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/6 ס"מ, נובה או שוו"ע	40.1.092

14/04/2026
 דף מס': 065

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
164.14	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/6 ס"מ, אקרסטון מסותת או שוו"ע	40.1.094
122.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/6 ס"מ, לבן	40.1.096
125.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/8 ס"מ, אפור	40.1.098
135.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/8 ס"מ, צבעוני	40.1.100
148.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/8 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.102
140.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/8 ס"מ, לבן	40.1.104
185.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/8 ס"מ, מסותת	40.1.106
284.08	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/8 ס"מ, מלוטש	40.1.108
127.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 10/10/6 ס"מ, אפור	40.1.110
135.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 10/10/6 ס"מ, צבעוני	40.1.112
140.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 10/10/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.114
180.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 10/10/6 ס"מ, אקרסטון מסותת או שוו"ע	40.1.116
130.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 10/10/6 ס"מ, לבן	40.1.118
118.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מחורצת 10/20/6 ס"מ, אפור	40.1.120
125.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מחורצת 10/20/6 ס"מ, צבעוני	40.1.122
132.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מחורצת 10/20/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.124
170.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מחורצת 10/20/6 ס"מ, מסותת	40.1.126
127.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת תשבץ 10/20/6 ס"מ, אפור	40.1.128
134.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת תשבץ 10/20/6 ס"מ, צבעוני	40.1.130
140.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת תשבץ 10/20/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.132
138.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת תשבץ 10/20/6 ס"מ, נובה או שוו"ע	40.1.134
198.03	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת תשבץ 10/20/6 ס"מ, אקרסטון מסותת או שוו"ע	40.1.136
141.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת תשבץ 10/20/6 ס"מ, לבן	40.1.138
237.43	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת תשבץ 10/20/6 ס"מ, מלוטש	40.1.140
110.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 20/20/6 ס"מ, אפור	40.1.142

14/04/2026
 דף מס': 066

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
117.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 20/20/6 ס"מ, צבעוני	40.1.144
127.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 20/20/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	40.1.146
123.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 20/20/6 ס"מ, נובה או שו"ע	40.1.148
164.14	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 20/20/6 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	40.1.150
203.86	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 20/20/6 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	40.1.152
154.22	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת יהלום 20/20/7 ס"מ, אפור	40.1.154
162.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת יהלום 20/20/7 ס"מ, צבעוני	40.1.156
180.14	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת יהלום 20/20/7 ס"מ, קוקטייל	40.1.158
211.25	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת יהלום 20/20/7 ס"מ, מסותת	40.1.160
246.24	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת יהלום 20/20/7 ס"מ, מלוטש	40.1.162
121.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 7.5/7.5/6 ס"מ, אפור או שו"ע	40.1.164
128.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 7.5/7.5/6 ס"מ, צבעוני	40.1.166
138.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 7.5/7.5/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	40.1.168
170.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 7.5/7.5/6 ס"מ, מסותת	40.1.170
117.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 15/15/6 או 30/30/6 ס"מ, אפור או שו"ע	40.1.172
124.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 15/15/6 או 30/30/6 ס"מ, צבעוני	40.1.174
134.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 15/15/6 או 30/30/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	40.1.176
168.03	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 15/15/6 או 30/30/6 ס"מ, אקרסטון מסותת	40.1.178
196.12	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 15/15/6 או 30/30/6 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	40.1.180
122.73	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריחים של פעם/ תמנע 30/30/7 ס"מ, אפור	40.1.182

14/04/2026
 דף מס': 067

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
132.39	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריחים של פעם/ תמנע 30/30/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	40.1.184
159.21	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריחים של פעם/ תמנע 30/30/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל	40.1.186
202.18	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריחים של פעם/ תמנע 30/30/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	40.1.188
233.28	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריחים של פעם/ תמנע 30/30/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש	40.1.190
285.12	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריחים של פעם/ תמנע 30/30/7 ס"מ, אומבריאנו או שו"ע	40.1.192
91.82	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה/ ונציה מלבן 15/30/6 ס"מ, אפור	40.1.194
99.43	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה/ ונציה מלבן 15/30/6 ס"מ, צבעוני או שו"ע	40.1.196
127.88	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה/ ונציה מלבן 15/30/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	40.1.198
178.10	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה/ ונציה מלבן 15/30/6 ס"מ, אקרסטון מסותת	40.1.200
215.52	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה/ ונציה מלבן 15/30/6 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	40.1.202
118.84	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן/ אריחים של פעם 15/30/7 ס"מ, אפור	40.1.204
126.55	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן/ אריחים של פעם 15/30/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	40.1.206
155.33	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן/ אריחים של פעם 15/30/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל	40.1.208
192.46	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן/ אריחים של פעם 15/30/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	40.1.210
226.80	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן/ אריחים של פעם 15/30/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש	40.1.212
285.12	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן/ אריחים של פעם 15/30/7 ס"מ, אומבריאנו או שו"ע	40.1.214
120.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יתד / ונציה מלבן/ מלבנית/ אבן משתלבת פרקט 7.5/22.5/6 ס"מ, אפור	40.1.216

14/04/2026
 דף מס': 068

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
128.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יתד / ונציה מלבן/ מלבנית/ אבן משתלבת פרקט 7.5/22.5/6 ס"מ, צבעוני או שו"ע	40.1.218
148.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יתד / ונציה מלבן/ מלבנית/ אבן משתלבת פרקט 7.5/22.5/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	40.1.220
175.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יתד / ונציה מלבן/ מלבנית/ אבן משתלבת פרקט 7.5/22.5/6 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	40.1.222
190.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יתד / ונציה מלבן/ מלבנית/ אבן משתלבת פרקט 7.5/22.5/6 ס"מ, מלוטש או שו"ע	40.1.224
200.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת דגם משולש / אריח של פעם בצורת משולש 30X30X7 ס"מ, אפור או שו"ע	40.1.226
210.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת דגם משולש / אריח של פעם בצורת משולש 30X30X7 ס"מ, צבעוני	40.1.228
230.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת דגם משולש צלע/ אריח של פעם בצורת משולש 30X30X7 ס"מ, קוקטייל או שו"ע	40.1.230
260.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת דגם משולש צלע/ אריח של פעם בצורת משולש 30X30X7 ס"מ, מסותת	40.1.232
250.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת דגם משולש צלע/ אריח של פעם בצורת משולש 30X30X7 ס"מ, אומבריאנו או שו"ע	40.1.234
272.16	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת דגם משולש צלע/ אריח של פעם בצורת משולש 30X30X7 ס"מ, מלוטש או שו"ע	40.1.236
125.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 12.5/12.5 עובי 6/7 ס"מ, אפור או שו"ע	40.1.238
134.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 12.5/12.5 עובי 6/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	40.1.240
140.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 12.5/12.5 עובי 6/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	40.1.242
190.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 12.5/12.5 עובי 6/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	40.1.244
237.43	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 12.5/12.5 עובי 6/7 ס"מ, מלוטש או שו"ע	40.1.246
125.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס / מלבנית/ שילוב ריאל 12.5/25 עובי 6/7 ס"מ, אפור או שו"ע	40.1.248
134.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס / מלבנית/ שילוב ריאל 12.5/25 עובי 6/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	40.1.250

14/04/2026
 דף מס': 069

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
140.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס/ מלבנית/ שילוב ריאל. 12.5/25 עובי 6/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.252
190.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס/ מלבנית/ שילוב ריאל 12.5/25 עובי 6/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שוו"ע	40.1.254
237.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס/ מלבנית/ שילוב ריאל 12.5/25 עובי 6/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שוו"ע	40.1.256
119.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 25/25 עובי 6/7 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.258
125.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 25/25 עובי 6/7 ס"מ, צבעוני או שוו"ע	40.1.260
134.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 25/25 עובי 6/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.262
180.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 25/25 עובי 6/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שוו"ע	40.1.264
230.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 25/25 עובי 6/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שוו"ע	40.1.266
116.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס / מלבנית/ כרם 25/37 עובי 5/7 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.268
124.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס / מלבנית/ שילוב ריאל 25/37 עובי 5/7 ס"מ, צבעוני או שוו"ע	40.1.270
133.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס / מלבנית/ שילוב ריאל 25/37 עובי 5/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.272
175.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס / מלבנית / שילוב ריאל 25/37 עובי 5/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שוו"ע	40.1.274
220.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס / מלבנית/ שילוב ריאל 25/37 עובי 5/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שוו"ע	40.1.276
285.12	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס / מלבנית / שילוב ריאל 25/37 עובי 5/7 ס"מ, אומבריאנו או שוו"ע	40.1.278
116.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס/ כרם/ ריבועית 37.5/50/7 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.280
124.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס/ כרם/ ריבועית 37.5/50/7 ס"מ, צבעוני או שוו"ע	40.1.282
133.57	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס/ כרם/ ריבועית 37.5/50/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.284

14/04/2026
 דף מס': 070

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
175.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס/ כרם/ ריבועית 37.5/50/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שוו"ע	40.1.286
210.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס/ כרם /ריבועית 37.5/50/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שוו"ע	40.1.288
139.84	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יפו/ יפו ענתיק/ כרמלסטון כפרי/ זכרון/ זכרון עתיק (סט אבנים) עובי 6 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.290
150.60	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג יפו/ יפו ענתיק/ כרמלסטון כפרי/ אבן זכרון/ זכרון עתיק (סט אבנים) עובי 6 ס"מ צבעוני או שוו"ע	40.1.292
167.18	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יפו/ יפו ענתיק/ כרמלסטון כפרי/ אבן זכרון/ זכרון עתיק (סט אבנים) עובי 6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.294
276.70	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יפו/ כרמלסטון כפרי/ אבן זכרון/ זכרון עתיק (סט אבנים) עובי 6 ס"מ, ענתיק או שוו"ע	40.1.296
169.00	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יפו/ יפו ענתיק / כרמלסטון כפרי/ אבן זכרון/ זכרון עתיק (סט אבנים) עובי 8 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.298
184.03	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יפו/ יפו ענתיק/ כרמלסטון כפרי/ אבן זכרון/ זכרון עתיק (סט אבנים) עובי 8 ס"מ, צבעוני או שוו"ע או שוו"ע	40.1.300
200.23	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יפו/ יפו ענתיק/ כרמלסטון כפרי/ אבן זכרון/ זכרון עתיק (סט אבנים) עובי 8 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.302
316.22	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יפו/ כרמלסטון כפרי/ אבן זכרון/ זכרון עתיק (סט אבנים) עובי 8 ס"מ, ענתיק או שוו"ע	40.1.304
147.27	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות/ רמות ענתיק/ נטורה קובית/ קרדו קובית פסגות בודד (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.306
128.43	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות/ רמות ענתיק/ נטורה קובית/ קרדו קובית/ פסגות בודד (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, צבעוני או שוו"ע	40.1.308
141.26	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות/ רמות ענתיק/ נטורה קובית/ קרדו קובית/ פסגות בודד (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.310
184.68	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות/ רמות ענתיק/ נטורה קובית/ קרדו קובית/ פסגות בודד (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שוו"ע	40.1.312
332.16	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות/ רמות ענתיק/ נטורה קובית/ קרדו קובית/ פסגות בודד (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, ענתיק או שוו"ע	40.1.314
120.40	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות סמרסטון/ נטורה קובית/ כרמלסטון גרופ/ פסגות מחובר (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.316
126.71	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות סמרסטון/ נטורה קובית/ כרמלסטון גרופ/ פסגות מחובר (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, צבעוני או שוו"ע	40.1.318

14/04/2026
 דף מס': 071

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
143.88	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות סמרטסטון/ נטורה קובית/ כרמלסטון גרופ/ פסגות מחובר (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.320
175.67	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות סמרטסטון/ נטורה קובית/ כרמלסטון גרופ/ פסגות מחובר (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שוו"ע	40.1.322
114.35	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן / כרמלסטון / טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5/6 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.324
119.62	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן / כרמלסטון / טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5/6 ס"מ, צבעוני או שוו"ע	40.1.326
140.43	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן / כרמלסטון / טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5 עובי 6/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.328
165.11	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן / כרמלסטון/ טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5 עובי 6/7 ס"מ, מסותת או שוו"ע	40.1.330
136.08	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן/ כרמלסטון/ טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5 עובי 6/7 ס"מ, טופסטון או שוו"ע	40.1.332
116.64	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן/ כרמלסטון / טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5/7 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.334
123.12	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן/ כרמלסטון/ טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5/7 ס"מ, צבעוני או שוו"ע	40.1.336
142.56	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן/ כרמלסטון/ טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.338
168.48	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן/ כרמלסטון/ טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5/7 ס"מ, מסותת או שוו"ע	40.1.340
104.33	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן / כרמלסטון / טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5/7 ס"מ, טופסטון או שוו"ע	40.1.342
102.38	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית גדול/ כרמלסטון/ טנטורה חופית/ מסותת תבור 13.5/21.6 עובי 6/7 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.344
107.57	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית גדול/ כרמלסטון/ טנטורה חופית/ מסותת תבור 13.5/21.6 עובי 6/7 ס"מ, צבעוני או שוו"ע	40.1.346
124.42	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית גדול/ כרמלסטון/ טנטורה חופית/ מסותת תבור 13.5/21.6 עובי 6/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.348

14/04/2026
 דף מס': 072

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
149.04	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/ טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית גדול/ כרמלסטון/ נטורה חופית/ מסותת תבור 13.5/21.6 עובי 6/7 ס"מ, טופסטון או שו"ע	40.1.350
150.77	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/ טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית גדול/ כרמלסטון/ תבור 13.5/21.6 עובי 6/7 ס"מ, מסותת או שו"ע	40.1.352
285.12	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/ טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית גדול/ כרמלסטון/ תבור 13.5/21.6 עובי 6/7 ס"מ, אומבריאנו או שו"ע	40.1.354
102.82	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי/ מישושית חדשה/ כרמלסטון/ תבור 10/12.5/6 ס"מ, אפור או שו"ע	40.1.356
107.57	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי / מישושית חדשה / כרמלסטון / תבור 10/12.5/6 ס"מ, צבעונית או שו"ע	40.1.358
123.55	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי / מישושית חדשה / כרמלסטון / תבור 10/12.5/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	40.1.360
141.26	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי/ מישושית חדשה/ כרמלסטון/ תבור 10/12.5/6 ס"מ, טופסטון או שו"ע	40.1.362
154.87	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי/ מישושית חדשה/ כרמלסטון/ תבור 10/12.5/6 ס"מ, מסותת (טרנטו) או שו"ע	40.1.364
116.64	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי/ מישושית חדשה/ כרמלסטון/ תבור 10/12.5/7 ס"מ, אפור או שו"ע	40.1.366
123.12	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי / מישושית חדשה / כרמלסטון / תבור 10/12.5/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	40.1.368
142.56	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי/ מישושית חדשה/ כרמלסטון/ תבור 10/12.5/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	40.1.370
149.04	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי / מישושית חדשה/ כרמלסטון/ תבור 10/12.5/7 ס"מ, טופסטון או שו"ע	40.1.372
168.48	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי/ מישושית חדשה/ כרמלסטון/ תבור 10/12.5/7 ס"מ, מסותת (טרנטו)	40.1.374
269.63	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן פורטו/ נטורה מבוקעת/ כרמלסטון 7/7/7 ס"מ, מסותת או שו"ע	40.1.376
137.84	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 8/16/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל	40.1.378
220.32	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 8/16/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	40.1.380

14/04/2026
 דף מס': 073

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
235.35	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 8/16/7 ס"מ, אומבריאנו	40.1.382
137.84	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/16/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.384
181.52	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/16/7 ס"מ, אקרסטון מסותת	40.1.386
226.06	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/16/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שוו"ע	40.1.388
285.12	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/16/7 ס"מ, אומבריאנו או שוו"ע	40.1.390
137.84	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/24/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל	40.1.392
179.50	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/24/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שוו"ע	40.1.394
208.74	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/24/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש	40.1.396
259.14	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/24/7 ס"מ, אומבריאנו או שוו"ע	40.1.398
111.91	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/24/7 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.400
118.52	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/24/7 ס"מ, צבעוני או שוו"ע	40.1.402
132.84	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל / אבן נטע 10/10/8 ס"מ או 10.5/10.5/8 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.404
142.56	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל / אבן נטע 10/10/8 ס"מ או 10.5/10.5/8 ס"מ, צבעוני או שוו"ע	40.1.406
168.48	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל / אבן נטע 10.5/10.5/8 ס"מ או 10/10/8 ס"מ, לבן או שוו"ע	40.1.408
129.73	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל / אבן נטע 10.5/19/8 ס"מ או 10/18.5/8 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.410
135.37	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל / אבן נטע 10.5/19/8 ס"מ או 10/18.5/8 ס"מ, צבעוני או שוו"ע	40.1.412
160.70	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל/ נטע 10.5/19/8 ס"מ או 10/18.5/8 ס"מ, לבן או שוו"ע	40.1.414

14/04/2026
 דף מס': 074

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
185.59	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל / אבן נטע 10.5/19/8 ס"מ או 10/18.5/8 ס"מ, מסותת או שוו"ע	40.1.416
127.79	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל/ אבן נטע 21/21/8 ס"מ או 20.5/20.5/8 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.418
135.37	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל / אבן נטע 21/21/8 ס"מ או 20.5/20.5/8 ס"מ, צבעוני	40.1.420
160.77	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל / אבן נטע 21/21/8 ס"מ או 20.5/20.5/8 ס"מ, לבן או שוו"ע	40.1.422
185.59	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל/ אבן נטע 21/21/8 ס"מ או 20.5/20.5/8 ס"מ, מסותת	40.1.424
237.56	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל/ אבן נטע 21/21/8 ס"מ או 20.5/20.5/8 ס"מ, מלוטש או שוו"ע	40.1.426
107.57	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג טיבולי / נטורה חופשית/ אבן ירקון, סדרה 1 או 2 (סט אבנים), עובי 7 ס"מ. גמר גלי/שקט/ הונד (שקט)/רסטי (גלי)/ או כרמלסטון/ גמר טבעי (גלי)/אלגנט (שקט) /חלק, אפו	40.1.428
112.32	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג טיבולי / נטורה חופשית/ אבן ירקון, סדרה 1 או 2 (סט אבנים), עובי 7 ס"מ. גמר גלי/שקט/ הונד (שקט)/רסטי (גלי)/ או כרמלסטון/ גמר טבעי (גלי)/אלגנט (שקט) /חלק, צבעוני או שוו"	40.1.430
131.33	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג טיבולי / נטורה חופשית/ אבן ירקון, סדרה 1 או 2 (סט אבנים), עובי 7 ס"מ. גמר גלי/שקט/ הונד (שקט)/רסטי (גלי)/ או כרמלסטון/ גמר טבעי (גלי)/אלגנט (שקט) /חלק, סופרסטון/ קוקטיי	40.1.432
175.39	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג טיבולי / נטורה חופשית/ אבן ירקון, סדרה 1 או 2 (סט אבנים), עובי 7 ס"מ. גמר גלי/שקט/ הונד (שקט)/רסטי (גלי)/ או כרמלסטון/ גמר טבעי (גלי)/אלגנט (שקט) /חלק, אקרסטון מסותת או שוו"	40.1.434
139.13	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/7 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/7 ס"מ או תמנע 10/40/7 ס"מ דמוי עץ, אפור או שוו"ע	40.1.436
152.93	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/7 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/7 ס"מ או תמנע 10/40/7 ס"מ דמוי עץ, צבעוני	40.1.438
182.35	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/7 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/7 ס"מ או תמנע 10/40/7 ס"מ דמוי עץ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.440
259.20	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/7 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/7 ס"מ או תמנע 10/40/7 ס"מ דמוי עץ, אקרסטון מלוטש	40.1.442
246.24	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/7 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/7 ס"מ או תמנע 10/40/7 ס"מ דמוי עץ, אקרסטון מסותת או שוו"ע	40.1.444

14/04/2026
 דף מס': 075

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
285.12	מ"ר	ריצוף אבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/7 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/7 ס"מ או תמנע 10/40/7 ס"מ דמוי עץ, אומבריאנו	40.1.446
155.33	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/10 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/10 ס"מ או תמנע 10/40/10 ס"מ דמוי עץ, אפור או שו"ע	40.1.448
169.13	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/10 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/10 ס"מ או תמנע 10/40/10 ס"מ דמוי עץ, צבעוני או שו"ע	40.1.450
201.79	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/10 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/10 ס"מ או תמנע 10/40/10 ס"מ דמוי עץ, סופרסטון/ קוקטייל	40.1.452
272.61	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/10 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/10 ס"מ או תמנע 10/40/10 ס"מ דמוי עץ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	40.1.454
251.29	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/10 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/10 ס"מ או תמנע 10/40/10 ס"מ דמוי עץ, אקרסטון מסותת או שו"ע	40.1.456
174.96	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 15/60/10 ס"מ, אפור או שו"ע	40.1.458
187.92	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 15/60/10 ס"מ, צבעוני או שו"ע	40.1.460
220.32	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 15/60/10 ס"מ, סופרסטון/ קוקטייל או שו"ע	40.1.462
285.12	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 15/60/10 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	40.1.464
272.16	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 15/60/10 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	40.1.466
122.82	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן 20/40/7 ס"מ/ ונציה מלבן 20/40/6 ס"מ או אריחים של פעם 20/40/7 /מלבנית 20/40/6 או אריח תמנע 20/40/7 /מלבן שיפון 20/40/7 ס"מ אפור או שו"ע	40.1.468
132.61	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן 20/40/7 ס"מ/ ונציה מלבן 20/40/6 ס"מ אריחים של פעם 20/40/7 או מלבנית 20/40/6 או אריח תמנע 20/40/7 או מלבן שיפון 20/40/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	40.1.470
157.81	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן 20/40/7 ס"מ/ ונציה מלבן 20/40/6 ס"מ אריחים של פעם 20/40/7 או מלבנית 20/40/6 או אריח תמנע 20/40/7 או מלבן שיפון 20/40/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	40.1.472
196.28	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן 20/40/7 ס"מ/ ונציה מלבן 20/40/6 ס"מ אריחים של פעם 20/40/7 או מלבנית 20/40/6 או אריח תמנע 20/40/7 או מלבן שיפון 20/40/7 ס"מ, אקרסטון מסותת	40.1.474
228.61	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן 20/40/7 ס"מ/ ונציה מלבן 20/40/6 ס"מ אריחים של פעם 20/40/7 או מלבנית 20/40/6 או אריח תמנע 20/40/7 או מלבן שיפון 20/40/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	40.1.476

14/04/2026
 דף מס': 076

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
285.12	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן 20/40/7 ס"מ/ ונציה מלבן 20/40/6 ס"מ אריחים של פעם 20/40/7 או מלבנית 20/40/6 או אריח תמנע 20/40/7 או מלבן שיפון 20/40/7 ס"מ, אומבריאנו	40.1.478
160.70	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח מלבן/ אריח של פעם/ אריח מלבני/ שיפון (מלבן) 30/60/7 ס"מ, אפור או שו"ע	40.1.480
168.48	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח מלבן/ אריח של פעם/ אריח מלבני/ שיפון (מלבן) 30/60/7 ס"מ, צבע	40.1.482
196.60	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח מלבן/ אריח של פעם/ אריח מלבני/ שיפון (מלבן) 30/60/7 ס"מ, סופרסטון/ קוקטייל או שו"ע	40.1.484
209.52	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח מלבן/ אריח של פעם/ אריח מלבני/ שיפון (מלבן) 30/60/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	40.1.486
240.62	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח מלבן/ אריח של פעם/ אריח מלבני/ שיפון (מלבן) 30/60/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש	40.1.488
285.12	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח מלבן/ אריח של פעם/ אריח מלבני/ שיפון (מלבן) 30/60/7 ס"מ, אומבריאנו או שו"ע	40.1.490
147.74	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ אריח ריבועי/ שיפון (ריבועית) 40/40/7 ס"מ, אפור	40.1.492
155.52	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ אריח ריבועי/ שיפון (ריבועית) 40/40/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	40.1.494
173.92	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ אריח ריבועי/ שיפון (ריבועית) 40/40/7 ס"מ, סופרסטון/ קוקטייל	40.1.496
205.03	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ אריח ריבועי/ שיפון (ריבועית) 40/40/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	40.1.498
238.98	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ אריח ריבועי/ שיפון (ריבועית) 40/40/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש	40.1.500
285.12	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ אריח ריבועי/ שיפון (ריבועית) 40/40/7 ס"מ, אומבריאנו או שו"ע	40.1.502
153.90	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 40/60/7 ס"מ, אפור או שו"ע	40.1.504
165.82	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 40/60/7 ס"מ, צבעוני	40.1.506
191.81	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 40/60/7 ס"מ, קוקטייל או שו"ע	40.1.508

14/04/2026
דף מס': 077

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
238.85	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 40/60/7 ס"מ, אקרסטון מסותת	40.1.510
267.36	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 40/60/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שוו"ע	40.1.512
311.04	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 40/60/7 ס"מ, אומבריאנו	40.1.514
150.14	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 60/60/7 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.516
163.94	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 60/60/7 ס"מ, צבעוני או שוו"ע	40.1.518
194.40	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 60/60/7 ס"מ, קוקטייל או שוו"ע	40.1.520
183.25	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 60/60/7 ס"מ, לבן או שוו"ע	40.1.522
237.50	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 60/60/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שוו"ע	40.1.524
269.44	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 60/60/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שוו"ע	40.1.526
311.04	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 60/60/7 ס"מ, אומבריאנו	40.1.528
150.14	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח/ תמנע 40/80/7 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.530
163.94	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח/ תמנע 40/80/7 ס"מ, צבעוני או שוו"ע	40.1.532
194.40	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח/תמנע 40/80/7 ס"מ, לבן או שוו"ע	40.1.534
296.65	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח/ תמנע 40/80/7 ס"מ, מלוטש או שוו"ע	40.1.536
311.49	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח/ תמנע 40/80/7 ס"מ, מסותת או שוו"ע	40.1.538
296.65	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח אורבנו 40/40/7 ס"מ, מלוטש או שוו"ע	40.1.540
311.49	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח אורבנו 40/40/7 ס"מ, מסותת או שוו"ע	40.1.542
259.20	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח כורכרית/ קיסריה/ כורכר החוף 30/30/7 ס"מ או 30/60/7 ס"מ או 40/40/7 ס"מ, מסותת או שוו"ע	40.1.544
93.44	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג נוסטלית/ קלאסונית 11.8/11.8/6 או 11.8/17.8/6 ס"מ/ קלאסית 11.5/11.5/6 או 11.5/17.2/6 ס"מ/ קיסרית 12/18/6 או 12/12/6 ס"מ, אפור או	40.1.546

14/04/2026
 דף מס': 078

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
100.50	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג נוסטלית/ קלאסונית 11.8/11.8/6 או 11.8/17.8/6 ס"מ, קלאסית 11.5/11.5/6 או 11.5/17.2/6 / קיסרית 12/18/6 או 12/12/6 ס"מ, צבעוני או שו	40.1.548
104.98	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג נוסטלית/ קלאסונית 11.8/11.8/6 או 11.8/17.8/6 ס"מ, קלאסית 11.5/11.5/6 או 11.5/17.2/6 / קיסרית 12/18/6 או 12/12/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו	40.1.550
151.50	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג נוסטלית/ קלאסונית 11.8/11.8/6 או 11.8/17.8/6 ס"מ, קלאסית 11.5/11.5/6 או 11.5/17.2/6 / קיסרית 12/18/6 או 12/12/6 ס"מ, לבן או שוו	40.1.552
180.79	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג נוסטלית/ קלאסונית 11.8/11.8/6 או 11.8/17.8/6 ס"מ, קלאסית 11.5/11.5/6 או 11.5/17.2/6 / קיסרית 12/18/6 או 12/12/6 ס"מ, מסותת או שו	40.1.554
101.09	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת דגם לידו, סט 14 יח' במידות שונות / אבן ירקון 1+2 רוחב 16, 22 ו-28 ס"מ, באורכים משתנים, עובי 7 ס"מ גמר גלי/חלק, אפור או שוו"ע	40.1.556
104.98	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת דגם לידו, סט 14 יח' במידות שונות / אבן ירקון 1+2 רוחב 16, 22 ו-28 ס"מ, באורכים משתנים, עובי 7 ס"מ גמר גלי/חלק, צבעוני או שוו"ע	40.1.558
115.34	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת דגם לידו, סט 14 יח' במידות שונות / אבן ירקון 1+2 רוחב 16, 22 ו-28 ס"מ, באורכים משתנים, גמר גלי/חלק עובי 7 ס"מ, לבן או שוו"ע	40.1.560
115.34	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מדגם לידו, סט 14 יח' במידות שונות / אבן ירקון 1+2 רוחב 16, 22 ו-28 ס"מ, באורכים משתנים, גמר גלי/חלק, עובי 7 ס"מ, קוקטייל או שוו"ע	40.1.562
146.45	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מדגם לידו, סט 14 יח' במידות שונות / אבן ירקון 1+2 רוחב 16, 22 ו-28 ס"מ, באורכים משתנים, גמר גלי/חלק עובי 7 ס"מ, מסותת או שוו"ע	40.1.564
125.71	מ"ר	ריצוף באבן אקוסטון דגם טבעון/ טרנטו לריצוף מנקז/ נטורה הונד מנקזת/ אבן כרמלסטון מנקזת 13.5/14.5/7 ס"מ או 15/16/7 ס"מ, אפור או שוו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לריצוף	40.1.566
160.00	מ"ר	ריצוף באבן אקוסטון דגם טבעון/ טרנטו לריצוף מנקז/ נטורה הונד מנקזת/ אבן כרמלסטון מנקזת 13.5/14.5/7 ס"מ או 15/16/7 ס"מ, צבעוני או שוו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לריצוף	40.1.568
156.00	מ"ר	ריצוף באבן אקוסטון דגם טבעון/ טרנטו לריצוף מנקז/ נטורה הונד מנקזת/ אבן כרמלסטון מנקזת 13.5/14.5/7 ס"מ או 15/16/7 ס"מ, קוקטייל או שוו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לרצו	40.1.570

14/04/2026
דף מס': 079

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
172.00	מ"ר	ריצוף באבן אקוסטון דגם טבעון/ טרנטו לריצוף מנקז/ נטורה הונד מנקזת/ אבן כרמלסטון מנקזת 13.5/14.5/7 ס"מ או 15/16/7 ס"מ, סופרסטון או שו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לרצ	40.1.572
202.00	מ"ר	ריצוף באבן אקוסטון דגם טבעון/ טרנטו לריצוף מנקז/ נטורה הונד מנקזת/ אבן כרמלסטון מנקזת 13.5/14.5/7 ס"מ או 15/16/7 ס"מ, מסותת (טרנטו) או שו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתח	40.1.574
134.00	מ"ר	ריצוף באבן אקוסטון לריצוף מנקז/ אבן משתלבת לניקוז 18/18/7 ס"מ או 20/20/6 ס"מ, אפור או שו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לרצוף	40.1.576
140.00	מ"ר	ריצוף באבן אקוסטון לריצוף מנקז/ אבן משתלבת לניקוז 18/18/7 ס"מ או 20/20/6 ס"מ, צבעוני או שו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לרצוף.	40.1.578
178.00	מ"ר	ריצוף באבן אקוסטון לריצוף מנקז/ אבן משתלבת לניקוז 18/18/7 ס"מ או 20/20/6 ס"מ, סופרסטון. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לרצוף	40.1.580
248.00	מ"ר	ריצוף באבן אקוסטון לריצוף מנקז/ אבן משתלבת לניקוז 18/18/7 ס"מ או 20/20/6 ס"מ, אקוסטון מסותת או שו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לרצוף	40.1.582
260.00	מ"ר	ריצוף באבן אקוסטון לריצוף מנקז/ אבן משתלבת לניקוז 18/18/7 ס"מ או 20/20/6 ס"מ, אומביראנו או שו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לרצוף	40.1.584
7.23	מ"ר	תוספת למחיר הריצוף המנקז מטיפוס אקו סטון עבור הגדלת עובי שכבת החצץ הגס המחיר לכל 5 ס"מ נוספים בעובי השכבה.	40.1.586
62.73	יח'	אריח דשא 40/60/10 ס"מ, אפור	40.1.588
65.00	יח'	אריח דשא 40/60/10 ס"מ, צבעוני	40.1.590
		ריצוף אבני סימון	
164.36	מ"ר	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות או פסים) // סימון אזהרה או סימון מוביל / ריבועית עם בליטות או פסים 20/20/6 ס"מ, אפור	40.1.702

14/04/2026
 דף מס': 080

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
176.28	מ"ר	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות או פסים) // סימון אזהרה או סימון מוביל / ריבועית עם בליטות או פסים 20/20/6 ס"מ, צבעוני	40.1.704
174.96	מ"ר	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות או פסים) // סימון אזהרה או סימון מוביל / ריבועית עם בליטות או פסים 20/20/6 ס"מ, קוקטייל	40.1.706
198.29	מ"ר	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות או פסים) // סימון אזהרה או סימון מוביל / ריבועית עם בליטות או פסים 20/20/6 ס"מ, פסטל	40.1.708
324.00	מ"ר	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות או פסים) // סימון אזהרה או סימון מוביל / ריבועית עם בליטות או פסים 20/20/6 ס"מ, סופרסטון	40.1.710
319.49	מ"ר	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות או פסים) // סימון אזהרה או סימון מוביל / ריבועית עם בליטות או פסים 20/20/6 ס"מ, אקרסטון מסותת	40.1.712
196.41	מ"ר	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות או פסים) // סימון אזהרה או סימון מוביל / ריבועית עם בליטות או פסים 20/20/6 ס"מ, לבן	40.1.714
143.08	יח'	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות) 30/30 עובי 6/7 ס"מ, אפור	40.1.716
153.96	יח'	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות) 30/30 עובי 6/7 ס"מ, צבעוני	40.1.718
198.03	יח'	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות) 30/30 עובי 6/7 ס"מ, מסותת	40.1.720
213.84	יח'	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות) 30/30 עובי 6/7 ס"מ, לבן	40.1.722
114.70	יח'	אבן סיפרה 40/40/7 ס"מ, אפור	40.1.724
143.21	יח'	אבן סיפרה 40/40/7 ס"מ, צבעוני	40.1.726
90.72	יח'	אבן סיפרה 40/40/7 ס"מ, לבן	40.1.728
116.64	יח'	אבן סיפרה 40/40/7 ס"מ, מסותת	40.1.730
137.38	יח'	אבן סימון לשביל אופניים - בטון אדריכלי / אבן סימון לאופניים עם אלמנט נירוסטה מוטבע / אבן סימון שביל אופניים 40/40/7 ס"מ, אפור	40.1.732
158.00	יח'	אבן סימון לשביל אופניים - בטון אדריכלי / אבן סימון לאופניים עם אלמנט נירוסטה מוטבע / אבן סימון שביל אופניים 40/40/7 ס"מ, צבעוני	40.1.734
183.00	יח'	אבן סימון לשביל אופניים בטון אדריכלי / אבן סימון לאופניים עם אלמנט נירוסטה מוטבע / אבן סימון שביל אופניים 40/40/7 ס"מ, לבן	40.1.736
137.38	יח'	אבן חנייה לנכים 40X40X7 ס"מ מבטון אדריכלי, אפור	40.1.738
188.00	יח'	אבן חנייה לנכים 40X40X7 ס"מ מבטון אדריכלי, צבעוני	40.1.740
194.00	יח'	אבן חנייה לנכים 40X40X7 ס"מ מבטון אדריכלי, לבן	40.1.742
516.00	קומפ'	אבן חנייה לנכים (4 יח') 80/80/7 ס"מ מבטון אדריכלי, אפור	40.1.744

14/04/2026
דף מס': 081

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 40.2 משטחים	
152.00	מ"ר	משטח בטון ב-30 (עם שיפועים) לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר בעובי 10 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ והחלקת או הברשת פני הבטון ומישקים	40.2.004
200.00	מ"ר	משטח בטון ב-30 (עם שיפועים) לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר בעובי 15 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ והחלקת או הברשת פני הבטון ומישקים	40.2.006
220.00	מ"ר	משטח בטון ב-30 לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר בעובי 20 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ והחלקת פני הבטון סרוק לרבות מישקים	40.2.007
32.00	מ"ר	תוספת להחלקת פני בטון באמצעות "הליקופטר" / "מיניקופטר".	40.2.008
100.00	מ"ר	תוספת עבור ביצוע עיבוד/ גימור או דוגמא כלשהי בבטון באמצעות תבניות.	40.2.010
326.40	מ"ר	משטח גרנוליט (עם שיפועים) יצוק באתר, בטון ב-30 בעובי 10 ס"מ, לרבות שכבה תחתונה בעובי 8 ס"מ עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 15/15 ס"מ וציפוי גרנוליט בעובי 2 ס"מ בגוון לבן	40.2.012
370.40	מ"ר	משטח גרנוליט (עם שיפועים) יצוק באתר, בטון ב-30 בעובי 10 ס"מ, לרבות שכבה תחתונה בעובי 8 ס"מ עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 15/15 ס"מ וציפוי גרנוליט בעובי 2 ס"מ בגוון צבעוני	40.2.014
30.00	מטר	תוספת למשטחי גרנוליט או בטון עבור ביצוע תפרים מפסי אלומיניום במידות 4/80 מ"מ.	40.2.016
358.40	מ"ר	משטח או שביל בטון מוטבע (בומנייט) עם שיפועים, בטון ב-30, יצוק באתר בעובי 10 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 15/15 ס"מ, גוון ודוגמא לפי דרישה, כולל חיתוכים לניתוב סדקים, מחיר למעל 60 מ"ר.	40.2.018
376.00	מ"ר	משטח או שביל יצוק באתר מתערובת PARKWAYS או RECONCRETE או שו"ע, בעובי 10-12 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8, כל 15/15 ס"מ, גמר מגורן/ חשוף ומישקים.	40.2.020
52.00	מטר	תוספת למשטח או שביל יצוק באתר מתערובת PARKWAYS או RECONCRETE או שו"ע, עבור קורות צד (ווטות), בגודל 25/30 ס"מ לפחות לרבות זיון.	40.2.022
273.60	מ"ר	ריצוף משטח מחלוקי נחל בגדלים מעורבים מוטבעים בשכבת בטון ב-30 בעובי 15 ס"מ, לרבות רשת ברזל קוטר 8 מ"מ כל 15/15 ס"מ	40.2.024
		תת פרק 40.3 אבני גן ותיחום	
65.00	יח'	מחיר אבני הגן והתיחום כולל יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה) אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ אפור	40.3.006

14/04/2026
 דף מס': 082

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
73.00	יח'	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ צבעוני	40.3.008
86.00	יח'	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ סופרסטון או שוו"ע	40.3.010
95.00	יח'	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ מסותת S.W או שוו"ע	40.3.012
73.00	יח'	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ לבן	40.3.014
102.12	יח'	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ מסותת	40.3.016
50.61	יח'	אבן גן מעוגלת (ראש עגול) במידות 10X100X20 ס"מ אפור	40.3.018
58.64	יח'	אבן גן מעוגלת (ראש עגול) במידות 10X100X20 ס"מ צבעוני	40.3.020
64.80	יח'	אבן גן מעוגלת (ראש עגול) במידות 10X100X20 ס"מ פסטל	40.3.022
89.42	יח'	אבן גן מעוגלת (ראש עגול) במידות 10X100X20 ס"מ מסותת	40.3.024
95.52	יח'	אבן גן מעוגלת (ראש עגול) במידות 10X100X20 ס"מ לבן	40.3.026
52.70	יח'	אבן גן שיפועית קטומה 20X 50X 30 ס"מ, אפור	40.3.028
59.79	יח'	אבן גן שיפועית קטומה 20X 50X 30 ס"מ, צבעוני	40.3.030
112.10	יח'	אבן גן שיפועית קטומה 20X 50X 30 ס"מ, מסותת S.W	40.3.032
89.23	יח'	אבן גן שיפועית קטומה 20X 50X 30 ס"מ, לבן	40.3.034
71.28	יח'	אבן גן שיפועית קטומה 20X 50X 30 ס"מ, פסטל	40.3.036
64.80	יח'	אבן גן שיפועית קטומה רחב 20 גובה 30, רדיוס: 60 /90/135 ס"מ, אפור	40.3.038
75.17	יח'	אבן גן שיפועית קטומה רחב 20 גובה 30, רדיוס: 60 /90/135 ס"מ, צבעוני	40.3.040
94.61	יח'	אבן גן שיפועית קטומה רחב 20 גובה 30, רדיוס: 60 /90/135 ס"מ, פסטל	40.3.042
116.64	יח'	אבן גן שיפועית קטומה רחב 20 גובה 30, רדיוס: 60 /90/135 ס"מ, מסותת S.W	40.3.044
134.98	יח'	אבן גן משלימה לאבן שיפועית קטומה, לרבות פינה מעוגלת, פינה חיצונית או פנימית בזווית שונות, מידות שונות, אפור	40.3.046
158.24	יח'	אבן גן משלימה לאבן שיפועית קטומה, לרבות פינה מעוגלת, פינה חיצונית או פנימית בזווית שונות, במידות שונות צבעוני	40.3.048
169.00	יח'	אבן גן משלימה לאבן שיפועית קטומה, לרבות פינה מעוגלת, פינה חיצונית או פנימית בזווית שונות, במידות שונות, מסותת S.W.	40.3.050
147.36	יח'	אבן גן משלימה לאבן שיפועית קטומה, לרבות פינה מעוגלת, פינה חיצונית או פנימית בזווית שונות, במידות שונות, לבן	40.3.052

14/04/2026
 דף מס': 083

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
68.10	יח'	אבן גן פינה חיצונית או פנימית 90 מעלות, מידות שונות, אפור	40.3.054
80.13	יח'	אבן גן פינה חיצונית או פנימית 90 מעלות, מידות שונות, צבעוני	40.3.056
142.82	יח'	אבן גן פינה חיצונית או פנימית 90 מעלות, מידות שונות, סופרסטון או שו"ע	40.3.058
126.00	יח'	אבן גן פינה חיצונית או פנימית 90 מעלות, מידות שונות, מסותת S.W	40.3.060
90.66	יח'	אבן גן פינה חיצונית או פנימית 90 מעלות, מידות שונות, לבן	40.3.062
44.23	יח'	אבן גן דגם חריש או שו"ע, ללא פאזה, 10X100X20 ס"מ אפור	40.3.064
52.16	יח'	אבן גן דגם חריש או שו"ע, ללא פאזה, 10X100X20 ס"מ צבעוני	40.3.066
71.28	יח'	אבן גן דגם חריש או שו"ע, ללא פאזה, 10X100X20 ס"מ סופרסטון	40.3.068
99.99	יח'	אבן גן דגם חריש או שו"ע, ללא פאזה, 10X100X20 ס"מ מסותת S.W.	40.3.070
62.99	יח'	אבן גן דגם חריש או שו"ע, ללא פאזה, 10X100X20 ס"מ לבן	40.3.072
51.84	יח'	אבן גן דגם רמות או שו"ע 12.5X50X18.75 ס"מ, אפור	40.3.074
62.21	יח'	אבן גן דגם רמות או שו"ע 12.5X50X18.75 ס"מ, צבעוני	40.3.076
82.94	יח'	אבן גן דגם רמות או שו"ע 12.5X50X18.75 ס"מ, סופרסטון	40.3.078
97.20	יח'	אבן גן דגם רמות או שו"ע 12.5X50X18.75 ס"מ, מסותת S.W	40.3.080
108.86	יח'	אבן גן דגם רמות או שו"ע, פינה 90 מעלות חיצונית או פנימית, אפור	40.3.082
136.08	יח'	אבן גן דגם רמות או שו"ע, פינה 90 מעלות חיצונית או פנימית, צבעוני	40.3.084
190.51	יח'	אבן גן דגם רמות או שו"ע, פינה 90 מעלות חיצונית או פנימית, סופרסטון	40.3.086
272.16	יח'	אבן גן דגם רמות או שו"ע, פינה 90 מעלות חיצונית או פנימית, מסותת S.W	40.3.088
46.40	יח'	אבן גן רחבה 20X50X10 או 20X50X15 ס"מ, אפור	40.3.090
55.89	יח'	אבן גן רחבה 20X50X10 או 20X50X15 ס"מ, בגוון צבעוני	40.3.092
86.90	יח'	אבן גן רחבה 20X50X10 או 20X50X15 ס"מ, בגוון לבן	40.3.094
87.09	יח'	אבן גן רחבה 20X50X10 או 20X50X15 ס"מ בגוון סופרסטון	40.3.096
104.10	יח'	אבן גן רחבה 20X50X10 או 20X50X15 ס"מ, מסותת S.W עליון + צד	40.3.098
92.02	יח'	אבן גן רחבה 20X50X10 או 20X50X15 ס"מ, מסותת S.W עליון בלבד	40.3.100
51.84	יח'	אבן גן מטרו או שו"ע 10X50X20 ס"מ, אפור	40.3.102

14/04/2026
 דף מס': 084

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
62.21	יח'	אבן גן מטרו או שו"ע 10X50X20 ס"מ, צבעוני	40.3.104
108.86	יח'	אבן גן מטרו או שו"ע 10X50X20 ס"מ, מסותת S.W	40.3.106
38.88	יח'	אבן גן / מעבר חציה 23X50X15 ס"מ, אפור	40.3.108
46.66	יח'	אבן גן / מעבר חציה 23X50X15 ס"מ, צבעוני	40.3.110
69.98	יח'	אבן גן / מעבר חציה 23X50X15 ס"מ, סופרסטון	40.3.112
95.26	יח'	אבן גן / מעבר חציה 23X50X15 ס"מ, מסותת S.W	40.3.114
103.68	יח'	אבן גן / מעבר חציה 23X50X15 ס"מ, מטולטש	40.3.116
58.32	יח'	אבן גן / מעבר חציה 23X50X15 ס"מ, פסטל	40.3.118
36.94	יח'	אבן גן /מעבר חציה ללא פאזה 23X50X15 ס"מ, אפור	40.3.120
44.06	יח'	אבן גן /מעבר חציה ללא פאזה 23X50X15 ס"מ, צבעוני	40.3.122
101.09	יח'	אבן גן /מעבר חציה ללא פאזה 23X50X15 ס"מ, מטולטש	40.3.124
90.72	יח'	אבן גן /מעבר חציה ללא פאזה 23X50X15 ס"מ, מסותת S.W	40.3.126
145.15	יח'	אבן גן אולד סיטי מבוקע או שו"ע 15X50X15 ס"מ, מטולטש	40.3.128
51.84	יח'	אבן גן אולד סיטי מבוקע או שו"ע 15X50X15 ס"מ, לבן	40.3.130
53.78	יח'	אבן גן פאזה קטנה 10X100X20 ס"מ, אפור	40.3.132
63.50	יח'	אבן גן פאזה קטנה 10X100X20 ס"מ, צבעוני	40.3.134
80.61	יח'	אבן גן פאזה קטנה 10X100X20 ס"מ, לבן	40.3.136
129.08	יח'	אבן גן פאזה קטנה 10X100X20 ס"מ, מסותת	40.3.138
78.15	יח'	אבן גן פינה חיצונית ופנימית 10X20X20 ס"מ, אפור	40.3.140
86.44	יח'	אבן גן פינה חיצונית ופנימית 10X20X20 ס"מ, צבעוני	40.3.142
106.14	יח'	אבן גן פינה חיצונית ופנימית 10X20X20 ס"מ, לבן	40.3.144
171.59	יח'	אבן גן פינה חיצונית ופנימית 10X20X20 ס"מ, מסותת	40.3.146
78.15	יח'	פינה לאבן גן ללא פאזה 10X20X20 ס"מ, אפור	40.3.148
86.44	יח'	פינה לאבן גן ללא פאזה 10X20X20 ס"מ, צבעוני	40.3.150
106.14	יח'	פינה לאבן גן ללא פאזה 10X20X20 ס"מ, לבן	40.3.152

14/04/2026
 דף מס': 085

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
171.59	יח'	פינה לאבן גן ללא פאזה 10X20X20 ס"מ, מסותתת	40.3.154
47.50	יח'	אבן גן 12.5X50X20 ס"מ או אבן גן גבעון או שו"ע 12.5X50X18.25 ס"מ, אפור	40.3.156
55.27	יח'	אבן גן 12.5X50X20 ס"מ או אבן גן גבעון או שו"ע 12.5X50X18.25 ס"מ, צבעוני	40.3.158
76.92	יח'	אבן גן 12.5X50X20 ס"מ או אבן גן גבעון או שו"ע 12.5X50X18.25 ס"מ, לבן	40.3.160
97.91	יח'	אבן גן 12.5X50X20 ס"מ או אבן גן גבעון או שו"ע 12.5X50X18.25 ס"מ, מסותתת	40.3.162
146.97	יח'	אבן גן מבוקעת 23X92X20 ס"מ, אפור	40.3.164
158.50	יח'	אבן גן מבוקעת 23X92X20 ס"מ, צבעוני	40.3.166
202.69	יח'	אבן גן מבוקעת 23X92X20 ס"מ, לבן	40.3.168
232.11	יח'	אבן גן מבוקעת 23X92X20 ס"מ, מסותתת	40.3.170
114.31	יח'	אבן גן מבוקעת 23X46X20 ס"מ, אפור	40.3.172
127.40	יח'	אבן גן מבוקעת 23X46X20 ס"מ, צבעוני	40.3.174
155.13	יח'	אבן גן מבוקעת 23X46X20 ס"מ, לבן	40.3.176
177.16	יח'	אבן גן מבוקעת 23X46X20 ס"מ, מסותתת	40.3.178
146.97	יח'	אבן גן מבוקעת 20X60X15 ס"מ, אפור	40.3.180
158.50	יח'	אבן גן מבוקעת 20X60X15 ס"מ, צבעוני	40.3.182
202.69	יח'	אבן גן מבוקעת 20X60X15 ס"מ, לבן	40.3.184
232.11	יח'	אבן גן מבוקעת 20X60X15 ס"מ, מסותתת	40.3.186
		תת פרק 40.4 אבני שפה	
		סעיפי אבני שפה כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם לאבנים קשתיות.	
		אבני שפה המתאימות למדרכה בגובה 10 או 15 ס"מ מעל המסעה על פי ה"הנחיות לתכנון רחובות בערים".	
102.00	מטר	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או שו"ע	40.4.010
115.00	מטר	אבן שפה טרומה באורך 0.5 מ' במידות 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או שו"ע	40.4.012
143.00	מטר	אבן שפה טרומה באורך 0.25 מ' במידות 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע	40.4.014

14/04/2026
 דף מס': 086

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
177.00	יח'	אבן שפה טרומה פינתית חיצונית מעוגלת 135 מעלות במידות חתך 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שו"ע	40.4.016
177.00	יח'	אבן שפה טרומה פינתית פנימית מעוגלת 135 מעלות במידות חתך 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע	40.4.018
170.00	יח'	אבן שפה טרומה פינתית חיצונית מעוגלת 90 מעלות במידות חתך 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שו"ע	40.4.020
170.00	יח'	אבן שפה טרומה פינתית פנימית מעוגלת 90 מעלות במידות חתך 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שו"ע	40.4.022
170.00	מטר	אבן שפה טרומה לעטרה במעגל תנועה במידות 25/25/50 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שו"ע	40.4.024
122.00	מטר	אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה ללא פזה במידות 20/25/50 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שו"ע	40.4.026
122.00	מטר	אבן שפה תיחום עם פזה של 1.0 ס"מ במידות 20/25/50 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או שו"ע.	40.4.028
102.00	מטר	אבן שפה תיחום עם פזה של 1.0 ס"מ במידות 20/25/100 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע.	40.4.030
170.00	מטר	אבן עליה לרכב במידות במידות 50/40/18 עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שו"ע	40.4.032
508.00	יח'	ראש קצה אי תנועה מבטון ב-30 כולל אספקה וסידור הזיון יריעות פוליאתילן מתחת, והחלקת פני הבטון. רדיוס אי מקסימלי 1.5 מ'.	40.4.034
139.00	מטר	אבן שפה טרומה באורך 1/4 מ' במידות 25/25/17, 30/25/15 ס"מ, (ההפרש בין מישור המדרכה למישור הכביש 15 ס"מ).	40.4.036
147.00	מטר	אבן שפה טרומה באורך 1/2 מ' במידות 25/50/17, 30/50/15 ס"מ, (כנ"ל).	40.4.038
147.00	יח'	אבן שפה טרומה קשתית פנימית או חיצונית מעוגל במידות 25 * 17.	40.4.040
102.00	מטר	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 25/100/17, 30/100/15 ס"מ, (כנ"ל).	40.4.042
102.00	מטר	אבן שפה טרומה משופעת במידות 23/100/23 ס"מ.	40.4.044
132.00	מטר	אבן שפה טרומה באורך 1/4 מ' לאי תנועה במידות 23/25/23 ס"מ. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	40.4.046
95.00	מטר	אבן שפה טרומה באורך 1/2 מ' לאי תנועה במידות 23/50/23 ס"מ. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	40.4.048
91.00	מטר	אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה במידות 23/50/15 ס"מ בגוון אפור.	40.4.050

14/04/2026
 דף מס': 087

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
87.00	מטר	אבן תעלה חד/דו שיפועית טרומה במידות 30/50/10 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	40.4.052
150.00	מטר	אבן שפה לתחנת אוטובוס במידות בגובה 18 ס"מ מהמסעה, במידות לפי פרט מתכנן מצ"ב, כדוגמת אקרשטיין או שוו"ע.	40.4.054
תת פרק 40.5 גומות לעצים			
מאריכים נוספים לגומות עצים נמצאים בסעיפי אבני גן			
85.02	יח'	תיחום גומה לעץ מסגרת 100X100X20 מידות פנים 80X80 ס"מ, עם פאזה וללא פאזה, אפור	40.5.010
100.12	יח'	תיחום גומה לעץ מסגרת 100X100X20 מידות פנים 80X80 ס"מ, עם פאזה וללא פאזה, צבעוני	40.5.012
110.94	יח'	תיחום גומה לעץ מסגרת 100X100X20 מידות פנים 80X80 ס"מ, עם פאזה וללא פאזה, סופרסטון	40.5.014
128.04	יח'	תיחום גומה לעץ מסגרת 100X100X20 מידות פנים 80X80 ס"מ, עם פאזה וללא פאזה, מסותת S.W	40.5.016
88.39	יח'	מאריך לאבן תיחום גומה (100X100X20) לעץ: 10X50X20 - ס"מ, או 10X60X20 ס"מ, אפור	40.5.018
101.74	יח'	מאריך לאבן תיחום (100X100X20) לעץ: 10X50X20 - ס"מ, או 10X60X20 ס"מ, צבעוני	40.5.020
111.72	יח'	מאריך לאבן תיחום גומה (100X100X20) לעץ: 10X50X20 - ס"מ, או 10X60X20 ס"מ, לבן	40.5.022
139.45	יח'	מאריך לאבן תיחום גומה (100X100X20) לעץ: 10X50X20 - ס"מ, או 10X60X20 ס"מ מסותת s.w	40.5.024
200.30	קומפ'	אבן תיחום גומה לעץ 100X100X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, מחיר לארבע יחידות קומפלט, אפור	40.5.026
210.79	קומפ'	אבן תיחום גומה לעץ 100X100X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, מחיר לארבע יחידות קומפלט, צבעוני	40.5.028
171.46	קומפ'	אבן תיחום גומה לעץ 100X100X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, מחיר לארבע יחידות קומפלט, סופרסטון	40.5.030
306.89	קומפ'	אבן תיחום גומה לעץ 100X100X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, מחיר לארבע יחידות קומפלט, מסותת S.W	40.5.032
327.89	קומפ'	אבן תיחום גומה לעץ 100X100X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, מחיר לארבע יחידות קומפלט, לבן	40.5.034
138.80	יח'	אבן תיחום גומה לעץ 112X112X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, אפור	40.5.036

14/04/2026
 דף מס': 088

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
144.24	יח'	אבן תיחום גומה לעץ 112X112X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, צבעוני	40.5.038
171.46	יח'	אבן תיחום גומה לעץ 112X112X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, סופרסטון	40.5.040
206.84	יח'	אבן תיחום גומה לעץ 112X112X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, מסותת S.W	40.5.042
166.21	יח'	אבן תיחום גומה לעץ 120X120X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, אפור	40.5.044
185.65	יח'	אבן תיחום גומה לעץ 120X120X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, צבעוני	40.5.046
176.90	יח'	אבן תיחום גומה לעץ 120X120X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, סופרסטון	40.5.048
288.88	יח'	אבן תיחום גומה לעץ 120X120X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, מסותת S.W	40.5.050
275.66	יח'	אבן תיחום גומה לעץ 120X120X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, לבן	40.5.052
232.63	יח'	אבן תיחום גומה לעץ 100X100 ס"מ, קוטר פנימי 70 ס"מ, אפור	40.5.054
266.65	יח'	אבן תיחום גומה לעץ 100X100 ס"מ, קוטר פנימי 70 ס"מ, צבעוני	40.5.056
406.68	יח'	אבן תיחום גומה לעץ 100X100 ס"מ, קוטר פנימי 70 ס"מ, מסותת S.W	40.5.058
322.83	יח'	אבן תיחום גומה לעץ 100X100 ס"מ, קוטר פנימי 70 ס"מ, לבן	40.5.060
349.92	יח'	גומה עגולה עם מגרעת R=110, אפור	40.5.062
505.44	יח'	גומה עגולה עם מגרעת R=110, מסותת S.W	40.5.064
83.42	יח'	אבן גן קשתית 10X50X20 ס"מ, אפור	40.5.066
98.32	יח'	אבן גן קשתית 10X50X20 ס"מ, צבעוני	40.5.068
64.80	יח'	אבן גן קשתית 10X50X20 ס"מ, פסטל	40.5.070
136.86	יח'	אבן גן קשתית 10X50X20 ס"מ, מסותת	40.5.072
79.57	יח'	אבן גן קשתית 10X50X20 ס"מ, לבן	40.5.074
178.85	יח'	אבן גן עמית או שו"ע 15X30X60 ס"מ, אפור	40.5.076
224.86	יח'	אבן גן עמית או שו"ע 15X30X60 ס"מ, צבעוני	40.5.078
107.57	יח'	אבן גן עמית או שו"ע 15X30X60 ס"מ, פסטל	40.5.080
344.09	יח'	אבן גן עמית או שו"ע 15X30X60 ס"מ, מסותת S.W	40.5.082
460.08	יח'	אבן גן עמית או שו"ע 15X30X60 ס"מ, לבן	40.5.084
120.00	חדר	מסגרת פרופיל ברזל מגולוון בעובי 8 מ"מ סביב לגומה לעץ כולל עיגון לבטון לפי פרט אדריכלי.	40.5.086

14/04/2026
 דף מס': 089

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
תת פרק 40.6 מדרגות			
170.00	מ"ר	יציקת בטון משופע למהלך מדרגות, יצוק באתר בעובי 10 ס"מ, ב-30, כולל זיון ומצע סוג א' מהודק בעובי 25 ס"מ.	40.6.010
190.00	מ"ר	יציקת בטון משופע למהלך מדרגות, יצוק באתר בעובי 15 ס"מ, ב-30, כולל זיון ומצע סוג א' מהודק בעובי 25 ס"מ.	40.6.012
270.09	חדר	מדרגות מבטון ב-30 בעובי 15 ס"מ לפחות עם משולשים בחתך עד 40/17 ס"מ פני בטון גלוי - מוחלק/סרוק, כולל זיון, הידוק השתית ומצע מהודק בעובי 25 ס"מ. סעיף זה אינו מיועד לביצוע יחד עם מדרגות טרומיות או אבן	40.6.014
330.00	חדר	מדרגות גרנוליט יצוקות באתר, בטון ב-30, על משטח בטון משופע בעובי 15 ס"מ (כולל במחיר) ומשולשים בחתך עד 40/17 ס"מ. המדרגות מצופות גרנוליט עם חלוקי נחל, רום ושלה, הידוק השתית, מצע מהודק בעובי 25 ס"מ וזיון הבטון כנדרש	40.6.016
250.00	חדר	מדרגת אבן חברון בעובי 5 ס"מ, רום ושלה, בכל עיבוד שהוא	40.6.018
350.00	חדר	מדרגת אבן בזלת בעובי 5 ס"מ, רום ושלה, בכל עיבוד שהוא	40.6.020
300.00	חדר	מדרגת אבן מצפה/גמעין/ביר זית בעובי 5 ס"מ, רום ושלה, בכל עיבוד שהוא	40.6.022
280.00	חדר	מדרגת אבן גושנית בגובה עד 17 ס"מ, מאבן חברון בכל עיבוד שהוא	40.6.024
320.00	חדר	מדרגת אבן גושנית בגובה עד 17 ס"מ, מאבן מצפה/גמעין/ביר זית בכל עיבוד שהוא	40.6.026
38.00	חדר	סרט תואם נגישות, מחוספס צבעוני ברוחב 38 מ"מ.	40.6.028
70.73	יח'	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 סנטימטר, בהתאמה לסרט תואם נגישות 40X30X15 ס"מ, אפור	40.6.030
80.25	יח'	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 סנטימטר, בהתאמה לסרט תואם נגישות 40X30X15 ס"מ, צבעוני	40.6.032
102.38	יח'	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 סנטימטר, בהתאמה לסרט תואם נגישות 40X30X15 ס"מ, לבן	40.6.034
120.57	יח'	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 סנטימטר, בהתאמה לסרט תואם נגישות 40X30X15 ס"מ, מסותת S.W	40.6.036
123.12	יח'	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 סנטימטר, בהתאמה לסרט תואם נגישות 40X30X15 ס"מ, סופרסטון	40.6.038
123.35	יח'	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות, 40X60X15 ס"מ, אפור	40.6.040
138.15	יח'	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות, 40X60X15 ס"מ, צבעוני	40.6.042

14/04/2026
דף מס': 090

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
167.44	יח'	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות, 40X60X15 ס"מ, לבן	40.6.044
190.51	יח'	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות, 40X60X15 ס"מ, סופרסטון	40.6.046
206.15	יח'	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות, 40X60X15 ס"מ, מסותת S.W	40.6.048
62.99	יח'	מדרגה נגישה עם שקע מסותת בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות, 40x40x8 ס"מ, אפור	40.6.050
68.56	יח'	מדרגה נגישה עם שקע מסותת בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות, 40x40x8 ס"מ, צבעוני	40.6.052
132.97	יח'	מדרגה נגישה עם שקע מסותת בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות, 40x40x8 ס"מ, מסותת S.W	40.6.054
31.62	יח'	רום למדרגה נגישה 6x40x8 ס"מ מיועד למדרגה 40X40 ס"מ, או מדרגה רום מחורצת 7X40X7 ס"מ, אפור	40.6.056
37.58	יח'	רום למדרגה נגישה 6x40x8 ס"מ מיועד למדרגה 40X40 ס"מ, או מדרגה רום מחורצת 7X40X7 ס"מ, צבעוני	40.6.058
51.84	יח'	רום למדרגה נגישה 6x40x8 ס"מ מיועד למדרגה 40X40 ס"מ, או מדרגה רום מחורצת 7X40X7 ס"מ, לבן	40.6.060
56.44	יח'	רום למדרגה נגישה 6x40x8 ס"מ מיועד למדרגה 40X40 ס"מ, או מדרגה רום מחורצת 7X40X7 ס"מ, מסותת S.W	40.6.062
1,205.28	יח'	מדרגה נגישה מבטון אדריכלי, מעוגלת/ישרה, דגם פארק או שו"ע, 40X200X15 ס"מ, אפור/צבעוני	40.6.064
1,218.24	יח'	מדרגה נגישה מבטון אדריכלי, מעוגלת/ישרה, דגם פארק או שו"ע, 40X200X15 ס"מ, מלט לבן	40.6.066
1,231.20	יח'	מדרגה נגישה מבטון אדריכלי, מעוגלת/ישרה, דגם פארק או שו"ע, 40X200X15 ס"מ, מסותת	40.6.068
324.00	יח'	מדרגה נגישה עם שקע דגם קיסריה או שו"ע, 35X50X15 ס"מ, אפור	40.6.070
324.00	יח'	מדרגה נגישה עם שקע דגם קיסריה או שו"ע, 35X50X15 ס"מ, צבעוני	40.6.072
375.84	יח'	מדרגה נגישה עם שקע דגם קיסריה או שו"ע, 35X50X15 ס"מ, לבן	40.6.074
550.80	יח'	מדרגה דגם אקר-דק, או שו"ע 28.6X100X14.1 ס"מ, אפור/ צבעוני	40.6.076
968.11	יח'	מדרגת בטון אדריכלי דגם מרינה או שו"ע, עם שקע להדבקת סרט 160X33X15 ס"מ או 160X40X15 ס"מ או 150X33X15 ס"מ או 150X40X15 ס"מ, אפור	40.6.078

14/04/2026
דף מס': 091

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,003.10	יח'	מדרגת בטון אדריכלי דגם מרינה או שו"ע, עם שקע להדבקת סרט 160X33X15 ס"מ או 160X40X15 ס"מ או 150X33X15 ס"מ או 150X40X15 ס"מ, לבן	40.6.080
93.31	יח'	מדרגה גושנית מישושית 35X40X15 ס"מ, אפור	40.6.082
116.64	יח'	מדרגה גושנית מישושית 35X40X15 ס"מ, כורכרי	40.6.084
136.08	יח'	מדרגה גושנית מישושית 35X40X15 ס"מ, S.W	40.6.086
56.38	יח'	מדרגה שלח רום 40X40X15 ס"מ, רגילה או מחורצת, אפור	40.6.088
61.56	יח'	מדרגה שלח רום 40X40X15 ס"מ, רגילה או מחורצת, צבעוני	40.6.090
93.31	יח'	מדרגה שלח רום 40X40X15 ס"מ, רגילה או מחורצת, S.W	40.6.092
60.91	יח'	מדרגה שלח רום 40X40X15 ס"מ, רגילה או מחורצת, לבן	40.6.094
51.84	יח'	מדרגה שלח רום דגם הדר או שו"ע 40X30X15 ס"מ, אפור	40.6.096
55.73	יח'	מדרגה שלח רום דגם הדר או שו"ע 40X30X15 ס"מ, צבעוני	40.6.098
80.35	יח'	מדרגה שלח רום דגם הדר או שו"ע 40X30X15 ס"מ, S.W	40.6.100
115.15	יח'	מדרגה גושנית מחורצת 40X60X15 ס"מ, אפור	40.6.102
135.04	יח'	מדרגה גושנית מחורצת 40X60X15 ס"מ, צבעוני	40.6.104
164.46	יח'	מדרגה גושנית מחורצת 40X60X15 ס"מ, לבן	40.6.106
199.07	יח'	מדרגה גושנית מחורצת 40X60X15 ס"מ, מסותת	40.6.108
78.54	יח'	מדרגה גושנית מחורצת 40X30X15 ס"מ, אפור	40.6.110
87.48	יח'	מדרגה גושנית מחורצת 40X30X15 ס"מ, צבעוני	40.6.112
101.09	יח'	מדרגה גושנית מחורצת 40X30X15 ס"מ, לבן	40.6.114
125.84	יח'	מדרגה גושנית מחורצת 40X30X15 ס"מ, מסותת	40.6.116
		תת פרק 40.7 קופינג מושבים וטריבונות	
83.98	יח'	קופינג מעוגל R60 ס"מ 40X40 ס"מ, אפור	40.7.010
88.13	יח'	קופינג מעוגל R60 ס"מ 40X40 ס"מ, S.W	40.7.012
131.93	יח'	קופינג מעוגל R60 ס"מ 40X40 ס"מ, צבעוני	40.7.014
69.98	יח'	קופינג מעוגל R60 ס"מ 30X30 ס"מ, בגוון אפור	40.7.016
55.73	יח'	קופינג מעוגל R60 ס"מ 30X30 ס"מ, S.W	40.7.018

14/04/2026
 דף מס': 092

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
90.72	יח'	קופינג מושב גל או שו"ע, 40X40 ס"מ, בגוון אפור	40.7.020
123.12	יח'	קופינג מושב גל או שו"ע, 40X40 ס"מ, S.W.	40.7.022
111.46	יח'	קופינג מושב בר או שו"ע, 45X40 ס"מ, בגוון אפור	40.7.024
137.38	יח'	קופינג מושב בר או שו"ע, 45X40 ס"מ, S.W.	40.7.026
110.16	יח'	מושב קופינג מתועש 45X40X18 ס"מ, בגוון אפור	40.7.028
160.57	יח'	מושב קופינג מתועש 45X40X18 ס"מ, צבעוני	40.7.030
213.58	יח'	מושב קופינג מתועש 45X40X18 ס"מ, אקרסטון מסותת/ S.W.	40.7.032
108.86	יח'	מושב קופינג מיוחד מתועש 40X40X18 ס"מ, צבע אפור	40.7.034
142.82	יח'	מושב קופינג מיוחד מתועש 40X40X18 ס"מ, צבעוני	40.7.036
204.12	יח'	מושב קופינג מיוחד מתועש 40X40X18 ס"מ, אקרסטון מסותת/ S.W.	40.7.038
77.76	יח'	קופינג ספסל לאצטדיון מתועש 50X25X30 ס"מ, צבע אפור	40.7.040
90.72	יח'	קופינג ספסל לאצטדיון מתועש 50X25X30 ס"מ, צבעוני	40.7.042
136.08	יח'	קופינג ספסל לאצטדיון מתועש 50X25X30 ס"מ, אקרסטון מסותת / S.W.	40.7.044
384.91	יח'	מושב טריבונה 50X50X30 ס"מ, אפור	40.7.046
399.17	יח'	מושב טריבונה 50X50X30 ס"מ, לבן/ מגוון	40.7.048
771.12	יח'	מושב טריבונה 50X50X30 ס"מ, אפור בתוספת עץ	40.7.050
794.45	יח'	מושב טריבונה 50X50X30 ס"מ, לבן או מגוון בתוספת עץ	40.7.052
1,542.24	יח'	מדרגת טריבונה רחבה 98X125X63 ס"מ, מבטון בגוון אפור	40.7.054
1,692.58	יח'	מדרגת טריבונה רחבה 98X125X63 ס"מ, מבטון בגוון לבן/מגוון	40.7.056
523.58	יח'	מושב טריבונה פינה פנימית, אפור	40.7.058
553.39	יח'	מושב טריבונה פינה פנימית, לבן/ מגוון	40.7.060
1,174.18	יח'	מושב טריבונה עם משענת, 50X50X68 ס"מ, אפור בתוספת עץ	40.7.062
1,185.84	יח'	מושב טריבונה עם משענת, 50X50X68 ס"מ, לבן או מגוון בתוספת עץ	40.7.064
712.80	יח'	מושב ומשענת עשויים מפח מנוקב מגלוון וצבוע בתנור להתקנה ישירה על בטון או קונסטרוקציה, צבע מתוך קטלוג RAL, דוגמת כסא נח של אי אם שגב או שו"ע	40.7.066

14/04/2026
 דף מס': 093

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
129.60	יח'	תוספת עבור ביצוע לוגו בחיתוך לייזר במושב טריבונוה ממתכת דוגמת כסא נח תוצרת אי אם שגב או שו"ע	40.7.068
1,200.00	מ"ק	מדרגות ישיבה מבטון יצוק באתר במידות שונות בטון ב-30, גמר עליון מוחלק כולל תפרים, קיטום פינות וזיון בהנחיית ואישור מתכנן נוף.	40.7.070
תת פרק 40.8 מסלעות			
382.31	מ"ר	מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 2.5 מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה קונסטרוקטיבית	40.8.010
317.96	מ"ק	מסלעה קונסטרוקטיבית מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה, מילוי בגב המסלעה, יריעות גיאוטכניות וכיסי אדמה לשתילה. סעיף זה באישור מנהל תחום גאוטכניקה וביסוס	40.8.020
181.08	חדר	שורת אבני מסלעה ארגזיות עד גובה 40 ס"מ כולל כל החומרים והעבודה כנדרש עפ"י התוכנית.	40.8.030
תת פרק 40.9 שילוט			
מפרט טכני לשלטים מופיע באתר המשרד - "הנחיות להכנת שלטים עבור משרד הבינוי והשיכון" הכולל חוברות לתכנון מגוון שלטים עבור מבנים ושצ"פים. החוברות מתוכננות כקבצים וקטורים ומכילים את כל המידע שיש למסור לשל?ל?ט המבצע.			
המחירים כוללים את כל פרטי המפרט כפי שמפורט בחוברות, לרבות: חומרים, גדלים, עובי, סוג הצבע, גימור, גוון, ביסוס ועיגון וכל הנדרש לשם התקנה מלאה. בחוברות מספר חלופות לבחירת האדריכל/ית.			
4,463.00	יח'	אספקה והתקנת שלט (ח-1) מאלומיניום אנודייזד בנישה, בגודל 50/50 ס"מ, בעובי 10 מ"מ, חריטה ומילוי צבע ידני, הכל על-פי הנחיות משהב"ש.	40.9.010
4,782.00	יח'	אספקה והתקנת שלט (ח-2) לוח פייבר צמנט בורד בנישה בגודל 50/50 ס"מ, בעובי 12 מ"מ, טקסט וסמלים בהתזת חול או בחריטה ומילוי צבע הכל על פי הנחיות משהב"ש.	40.9.020
4,782.00	יח'	אספקה והתקנת שלט (ח-3) עשוי מאבן מנוסרת מקומית בהירה כגון אבן חברון, בנישה. בגודל 50/50 ס"מ, בעובי 30 מ"מ, טקסט וסמלים בהתזת חול ומילוי צבע הכל על פי הנחיות משהב"ש	40.9.030
9,611.00	יח'	אספקה והתקנת שלט משרד הבינוי והשיכון (ח-4) מעמד חופשי - גוף השלט מלא מאלומיניום אנודייזד. לוחות אלומיניום 6 מ"מ מודבקים על גבי קונסטרוקציה מפלדה, לוח עליון ותחתון גב חלק, הכל על פי הנחיות משהב"ש	40.9.040
9,611.00	יח'	אספקה והתקנת שלט משרד הבינוי והשיכון (ח-5) מעמד חופשי - גוף מלא מפייבר צמנט בורד בעובי 12 מ"מ מודבקים על גבי קונסטרוקציה מפלדה, לוח עליון ותחתון גב חלק, הכל לפי הנחיות משהב"ש	40.9.050

14/04/2026
דף מס': 094

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 41 עבודות גיבון והשקיה	
		תת פרק 41.1 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע	
7.78	מ"ר	הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 40 ס"מ, אספקת והצנעת קומפוסט 20 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל שימוש בכלים מכניים וידניים.	41.1.002
89.75	מ"ק	קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.	41.1.004
126.69	מ"ק	קרקע לנטיעה מובאת המותאמת לאדמה המקומית לצורך מילוי נפח בתי גידול לעצים. המחיר כולל אספקת קומפוסט בכמות של 20% מנפח האדמה המובאת כולל עירבוב לפני הכנסתה לבור השתילה ומילוי הבור. המחיר כולל בדיקת קרקע	41.1.005
21.88	מ"ר	רסק עץ תוצרת קק"ל או ש"ע. המחיר כולל אספקה, פיזור ויישור בשכבה של 15 ס"מ.	41.1.006
15.71	מ"ר	חצץ גירני שטוף, בגודל אבן 20-50 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 10 ס"מ.	41.1.008
23.56	מ"ר	חצץ גירני שטוף, בגודל אבן 50-100 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 15 ס"מ.	41.1.010
19.07	מ"ר	חצץ בזלתי שטוף, בגודל אבן 20-50 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 10 ס"מ.	41.1.012
28.05	מ"ר	חצץ בזלתי שטוף, בגודל אבן 50-100 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 15 ס"מ.	41.1.014
13.46	מ"ר	חלוקי נחל גירניים, בגודל אבן 10-25 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 5 ס"מ.	41.1.016
19.07	מ"ר	חלוקי נחל גירניים, בגודל אבן 25-40 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 7 ס"מ.	41.1.018
25.80	מ"ר	חלוקי נחל גירניים, בגודל אבן 40-70 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 10 ס"מ.	41.1.020
43.75	מ"ר	חלוקי נחל גירניים, בגודל אבן 70-110 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 17 ס"מ.	41.1.022
72.92	מ"ר	חלוקי נחל גירניים, בגודל אבן 110-200 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 30 ס"מ.	41.1.024
26.92	מ"ר	טוף אדום, בגודל אבן 4-20 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 5 ס"מ.	41.1.026
43.75	מ"ר	טוף אדום, בגודל אבן 20-50 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 8 ס"מ.	41.1.028
26.92	מ"ר	טוף שחור, בגודל אבן 4-20 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 5 ס"מ.	41.1.030
43.75	מ"ר	טוף שחור, בגודל אבן 20-50 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 8 ס"מ.	41.1.032
20.19	מ"ר	טוף מעורב (לא ממוין צבע) בגודל אבן 4-20 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 5 ס"מ.	41.1.034
33.65	מ"ר	טוף מעורב (לא ממוין צבע) בגודל אבן 20-50 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 8 ס"מ.	41.1.036
		שונות	

14/04/2026
דף מס': 095

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גימון והשקיה

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
23.02	חדר	תוחם דשא גובה 15 ס"מ מסוג "בלק ג'ק" או ש"ע.	41.1.040
57.55	חדר	מגביל שורשים בגובה 50 ס"מ, המחיר כולל חיתוך, והתקנה לפי הנחיות הספק.	41.1.042
74.82	חדר	מגביל שורשים גובה 70 ס"מ, המחיר כולל חיתוך, והתקנה לפי הנחיות הספק.	41.1.044
92.09	חדר	מגביל שורשים גובה 100 ס"מ, המחיר כולל חיתוך, והתקנה לפי הנחיות הספק.	41.1.046
2.30	מ"ר	ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט הכללי (הספר הכחול).	41.1.048
תת פרק 41.2 עבודות השקיה			
צנרת השקיה			
צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן.			
5.82	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 4 .	41.2.015
7.76	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 20 מ"מ דרג 4 .	41.2.020
11.64	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 4 .	41.2.025
15.52	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 4 .	41.2.030
18.10	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 4 .	41.2.035
28.45	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 4 .	41.2.040
42.67	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 63 מ"מ דרג 4 .	41.2.045
54.43	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ דרג 4 .	41.2.050
7.76	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 6 .	41.2.055
10.99	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 20 מ"מ דרג 6 .	41.2.060
14.22	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6 .	41.2.065
15.52	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6 .	41.2.070
23.92	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 6 .	41.2.075
34.91	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 6 .	41.2.080
48.38	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 63 מ"מ דרג 6 .	41.2.085
60.48	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ דרג 6 .	41.2.090

14/04/2026
 דף מס': 096

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
7.76	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 10 .	41.2.095
10.34	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 20 מ"מ דרג 10 .	41.2.100
15.52	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 10 .	41.2.105
23.27	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 10 .	41.2.110
34.91	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 10 .	41.2.115
42.67	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 10 .	41.2.120
58.06	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 63 מ"מ דרג 10 .	41.2.125
83.46	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ דרג 10 .	41.2.130
120.96	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 90 מ"מ דרג 10 .	41.2.135
18.75	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 16 .	41.2.137
28.45	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 16 .	41.2.138
45.26	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 16 .	41.2.139
64.11	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 16 .	41.2.140
104.02	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 63 מ"מ דרג 16 .	41.2.141
155.16	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ דרג 16 .	41.2.142
193.53	חדר	צינור פוליאתילן בקוטר 90 מ"מ דרג 16 .	41.2.143
		צינורות טפטוף	
4.53	חדר	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.5 -0.3 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.	41.2.145
3.88	חדר	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.8 -0.6 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.	41.2.146
3.63	חדר	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 2.0 -1.0 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.	41.2.150
3.88	חדר	תוספת עבור הטמנת צינור טפטוף לעומק עד 10 ס"מ בצורה ידנית	41.2.155
3.23	חדר	תוספת עבור הטמנת צינור טפטוף לעומק עד 15 ס"מ בעזרת מכונה	41.2.157
68.53	יח'	טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות כולל 4 מייצבים.	41.2.160
73.70	יח'	טבעת מצינור 16 מ"מ עם 20 טפטפות כולל 9 מייצבים.	41.2.162

14/04/2026
 דף מס': 097

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 41 עבודות גינון והשקיה

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
82.75	יח'	טבעת מצינור 16 מ"מ עם 30 טפטפות כולל 12 מייצבים.	41.2.164
74.00	יח'	יחידה להשקית עומק איריטרי V7550 או ש"ע לרבות צינור שרשורי מחורץ בקוטר 75 מ"מ ובאורך עד 50 ס"מ	41.2.166
104.00	יח'	יחידה להשקית עומק איריטרי V7550 או ש"ע לרבות צינור שרשורי מחורץ בקוטר 75 מ"מ ובאורך עד 100 ס"מ	41.2.167
116.00	יח'	יחידה להשקיה אופקית ועומק איריטרי FD40100 או ש"ע לרבות שרזול שרשורי דו שכבתי גמיש בקוטר 40 מ"מ ובאורך עד 100 ס"מ ונקז בקוטר 75 מ"מ מחורץ 360 מעלות באורך 25 ס"מ	41.2.168
143.00	יח'	יחידה להשקיה אופקית ועומק איריטרי FD40100 או ש"ע לרבות שרזול שרשורי דו שכבתי גמיש בקוטר 40 מ"מ ובאורך עד 200 ס"מ ונקז בקוטר 75 מ"מ מחורץ 360 מעלות באורך 25 ס"מ	41.2.169
		צינורות מים מושבים (צינורות סגולים)	
1.14	חדר	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 16 מ"מ לרבות צנרת טפטוף	41.2.171
1.36	חדר	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 20 מ"מ	41.2.172
1.93	חדר	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 25 מ"מ	41.2.173
2.27	חדר	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 32 מ"מ	41.2.174
2.84	חדר	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 40 מ"מ	41.2.175
3.41	חדר	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 50 מ"מ	41.2.176
4.32	חדר	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 63 מ"מ	41.2.177
5.12	חדר	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 75 מ"מ	41.2.178
5.40	חדר	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 90 מ"מ	41.2.179
30.00	יח'	תוספת כיסוי בצבע סגול לממטיר גיחה I-20 לשימוש במים מושבים/קולחין. שילוט מים מושבים	41.2.180
52.79	יח'	מדבקת אזהרה בגודל 40/40 ס"מ "זהירות מי קולחים", על ארון ראש המערכת	41.2.182

14/04/2026
דף מס': 098

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
126.69	יח'	שילוט אזהרה מפח עם כיתוב ב-3 שפות "זהירות מי קולחים", בגודל 50*30 ס"מ על רגל מתכת בגובה של 1.0 מ' מעל פני הקרקע, מותקן בשטח לפי דרישות משרד הבריאות. שרוולים מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.	41.2.183
16.81	חדר	שרוול פוליאטילן בקוטר 50 מ"מ בדרג 6.	41.2.186
20.69	חדר	שרוול פוליאטילן בקוטר 50 מ"מ בדרג 10.	41.2.190
25.86	חדר	שרוול פוליאטילן בקוטר 63 מ"מ בדרג 6.	41.2.191
32.33	חדר	שרוול פוליאטילן בקוטר 63 מ"מ בדרג 10.	41.2.192
36.20	חדר	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 6.	41.2.195
42.67	חדר	שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10.	41.2.200
49.13	חדר	שרוול פוליאטילן בקוטר 90 מ"מ בדרג 6.	41.2.205
55.60	חדר	שרוול פוליאטילן בקוטר 90 מ"מ בדרג 10.	41.2.210
67.24	חדר	שרוול פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 6.	41.2.215
73.70	חדר	שרוול פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 10.	41.2.220
155.16	חדר	שרוול פוליאטילן בקוטר 160 מ"מ בדרג 10.	41.2.225
38.79	חדר	שרוול P.V.C. בקוטר 2" או 50 מ"מ בדרג 12.5.	41.2.230
58.19	חדר	שרוול P.V.C. בקוטר 4" או 110 מ"מ בדרג 12.5.	41.2.235
90.51	חדר	שרוול P.V.C. בקוטר 6" או 160 מ"מ בדרג 12.5.	41.2.240
129.30	חדר	שרוול P.V.C. בקוטר 8" או 225 מ"מ בדרג 12.5.	41.2.245
156.45	חדר	שרוול P.V.C. בקוטר 10" או 280 מ"מ בדרג 12.5.	41.2.250
168.09	חדר	שרוול מתכת עובי דופן 5/32 קוטר 4" עם ציפוי פנימי (מלט צמנט) וחיצוני (פוליאיתילן תלת שכבתי).	41.2.251
168.00	חדר	תוספת למחיר שרוול עבור פתיחה זהירה של אספלט/ריצוף כולל החזרת המצב לקדמותו. ממטירים ומתזים	41.2.255
135.35	יח'	ממטיר גיחה דגם PRO SUPER של ריין ליין או ש"ע כולל פיה תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.	41.2.260

14/04/2026
דף מס': 099

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גינון והשקיה

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
218.70	יח'	ממטיר גיחה מווסת דגם PRB I-20 של הנטר או ש"ע כולל פיה תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.	41.2.262
184.57	יח'	ממטיר גיחה דגם I-20 של הנטר או ש"ע כולל פיה תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.	41.2.265
48.03	יח'	תוספת למחיר לממטיר גיחה I-20 עבור גובה גיחה 15 ס"מ.	41.2.267
186.47	יח'	ממטיר רוטרי דגם PRS-40 או ש"ע כולל פיה רוטרית תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.	41.2.270
61.52	יח'	מתז גיחה דגם מיניסטאר של נען דן תוצרת ישראל או ש"ע כולל פיה תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.	41.2.275
73.83	יח'	אל נגר ממטיר/מתז דגם HCV תוצרת הנטר או ש"ע בקוטר 1/2"-3/4".	41.2.280
274.06	קומפ'	יחידת השקיה לעץ, דגם בבלר מווסת RZWS-18-25, בעומק 45 ס"מ, כולל מנגנון מדפים לפיזור המים "StrataRoot" וחיבור מפרקי מובנה בקוטר 1/2" בתוספת שרול בד הגנה ייעודי תוצרת, "HUNTER" או ש"ע ראשי מערכת המחיר לראשי המערכת הינו ללא הפעלות יש להוסיף את ההפעלות לפי הקוטר בתוכנית. כל ראש מערכת לפני הבאתו לשטח יאושר על-ידי מתכנן ההשקיה.	41.2.282
7,954.02	קומפ'	ראש מערכת בקוטר 2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקייה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, מסנן, מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"	41.2.295
6,026.70	קומפ'	ראש מערכת בקוטר 1 1/2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקייה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, מסנן, מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"	41.2.300
4,634.75	קומפ'	ראש מערכת בקוטר 1" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקייה לפי כמות, כולל מד לחץ מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, מסנן, מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"	41.2.305
9,024.76	קומפ'	ראש מערכת קוטר 2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, שני מסננים, מקטין לחץ, ווסת לחץ, משחרר אויר אוטומטי כדוגמת א.ר.י או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד וברזייה ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון/שו"	41.2.310

14/04/2026
 דף מס': 100

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
6,883.29	קומפ'	ראש מערכת קוטר "1 1/2 לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, שני מסננים, מקטין לחץ, וסת לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י/ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן "3/4 יציאה למי פיקוד וברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון/ש"ע	41.2.315
5,277.19	קומפ'	ראש מערכת בקוטר "1 לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, שני מסננים, מקטין לחץ, וסת לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י/ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן "3/4 יציאה למי פיקוד וברזייה ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון/ש"ע	41.2.320
7,954.02	קומפ'	ראש מערכת בקוטר "2 לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י זמן, לרבות מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק, מסנן מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן "3/4 יציאה למי פיקוד, ברז "3/4 ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או ש"ע	41.2.325
6,026.70	קומפ'	ראש מערכת בקוטר "1 1/2 לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י זמן, לרבות מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק, מסנן מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן "3/4 יציאה למי פיקוד, ברז "3/4 ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או ש"ע.	41.2.330
4,634.75	קומפ'	ראש מערכת בקוטר "1 לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י זמן, לרבות מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק, מסנן מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן "3/4 יציאה למי פיקוד, ברז "3/4 ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או ש"ע	41.2.335
9,024.76	קומפ'	ראש מערכת בקוטר "2 לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י זמן, לרבות מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק, שני מסננים, מקטין לחץ, ממשחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן "3/4 יציאה למי פיקוד, ברז "3/4 ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או ש"ע	41.2.340
6,883.29	קומפ'	ראש מערכת בקוטר "1 1/2 לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י זמן, לרבות מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק, שני מסננים, מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן "3/4 יציאה למי פיקוד, ברז "3/4 ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או ש"ע	41.2.345
5,277.19	קומפ'	ראש מערכת בקוטר "1 לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י זמן, לרבות מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק, שני מסננים, מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן "3/4 יציאה למי פיקוד, ברז "3/4 ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או ש"ע	41.2.350
9,989.05	קומפ'	תוספת לראש מערכת עבור מסנן אוטומטי בקוטר "2 כדוגמת פילטומט M102 או מיני סיגמא לרבות בקר הידראולי.	41.2.355

14/04/2026
 דף מס': 101

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,563.12	קומפ'	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 2" הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	41.2.360
982.53	קומפ'	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 1 1/2" הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	41.2.365
723.07	קומפ'	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 1" הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	41.2.370
1,295.15	קומפ'	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 2" הכוללת מגוף חשמלי מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	41.2.375
1,205.83	קומפ'	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 1 1/2" הכוללת מגוף חשמלי מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	41.2.380
401.94	קומפ'	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 1" הכוללת מגוף חשמלי מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	41.2.385
4,500.00	יח'	מד מים אלקטרו מגנטי תוצרת ברמד ויקטאולי /הברגה או ש"ע בקוטר 2"	41.2.386
6,600.00	יח'	מד מים אלקטרו מגנטי תוצרת ברמד ויקטאולי /הברגה/אוגנים או ש"ע בקוטר 3"	41.2.387
330.00	קומפ'	תוספת לראש מערכת עבור מד לחץ גליצרין עד לחץ של 10 אטמוספרות, קוטר חלון שנתות 4", כולל אביזרי חיבור	41.2.388
4,000.00	קומפ'	מד מים עם פלט חשמלי ומגוף הידראולי בקוטר 2" לפי פרט חיבור למקור מים בתוכנית, לצורך בקרת פריצה.	41.2.389
74.43	קומפ'	תוספת עבור שסתום ואקום מפליז 1/2" מותקן על הפעלה בראש מערכת.	41.2.390
143.55	קומפ'	תוספת עבור שסתום ואקום עמק 3/4" ואו ש"וע מותקן על הפעלה בראש מערכת.	41.2.395
1,020.81	יח'	תוספת עבור חבק מגולוון המקיף את ארון ראש המערכת/מחשב ההשקיה כולל מנעול לפי דרישת הרשות המקומית.	41.2.396
3,615.37	קומפ'	תוספת לראש מערכת עבור מז"ח בקוטר של 2" .	41.2.397
3,535.62	קומפ'	תוספת לראש מערכת עבור מז"ח בקוטר של 1.5" .	41.2.398
2,389.33	קומפ'	תוספת לראש מערכת עבור מז"ח בקוטר של 1" .	41.2.399
4,780.00	קומפ'	ארון לראש מערכת 2/850 "אורלייט" בלום גארד/פלוסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל בסיס סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר	41.2.400
6,423.00	קומפ'	ארון לראש מערכת 2/1100 "אורלייט" בלום גארד/פלוסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל בסיס סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר	41.2.405

14/04/2026
דף מס': 102

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גינון והשקיה

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
7,942.00	קומפ'	ארון לראש מערכת 2/6422 "אורלייט" בלום גארד/פולסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל בסיס סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר	41.2.415
5,060.00	קומפ'	ארון לראש מערכת 2850-OR "אורלייט", מידות: 320*590*855 בלום גארד/פולסגן", או ש"ע מאושר, כולל בסיס סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר	41.2.416
5,600.00	קומפ'	ארון לראש מערכת 2851-OR "אורלייט", מידות: 320*785*855 בלום גארד/פולסגן", או ש"ע מאושר, כולל בסיס סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר	41.2.417
4,671.90	קומפ'	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של 1" מצינור מים קיים, כולל מד-מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	41.2.420
7,007.85	קומפ'	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של 1 1/2" מצינור מים קיים, כולל מד-מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	41.2.425
8,759.81	קומפ'	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של 2" מצינור מים קיים, כולל מד-מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	41.2.430
10,282.19	קומפ'	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של 3" מצינור מים קיים, כולל מד-מים עם פלט חשמלי, ברז הידראולי, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט	41.2.432
8,005.60	יח'	תוספת לראש מערכת עבור מסן אוטומטי בקוטר 3" כדוגמת סיגמא כולל בקר הידראולי. מערכת מיחשוב בכל מחשב השקייה מסוג מוטורולה או אגם או ש"ע המחיר כולל שידור למרכז המנהל של בקרת ההשקייה ארון/ מארז מחשבי ההשקייה יהיו אטומים למים לבחירת סוג בקר השקיה בפרויקט נדרש אישור רפרנט השקיה מטעם המזמין	41.2.434
7,971.42	קומפ'	מחשב השקייה ל-2 הפעלות תוצרת מוטורולה או אגם או ש"ע, בארון הגנה מסוג C - 54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או תלוי בצדו של ארון ההשקייה, כולל סוללה לחמש שנים	41.2.440
9,197.80	קומפ'	מחשב השקייה ל-4 הפעלות תוצרת מוטורולה או אגם או ש"ע, בארון הגנה מסוג C - 54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או תלוי בצדו של ארון ההשקייה, כולל סוללה לחמש שנים	41.2.442

14/04/2026
דף מס': 103

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גינון והשקיה

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
11,650.54	קומפ'	מחשב השקייה ל-4 הפעלות תוצרת מוטורולה או אגם או שו"ע, כולל מטען, מצבר, שמסופקים ע"י ספק המחשב, חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, שמסופק ע"י ספק המחשב, בארון הגנה מסוג C-54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על תלוי לצד ארון ההשקייה, כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל	41.2.444
716.13	יח'	תוספת למחשב ההשקייה עבור תוספת הפעלה בין 5-7 הפעלות	41.2.446
14,716.47	קומפ'	מחשב השקייה ל-8 הפעלות תוצרת מוטורולה או אגם או שו"ע, כולל מטען, מצבר, שמסופקים ע"י ספק המחשב, חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, שמסופק ע"י ספק המחשב, בארון הגנה מסוג C-54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על תלוי לצד ארון ההשקייה, כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל	41.2.448
284.18	יח'	תוספת למחשב ההשקייה עבור תוספת הפעלה מעל 8 הפעלות.	41.2.450
17,169.22	קומפ'	מחשב השקייה ל-16 הפעלות תוצרת מוטורולה או אגם או שו"ע, כולל מטען, מצבר, שמסופקים ע"י ספק המחשב, חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, שמסופק ע"י ספק המחשב, בארון הגנה מסוג C-54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על תלוי לצד ארון ההשקייה, כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל	41.2.452
12,876.92	קומפ'	מחשב השקייה לבקרת פריצה תוצרת מוטורולה, או אגם או שו"ע כולל סוללה או מטען עם מצבר עם תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, שמסופקים ע"י ספק המחשב, בארון הגנה מסוג C-54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או תלוי בצד ארון ההשקייה	41.2.454
8,584.61	יח'	אספקה והתקנה של מתאם תקשורת PIU לאירינט מוטורולה כולל רדיו, אנטנה, התקנה על ידי מתקין מורשה של היצרן, אינטגרציה, הדרכה, אחריות ושרות לשנה על ידי קבלן מורשה של היצרן לשרות.	41.2.456
41,696.68	קומפ'	אספקה, התקנה והטמעת מרכז ניהול בקרת השקיה עם שרות ואחריות לשנה כולל: מחשב אישי, מודם סולרי, תוכנה לניהול השקיה של מוטורולה/אגם או ש"ע שתאפשר ניהול ותפעול מרכז הבקרה בענן ובגלשן, שינוי כמויות מים באופן אוטומטי ע"פ סוג הצמחיה ונתון התאידות עם אפליקציית מובייל, תוכנת תקשורת, תוכנת תקשורת שה"מ וממשק התראות.	41.2.458
7,358.24	קומפ'	מחשב השקייה מסוג DC GSI מ-1 עד 4 הפעלות תוצרת חב' גלקון מוגן מים מבוסס אינטרנט ותקשורת סולארית כולל מטען, מצבר, חיבור לחשמל עמודים אול לחלופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארי, בארון הגנה מסוג C-54, בעל נעילה כפולה על משטח בטון או על ארון ההשקיה, כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל	41.2.460
613.19	יח'	תוספת למחשב ההשקייה מסוג DC GSI תוצרת גלקון עבור תוספת הפעלה בין 5-7 הפעלות	41.2.462

14/04/2026
 דף מס': 104

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 41 עבודות גינון והשקיה

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
9,810.98	קומפ'	מחשב השקיה מסוג DC GSI מ-5 עד 8 הפעלות תוצרת חב' גלקון מוגן מים מבוסס אינטרנט ותקשורת סלולארית כולל מטען, מצבר, חיבור לחשמל עמודים אול לחלופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארי, בארון הגנה מסוג C-54, בעל נעילה כפולה על משטח בטון או על ארון ההשקיה, כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל	41.2.464
297.82	קומפ'	תוספת למחשב ההשקיה מסוג DC GSI תוצרת גלקון עבור תוספת הפעלה מעל 8 הפעלות	41.2.466
2,330.11	קומפ'	פאנל סולארי ליחידת בקרה כולל: התקנה על גבי ארון ראש המערכת או ע"ג עמוד מגולוון, חיבור הפנל לבקר, כבל N.Y.Y ואחריות לשנה.	41.2.468
382.41	יח'	סולוואיד תלת דרכי, מאושר ע"י ספק מחשב ההשקיה, להפעלת מגוף הידראולי על פס סולוואידים מחוזק לארון.	41.2.469
350.39	יח'	מחשב DC-1 מקומי הפועל לפי זמן.	41.2.470
817.58	יח'	מחשב DC-4 מקומי הפועל לפי זמן.	41.2.472
1,109.58	יח'	מחשב DC-6 מקומי הפועל לפי זמן.	41.2.474
1,693.56	יח'	מחשב DC-9 מקומי הפועל לפי זמן.	41.2.476
341.01	יח'	תוספת bluetooth עבור מחשב מקומי.	41.2.478
2,841.79	קומפ'	התקנת חצי מאמ"ת, שקע וכבל 3x2.5 N.Y.Y ממ"ר עד 15 מטר כולל עבודות חשמלאי מוסמך.	41.2.480
100.07	יח'	סימון מחשב ההשקיה בגודל 40/40 ס"מ מפלסטיק/PVC	41.2.482
2,800.00	קומפ'	אספקה והתקנת מד לחץ רציף. כולל: כרטיס אנלוג, חיווט לבקר, אינטגרציה במרכז המנהל, מסך משתמש במרכז המנהל, הדרכה, אחריות ושרות בשטח לשנה	41.2.483
7,800.00	קומפ'	אספקה והתקנה של עמדת אוטופיילוט תוצרת אקווה או ש"ע כולל: 2 חיישני קרקע, התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, אינטגרציה, הדרכה, אחריות ושרות בשטח לשנה ע"י קבלן מורשה של היצרן לשרו	41.2.484
26,500.00	קומפ'	אספקה והתקנת תחנת מזג האוויר. כולל: התקנה, אינטגרציה למרכז המנהל, חיבור הנתונים לתוכנת המרכז הדרכה, ואחריות ושרות לשנה	41.2.485
6,800.00	יח'	בקר השקיה אומגה DC תוצרת חברת ברמד או ש"ע בעל 5 הפעלות מוגן מים מבוסס על תקשורת ענן סלולרית, כולל פנל סולרי	41.2.486
8,620.00	יח'	בקר השקיה אומגה DC תוצרת חברת ברמד או ש"ע בעל 9 או 13 הפעלות מוגן מים מבוסס על תקשורת ענן סלולרית, כולל פנל סולרי	41.2.487
416.38	קומפ'	אביזרי השקיה שונים שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין לין או ש"ע.	41.2.500

14/04/2026
דף מס': 105

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גינון והשקיה

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
430.67	קומפ'	שסתום ואקום מחלק/ מנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	41.2.505
479.69	קומפ'	נקודת ויסות בקוטר "1 לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	41.2.510
719.54	קומפ'	נקודת ויסות בקוטר "1 1/2 לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	41.2.515
1,079.31	קומפ'	נקודת ויסות בקוטר "2 לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	41.2.520
779.50	קומפ'	מגוף הכנה להשקייה זמנית בקוטר "2 לפי פרט, כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	41.2.521
599.62	קומפ'	מגוף הכנה להשקייה זמנית בקוטר "1 1/2 לפי פרט, כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	41.2.522
419.73	קומפ'	מגוף הכנה להשקייה זמנית בקוטר "1 לפי פרט, כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	41.2.523
1,577.19	קומפ'	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 60 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.	41.2.525
2,081.89	קומפ'	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.	41.2.530
1,055.74	יח'	מאצרה לכלור 40 ליטר תוצרת "אפרו טכנולוגיות" או ש"ע בגודל מותאם לארון לפי הוראות בתוכנית.	41.2.535
2,111.48	יח'	משאבת דישון לכלור "3/4 תוצרת "תפן" או ש"ע.	41.2.540
633.44	קומפ'	חבית חצץ ללא תחתית בקוטר 1 מ' ובגובה 1 מ', טמונה בקרקע לכל גובהה ומלאה בחצץ פוליה.	41.2.545
1,500.00	קומפ'	משאבת דשן תוצרת "תפן" או ש"ע קוטר "1, כולל התקנה בארון ההגנה של ראש המערכת	41.2.550
2,500.00	קומפ'	משאבת דשן תוצרת "תפן" או ש"ע קוטר "1.5, כולל התקנה בארון ההגנה של ראש המערכת	41.2.555
4,000.00	קומפ'	משאבת דשן תוצרת "תפן" או ש"ע קוטר "2, כולל התקנה בארון ההגנה של ראש המערכת	41.2.560
700.00	יח'	מיכל דשן תוצרת חופית בנפח 100 ליטר טמון בקרקע, כולל כל החיבורים הדרושים.	41.2.565
1,000.00	יח'	מיכל דשן תוצרת חופית בנפח 200 ליטר טמון בקרקע, כולל כל החיבורים הדרושים	41.2.570
3,500.00	יח'	מיכל דשן תוצרת חופית בנפח 1000 ליטר טמון בקרקע, כולל כל החיבורים הדרושים	41.2.575
23.00	מ"ר	השקיית עזר - מערכת השקיה זמנית (עד שנה ועד קליטה מלאה של הצמחייה), בתכנון הקבלן ואישור המתכנן והמפקח, חישוב לפי 50% משטח להשקיה זמנית	41.2.580

14/04/2026
 דף מס': 106

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
18.00	מ"ר	שיקום מערכת קיימת: העבודה כוללת החלפת והשמשת כלל ציוד המערכת (חלקים והתקנה) לרבות - צנרת, שרולים, מחשב/ראש הפעלה, ממטרים/טפטוף וכו'. המדידה לפי שטח מגוון. תנאי לתשלום הסעיף - אישור מתכנן השקיה	41.2.585
		תת פרק 41.3 שתילה ונטיעה	
		גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי גנות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז. הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים. בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 20% מנפח המיכל הנדרש ודשנים איטי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור השתילה. צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור בכתב לתקינות השתילים ימסר גם למזמין ע"י הקבלן. צמחים	
31.87	מ"ר	מרבדי דשא למדרך מזנים שונים. המחיר כולל - תיחוח ויישור פני שטח, פיזור הצנעת דשנים - כימי, קומפוסט, איטי תמס והצנעתם, יישור פני שטח, טיפול במזיקים פריסה, הידוק והשקיית הנחתה	41.3.012
2.95	יח'	צמחים בפלאגים/שתילונים מתאי תבנית- נפח התא 48-98 סמ"ק.	41.3.014
14.16	מ"ר	זרעים עשבוניים רב שנתיים מצמחיית הבר בכמות של 1.5 גרם למ"ר.	41.3.016
21.25	מ"ר	זריעה בהתזה (רמה 1) של זרעי בר כולל הכנת שטח, פיזור קומפוסט ויישור שטח לפני ביצוע.	41.3.018
1.42	מ"ר	זריעת תלתן חד שנתי (פאלי) לצורך ייצוב מדרונות לפני החורף כולל פיזור בכמות של 1 גרם למ"ר.	41.3.020
2.95	יח'	צמחים עונתיים גודל 1, מיכל בנפח 100 סמ"ק.	41.3.022
4.13	יח'	צמחים רב-שנתיים, גודל 1, מיכל בנפח 100 סמ"ק.	41.3.024
7.08	יח'	צמחים רב-שנתיים, גודל 2, מיכל בנפח 250 סמ"ק.	41.3.026
14.16	יח'	צמחים רב-שנתיים, גודל 3, במיכל בנפח - 800 סמ"ק.	41.3.028
21.25	יח'	צמחים מהסוג ערער, גודל 3, במיכל בנפח - 800 סמ"ק.	41.3.030
21.25	יח'	צמחים רב-שנתיים, גודל 4, במיכל בנפח - 2.5 ליטר.	41.3.032
33.05	יח'	צמחים מהסוג ערער, גודל 4, מיכל בנפח - 2.5 ליטר.	41.3.034
53.11	יח'	צמחים רב-שנתיים, גודל 5, מיכל בנפח - 4 ליטר	41.3.036

14/04/2026
דף מס': 107

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גינון והשקיה

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
94.42	יח'	צמחים רב-שנתיים, גודל 6, מיכל בנפח - 7 ליטר	41.3.038
159.34	יח'	צמחים רב-שנתיים, גודל 7, מיכל בנפח - 10 ליטר.	41.3.040
448.52	יח'	דקליים ודמויי דקלים, מיכל בנפח - 25 ליטר	41.3.042
29.51	יח'	ורדים חשופי-שורש (בחורף), או מסופקים במיכל/עטיפה בנפח 2.5 ליטר לפחות .	41.3.044
82.62	יח'	חשופי שורש מהמין גפן היין (שתיל מורכב).	41.3.046
		גיאופיטים	
		מחיר הגיאופיטים כולל אספקה והטמנה	
		מחיר של גיאופיטים ממקור מהבר יהיה בתוספת של 70% מהסעיפים מטה. תנאי לאספקה ותשלום הוא הצגת תעודת קניה וחשבונית למפקח.	
3.54	יח'	גיאופיטים מקבוצת תשלום 1, כדוגמת: כלנית, נרקיס, נורית, נץ החלב, כרכום, מוסקרי, ספרקסיס, איקסיה, פרזיה, איריס, הברנתוס, זפירנתוס.	41.3.054
7.08	יח'	גיאופיטים מקבוצת תשלום 2, כדוגמת: צבעוני, סייפן, נרקיס.	41.3.056
12.98	יח'	גיאופיטים מקבוצת תשלום 3, כדוגמת: חצב, בן חצב, חבצלת, רקפת, שום, עירית , עירוני, יקינטון, אמריליס, שושן, לוף.	41.3.058
		עצים	
		מחירי העצים כוללים חפירה ונטיעת העץ בבית הגידול, הוספת 50 ליטר קומפוסט מאושר לגינון ודשן מבוקר-תמס בכמות של 0.5 ק"ג, כולל אספקה והתקנה של סמוכות עצים לעיגון בגובה 2.5 מ', צינור טיפטוף באורך 10 מ' עם טפטפת אינטגרלית כל 30 ס"מ, חיבור למערכת ההשקיה קיימת, יתדות עיגון, ואחריות לקליטת העץ למשך שנה	
		תנאי לאספקת העצים לאתר, הוא הצגת טופס הזמנת העצים ואישור מקור האספקה ע"י המפקח.	
		כל עץ יאושר ויסומן במשתלה בשלב מוקדם לרבות אישור המשתלה על ידי בקר איכות גינון. ובנוסף יאושר בשטח השתילה לפני הורדת העץ לבור על ידי בקר איכות גינ	
		השתיל יסופק לאתר העבודות בשק גידול. אם הותר לספק שתילים חשופי שורש-ראה הוראות המפרט המיוחד והמפרט הכללי.	
		"קבוצת עצים לצורך תמחור במחירון לעבודות פיתוח בהוצאת משרד הבינוי והשיכון" מפורסמת באתר המשרד ביחד עם המחירון.	
		שימוש בעצים מעל גודל 8.5 מחוייב באישור רפרנט נוף מטעם המזמין לאחר קבלת הסבר בכתב.	
363.00	יח'	עצים גודל 7 לפחות מתוך קבוצה א'	41.3.070

14/04/2026
דף מס': 108

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גינון והשקיה

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
385.00	יח'	עצים גודל 7 לפחות מתוך קבוצה ב'	41.3.072
462.00	יח'	עצים מורכבים או עצים גודל 7 לפחות - קבוצה ג'	41.3.074
484.00	יח'	עצים גודל 8.5 לפחות מתוך קבוצה א'	41.3.076
528.00	יח'	עצים גודל 8.5 לפחות מתוך קבוצה ב'	41.3.078
605.00	יח'	עצים מורכבים או עצים גודל 8.5 לפחות - קבוצה ג'	41.3.080
605.00	יח'	עצים גודל 9.5 לפחות מתוך קבוצה א'.	41.3.082
660.00	יח'	עצים גודל 9.5 לפחות מתוך קבוצה ב'.	41.3.084
715.00	יח'	עצים מורכבים או עצים גודל 9.5 לפחות מתוך קבוצה ג'.	41.3.086
74.43	יח'	עצים בגובה 70-100 ס"מ לשטחים אקסטנסיביים (גודל פתח במגש 7/8 ס"מ או 6/15 ס"מ), כולל שרואלי הגנה והשקית עזר לשנה הראשונה לפחות פעם בשלושה שבועות. דקלים יש להציג בפני המפקח את המקור לעצים משתלה או מטע, כולל זוג סמוכות מחוטאות בגובה 2.5 מ' לפחות ואחריות לקליטת עצים אלו, לפני הגעתם לאתר ולא יתקבלו עצים בדיעבד. המחיר כולל אחריות לקליטת עצים אלו למשך שנה אחת	41.3.088
4,095.00	יח'	דקל מסוג תמר מצוי גובה גזע 3.0 מ' לפחות מדוד מפני קרקע ועד להסתעפות הכפות.	41.3.094
5,265.00	יח'	דקל מסוג תמר מצוי גובה גזע 4.5 מ' לפחות מדוד מפני קרקע ועד להסתעפות הכפות. זיתים	41.3.096
2,340.00	יח'	עץ זית אירופאי בוגר, מזנים שונים קוטר גזע 30 ס"מ מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, ובגובה שלד 3.0 מ' לפחות. המחיר כולל 80 ליטר קומפוסט לעץ, מעורבב היטב בתערובת מילוי בור הנטיעה	41.3.100
4,680.00	יח'	עץ זית אירופאי בוגר, מזנים שונים קוטר גזע 60 ס"מ מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, גובה שלד 3.0 מ' לפחות. המחיר כולל 100 ליטר קומפוסט לעץ, מעורבב היטב בתערובת מילוי בור הנטיעה	41.3.102
7,605.00	יח'	עץ זית עתיק, מזנים שונים, בקוטר גזע 100 ס"מ מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, גובה שלד 3.0 מ' לפחות. המחיר כולל 100 ליטר קומפוסט לעץ, מעורבב היטב בתערובת מילוי בור הנטיעה העתקת עצים	41.3.104

14/04/2026
 דף מס': 109

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 41 עבודות גינון והשקיה

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		<p>המחיר כולל הכנת העץ להעתקה, הובלה, הכנת מערכת השקיה, התחברות לראש מערכת השקיה קיימת שמיקומה הוא עד 50 מ' ממקום השתילה ושתילה בתחום הרשות. כולל אחריות לשנה או עד קליטה מלאה. הכל לפי מפרט מיוחד.</p> <p>קוטר הגזע מדוד בגובה 1.30 מ' (גזע אחד או רב גזעי)</p> <p>המחיר לא כולל העתקה בשיטת "רפסודה"</p>	
750.00	יח'	העתקה של עץ בוגר קיים בעל גזע אחד לפחות, בקוטר עד 20 ס"מ מדוד בגובה 1.3 מ' מעל פני הקרקע.	41.3.114
1,200.00	יח'	העתקה של עץ בוגר קיים בעל גזע אחד לפחות, בקוטר 20-40 ס"מ מדוד בגובה 1.3 מ' מעל פני הקרקע.	41.3.116
1,600.00	יח'	העתקה של עץ בוגר קיים (גזע אחד או רב גזעי) בקוטר 40 ס"מ מדוד בגובה 1.3 מ' מעל פני הקרקע.	41.3.118
		שימור עצים	
		הקבלן המבצע אחראי לשימור וטיפול בעצים המצויים בפרויקט או בקרבתו.	
75.00	יח'	גיזום של עצים קיימים ע"י גוזם מומחה, על פי דרישה בכתב ומראש של האגרונום המלווה.	41.3.124
531.67	יח'	טיפול בעצים המיועדים לשימור, כולל חיתוך שורשים וגיזום ועיצוב נוף בהתאם, על פי דרישה בכתב ומראש ומפרט מיוחד של האגרונום המלווה.	41.3.126
		אחזקה	
		שלושה חודשי אחזקה ראשונים של השצ"פ על רכיביו הינם על חשבון הקבלן כמפורט במפרט הבינמשרדי ועל פי הנחיות המזמין. כל חודש נוסף ישולם לפי הסעיפים הבאים ולפי המפרט הבינמשרדי והנחיות המזמין	
708.19	קומפ'	חודש אחזקה של 1 דונם כלל שטחי שצ"פ אינטנסיבי, לרבות שטחים מרוצפים/מחופים, מתקני משחק, מדרגות, משטחי גומי/סמרטפליי ושטחי גינון. בהתאם להנחיות המזמין והמפרט הכללי, כולל תשלום עבור מים ופינוי אשפה	41.3.132
295.08	קומפ'	חודש אחזקה של 1 דונם כלל שטחי שצ"פ אקסטנסיבי, לרבות שטחים מרוצפים/מחופים, מדרגות, ושטחי גינון. בהתאם להנחיות המזמין והמפרט הכללי, כולל תשלום עבור מים ופינוי אשפה	41.3.134

14/04/2026
 דף מס': 110

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 42 ריהוט חוץ ומתקנים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 42 ריהוט חוץ ומתקנים	
		תת פרק 42.1 המפורסם באתר המשרד תחת תכנון עירוני נוף וסביבה	
		ונספח למחירון	
		הנחיות אלו מתייחסות ללוחות מודעות ושילוט התנהגות בשטח ציבורי, לספסלים מסוגים שונים, מערכות ישיבה, שולחנות, אשפתונים, מרכזי אשפה ומחזור, מתקני שתיה, מתקני מנגל ואשפתון גחלים, פרגולות וכיתות חוץ, מתקני חניית אופניים, מחסומי רכב, מתקני האכלה לחתולים, מתקני משחק לכלבים, סריגי עצים ולאמנטים פיסוליים	
		הסעיפים שלהלן ישמשו אך ורק למקרים בהם נדרשים סעיפים חריגים. לצורך הכנת אומדן למכרז עבור ריהוט חוץ יש לפעול לפי המפורט בסעיפים 42.1.0, 42.1.10. המחירים הם למוצר מותקן בשטח לרבות כל הנדרש לשם כך.	
2,200.00	יח'	ספסל מבטון טרום ושלבי עץ באורך 180 ס"מ. משטח הישיבה מלוחות עץ בעובי 5.5 ס"מ לפחות.	42.1.024
2,300.00	יח'	ספסל גן עם בסיס יצקת ברזל ושלבי עץ, משענת ומסעד, מעוצב וצבוע באורך 170 ס"מ.	42.1.026
560.00	יח'	מחסום קובייה מבטון בגימורים שונים במידות 40/40/65 בגובה 65 ס"מ מעל מפלס הפיתוח מעוגן ומבוטן בקרקע.	42.1.028
530.00	יח'	מחסום כיפה מבטון בגימורים שונים בקוטר 60 ס"מ לפחות ובגובה 33 ס"מ מעל מפלס הפיתוח, מעוגן ומבוטן בקרקע.	42.1.030
350.00	יח'	עמוד מחסום מיצקת ברזל צבוע ומגולוון בגובה 85 ס"מ מעל מפלס הפיתוח מעוגן ומבוטן בקרקע.	42.1.032
1,600.00	יח'	אשפתון עגול/מרובע מבטון טרום עם מיכל נשלף במידות מקורבות 40/40/80 ס"מ בגימורים שונים.	42.1.042
1,400.00	יח'	אשפתון ממתכת מעוצב (פסים, מחורר או חלק) בקוטר 36÷40 ס"מ גובה 60÷70 ס"מ.	42.1.044
6,000.00	יח'	ברזייה נגישה כולל שוקת שתיה לכלבים עשויה מבטון עם פס ניגודי מאלומיניום, כוללת שני לחצנים, ברז לשתייה וברז למילוי בקבוקים.	42.1.046
4,950.00	יח'	ברזייה נגישה, עשויה בטון וכוללת שני ברזים.	42.1.048
5,300.00	יח'	ברזייה נגישה עשויה בטון אדריכלי, כוללת שוקת כלבים וברז אחד	42.1.050
		תת פרק 42.2 מתקני משחק ומתקני כושר	
		תמחור המתקנים יהיה על-פי מסמך "הנחיות לבחירת מתקני משחק ומתקני כושר בעבודות פיתוח של משרד הבינוי והשיכון, נובמבר 2022" (או עדכני יותר אם פורסם) המפורסם באתר המשרד תחת תכנון עירוני נוף וסביבה ונספח למחירון	

14/04/2026
 דף מס': 111

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 42 ריהוט חוץ ומתקנים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 42.3 משטחי ספיגה/בלימה עבור מתקני משחק	
		משטח בטון כבסיס למשטח גומי ראה סעיף 40.1.050 .	
		הכנת משטח ליציקה ע"י פיזור והידוק מצעים ראה פרק 51.	
380.00	מ"ר	יציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 25 מ"מ. בהתאם להוראות יצרן המתקנים. (מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי משולם בניפרד).	42.3.030
120.49	מ"ק	אספקה ופיזור חול ים נקי מפסולת וגופים זרים (לא מלוח) כדרישת התקן, לפינות משחקים בגובה מינימלי של 40 ס"מ.	42.3.040
271.67	מ"ר	דשא סינטטי בטיחותי למתקני משחקים דגם "פולי-גראס" תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע, המורכב משתי שכבות. שכבה תחתונה פתיתי SBR בגודל 1-4 ס"מ (ללא פסולת צמיגים), שכבה עליונה- דשא סינטטי עם מילוי חול סיליקט, עובי שכבת ה-SBR משתנה בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים.	42.3.050
27.28	מ"ר	ציפוי אקרילי למגרש ספורט מסוג "ספורט קוט" ב-3 שכבות לרבות שכבת האמולסיה.	42.3.060
50.02	מ"ר	צביעת משטח בטון בצבע פוליאוריטני 2 שכבות בעובי 300 מיקרון כל אחת, כדוגמת "רינול" גרמניה או ש"ע מאושר. הצבע בעל עמידות מעולה בשחיקה ומתאים לשימוש עבורגלגליות וכו'	42.3.070
		תת פרק 42.4 מצללות	
		התקנת גוף תאורה בעמודי מצללות כולל תוספת מגש לאביזרים ראו סעיפים רלוונטים בפרק 08	
		מחיר המצללות כולל תכנון וביצוע של ביסוס רדוד. במקרה שיוכח צורך בביסוס עמוק, ישולמו הכלונסאות בנפרד לפי פרק 23.	
280.00	מ"ר	תכנון אספקה והתקנת הצללה מרשת צל מאריג פוליאטילן וחומרים מעכבי בעירה בהתאם לת"י, עמיד לעובש והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90% הצללה לפחות. כולל כבלים ועמודי פלדה בגבהים עד 8 מ' מגולוונים וצבעים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח	42.4.006
1,350.00	מ"ר	תכנון וביצוע פרגולה (מצללה) לפי פרט. כולל עמודים, קורות וחיפוי מאלומיניום בכל מידת פרופיל וגוון, כולל ביסוס ועיגון .	42.4.010
1,500.00	מ"ר	תכנון וביצוע פרגולה (מצללה) לפי פרט. כולל עמודים, קורות וחיפוי מפרופילי פלדה מגולוונת בכל מידת פרופיל וגוון צבוע בתנור , כולל ביסוס ועיגון.	42.4.012
1,350.00	מ"ר	תכנון וביצוע פרגולה (מצללה) לפי פרט. עמודים וקורות מפרופילי פלדה מגולוונת בכל מידת פרופיל וגוון צבוע בתנור, כולל ביסוס ועיגון. ההצללה מקורות עץ בכל פרופיל צבעים בשמן ייעודי/צבע	42.4.014

14/04/2026
דף מס': 112

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 42 ריהוט חוץ ומתקנים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,100.00	מ"ר	תכנון וביצוע פרגולה (מצללה) לפי פרט. עמודים, קורות וחיפוי מעץ, בכל מידת פרופיל/קורה/עמוד, מטופלים באימפרגנציה וצבועים בשמן/צבע ייעודיים, כולל ביסוס וע	42.4.016

14/04/2026
דף מס': 113

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 43 קירות קרקע משורינת

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 43 קירות קרקע משורינת	
		תת פרק 43.1 קירות תומכים מקרקע משורינת	
		קירות תומכים מקרקע משורינת עם אלמנטי חזית מבטון מתועש ושריין פלדה/פולימרי, מילוי מהודק בין רצועות השריין ועד 0.5 מ' מעבר לתחום שריין אחורי ועד מפלס המילוי הגרונלרי מעל רצועות השריין. התכנון והביצוע לפי מפרט מיוחד, תכניות, ת"י רלוונטי ופרק 43 במפרט הכללי הבין משרדי	
		המחיר כולל עבודות חפירה ו/או חציבה, קורת פילוס מבטון מזויין, המילוי מצע סוג ב' לפחות ובכפוף לת"י 1630, חלקו העליון של הקיר יסתיים כקיר כובד/מזויין או ביצוע רצועות שריין עד פני הפיתוח העליונים וכן הגבהת הקיר עד 30 ס"מ מעל פני פיתוח עליונים באמצעות קיר בטון מזויין	
		המחיר הינו למ"ר חזית ואחיד עבור כל גובה הקיר כפי שימדד ע"פ מדידת פני מפתן פילוס מאושר בשטח לאחר ביצוע ועד לפני פיתוח עליונים. המחיר כולל תכנון מפורט של הקיר ע"י היצרן/מפתח השיטה ופיקוח צמוד מטעמו על שלבי בניית הקיר והשריין, בגמר העבודה ימסור מפתח השיטה אישור כי הקיר בוצע בהתאם להנחיותיו	
		במקרה של מספר קירות בדירוג, כאשר רוחב הדירוג האפקי בין שני קירות צמודים קטן מ-70% מגובה הקיר שמתחת הדירוג, מחיר היח' של הקיר התחתון יהיה לפי מחירו של קיר בגובה כולל של שני הקירות המדורגים יחד, הקיר שמעליו יתומחר באופן זהה במידה ויש מעליו קיר נוסף, אחרת יתומחר באופן רגיל כקיר בודד ולא מדורג	
955.79	מ"ר	קירות תומכים מקרקע משורינת בגובה עד 6.0 מטר.	43.1.050
1,157.26	מ"ר	קירות תומכים מקרקע משורינת בגובה מ-6.01 עד 9.0 מטר.	43.1.060
1,412.70	מ"ר	קירות תומכים מקרקע משורינת בגובה מ-9.01 עד 12.0 מטר.	43.1.070
1,623.76	מ"ר	קירות תומכים מקרקע משורינת בגובה מ-12.01 עד 15.0 מטר.	43.1.080
1,891.19	מ"ר	קירות תומכים מקרקע משורינת בגובה מ-15.01 עד 18.0 מטר.	43.1.090
2,158.62	מ"ר	קירות תומכים מקרקע משורינת בגובה מ-18.1 עד 21.0 מטר.	43.1.100
2,426.05	מ"ר	קירות תומכים מקרקע משורינת בגובה מ-21.01 עד 24.0 מטר.	43.1.110
		תת פרק 43.2 תוספות לקירות קרקע משורינת	
86.39	מ"ר	תוספת עבור גמר בטון מעוצב ושימוש בתבניות מיוחדות (כדוגמת: קורדרוי וכו') בחזית הקיר לפי מפרט אדריכלי.	43.2.010
143.23	מ"ר	תוספת עבור בטון מעוצב דמוי אבן חאמי צבוע, בחזית הקיר (לפי מפרט אדריכלי).	43.2.020
206.88	מ"ר	תוספת עבור חיפוי לאלמנטים טרומיים באבן טבעית (גזית/חאמי/פראית) עפ"י התכניות (חיפוי מתועש).	43.2.030

14/04/2026
דף מס': 114

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 44 עבודות גידור

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 44 עבודות גידור	
		תת פרק 44.1 פרק 44.1	
390.00	מטר	מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור גובה 110 ס"מ עד 120 ס"מ, כדוגמת כנרת של אורלי או שו"ע כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות .	44.1.010
520.00	מטר	גדר סבכה מעוצבת בגובה 2 מ' מגולוונת וצבועה בתנור כדוגמת ציון של אורלי או שו"ע לפי פרט מעוגנת על ראש קיר או יסודות באדמה / רצפת בטון .	44.1.030
300.00	מטר	גדר רשת מרותכת עם עמודי ברזל בגובה 1.15 מ' מגולוון וצבוע בתנור מעוגן לראש קיר או עם יסודות באדמה / ברצפת בטון לפי פרט .	44.1.040
400.00	מטר	גדר רשת מרותכת עם עמודי ברזל בגובה 2.0 מ' מגולוון וצבוע בתנור מעוגן לראש קיר או עם יסודות באדמה / ברצפת בטון לפי פרט .	44.1.050
7,800.00	יח'	שער דו כנפי ברוחב 3 מטר ובגובה 2 מ' מגולוון וצבוע בתנור, מסגרת ברזל כדוגמת ציון או שו"ע מרותכת כולל צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון ומנעול תלייה. מעוגן ומבוטן בקרקע.	44.1.060
1,300.00	מ"ר	שער דו כנפי ברוחב כלשהוא ובגובה 2 מ' מגולוון וצבוע בתנור, מסגרת ברזל כדוגמת ציון או שו"ע מרותכת כולל צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון ומנעול תלייה. מעוגן ומבוטן בקרקע.המחיר לפי מ"ר	44.1.065
3,000.00	יח'	שער פישפש ברוחב 1.10 מ' ובגובה 2 מ' מגולוון וצבוע בתנור, מסגרת ברזל עם מילואת רשת מרותכת כולל צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון ומנעול תלייה. מעוגן ומבוטן בקרקע.	44.1.070
210.00	מטר	מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 40 מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל עמודים אנכיים כל 1.5 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור לקירות לפי פרט .	44.1.080
210.00	מטר	מעקה הגנה לצמחייה בגובה 50 ס"מ ובאורך שדות של 1.5 מ' לכל היותר, מצינורות פלדה בקוטר 1.5" מגולוון וצבוע בתנור. מעוגן ומבוטן בקרקע.	44.1.090
90.00	מטר	גדר רשת בגובה 1.2 מ' מעל פני קרקע כולל עמודים מצינורות מגולוונים בקוטר 2" כל 2 מ', רשת מגולוונת 50/50 מ"מ, וכל החיזוקים הנדרשים לרבות יסודות .	44.1.100
102.00	מטר	גדר רשת בגובה 2.0 מ' מעל פני קרקע כולל עמודים מצינורות מגולוונים בקוטר 2" כל 2 מ', רשת מגולוונת 50/50 מ"מ, וכל החיזוקים הנדרשים לרבות יסודות .	44.1.110
120.00	מטר	גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או ש"ע, בעלי גובה גל של 38 מ"מ, בגובה עד 2.0 מ', לוחות פח איסכורית מונחים בכיוון הגדר, לרבות אביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר 3" כל 3.0 מ' ויסודות בטון.	44.1.120
17.00	מטר	בניית מערכת עירוב שבת מצינורות בעובי 2" דופן 2.65 מ"מ לפחות מגולוונים כולל יסוד וחומרים, בגובה 5 של מ' מעל פני השטח בקצב של 30 מ' חוט פלדה מגולוון בעובי 3 מ"מ הכל כנדרש בתכנית.	44.1.130
25.00	מטר	כנ"ל, אך קוטר הצינורות 3" והמרחק בין העמודים 20 מ'.	44.1.140

14/04/2026
 דף מס': 115

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 44 עבודות גידור

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
787.00	מטר	גדר למגרש ספורט דגם "מגרש משולב" או ש"ע בגובה 4.0 מ'. עמודים מפרופיל 70/70/2.6 כל 3.0 מ' עם כיפה דקורטיבית, רשת מרותכת 200/50 מ"מ מפלדה בקוטר 4.5 מ"מ, קורת הקשחה בחתך טרפזי מ-4 חוטי פלדה קשה בקוטר 4.5 מ"מ ו-3 קורות רוחב בין העמודים מפרופיל מלבני 60/40/2.2 מ"מ. הגדר מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור.	44.1.150
9,600.00	יח'	שער דו כנפי מגדר רשת מרותכת מפלדה, לרכב חירום במידות 470X400 ס"מ.	44.1.160

14/04/2026
 דף מס': 116

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח	
		תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק שונות	
		מחירי ע"ע (לרבות חישוב ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן והסדרי תנועה	
		מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש.	
		מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש.	
		הערה למתכנן: במידת הצורך למקרים חריגים בלבד, תוספת עבור הובלת חומר/פסולת לכל 1 ק"מ למרחקי הובלה הגבוהים מהנדרש בחוזה, 1.20 ש"ח למ"ק/ק"מ. שימוש בסעיף הינו באישור מטה המשרד בלבד	
		איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות.	
		הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית	
		פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק	
		שטח מוגבל- הגדרה: שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 4 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת .	
		בכל מקום שמצוין המפרט הכללי-הספר הכחול הכוונה למהדורה העדכנית ליום פרסום המכרז.	
		חישוב ראה תת פרק 51.02 - עבודות עפר.	
299.55	יח'	כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים, לרבות בית השורשים בעומק עד 1.0 מ' כולל פינוי וסילוק.	51.1.030
195.54	יח'	כריתה ו/או עקירה של גדמי עצים, לרבות בית השורשים כולל פינוי וסילוק. במקרה של גדמי עצים רקובים ללא בית שורשים, התשלום עבור הפינוי כלול בסעיף חישוב.	51.1.035
39.00	מ"ר	פירוק מסלעות קיימות וסילוקן מהשטח למקום לפי הוראות המפקח.	51.1.040
55.00	מ"ר	פירוק זהיר של מסלעה מיון הסלעים ואחסנתם למקום שיורה המפקח.	51.1.045
3,692.89	קומפ'	פירוק והעתקת תחנת אוטובוס והקמתה מחדש כולל רצפת בטון כדוגמת הקיים למקום לפי הוראות המפקח.	51.1.050

14/04/2026
דף מס': 117

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
172.10	מ"ק	פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח.	51.1.055
83.21	מ"ק	פירוק משטחי בטון בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח.	51.1.060
9.00	מ"ר	פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור/קרצוף פינוי וסילוק.	51.1.065
20.80	מ"ר	פירוק מבנה כבישים ומדרכות (מצע, תשתית ומילוי) בעובי עד 80 ס"מ בחפירה זהירה. עבור חפירה למדידה במ"ק ראה תת פרק 2.	51.1.070
27.26	מ"ר	פירוק מבנה כבישים ומדרכות (אספלט, מצע, תשתית ומילוי) בעומק עד 80 ס"מ בחפירה זהירה.	51.1.075
16.64	מטר	פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק.	51.1.080
55.47	מטר	פירוק אבן שפה קיימת והנחתה מחדש.	51.1.085
19.55	מ"ר	פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק.	51.1.090
64.62	מ"ר	פירוק ריצוף מסוג אבן משתלבת והרכבתו מחדש.	51.1.095
40.00	יח'	פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות פינוי וסילוק.	51.1.100
80.00	יח'	פירוק תמרור ושלט המותקן על שני עמודים לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות פינוי וסילוק.	51.1.105
35.00	מטר	פירוק מעקה מכל חומר שהוא (בטון/פלדה) כולל סילוק או ערימה למקום שירה המפקח.	51.1.110
200.00	יח'	פירוק תא קליטה בודד (כולל אבן קולטת) לרבות פינוי וסילוק, איטום הצינור ומילוי הבור הנוצר בתערובת CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה).	51.1.115
450.00	יח'	פירוק תא בקרה לרבות פינוי וסילוק, כולל איטום הצינור ומילוי הבור הנוצר בתערובת CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה).	51.1.120
33.01	מטר	פירוק גדר רשת/איסכורית" מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק.	51.1.125
109.83	מטר	פירוק זהיר והעתקה של גדר רשת בגובה עד 2.0 מ' לשימוש חוזר לרבות כל הרכיבים והעמודים, השלמת חומר ותיקונים ככל שנדרש להשלמת הגדר בתואי החדש ואחסונה הזמני במידת הצורך	51.1.130
987.26	קומפ'	פירוק והריסת מתקני כניסה יציאה של מעבירי מים (עד קוטר צינור 150 ס"מ) כולל רצפה, כנפיים, ריפרפ וכל הדרוש לרבות פינוי וסילוק.	51.1.135
178.20	מ"ק	פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזוין והיסודות, לרבות פינוי וסילוק.	51.1.140
89.03	מ"ק	פירוק והריסות קירות כובד מבטון לא מזוין והיסודות, לרבות פינוי וסילוק.	51.1.145

14/04/2026
 דף מס': 118

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
100.00	מטר	פירוק צינור ניקוז (מבטון) בקוטר עד 100 ס"מ בעומק עד 4 מ' כולל חפירה וכל העבודות הדרושות לרבות פינוי וסילוק.	51.1.150
20.00	מטר	פירוק צינור מפלסטיק בקוטר כלשהו בעומק כלשהו כולל חפירה וכל העבודות הדרושות לרבות פינוי וסילוק.	51.1.155
550.00	יח'	התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק תקרה.	51.1.160
1,300.00	יח'	החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת (טבעת) קיימים למכסה ותושבת כביש 40 טון בקוטר 60 ס"מ.	51.1.165
1,200.00	יח'	החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת (טבעת) קיימים למכסה ותושבת כביש 40 טון בקוטר 50 ס"מ.	51.1.170
550.00	יח'	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא. התאמת תאי בזק ראה פרק 8 תת פרק 8. בורות נטיעה לעצים ראה תת פרק בתי גידול בפרק 40. טיאטוא וניסור אספלט ראה פרק 52.	51.1.175
147.00	מטר	פתיחת מדרכת אספלט/משתלבות, ע"י ניסור/או פירוק לצורך הנחת תשתיות קוויות לעומק של עד 120 ס"מ, והחזרת המצב לקדמותו, כולל שכבת האספלט/ריצוף משתלב. רוחב הפתיחה עד 80 ס"מ	51.1.195
202.47	מטר	פתיחת כביש אספלט/משתלבות, ע"י ניסור/או פירוק לצורך הנחת תשתיות קוויות לעומק של עד 120 ס"מ, והחזרת המצב לקדמותו, כולל שכבת האספלט/ריצוף משתלב. רוחב הפתיחה עד 120 ס"מ	51.1.200
237.14	מטר	פתיחת כביש אספלט/משתלבות, ע"י ניסור/או פירוק לצורך הנחת תשתיות קוויות לעומק של מ-120 ס"מ ועד 300 ס"מ, והחזרת המצב לקדמותו, כולל שכבת האספלט/ריצוף משתלב. רוחב הפתיחה כנדרש	51.1.205
149.77	מ"ר	פתיחת כביש אספלט ע"י ניסור לצורך הנחת תשתיות שטח כגון תאי בקורת והחזרת המצב לקדמותו כולל שכבת האספלט.	51.1.210
380.44	מ"ק	מילוי מבטון מסוג CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בהיקף תאים בגודל כלשהו. סעיף זה מוגבל עד כמות של 100 מ"ק, מעבר לכך יש להשתמש בסעיף 51.1.405.	51.1.215
349.59	מ"ק	מילוי כלשהו מבטון CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בתעלות, בחללים וכיו"ב. סעיף זה מוגבל עד כמות של 200 מ"ק, מעבר לכך יש להשתמש בסעיף 51.1.405.	51.1.220
318.75	מ"ק	מילוי כלשהו מבטון CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בתעלות, בחללים וכיו"ב עבור כמות מעל 200 מ"ק. קרצוף, חספוס ופירוק משטחי אספלט ראה פרק 52.	51.1.225

14/04/2026
דף מס': 119

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
472.90	יח'	פתיחת מדרכות מרוצפות/מאספליטים עבור בורות לעצים, חציבת בור בגודל 1.00/1.5/1.5 מ', מילוי אדמה גננית והחזרת המדרכה לקדמותה, לרבות כל התיקונים הנדרשים. עבודות סקר ופינוי אסבסט	51.1.240
2,126.69	י"ע	כל העבודות באסבסט, צמנט או פריץ, יבוצעו ע"י קבלן אסבסט מורשה, בהתאם לכל הנחיות המשרד להגנה"ס. הטמנת האסבסט תהיה רק במקומות המאושרים ע"י המשרד להגנה"ס לפי סוג האסבסט	51.1.580
7,975.08	קומפ'	ביצוע ניטור אוויר במהלך העבודות לפינוי קרקע מזוהמת באסבסט ולאחריהן כולל אנליזה והוצאת דו"ח.	51.1.590
1,063.34	דונם	הכנת תכנית לסקר קרקע להימצאות אסבסט פריץ, בהתאם להנחיות והיתר ממשרד להגנה"ס, ביצוע הסקר, לרבות ביצוע חפירות ודיגום מדידה ע"י מודד מוסמך והגשת דו"ח מסכם. שטח הסקר עד 10 דונם	51.1.600
1,595.02	קומפ'	תוספת למחיר הסקר קרקע להימצאות אסבסט פריץ, עבור כל דונם נוסף.	51.1.610
2,126.69	י"ע	תכנית לפינוי ע"י מפקח אסבסט פריץ והוצאת היתר עבודת אסבסט מהמשרד להגנה"ס.	51.1.620
86.00	מ"ק	פיקוח צמוד ע"י מפקח אסבסט מורשה ע"י המשרד להגנה"ס, לליווי עבודות בשטח וביצוע סקר קרקע.	51.1.625
1,063.34	מ"ק	חפירת קרקע חשודה בהימצאות אסבסט פריץ ואסבסט צמנט, מיון והפרדת האסבסט מאבנים ועפר נקי או פסולת כללית אחרת, ועירומו בנפרד.	51.1.630
659.27	טון	העמסת פסולת אסבסט פריץ לאחר הפרדתה מאבנים ועפר נקי או פסולת כללית אחרת, הובלה והטמנה באתר מורשה. המחיר כולל את האריזה וביצוע כל המטלות הנדרשות ע"י מפקח האסבסט והמשרד להגנה"ס, מחיר ההטמנה וההובלה, מפקח אסבסט לליווי העבודה עד לשחרור השטח וקבלת "אישור אכלוס"	51.1.640
126.00	מטר	העמסה ופינוי של אבסבט צמנט, לוחות ושברים מסוגים שונים נקי מעפר ואבנים למקום הטמנה מאושר ע"י המשרד להגנה"ס ומפקח האסבט. המחיר כולל את ביצוע כל המטלות הנדרשות ע"י מפקח האסבסט והמשרד להגנה"ס, הוצאת היתר עבודה, מחיר הטמנה וההובלה ומפקח אסבסט לליווי העבודה עד לשחרור השטח וקבלת "אישור אכלוס"	51.1.650
287.00	מטר	חפירה ופינוי צינורות עשויים אבסבט צמנט בקוטר עד 10", נקיים מעפר ואבנים למקום הטמנה מאושר ע"י המשרד להגנה"ס ומפקח האסבט. המחיר כולל את ביצוע כל המטלות הנדרשות ע"י מפקח האסבסט והמשרד להגנה"ס, הוצאת היתר עבודה, מחיר הטמנה וההובלה ומפקח אסבסט לליווי העבודה עד לשחרור השטח וקבלת "אישור אכלוס"	51.1.660

14/04/2026
 דף מס': 120

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 51.2 עבודות עפר	
4.18	מ"ר	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.	51.2.002
23.98	מ"ק	חפירה העמסה ופינוי פסולת מסוגים שונים לאתר שפיכה מאושר.	51.2.005
29.98	מ"ק	מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאוושר רק לאחר הצגת תעודות משלוח וחשבונית מס עבור ההטמנה ומדידת המערום לפני ואחרי הפינוי ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי	51.2.010
27.58	מ"ק	חפירה בכל סוגי קרקע עד 2,000 מ"ק.	51.2.020
23.98	מ"ק	חפירה בכל סוגי קרקע עד 10,000 מ"ק.	51.2.030
22.19	מ"ק	חפירה בכל סוגי קרקע מעל 10,000 מ"ק.	51.2.040
32.98	מ"ק	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 2,000 מ"ק .	51.2.050
30.58	מ"ק	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 10,000 מ"ק .	51.2.060
27.58	מ"ק	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע מעל 10,000 מ"ק .	51.2.070
43.17	מ"ק	חציבה בסלע עד 2,000 מ"ק.	51.2.080
34.78	מ"ק	חציבה בסלע עד 10,000 מ"ק.	51.2.090
32.98	מ"ק	חציבה בסלע מעל 10,000 מ"ק .	51.2.100
25.18	מ"ק	חפירה בכל סוגי קרקע בשטחים מוגבלים (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ - 4 מטר) ללא שימוש בחומרי נפץ. הכמויות מוגבלות עד 1,000 מ"ק ברצף במקום אחד.	51.2.110
28.78	מ"ק	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע בשטחים מוגבלים. (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ - 4 מטר) ללא שימוש בחומרי נפץ. הכמויות מוגבלות עד 1,000 מ"ק ברצף במקום אחד	51.2.120
46.77	מ"ק	חציבה בשטחים מוגבלים (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 4 מטר) ללא שימוש בחומרי נפץ. הכמויות מוגבלות עד 1000 מ"ק ברצף במקום אחד.	51.2.130
32.38	מ"ק	חפירה ו/או חציבה לתעלות מכל סוג.	51.2.140
20.00	מ"ק	חפירה זהירה של מצע ותשתית קיימים. עבור סעיף למדידה במ"ר, ראה תת פרק 1.	51.2.150
100.00	מ"ר	חפירת גישוש זהירה לעומק עד 1.5 מ' לאיתור תשתיות תת"ק בכל סוגי קרקע, באמצעות כלי צמ"ה ועבודת ידיים במידת הצורך.	51.2.152

14/04/2026
דף מס': 121

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
150.00	מ"ר	חפירת גישוש זהירה לעומק עד 1.5 מ' לאיתור תשתיות תת"ק בכל סוגי קרקע באמצעות כלי צמ"ה ועבודת ידיים במידת הצורך, מדידת התשתיות הקיימות (רום ומיקום) ע"י מודד מוסמך, וסימון התשתיות בשטח	51.2.154
22.73	מטר	איתור תשתיות תת"ק הכוללת ניטור באמצעים מיוחדים (רדאר חודר קרקע - GPR), מדידת התשתיות הקיימות (רום ומיקום), וסימון בשטח ע"י מודד מוסמך. הזמנת מינ' של 600 מ"א.	51.2.156
1.50	מ"ר	הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.	51.2.160
1.50	מ"ר	הידוק מבוקר של שתית חרסית באמצעות מכבש רגלי כבש כמפרט בסעיף 51.04.14.00 במפרט הכללי.	51.2.170
5.50	מ"ר	יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של עד 40 ס"מ בחפירה ו/או מילוי בשכבות (חומר המילוי כלול במחיר היח').	51.2.180
6.50	מ"ר	חרישה ותיחוח פני מצעים קיימים לעומק עד 10 ס"מ יישור פילוס והידוק מבוקר. המחיר כולל פינוי עודפי חפירה ושימוש חוזר במילוי.	51.2.190
4.50	מ"ק	הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 20 ס"מ לאחר הידוק.	51.2.200
5.00	מ"ק	הידוק מבוקר של מילוי בשטחים מוגבלים (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 4 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בשכבות בעובי עד 20 ס"מ (לאחר הידוק).	51.2.210
4.01	מ"ק	הידוק רגיל של מילוי בשטחים ובכבישים. בשכבות בעובי עד 20 ס"מ (לאחר הידוק).	51.2.220
4.20	מ"ק	הידוק רגיל של מילוי בשטחים מוגבלים (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 4 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בשכבות בעובי עד 20 ס"מ (לאחר הידוק).	51.2.230
10.79	מ"ר	עיבוד שתית חרסית לעומק 40 ס"מ - חפירה לעומק 20 ס"מ אחסון החומר, חרישת תחתית החפירה לעומק 20 ס"מ הידוקה במכבש רגלי כבש, ומילוי חוזר של השכבה שהוסרה (20 ס"מ), והידוקה במכבש רגלי כבש. כמפורט במפרט המיוחד.	51.2.232
16.79	מ"ר	עיבוד שתית חרסית לעומק 60 ס"מ - חפירה לעומק 40 ס"מ אחסון החומר, חרישת תחתית החפירה לעומק 20 ס"מ הידוקה במכבש רגלי כבש, ומילוי חוזר של השכבות שהוסרו בשתי שכבות של 20 ס"מ כ"א, והידוקן במכבש רגלי כבש. כמפורט במפרט המיוחד	51.2.234
29.98	מ"ר	ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בקאלש" מאבנים זזיות), גודל אבן מקסימלית 20 ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור שכבה אחת, לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף 51.04.12	51.2.240

14/04/2026
דף מס': 122

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
13.79	מ"ק	טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי, הפרדת הפסולת (אם ישנה), והתאמתו למילוי נברר או לדרישת המפרט המיוחד. לרבות אחסונו, העמסתו הובלת החומר לאזור המילוי פיזור והידוק מבוקר לפי המפרט הכללי בשכבות בעובי עד 20 ס"מ. ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח	51.2.250
25.18	מ"ק	טיפול בחומר חפור/חצוב, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי, גריסה, הפרדת הפסולת (אם ישנה) והתאמתו לחומר נברר, או לדרישת המפרט המיוחד, לרבות אחסונו, העמסתו, הובלתו משטחי החפירה/גריסה לאזורי המילוי, פיזור והידוק מבוקר לפי המפרט הכללי בשכבות בעובי עד 20 ס"מ. ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.	51.2.260
<u>תת פרק 51.3 מצעים ומילוי מובא</u>			
143.26	מ"ק	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	51.3.010
146.78	מ"ק	מצע סוג א' בשטחים מוגבלים (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 4 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 15 ס"מ מקס' לאחר ההידוק, בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי מודיפייד אאשטו.	51.3.020
143.26	מ"ק	מצע סוג א' במדרכות בעובי שכבה עד 15 ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	51.3.030
91.14	מ"ק	מצע סוג ב' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	51.3.040
100.74	מ"ק	מצע סוג ב' בשטחים מוגבלים (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 4 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 15 ס"מ מקס' לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי מודיפייד אאשטו	51.3.050
82.75	מ"ק	מצע סוג ב' מחומר ממוחזר ממפעל מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה, בעובי שכבה עד 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	51.3.060
185.94	מ"ק	תשתית אגומים סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה של 12 ס"מ עד 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	51.3.070
71.95	מ"ק	מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה	51.3.110
73.96	מ"ק	מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), אטום "אינרטי" עם תכולת דקים בטווח 18-25% (עובר נפה 200), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק)	51.3.112
21.19	מ"ק	מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 15 ק"מ ממנו, שנחפר במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק)	51.3.140
90.42	מ"ק	אספקה ופיזור חול מחצבה נקי מפסולת וגופים זרים.	51.3.160

14/04/2026
 דף מס': 123

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
115.07	מ"ק	אספקה ופיזור חול כמילוי לצנרת כלשהיא עם תוספת 8% צמנט יבש נקי מפסולת וגופים זרים.	51.3.170
תת פרק 51.4 יריעות שריון וכוורות			
20.39	מ"ר	יריעת שריון קרקע (גיאוגריד) מסוג FORTRAC 55/30-20 או שוו"ע	51.4.010
22.79	מ"ר	יריעת שריון קרקע (גיאוגריד) מסוג FORTRAC 80/30-20 או שוו"ע	51.4.020
26.38	מ"ר	יריעת שריון קרקע (גיאוגריד) מסוג FORTRAC 110/30-20 או שוו"ע	51.4.030
32.38	מ"ר	יריעת שריון קרקע (גיאוגריד) מסוג FORTRAC 200/30-20 או שוו"ע	51.4.040
10.79	מ"ר	בד גאוטכני לא ארוג במשקל 200 גרם/למ"ר	51.4.050
79.15	מ"ר	כוורת גאות/גאווב בגובה 10ס"מ במילוי בטון ב-20	51.4.060
53.97	מ"ר	כוורת גאות/גאווב בגובה 10ס"מ במילוי מצע סוג א' מהודק	51.4.070
47.97	מ"ר	כוורת גאות/גאווב בגובה 10ס"מ במילוי מחומר מקומי מהודק על פי המפרט	51.4.080
51.57	מ"ר	כוורת גאות/גאווב בגובה 10ס"מ במילוי אדמת גן וקומפוסט	51.4.090
תת פרק 51.6 עבודות תיעול וניקוז			
<p>מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיקלול סמל, שם הרשות/תאגיד ושם המערכת.</p> <p>מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.</p> <p>תוספת בגובה 10% למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ניקוז ותאי בקרה עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא, תינתן לפי סעיף 51.006.0017 ובהתאם למפורט בסעיף 2.8 במבוא למחירון זה. סעיף זה ישולם רק במידה והוכנס לאומדן המכרז ולא ישולם כחריג</p> <p>תוספת 20% עבור כל מטר עומק נוסף. מחירי הצינורות לעומק מעל 5.0 מ' כוללים בין היתר את אישור הספק לעמידה בת" 27 ולחצי הקרקע.</p> <p>צינור בטון מזויין בדרג 1-5 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול, כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.</p>			
1.00	אינץ'	תוספת בגובה 10% למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ניקוז ותאי בקרה, עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא. ישולם רק עבור המקטעים שבוצעו בחציבה בכפוף להגשת חישוב כמויות, על בסיס סקיצה מאושרת ע"י הפיקוח ומהנדס הביטוס (לא ישולם עבור המקטעים בחתכי מילוי או בחפירה). ראה סעיף, 51.006.0008 לעיל	51.6.017
398.87	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 40 ס"מ דרג 1 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.020

14/04/2026
 דף מס': 124

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
406.30	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 40 ס"מ דרג 2 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.024
415.77	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 40 ס"מ דרג 3 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.028
431.60	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 40 ס"מ דרג 4 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.032
484.37	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 40 ס"מ דרג 5 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.036
537.14	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 1 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.040
598.42	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 2 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.044
612.09	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 3 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.048
637.39	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 4 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.052
667.97	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 5 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.056
656.46	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 1 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.060
669.05	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 2 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.064
682.84	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 3 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.068
709.23	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 4 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.072
739.81	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 5 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.076
728.17	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 1 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.080
740.89	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 2 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.084
754.56	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 3 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.088
779.86	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 4 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.092
811.52	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 5 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.096
750.36	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 1 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.100
765.11	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 2 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.104
783.10	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 3 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.108
831.55	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 4 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.112
878.08	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 5 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.116
836.83	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 1 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.120

14/04/2026
 דף מס': 125

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
851.70	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 2 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	51.6.124
869.56	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 3 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	51.6.128
917.05	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 4 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	51.6.132
964.54	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 5 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	51.6.136
922.33	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 1 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	51.6.140
938.16	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 2 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	51.6.144
956.15	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 3 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	51.6.148
1,003.64	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 4 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	51.6.152
1,050.05	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 5 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	51.6.156
1,088.06	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 1 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.160
1,111.21	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 2 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.164
1,132.32	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 3 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.168
1,188.32	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 4 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.172
1,356.09	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 5 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.176
1,190.36	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 1 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	51.6.180
1,213.62	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 2 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	51.6.184
1,234.73	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 3 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	51.6.188
1,289.66	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 4 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	51.6.192
1,458.51	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 5 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	51.6.196
1,291.69	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 1 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	51.6.200
1,316.04	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 2 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	51.6.204
1,337.15	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 3 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	51.6.208
1,391.95	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 4 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	51.6.212
1,560.80	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 5 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	51.6.216
1,374.08	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 1 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.220

14/04/2026
דף מס': 126

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,406.70	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 2 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.224
1,431.05	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 3 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.228
1,524.95	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 4 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.232
1,848.98	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 5 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.236
1,492.21	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 1 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.240
1,524.95	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 2 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.244
1,548.21	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 3 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.248
1,643.19	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 4 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.252
1,967.10	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 5 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.256
1,610.45	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 1 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.260
1,643.19	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 2 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.264
1,666.34	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 3 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.268
1,761.31	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 4 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.272
2,085.35	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 5 כנ"ל בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.276
1,856.29	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125ס"מ דרג 1 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.280
1,910.14	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125ס"מ דרג 2 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.284
1,966.02	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125ס"מ דרג 3 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.288
2,081.15	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125ס"מ דרג 4 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.292
2,376.64	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125ס"מ דרג 5 בעומק עד 2.0 מ'.	51.6.296
1,991.45	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 1 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.300
2,045.17	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 2 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.304
2,101.18	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 3 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.308
2,216.18	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 4 כנ"ל בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.312
2,511.68	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 5 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.316

14/04/2026
 דף מס': 127

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,126.48	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 1 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.320
2,181.41	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 2 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.324
2,236.21	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 3 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.328
2,351.22	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 4 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.332
2,646.71	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 5 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.336
2,261.52	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 1 כנ"ל בעומק מ-4.0מ' עד 5.0 מ'.	51.6.340
2,316.44	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 2 בעומק מ-4.0מ' עד 5.0 מ'.	51.6.344
2,371.37	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 3 בעומק מ-4.0מ' עד 5.0 מ'.	51.6.348
2,486.37	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 4 בעומק מ-4.0מ' עד 5.0 מ'.	51.6.352
2,781.86	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 5 בעומק מ-4.0מ' עד 5.0 מ'.	51.6.356
2,250.96	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 1 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.360
2,411.42	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 2 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.364
2,445.24	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 3 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.368
2,638.31	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 4 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.372
2,978.18	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 5 בעומק מ-2.0מ' עד 3.0 מ'.	51.6.376
2,405.06	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 1 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.380
2,566.60	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 2 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.384
2,599.22	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 3 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.388
2,792.42	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 4 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.392
3,132.16	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 5 בעומק מ-3.0מ' עד 4.0 מ'.	51.6.396
2,560.24	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 1 בעומק מ-4.0מ' עד 5.0 מ'.	51.6.400
2,720.58	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 2 בעומק מ-4.0מ' עד 5.0 מ'.	51.6.404
2,753.32	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 3 בעומק מ-4.0מ' עד 5.0 מ'.	51.6.408
2,947.48	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 4 בעומק מ-4.0מ' עד 5.0 מ'.	51.6.412
3,286.26	מטר	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 5 בעומק מ-4.0מ' עד 5.0 מ'.	51.6.416

14/04/2026
 דף מס': 128

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
40.01	מטר	תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטיין או ש"ע עבור צנורות בקוטר 40 עד 60 ס"מ.	51.6.420
101.05	מטר	תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטיין או ש"ע עבור צנורות בקוטר 80 ס"מ.	51.6.424
141.07	מטר	תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטיין או ש"ע עבור צנורות בקוטר 100 ס"מ.	51.6.428
182.10	מטר	תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטיין או ש"ע עבור צנורות בקוטר 125 ס"מ.	51.6.432
252.12	מטר	תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטיין או ש"ע עבור צנורות בקוטר 150 ס"מ.	51.6.436
		צינורות ניקוז מפוליאטילן	
300.00	מטר	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 300 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק עד 2 מטר	51.6.439
354.50	מטר	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 400 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק עד 2 מטר	51.6.440
504.82	מטר	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 500 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק עד 2 מטר	51.6.442
691.05	מטר	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 600 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק עד 2 מטר	51.6.444
945.70	מטר	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 800 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק עד 2 מטר	51.6.445
1,331.61	מטר	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 1000 מ"מ דרג SN8 בהתאם לת"י 5302 בעומק עד 2 מטר	51.6.446
350.00	מטר	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 300 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק 2 מטר עד 3 מטר	51.6.447
410.00	מטר	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 400 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק 2 מטר עד 3 מטר	51.6.448
577.74	מטר	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 500 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק מעל 2 מטר ועד 3 מטר	51.6.450
780.79	מטר	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 600 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק מעל 2 מטר ועד 3 מטר	51.6.452
1,051.15	מטר	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 800 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק מעל 2 מטר ועד 3 מטר	51.6.453

14/04/2026
דף מס': 129

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,453.89	מטר	5302 מ"מ בהתאם לת"י 1000 מחוזק פלדה בקוטר 3 בעומק מעל 2 מטר ועד 3 מטר	51.6.454
410.00	מטר	5302 מ"מ בהתאם לת"י 300 מחוזק פלדה בקוטר 4 בעומק מעל 3 מטר ועד 4 מטר	51.6.455
480.00	מטר	5302 מ"מ בהתאם לת"י 400 מחוזק פלדה בקוטר 4 בעומק מעל 3 מטר ועד 4 מטר	51.6.456
650.66	מטר	5302 מ"מ בהתאם לת"י 500 מחוזק פלדה בקוטר 4 בעומק מעל 3 מטר ועד 4 מטר	51.6.458
869.42	מטר	5302 מ"מ בהתאם לת"י 600 מחוזק פלדה בקוטר 4 בעומק מעל 3 מטר ועד 4 מטר	51.6.460
1,155.48	מטר	5302 מ"מ בהתאם לת"י 800 מחוזק פלדה בקוטר 4 בעומק מעל 3 מטר ועד 4 מטר	51.6.462
1,575.05	מטר	5302 מ"מ בהתאם לת"י 1000 מחוזק פלדה בקוטר 4 בעומק מעל 3 מטר ועד 4 מטר	51.6.464
306.16	מטר	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 400 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק עד 2.0 מט	51.6.466
369.51	מטר	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 500 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק עד 2.0 מט	51.6.468
448.69	מטר	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 600 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק עד 2.0 מט	51.6.470
654.56	מטר	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 800 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק עד 2.0 מט	51.6.472
950.16	מטר	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 1000 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק עד 2.0 מטר	51.6.474
496.20	מטר	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 500 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק מעל 2.0 מטר ועד 3 מ'	51.6.476
580.66	מטר	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 600 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק מעל 2.0 מטר ועד 3 מ'	51.6.478

14/04/2026
דף מס': 130

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
791.80	מטר	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פליסי" בקוטר 800 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק מעל 2.0 מטר ועד 3 מ'	51.6.480
1,108.53	מטר	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פליסי" בקוטר 1000 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק מעל 2.0 מטר ועד 3 מ'	51.6.482
659.84	מטר	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פליסי" בקוטר 500 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק מעל 3.0 מטר ועד 4 מ'	51.6.484
754.85	מטר	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פליסי" בקוטר 600 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק מעל 3.0 מטר ועד 4 מ'	51.6.486
981.84	מטר	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פליסי" בקוטר 800 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק מעל 3.0 מטר ועד 4 מ'	51.6.488
1,266.89	מטר	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פליסי" בקוטר 1000 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק מעל 3.0 מטר ועד 4 מ'	51.6.490
		חיבור צינורות לתא קיים (ניקוז)	
1,045.92	קומפ'	תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד 80 ס"מ לתא קיים. כולל קידוחים בשוחה, אביזרים וכל הדרוש להשלמת העבודה.	51.6.496
922.63	קומפ'	תוספת עבור הקמת תא ניקוז על קו קיים (התא ישולם בנפרד). כולל קידוחים בשוחה, אביזרים וכל הדרוש להשלמת העבודה.	51.6.500
		שוחות בקרה לתיעול (ניקוז)	
		שוחות בקרה מרובעות או מלבניות	
4,377.20	קומפ'	שוחה מרובעת במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק עד 1.25 מ'.	51.6.512
4,916.86	קומפ'	שוחה מרובעת במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ'.	51.6.516
5,516.48	קומפ'	שוחה מרובעת במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ'.	51.6.520
6,236.02	קומפ'	שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק עד 1.25 מ'.	51.6.524
6,715.71	קומפ'	שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ'.	51.6.528

14/04/2026
 דף מס': 131

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
7,255.36	קומפ'	שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ'.	51.6.532
7,914.94	קומפ'	שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'.	51.6.536
8,634.48	קומפ'	שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ'.	51.6.540
9,354.02	קומפ'	שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ'.	51.6.544
10,073.56	קומפ'	שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ'.	51.6.548
6,535.82	קומפ'	שוחה מלבנית במידות פנים 120/140 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק עד 1.25 מ'.	51.6.552
7,195.40	קומפ'	שוחה מלבנית במידות פנים 120/140 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ'.	51.6.556
8,094.83	קומפ'	שוחה מלבנית במידות פנים 120/140 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.75 מ' עד 2.25 מ'.	51.6.560
8,994.25	קומפ'	שוחה מלבנית במידות פנים 120/140 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'.	51.6.564
9,893.68	קומפ'	שוחה מלבנית במידות פנים 120/140 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ'.	51.6.568
10,913.03	קומפ'	שוחה מלבנית במידות פנים 120/140 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ'.	51.6.572
11,992.34	קומפ'	שוחה מלבנית במידות פנים 120/140 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ'.	51.6.576
10,613.22	קומפ'	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק עד 1.25 מ'.	51.6.580
11,332.76	קומפ'	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ'.	51.6.584
12,352.11	קומפ'	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ'.	51.6.588
13,551.34	קומפ'	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'.	51.6.592
14,870.50	קומפ'	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ'.	51.6.596

14/04/2026
 דף מס': 132

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
16,549.43	קומפ'	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ'.	51.6.600
17,988.51	קומפ'	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ'.	51.6.604
20,147.13	קומפ'	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D 400, בעומק 4.25 ועד 4.75	51.6.608
22,305.75	קומפ'	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D 400, בעומק 4.75 ועד 5.25	51.6.612
24,464.37	קומפ'	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק 5.25 עד 5.75	51.6.616
26,862.84	קומפ'	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק 5.75 עד 6.25	51.6.620
60.02	יח'	תוספת לתושבת ריבועית במקום עגולה למכסה ב.ב. או ברזל ממין D-400 בקוטר 50 ס"מ כדוגמת אקרשטיין מס' קטלוגי 7915253 או ש"ע.	51.6.625
403.08	יח'	תוספת מחיר למכסה ממין D-400 מברזל או חומרים מרכיבים כולל מסגרת בכפוף לדרישות ת"י 489 בקוטר 60 ס"מ.	51.6.628
70.02	יח'	תוספת לתושבת ריבועית במקום עגולה למכסה ב.ב. או ברזל ממין D-400 בקוטר 60 ס"מ כדוגמת אקרשטיין מס' קטלוגי 7915263 או ש"ע.	51.6.629
403.08	יח'	תוספת לשוחה בגין מכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין D-400 במקום קוטר 50 ס"מ ממין D-400 שוחות בקרה עגולות	51.6.632
2,112.81	קומפ'	שוחה עגולה יצוקה מבטון ב-20 בקוטר 80 ס"מ עם תא שיקוע ומכסה כביש ב.ב. בקוטר 50 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק עד 1.25 מ'.	51.6.640
2,949.64	קומפ'	שוחה עגולה יצוקה מבטון ב-20 בקוטר 100 ס"מ עם תא שיקוע ומכסה כביש ב.ב. בקוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ'.	51.6.644
3,290.46	קומפ'	שוחה עגולה יצוקה מבטון ב-20 בקוטר 100 ס"מ עם תא שיקוע ומכסה כביש ב.ב. בקוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ'.	51.6.648
3,720.02	קומפ'	שוחה עגולה יצוקה מבטון ב-20 בקוטר 100 ס"מ עם תא שיקוע ומכסה כביש ב.ב. בקוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'.	51.6.650
4,780.63	קומפ'	שוחה עגולה יצוקה מבטון ב-20 בקוטר 125 ס"מ עם תא שיקוע ומכסה כביש ב.ב. בקוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ'.	51.6.652
403.08	יח'	תוספת לשוחה בגין מכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין D-400 במקום קוטר 50 ס"מ ממין D-400	51.6.656

14/04/2026
דף מס': 133

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		שוחות תפיסה (קולטנים)	
2,341.74	יח'	קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 48/78 ס"מ בגובה 140 ס"מ עם חור לצינור 40 מבטון כדוגמת MD-1 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	51.6.664
2,022.03	יח'	קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 48/78 בגובה 65 ס"מ כדוגמת MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C400 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	51.6.668
2,022.03	יח'	קולטן ראשי רדוד צמוד לאבן שפה במידות פנים 48/78 בגובה 65 ס"מ כדוגמת MD-4 של וולפמן או ש"ע עם חור לצינור פלדה עד קוטר 35 ס"מ כולל מסגרת ורשת תיקנית C400 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489.	51.6.672
2,182.37	יח'	קולטן ראשי בינוני צמוד לאבן שפה במידות פנים 48/78 בגובה 110 ס"מ עם חור לצינור 40 מבטון כדוגמת MD-6 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C400 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	51.6.676
2,128.64	יח'	קולטן ראשי בינוני לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 37/76 בגובה 110 ס"מ עם חור לצינור 40 מבטון דוגמת MD-21 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C400 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	51.6.680
1,915.42	יח'	קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 37/76 בגובה 65 ס"מ כדוגמת MD-22 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C400 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	51.6.684
1,915.42	יח'	קולטן ראשי רדוד לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 37/76 בגובה 65 ס"מ כדוגמת MD-24 של וולפמן או ש"ע עם חור לצינור פלדה עד קוטר 35 ס"מ כולל מסגרת ורשת תיקנית C400 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489.	51.6.688
656.23	יח'	מסגרת ורשת תקנית C400 מברזל כבדה או מחומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	51.6.692
1,193.55	יח'	מסגרת ורשת תקנית D-400 מברזל כבדה או מחומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489.	51.6.693
504.13	יח'	רשת תיקנית C250 מברזל כבדה או מחומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	51.6.696
403.08	קומפ'	תוספת עבור אפשרות נעילה עם צירים למסגרת עם רשת מלבנית, בקולטן, כדוגמת אקרשטיין או שווה ערך.	51.6.700
252.12	קומפ'	תוספת למחיר שוחת בקרה עבור מכסה בקוטר 60 ס"מ כדוגמת מכסה קליק - לוק של וולפמן או שווה ערך.	51.6.704
303.05	קומפ'	תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה 15 ס"מ מהמיסעה דגם MZ-TL-90 של וולפמן או ש"ע.	51.6.708

14/04/2026
דף מס': 134

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
511.52	קומפ'	תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה 10 ס"מ מהמיסעה דגם MZ-TL-90 של וולפמן או ש"ע.	51.6.712
403.08	קומפ'	תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה לאי תנועה מיצקת ברזל בגובה 15 ס"מ מהמיסעה דגם MZ-E-90 של וולפמן או ש"ע.	51.6.716
850.26	קומפ'	מכסה סבכת רשת סטנדרט (עגולה) מברזל יציקה, עם פתח, בקוטר 50 ס"מ (40 טון).	51.6.720
777.29	קומפ'	מכסה סבכת רשת, דגם "תל-אביב" מלבני 40X90 ס"מ מברזל יציקה (25 טון). ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז ותאי בקרה	51.6.724
319.72	יח'	ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) במידות פנים של 1.00X1.00 מ' ובעומק עד 1.75 מ'.	51.6.732
372.48	יח'	ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) במידות פנים של 1.00X1.20 מ' ובעומק 1.75 מ' עד 2.75 מ'.	51.6.736
585.71	יח'	ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) במידות פנים של 1.00X1.60 מ' ובעומק 2.75 מ' עד 5.75 מ'.	51.6.740
372.48	יח'	ניקוי ושטיפה של תאי תפיסה (קולטנים) עד שתי רשתות ובעומק עד 1.25 מ'	51.6.744
2,128.64	י"ע	ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז בקטרים של 40 ס"מ עד 100 ס"מ כולל. התשלום הוא עד 600 מ' אורך ניקוי צינור ליום עבודה.	51.6.748
5,321.96	י"ע	ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז בקטרים של 100 ס"מ עד 150 ס"מ כולל. התשלום הוא עד 600 מ' אורך ניקוי צינור ליום עבודה. צינורות ניקוז שרשריים	51.6.752
65.02	חדר	צינור ניקוז שרשרי מחורר בקוטר 3" עטוף בבד גיאוטכני עם מעטפת חצץ סביב הצינור בעובי של 20 ס"מ לפחות.	51.6.760
75.02	חדר	צינור ניקוז שרשרי מחורר בקוטר 4" עטוף בבד גיאוטכני עם מעטפת חצץ סביב הצינור בעובי של 20 ס"מ לפחות.	51.6.764
85.03	חדר	צינור ניקוז שרשרי מחורר בקוטר 6" עטוף בבד גיאוטכני עם מעטפת חצץ סביב הצינור בעובי של 20 ס"מ לפחות.	51.6.768
		תאי בקרה עטיפת בטון לצינורות	
159.38	חדר	עטיפת בטון בעובי 15 ס"מ לצינורות בקוטר 50-40 ס"מ.	51.6.784
344.06	חדר	עטיפת בטון בעובי 15 ס"מ לצינורות בקוטר 60-80 ס"מ.	51.6.788

14/04/2026
דף מס': 135

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
74.95	חדר	עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר 4", בחתך ריבועי בעובי של 10 ס"מ סביב לצינור, כולל הזיין.	51.6.792
86.58	חדר	עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר 6", בחתך ריבועי בעובי של 10 ס"מ סביב לצינור, כולל הזיין.	51.6.796
112.97	חדר	עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר 8", בחתך ריבועי בעובי של 10 ס"מ סביב לצינור, כולל הזיין.	51.6.800
125.56	חדר	עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר 10", בחתך ריבועי בעובי של 10 ס"מ סביב לצינור, כולל הזיין.	51.6.804
150.86	חדר	עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר 12", בחתך ריבועי בעובי של 10 ס"מ סביב לצינור, כולל הזיין.	51.6.808
171.97	חדר	עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר 16", בחתך ריבועי בעובי של 10 ס"מ סביב לצינור, כולל הזיין.	51.6.812
736.57	מ"ק	גוש עיגון מבטון ב-20, לצינורות P.V.C, בקשתות ובזוויות.	51.6.816
221.62	מ"ר	ריצוף אבן לניקוז (ריפ - ראפ) כולל יציקת משטח בטון לפי פרט (המחיר כולל את הבטון).	51.6.820
1,657.94	מ"ק	מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט בתכניות. כולל פלדת זיין.	51.6.828
317.80	מ"ק	ארגזי גביונים בגובה עד 100 ס"מ, בכל מידה לפי תכנית/מפרט.	51.6.840
179.89	מ"ר	מזרונים גביונים בגובה 30 ס"מ, בכל מידה לפי תכנית/מפרט.	51.6.844
		<p>תת פרק 51.7 הקצב עבור הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה</p> <p>סעיף התשלום עבור הסדרי תנועה זמניים באתר יהיה ללא הנחה ו/או תוספת וישולם לפי אומדן שנקבע על פי סעיף 9.3 במבוא למחירון זה.</p> <p>תשלום עבור הסדרי תנועה באמצעות הקצב לפי פרק 51.007 במחירון, מבטל את האפשרות לתשלום עבור הסדרי תנועה לפי פרק 51.008.</p> <p>סכום ההקצב שנקבע באומדן המשרד יחולק במספר החודשים שנקבעו כתקופת הביצוע המקורית לעבודות המצריכות הסדרי תנועה וישולם כסכום קבוע מידי חודש עד לסיומה של תקופת הביצוע המקורית</p> <p>כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות המשרד בקיום הסדרי התנועה באתר והינו סכום סופי ולא ישתנה לפי הוצאות בפועל שיש לקבלן ולא תשלום תוספת בסעיף זה עקב התמשכות משך ביצוע, או מכל סיבה אחרת</p> <p>השתתפות המשרד בהקצב עבור הסדרי תנועה זמניים, אינה גורעת מאחריות הקבלן לעמידה מלאה בהתחייבויותיו כלפי המזמין בהוראות החוזה והוראות כל דין בנושא זה.</p>	

14/04/2026
דף מס': 136

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1.00	אינץ'	הקצב השתתפות המשרד עבור הסדרי תנועה זמניים באתר. ישולם אחת לחודש יחד עם החשבון של הקבלן, לאחר הגשת תיעוד ביומני עבודה ואישור הפיקוח והמחוז שיהווה תנאי לאישור החשבון.	51.7.050
תת פרק 51.8 הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה			
		הסעיפים מיועדים לעבודות הסדרי תנועה זמניים ואושרו מראש על ידי מנהל החטיבה הטכנית של המחוז ולא ישולמו במקרה בו הופעל הקצב עבור הסדרי תנועה לפי פרק 51.007 במחירון זה.	
		רכיבי העבודה והאביזרים יתועדו מידי יום ע"י הפיקוח ביומן העבודה. לרבות שעות עבודת שוטר/פקח תנועה במידה וישנם.	
		מחירי הסעיפים, אלא אם נאמר אחרת, הינם ליום בשטח. כולל אחזקה ומוגבלים ל-90 יום באותו הסדר.	
34,101.44	קומפ'	תוכנית הסדרי תנועה זמניים שנערכה על פי שלבי ביצוע על ידי יועץ תנועה (מתוך מאגר המתכננים של משהב"ש) כולל קבלת אישורים מהרשויות המוסמכות. סעיף זה מתייחס למקרים שאינם מופיעים בתרשימים בחוברת המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות/עירוניות	51.8.004
		תמרורים	
1.48	יח'	תמרורים מכל סוג שהוא	51.8.006
1.36	יח'	חרטים (931)	51.8.007
2.96	מ"ר	תמרורי שילוט (המחיר הינו מ"ר שלט לי"ע)	51.8.008
1.59	יח'	תושבת גומי	51.8.009
2.27	יח'	פנסים מהבהבים (932)	51.8.010
		מעקות בטיחות ניידים	
1.25	חדר	מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות T3 עם רוחב פעיל W6 ומעלה, המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה.	51.8.012
1.25	חדר	מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות T3 עם רוחב פעיל W5 ומעלה, המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה	51.8.013
1.82	חדר	מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות T3 עם רוחב פעיל W3 ומעלה, המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה	51.8.014
1.93	חדר	מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות T3 עם רוחב פעיל W2 ומעלה, המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה	51.8.015
2.27	חדר	מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות H1 עם רוחב פעיל W5 ומעלה, המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה	51.8.016

14/04/2026
דף מס': 137

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2.50	חדר	מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות H2 עם רוחב פעיל W5 ומעלה, המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה	51.8.017
2.50	חדר	מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות H2 עם רוחב פעיל W6 ומעלה, המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה	51.8.018
		פקחי/שוטרי תנועה וציוד	
1,591.40	י"ע	צוות אבטחה כולל עגלת חץ וכל הציוד הנדרש לפי התרשימים בחוברת המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות/עירוניות - י"ע של עד 8 שעות במשמרת	51.8.020
1,705.07	י"ע	צוות אבטחה כולל עגלת חץ וכל הציוד הנדרש לפי התרשימים בחוברת המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות/עירוניות - י"ע של עד 7 שעות במשמרת	51.8.021
238.71	ש"ע	תוספת לצוות אבטחה ועגלת חץ עבור כל שעה עבודה נוספת, יום או לילה.	51.8.022
841.17	י"ע	מגדל תאורה לילה	51.8.023
1,864.21	י"ע	עגלת שילוט אלקטרונית ניידת	51.8.024
113.67	ש"ע	שוטר/פקח תנועה להכוונת תנועה ושיטור בביצוע עבודות פיתוח בשעות היום (משעה 07:00 ועד שעה 18:00).	51.8.025
147.77	ש"ע	שוטר/פקח תנועה להכוונת תנועה ושיטור בביצוע עבודות פיתוח בשעות הלילה (משעה 18:00 ועד שעה 07:00).	51.8.026
		<u>תת פרק 51.9 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך</u>	
		על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .	
198.02	יח'	אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.	51.9.030
154.02	יח'	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	51.9.040
2.96	חדר	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 10 עד 15 ס"מ, בצבע לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).	51.9.050
22.05	מ"ר	צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-20 ס"מ עד 25 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	51.9.060
25.01	מ"ר	צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 30 ס"מ ומעלה בצבע לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	51.9.070
32.96	יח'	צביעת חץ בודד.	51.9.080
41.04	יח'	צביעת חץ כפול.	51.9.090

14/04/2026
דף מס': 138

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
5.00	חדר	צביעת אבני שפה.	51.9.110
36.03	יח'	עיני חתול מסוג כלשהו (מחיר יחידה ינוע בין 27 ל- 38 לשיקול דעת המחוז, במחירון ננקב מחיר ממוצע).	51.9.120
7.05	חדר	מחיקת קווי צבע קיימים וצביעתם בשחור ברוחב של עד 50 ס"מ.	51.9.130
22.73	מ"ר	מחיקת קווי צבע קיימים באמצעות קרצוף (3 מ"מ).	51.9.135
52.29	יח'	סימון חנייה לבעלי מוגבלות בסמל 437 (צביעת משטח וסימון 437).	51.9.136
52.29	יח'	סימון שביל אופניים בסמל 804 (סימון חץ וסמל אופניים).	51.9.137
255.76	חדר	מעקה הגנה להולכי רגל דגם אורלי או שו"ע ע"פ בחירת הרשות המקומית.	51.9.138
5.00	חדר	השלמה וחיזוק ברגים במעקה W קיים .	51.9.140
273.04	חדר	מעקה בטיחות מבטון "ניו ג'רסי" טרומי באורך 2.5 מ'.	51.9.150
202.11	חדר	מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי לרמת בלימה N-2 מטיפוס ESP.2.0.	51.9.160
1,412.48	יח'	פרט קצה למעקה ESP באורך 4 מ'.	51.9.170
1,462.50	יח'	פרט קצה למעקה EDSP עם יחידת קצה באורך 4 מ' (גלישה).	51.9.180
2,421.77	יח'	פרט גלישה למעקה 2.0 RAIL EASY באורך 4 מ'.	51.9.190

14/04/2026
דף מס': 139

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 52 עבודות אספלט

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 52 עבודות אספלט	
		תת פרק 52.1 אספלט	
		מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק	
		מחירי הסעיפים השונים בתת פרק זה הינם עבור 1500 מ"ר ומעלה. עבור כמויות הקטנות מ 200 מ"ר ועד 1500 מ"ר ישולם תוספת מחיר לפי הסעיף המתאים בתוספות השונים הרשומים למטה כאשר ישולם תוספת מחיר אחת לכל היותר (לא ישולם תוספת מחיר על תוספת מחיר אחרת)	
		עבור כמויות הקטנות מ 200 מ"ר ישולם לפי פרק 52.003	
43.00	מ"ר	תא"צ 37.5 בעובי 7 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג ב' וביטומן PG68-10.	52.1.040
50.00	מ"ר	תא"צ 37.5 בעובי 8 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג ב' וביטומן PG68-10.	52.1.050
380.00	טון	תא"צ 37.5 בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג ב' וביטומן PG68-10.	52.1.080
40.00	מ"ר	תא"צ 25 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10.	52.1.090
45.00	מ"ר	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10.	52.1.120
50.00	מ"ר	תא"צ 25 בעובי 7 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10.	52.1.130
380.00	טון	תא"צ 25 בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	52.1.160
40.00	מ"ר	תא"צ 19 בעובי 4 ס"מ לשבילי אופניים ובשצ"פים, עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן PG68-10.	52.1.185
40.00	מ"ר	תא"צ 19 בעובי 4 ס"מ למדרכות עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	52.1.290
50.00	מ"ר	תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	52.1.300
57.00	מ"ר	תא"ץ 19 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	52.1.305
430.00	טון	תא"צ 19 בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	52.1.310
6.00	מ"ר	תוספת למחיר האספלט עבור ביצוע כמות בין 1001 ועד 1,500 מ"ר. (התוספת עבור סעיפים מ- 52.0010.0040 ועד סעיף 52.0010.0310). (תוספת זה תשולם אך ורק אם העבודה בוצעה ע"י פינישר ומכבש ביומטי). תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי טון.	52.1.315
9.50	מ"ר	תוספת למחיר האספלט עבור ביצוע כמות מ 501 ועד 1000 מ"ר (התוספת עבור סעיפים מ- 52.0010.0040 ועד לסעיף 52.0010.0310). (תוספת זה תשולם אך ורק אם העבודה בוצעה ע"י פינישר ומכבש ביומטי). תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי טון.	52.1.325

14/04/2026
 דף מס': 140

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 52 עבודות אספלט

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
16.00	מ"ר	תוספת למחיר האספלט עבור ביצוע כמות מ 350 ועד 500 מ"ר. (התוספת עבור סעיפים מ- 52.001.0040 ועד לסעיף 52.0010.0310). (תוספת זה תשולם אך ורק אם העבודה בוצעה ע"י פינישר ומכבש ביומטי). תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי טון.	52.1.335
21.00	מ"ר	תוספת למחיר האספלט עבור ביצוע כמות מ 200 ועד 349 מ"ר (התוספת עבור סעיפים מ- 52.001.0040 ועד לסעיף 52.0010.0310). (תוספת זה תשולם אך ורק אם העבודה בוצעה ע"י פינישר ומכבש ביומטי). תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי טון.	52.1.345
58.00	מ"ר	תא"ץ 12.5 מ"מ (1/2") בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10 לכמויות קטנות וגדולות ללא תוספת מחיר.	52.1.360
63.00	מ"ר	תא"ץ 9.5 מ"מ (3/8") בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10. לכמויות קטנות וגדולות ללא תוספת מחיר.	52.1.370
תת פרק 52.2 ציפוי יסוד , תפרים והתחברויות			
1.95	מ"ר	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	52.2.010
1.55	מ"ר	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.3 ליטר/מ"ר	52.2.020
1.70	מ"ר	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ליטר/מ"ר	52.2.025
22.45	מטר	ניסור אספלט ליצירת תפר דמה ומילוי מסטיק ביטומני.	52.2.030
23.52	מטר	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור.	52.2.040
23.52	מטר	מישק התחברות אספלט קיים ואבן שפה חדשה כולל ניסור, ניקוי, השלמת מצע וריסוס ביטומן. עד רוחב 0.5 מטר.	52.2.050
36.35	מטר	ירעה או משחה לאיטום והדבקה בחיבורים.	52.2.060
171.00	מ"ר	פסי האטה מאספלט תא"ץ 1/2" המחיר כולל צביעת הפס משני הצדדים על פי התקן	52.2.070
250.00	מטר	פסי האטה מודולרים מפלסטיק לרבות שישה מחזירי אור שלושה בכל צד במידות 50/45/6 ס"מ בצבע שחור/צהוב/אדום מותקנם בכביש	52.2.080
תת פרק 52.3 שונות			
9.00	מ"ר	פירוק משטחי אספלט בעובי עד 15 ס"מ. כולל פיניו וסילוק.	52.3.015
6.31	מ"ר	חיספוס/קרצוף עדין של אספלט בעובי עד 1 ס"מ לרבות טאטוא, פיניו וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	52.3.020
5.05	מ"ר	חיספוס/קרצוף עדין של אספלט בעובי עד 1 ס"מ לרבות טאטוא, פיניו וסילוק. המחיר הינו לשטח מעל 1,000 מ"ר.	52.3.025

14/04/2026
 דף מס': 141

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 52 עבודות אספלט

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
8.00	מ"ר	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-1 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	52.3.030
7.00	מ"ר	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-1 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח מעל 1,000 מ"ר.	52.3.035
9.00	מ"ר	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי מעל 5.01 ועד 10 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	52.3.040
8.50	מ"ר	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי מעל 5.01 ועד 10 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח מעל 1,000 מ"ר.	52.3.045
2.52	מ"ר	טיאטוא אספלט.	52.3.050
		תת פרק 52.4 תחזוקת כבישים	
		המחירים בתת פרק זה הינם עבור כבישים ובורות עד 200 מ"ר, לכמות מעל לשטח זה יחושב לפי הסעיפים השונים של פרק 52.001 המחיר בסעיפים השונים בתת פרק זה כוללים גם קרצוף אספלט קיים בכל עובי שיידרש ולא ישולם עבורם בנפרד.	
120.00	מ"ר	הטלאות אספלטיות - תיקוני בורות בכביש אספלט, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס ומילוי במצע ובאספלט והידוקו עם מכבש גלילי ידני. המחיר למספר בורות (באותו כביש או כביש צמוד) ששטחם הכולל מ 1 מ"ר ועד 10 מ"ר (המחיר לפי מ"ר)	52.4.010
110.00	מ"ר	הטלאות אספלטיות - תיקוני בורות בכביש אספלט, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס ומילוי במצע ובאספלט והידוקו עם מכבש גלילי ידני. המחיר למספר בורות (באותו כביש או כביש צמוד) ששטחם הכולל מ 11 מ"ר עד 50 מ"ר (המחיר לפי מ"ר)	52.4.020
100.00	מ"ר	הטלאות אספלטיות - תיקוני בורות בכביש אספלט, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס ומילוי במצע ובאספלט והידוקו עם מכבש גלילי ידני. המחיר למספר בורות (באותו כביש או כביש צמוד) ששטחם הכולל מ- 51 מ"ר ועד 200 מ"ר	52.4.030
100.00	מטר	ריבוד אספלט- לאחר עבודות קוו ניקוז ו/או קוו חשמל ו/או קוו מים לרבות החזרת מבנה הכביש מצע בעובי 20 ס"מ לפוחת + אספלט בעובי 6 ס"מ לפחות וכולל ניסור התעלה משני צידיה ופירוק האספלט (רוחב עד 120 ס"מ מעל לרוחב זה נחשב במחירי החוזה השונים)	52.4.040

14/04/2026
דף מס': 142

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		<p><u>פרק 57 קווי מים וביוב</u></p> <p><u>תת פרק 57.0 תת פרק 57.0</u></p> <p>הערות כלליות לפרק</p> <p>מחירי הצינורות, תאים והאביזרים כוללים אספקה והנחתם, חפירה ו/או חציבה בכלים מכניים ו/או חציבה ידנית זהירה, לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם מכשולים על ותת קרקעיים, סילוק פסולת ועודפי עפר לכל מרחק למקום מאושר כחוק, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות מעל ומתחת,</p> <p>המשך לסעיף הקודם: ריפוד ועטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב מים, מילוי חוזר ע"פ הפרט והמפרט, הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות, הסתעפויות, מעברים וכו' וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 57 במפרט הכללי. כל הספחים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי פנים מלט ועטיפה חיצונית חרושתית תלת שכבתית.</p> <p>מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים שירות שדה ואת כל הבדיקות וההכנות והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לטופס בדיקות איכות הביצוע. על הקבלן לקבל אישור מראש על יצרן הצנרת בהתאם לתכניות והמפרטים, הן לגבי מתן שירות שדה וכתב אחריות של יצרן על כל המערכת זאת בטרם הזמנת צנרת</p> <p>מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים הדרושים לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים מכל הגופים והרשויות ופיקוחם לצורך ביצוע העבודה בשלמותה.</p> <p>מחירי היחידה כוללים את התכנון וביצוע הדיפון לחפירות עם כל המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על יציבותם לפי כללי ותקנות הבטיחות</p> <p>בנוסף לנאמר במסמכי מכרז/חוזה מחיר צינורות פלדה, פוליאאתלין ופוליאאתלין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה (צינורות וספחים) למשך 10 שנים ע"י יצרן הצנרת לטובת רשות המקומית/תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או אלקטרופיוז'ן בלבד וביצוע ע"י קבלן בעל תעודת הסמכה להתקנת צנרת מסוג זה</p> <p>בסעיפים בהם מצויין - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן אישור הפיקוח. תשלום בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם העבודה בוצעה בפועל.</p> <p>שימוש ב CLSM לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורק באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבד.</p> <p>היכן שנדרש סרט סימון עם חוט מתכת/נירוסטה וכיתוב מים, העבודה והמחיר כוללים עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה, בדיקת רציפות באמצעות מכשיר לאי</p>	

14/04/2026
 דף מס': 143

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 57.1 קווי מים ומתקני מים	
		צינורות פלדה	
		צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאתילן	
		צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט, מונח בקרקע לכל עומק עם עטפת חול, בקטרים שונים, ובעובי דופן שונה לרבות כל הספחי	
162.33	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "2, עובי דופן "5/32 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	57.1.022
214.61	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "3 עובי דופן "5/32 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	57.1.024
253.20	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "4 עובי דופן "5/32 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	57.1.026
330.38	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "6 עובי דופן "5/32 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	57.1.028
370.20	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "8 עובי דופן "5/32 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	57.1.030
482.50	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "10 עובי דופן "3/16 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	57.1.032
594.68	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "12 עובי דופן "3/16 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	57.1.034
726.94	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "14 עובי דופן "3/16 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	57.1.036
790.33	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "16 עובי דופן "3/16 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	57.1.038
915.41	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "18 עובי דופן "7/32 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	57.1.040

14/04/2026
 דף מס': 144

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,292.35	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר 20" עובי דופן 1/4" עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	57.1.042
1,600.00	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך בקוטר 24" עובי דופן 1/4" עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט בקרקע לכל עומק	57.1.044
184.99	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 2" עובי דופן 5/32" מונח בכל	57.1.066
235.02	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 3" עובי דופן 5/32" מונח בכל	57.1.068
300.87	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 4" עובי דופן 5/32" מונח בכל	57.1.070
359.99	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 6" עובי דופן 5/32" מונח בכל	57.1.072
456.47	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 8" עובי דופן 5/32" מונח בכל עומק	57.1.074
568.77	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 10" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	57.1.076
615.21	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 12" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	57.1.078
638.47	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 14" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	57.1.080
734.53	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 16" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	57.1.082
820.04	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 18" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	57.1.084

14/04/2026
דף מס': 145

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
937.08	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 20" עובי דופן 1/4" מונח בכל	57.1.086
1,800.00	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך בקוטר 24" עובי דופן 1/4" עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי ובטון דחוס וציפוי פנים מלט צמנט בקרקע לכל עומק	57.1.088
3,000.00	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך בקוטר 28" עובי דופן 1/4" עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי ובטון דחוס וציפוי פנים מלט צמנט בקרקע לכל עומק	57.1.090
3,300.00	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך בקוטר 30" עובי דופן 1/4" עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי ובטון דחוס וציפוי פנים מלט צמנט בקרקע לכל עומק	57.1.092
3,600.00	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך בקוטר 32" עובי דופן 1/4" עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי ובטון דחוס וציפוי פנים מלט צמנט בקרקע לכל עומק	57.1.094
3,900.00	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך בקוטר 36" עובי דופן 1/4" עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי ובטון דחוס וציפוי פנים מלט צמנט בקרקע לכל עומק	57.1.096
		צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) וציפוי פנים מלט צמנט, מונח בקרקע לכל עומק עם ריפוד ועטיפת חול, בקטרים שונים, ובעובי דופן שונה לרבות כל הספחי	
216.74	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 3" עובי דופן 5/32" מונח בכל	57.1.100
328.92	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 4" עובי דופן 5/32" מונח בכל	57.1.102
370.04	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 6" עובי דופן 5/32" מונח בכל	57.1.104
442.79	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 8" עובי דופן 5/32" מונח בכל	57.1.106
556.43	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 10" עובי דופן 5/32" מונח בכל עומק	57.1.108

14/04/2026
 דף מס': 146

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
651.56	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 12" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	57.1.110
710.79	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 14" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	57.1.112
841.15	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 16" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	57.1.114
935.94	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 18" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	57.1.116
1,066.19	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 20" עובי דופן 1/4" מונח בכל	57.1.118
1,800.00	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 24" עובי דופן 1/4" מונח בכל עומק	57.1.120
3,100.00	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 28" עובי דופן 1/4" מונח בכל עומק	57.1.122
3,300.00	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 30" עובי דופן 1/4" מונח בכל עומק	57.1.124
3,600.00	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 32" עובי דופן 1/4" מונח בכל עומק	57.1.126
3,900.00	חדר	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 36" עובי דופן 1/4" מונח בכל עומק	57.1.128
		צינורות פלדה מותקנים גלויים עם צביעה חיצונית	
		צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על קירות או על אדני בטון או אלמנטים אחרים, בקטרים שונים ובעובי דופן שונה (כולל ספחים מכל הסוגים כנדרש, קונזולות, חבקים וכו')	
141.91	חדר	צינורות פלדה בקוטר 2" ועובי דופן 5/32" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	57.1.134

14/04/2026
דף מס': 147

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
221.38	חדר	צינורות פלדה בקוטר 3" ועובי דופן 5/32" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	57.1.136
247.48	חדר	צינורות פלדה בקוטר 4" ועובי דופן 5/32" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	57.1.138
323.54	חדר	צינורות פלדה בקוטר 6" ועובי דופן 5/32" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	57.1.140
375.81	חדר	צינורות פלדה בקוטר 8" ועובי דופן 5/32" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	57.1.142
442.79	חדר	צינורות פלדה בקוטר 10" ועובי דופן 3/16" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	57.1.144
523.89	חדר	צינורות פלדה בקוטר 12" ועובי דופן 3/16" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	57.1.146
574.49	חדר	צינורות פלדה בקוטר 14" ועובי דופן 3/16" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	57.1.148
626.65	חדר	צינורות פלדה בקוטר 16" ועובי דופן 3/16" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	57.1.150
698.90	חדר	צינורות פלדה בקוטר 18" ועובי דופן 3/16" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	57.1.152
728.63	חדר	צינורות פלדה בקוטר 20" ועובי דופן 3/16" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	57.1.154
		צינורות פלסטיים	
		צינורות פוליאטילן מצולב	
		צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקטרים שונים.	
67.31	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 32 מ"מ	57.1.159
83.02	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 40 מ"מ	57.1.160
98.50	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 50 מ"מ	57.1.161

14/04/2026
 דף מס': 148

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
109.94	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 63 מ"מ	57.1.162
120.26	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 75 מ"מ	57.1.164
146.17	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 90 מ"מ	57.1.166
166.93	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 110 מ"מ	57.1.168
240.52	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 160 מ"מ	57.1.172
342.72	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 200 מ"מ	57.1.174
427.64	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 225 מ"מ	57.1.176
455.24	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 250 מ"מ	57.1.177
555.00	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 280 מ"מ	57.1.178
681.00	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 315 מ"מ	57.1.179
797.00	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 355 מ"מ	57.1.180
1,083.00	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 400 מ"מ	57.1.181

14/04/2026
 דף מס': 149

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,361.00	חדר	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 450 מ"מ.	57.1.182
1,641.00	חדר	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 500 מ"מ.	57.1.183
2,100.00	חדר	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 630 מ"מ.	57.1.184
		צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקטרים שונים.	
103.66	חדר	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 32 מ"מ.	57.1.188
119.25	חדר	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 40 מ"מ.	57.1.190
134.73	חדר	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 50 מ"מ.	57.1.192
146.17	חדר	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 63 מ"מ.	57.1.194
159.64	חדר	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 75 מ"מ.	57.1.196
194.86	חדר	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 90 מ"מ.	57.1.198
222.91	חדר	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 110 מ"מ.	57.1.200
274.85	חדר	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 140 מ"מ.	57.1.202
326.56	חדר	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 160 מ"מ.	57.1.204

14/04/2026
 דף מס': 150

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
524.68	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 225 מ"מ.	57.1.208
602.76	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 250 מ"מ.	57.1.210
631.48	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 280 מ"מ.	57.1.212
771.82	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 315 מ"מ.	57.1.214
945.48	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 355 מ"מ.	57.1.216
1,157.73	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 400 מ"מ.	57.1.218
1,386.92	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 450 מ"מ.	57.1.220
1,664.23	חדר	צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 500 מ"מ.	57.1.222
225.00	חדר	צינורות פוליאטילן PE100, לרבות כל עבודות וספחי הריתוך, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק, בקטרים שונים	57.1.225
376.60	חדר	צינורות פוליאטילן PE100 דרג 10 בקוטר 160 מ"מ	57.1.226
561.47	חדר	צינורות פוליאטילן PE100 דרג 10 בקוטר 225 מ"מ	57.1.228
710.79	חדר	צינורות פוליאטילן PE100 דרג 10 בקוטר 315 מ"מ	57.1.229
889.61	חדר	צינורות פוליאטילן PE100 דרג 10 בקוטר 355 מ"מ	57.1.230
1,108.93	חדר	צינורות פוליאטילן PE100 דרג 10 בקוטר 400 מ"מ	57.1.231
1,401.16	חדר	צינורות פוליאטילן PE100 דרג 10 בקוטר 450 מ"מ	57.1.232
1,700.00	חדר	צינורות פוליאטילן PE100 דרג 10 בקוטר 500 מ"מ	57.1.233

14/04/2026
 דף מס': 151

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,900.00	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 10 בקוטר 630 מ"מ	57.1.234
2,200.00	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 10 בקוטר 710 מ"מ	57.1.235
2,500.00	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 10 בקוטר 800 מ"מ	57.1.236
2,700.00	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 10 בקוטר 900 מ"מ	57.1.237
53.29	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 32 מ"מ	57.1.238
65.07	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 40 מ"מ	57.1.239
84.14	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 50 מ"מ	57.1.240
107.70	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 63 מ"מ	57.1.241
136.30	חדר	צינורות פוליאתילן E100 דרג 12.5 בקוטר 75 מ"מ	57.1.242
172.76	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 90 מ"מ	57.1.243
196.66	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 110 מ"מ	57.1.244
298.63	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 160 מ"מ	57.1.245
390.96	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 225 מ"מ	57.1.246
537.80	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 250 מ"מ	57.1.247
735.92	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 315 מ"מ	57.1.248
832.73	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 355 מ"מ	57.1.249
1,131.36	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 400 מ"מ	57.1.250
1,279.44	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 450 מ"מ	57.1.251
1,603.99	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 500 מ"מ	57.1.252
1,870.00	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 560 מ"מ	57.1.253
2,090.00	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 630 מ"מ	57.1.254
2,420.00	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 710 מ"מ	57.1.255
2,750.00	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 800 מ"מ	57.1.256
2,970.00	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 900 מ"מ	57.1.257
75.84	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 32 מ"מ	57.1.258

14/04/2026
 דף מס': 152

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
87.61	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 40 מ"מ	57.1.259
105.45	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 50 מ"מ	57.1.260
129.01	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 63 מ"מ	57.1.261
163.45	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 75 מ"מ	57.1.262
207.31	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 90 מ"מ	57.1.263
263.07	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 110 מ"מ	57.1.264
358.87	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 160 מ"מ	57.1.265
467.91	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 200 מ"מ	57.1.266
453.67	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 225 מ"מ	57.1.267
657.39	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 250 מ"מ	57.1.268
777.20	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 315 מ"מ	57.1.269
956.02	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 355 מ"מ	57.1.270
1,201.14	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 400 מ"מ	57.1.271
1,451.20	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 450 מ"מ	57.1.272
1,792.34	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 500 מ"מ	57.1.273
2,057.00	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 560 מ"מ	57.1.274
2,299.00	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 630 מ"מ	57.1.275
2,662.00	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 710 מ"מ	57.1.276
3,025.00	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 800 מ"מ	57.1.277
3,267.00	חדר	צינורות פוליאאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 900 מ"מ	57.1.278
140.34	חדר	פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ולא פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה והידוק השכבות השונו	57.1.304
332.00	חדר	פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ולא פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה ומילוי חוזר ב- CLSM עד למבנה הכביש ולא מדרכה	57.1.306
		אביזרים למים	

14/04/2026
 דף מס': 153

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		מגופים	
		מגוף ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	
1,166.81	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר "2, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	57.1.311
2,509.08	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר "3, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	57.1.312
2,927.30	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר "4, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	57.1.313
3,704.39	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר "6, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	57.1.314
6,283.46	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר "8, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	57.1.315
10,155.91	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר "10, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	57.1.316
12,768.73	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר "12, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	57.1.317
15,943.08	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "14, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	57.1.318
19,835.30	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "16, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	57.1.319
22,690.82	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "18, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	57.1.320
25,367.66	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "20, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	57.1.321
36,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "24, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	57.1.322
45,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "28, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	57.1.323
55,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "30, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	57.1.324
65,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "32, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	57.1.325

14/04/2026
 דף מס': 154

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
78,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "36, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	57.1.326
		מגוף ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	
1,295.71	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר "2 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	57.1.328
2,786.31	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר "3 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	57.1.329
3,250.72	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר "4 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	57.1.330
4,113.69	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר "6 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	57.1.331
6,977.70	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר "8 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	57.1.332
11,160.34	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר "10 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	57.1.333
14,179.50	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר "12 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	57.1.334
17,704.58	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "14 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	57.1.335
22,085.60	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "16 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	57.1.336
25,333.66	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "18 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	57.1.337
28,245.72	קומפ'	ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	57.1.338
39,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "24 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	57.1.339
47,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "28 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	57.1.340
57,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "30 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	57.1.341
67,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "32 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	57.1.342

14/04/2026
 דף מס': 155

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
80,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר 36" ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	57.1.343
		מגוף ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	
1,124.47	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר 2" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.345
2,417.96	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר 3" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.346
2,820.93	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר 4" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.347
3,569.87	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר 6" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.348
6,217.24	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר 8" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.349
9,684.97	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר 10" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.350
12,304.84	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר 12" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.351
15,363.41	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר 14" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.352
19,216.77	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר 16" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.353
22,042.09	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר 18" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.354
24,642.40	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר 20" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.355
35,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר 24" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.356
44,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר 28" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.357
54,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר 30" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.358
64,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר 32" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.359

14/04/2026
 דף מס': 156

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
77,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "36 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.360
1,857.75	קומפ'	מגוף פרפר קוטר "36 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.361
2,634.05	קומפ'	מגוף פרפר קוטר "44 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.362
3,345.29	קומפ'	מגוף פרפר קוטר "66 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.363
4,301.09	קומפ'	מגוף פרפר קוטר "88 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.364
6,858.39	קומפ'	מגוף פרפר קוטר "110 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.365
8,039.57	קומפ'	מגוף פרפר קוטר "122 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.366
9,433.40	קומפ'	מגוף פרפר קוטר "144 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.367
12,027.59	קומפ'	מגוף פרפר קוטר "166 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.368
14,740.24	קומפ'	מגוף פרפר קוטר "188 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.369
19,221.11	קומפ'	מגוף פרפר קוטר "220 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.370
		שסתומים ומשקולות	
		שסתום אל חוזר למים עשוי ברזל יציקה דגם "NR-040D" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, זרוע למשקולת ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון	
2,598.15	קומפ'	שסתום אל חוזר קוטר "3"	57.1.373
4,967.45	קומפ'	שסתום אל חוזר קוטר "4"	57.1.374
7,430.99	קומפ'	שסתום אל חוזר קוטר "6"	57.1.375
11,846.50	קומפ'	שסתום אל חוזר קוטר "8"	57.1.376
15,119.98	קומפ'	שסתום אל חוזר קוטר "10"	57.1.377
20,515.22	קומפ'	שסתום אל חוזר קוטר "12"	57.1.378

14/04/2026
דף מס': 157

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
27,682.16	קומפ'	שסתום אל חוזר קוטר "14	57.1.379
30,743.23	קומפ'	שסתום אל חוזר קוטר "16	57.1.380
49,427.69	קומפ'	שסתום אל חוזר קוטר "18	57.1.381
58,438.63	קומפ'	שסתום אל חוזר קוטר "20	57.1.382
		שסתום אוויר משולב למים ללחץ עבודה של 16 אטמ' המחיר אינו כולל מגוף בכניסה	
2,748.48	קומפ'	שסתום אוויר משולב למים קוטר "2	57.1.384
4,007.17	קומפ'	שסתום אוויר משולב למים קוטר "3	57.1.385
4,809.28	קומפ'	שסתום אוויר משולב למים קוטר "4	57.1.386
11,220.52	קומפ'	שסתום אוויר משולב למים קוטר "6	57.1.387
		ברזי כיבוי אש לרבות קוביית בטון וצנור מזין באורך 3 מטר	
3,407.17	קומפ'	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר "3 , זקף חרושתי קוטר "4 מאוגן ללא מתקן שבירה	57.1.392
4,293.49	קומפ'	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר "2*3 , זקף חרושתי קוטר "6 , מאוגן ללא מתקן שבירה	57.1.394
1,291.50	קומפ'	שלב א' להידרנט כיבוי אש בקוטר "3 בודד עם זקיף חרושתי בקוטר "4 לרבות סיום עם אוגן עיוור לפני מתקן השבירה בהתאם לפרט.	57.1.396
2,820.12	קומפ'	שלב ב' להידרנט כיבוי אש בקוטר "3 בודד עם זקיף חרושתי בקוטר "4 לרבות מתקן השבירה, התאמת גובה ע"פ הצורך וחיבור לזקיף קיים בהתאם לפרט.	57.1.398
1,644.88	קומפ'	שלב א' להידרנט כיבוי אש כפול "2 3* עם זקיף חרושתי בקוטר "6 לרבות סיום עם אוגן עיוור לפני מתקן השבירה בהתאם לפרט	57.1.400
3,407.17	קומפ'	שלב ב' להידרנט כיבוי אש כפול עם ראש "2 3* עם זקיף חרושתי בקוטר "6 לרבות מתקן שבירה, התאמת גובה ע"פ הצורך וחיבור לזקיף קיים בהתאם לפרט	57.1.401
3,875.65	קומפ'	ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר "3 על זקיף חרושתי בקוטר "4 לרבות מתקן שבירה בהתאם לפרט.	57.1.402
4,816.08	קומפ'	ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר "2*3 על זקיף חרושתי בקוטר "6 לרבות מתקן שבירה בהתאם לפרט	57.1.403
794.24	יח'	מארז כיפה אדומה דור 3 מותקנת על ברז כיבוי אש (הידרנט) עם מכסה הגנה כולל מפתח	57.1.405
517.98	קומפ'	נקודת ניקוז בקוטר "3 לרבות חדירה לתא ניקוז, איטום לאחר החדירה ושסתום מדף בקצה הצנור לפי פרט (תא אביזרים, צנרת והמגוף נמדדים בנפרד).	57.1.408

14/04/2026
 דף מס': 158

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
587.05	קומפ'	נקודת ניקוז בקוטר 4" לרבות חדירה לתא ניקוז, איטום לאחר החדירה ושסתום מדף בקצה הצנור לפי פרט תא אביזרים, צנרת והמגוף נמדדים בנפרד).	57.1.410
704.45	קומפ'	נקודת ניקוז בקוטר 6" לרבות חדירה לתא ניקוז, איטום לאחר החדירה ושסתום מדף בקצה הצנור לפי פרט תא אביזרים, צנרת והמגוף נמדדים בנפרד). תאים לאביזרים תא אביזרים מחוליות בטון טרומי בכל עומק לרבות מכסה לעומס 12.5 טון עם סגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו' ורצפת חצץ. הכל בהתאם לתקנים: ת"י 489, ת"י 658, ת"י 598	57.1.412
902.66	יח'	תא אביזרים למגוף טמון באדמה בכל עומק, לרבות עיגון הצנרת בבטון, שרולל PVC, מכסה יציקת ברזל לעומס 12.5 טון עם כיתוב ע"פ תאום התאגיד/רשות שיכלול סמל, שם התאגיד/רשות שם המערכת וכו'	57.1.416
959.16	יח'	תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 30 ס"מ בכל עומק לרבות מכסה לעומס 12.5 טון עם סגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות \ תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו' ורצפת חצץ	57.1.417
1,885.79	יח'	תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 60 ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 50 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת ורצפת חצץ	57.1.418
2,417.54	יח'	תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 80 ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת ורצפת חצץ	57.1.420
2,982.94	יח'	תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 100 ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות \ תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת ורצפת חצץ	57.1.422
3,568.53	יח'	תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 125 ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת ורצפת חצץ	57.1.424
5,006.72	יח'	תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 150 ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת ורצפת חצץ	57.1.426
1,405.65	יח'	תא אביזרים טרומי מחוליות בטון בקוטר 60 ס"מ בכל עומק לרבות מכסים משולבים לעומס 12.5 טון ופתח בקוטר 50 ס"מ, עם סגר ב.ב. ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו' ע"פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ	57.1.428

14/04/2026
דף מס': 159

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,077.62	יח'	תא אביזרים טרומי מחוליות בטון בקוטר 80 ס"מ בכל עומק לרבות מכסים משולבים לעומס 12.5 טון ופתח בקוטר 60 ס"מ, עם סגר ב.ב. ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו' ע"פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ	57.1.430
2,386.21	יח'	תא אביזרים טרומי מחוליות בטון בקוטר 100 ס"מ בכל עומק לרבות מכסים משולבים לעומס 12.5 טון ופתח בקוטר 60 ס"מ, עם סגר ב.ב. ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו' ע"פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ.	57.1.432
3,319.28	יח'	תא אביזרים טרומי מחוליות בטון בקוטר 125 ס"מ בכל עומק לרבות מכסים משולבים לעומס 12.5 טון ופתח בקוטר 60 ס"מ, עם סגר ב.ב. ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו' ע"פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ.	57.1.434
3,839.35	יח'	תא אביזרים טרומי מחוליות בטון בקוטר 150 ס"מ בכל עומק לרבות מכסים משולבים לעומס 12.5 טון ופתח בקוטר 60 ס"מ, עם סגר ב.ב. ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו' ע"פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ.	57.1.436
465.74	יח'	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר עד קוטר 80 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום יומן עבודה).	57.1.438
485.42	יח'	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום יומן עבודה).	57.1.440
618.87	יח'	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 125 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום יומן עבודה).	57.1.442
674.16	יח'	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 150 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום יומן עבודה).	57.1.444
275.41	יח'	תוספת מחיר לתא אביזרים בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי ב CLSM עד למבנה הכביש ולא מדרכה במטר אחד העליון לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה התחברות קו חדש לקו קיים	57.1.445
		חיבור קו מים חדש לקו מים קיים, חיבור לקו הקיים באמצעות אביזרים חרושתיים כולל כל העבודות הנלוות (חפירה, עבודות, אביזרים הנדרשים לביצוע החיבור)	
1,983.54	קומפ'	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 3" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 6" - 3"	57.1.450
2,140.51	קומפ'	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 3" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 10" - 8"	57.1.452
2,326.02	קומפ'	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 4" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 6" - 4"	57.1.454
3,053.11	קומפ'	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 4" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 10" - 8"	57.1.456
2,970.97	קומפ'	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 4" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 16" - 12"	57.1.458

14/04/2026
דף מס': 160

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,896.29	קומפ'	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 6" - 8"	57.1.460
3,285.86	קומפ'	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 6" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 10" - 12"	57.1.462
3,406.69	קומפ'	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 6" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 14" - 18"	57.1.464
3,433.94	קומפ'	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 8" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 8" - 12"	57.1.466
3,661.85	קומפ'	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 8" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 14" - 18"	57.1.468
2,877.70	קומפ'	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 10" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 10" - 12"	57.1.470
5,154.42	קומפ'	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 12" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר כלשהו	57.1.472
6,076.24	קומפ'	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 14" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר כלשהו	57.1.474
7,172.96	קומפ'	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 16" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר כלשהו	57.1.476
8,221.06	קומפ'	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 18" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר כלשהו	57.1.478
9,960.28	קומפ'	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 20" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר כלשהו	57.1.480
		הכנות לחיבור מים למגרש	
886.69	יח'	הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר 2" (זקיף 3") לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ולא קיר בטון ולא גדר קיים עם שרוול P.V.C בקוטר 200 מ"מ במקום הנדרש	57.1.484
443.28	יח'	תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר 2" מצנור פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון	57.1.486
1,267.05	יח'	הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר 3" או 4" (זקיף 4") לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ולא קיר בטון ולא גדר קיים עם שרוול P.V.C בקוטר 250 מ"מ במקום הנדרש	57.1.488
1,434.50	יח'	הכנה לחיבור ביתי בקוטר 6"-4" על זקיף 6" לפי פרט סטנדרטי.	57.1.489
518.59	יח'	תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר 3" או 4" מצנור פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון	57.1.490
1,140.18	יח'	הכנה לחיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר 2*2" (זקיף 3") לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ולא קיר בטון ולא גדר קיים עם שרוול P.V.C בקוטר 200 מ"מ במקום הנדרש	57.1.492
467.34	יח'	תוספת להכנת חיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר 2*2" מצנור פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון	57.1.494

14/04/2026
 דף מס': 161

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,519.50	יח'	הכנה לחיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "2*3 או "2*4 (זקיף "4) לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ולא קיר בטון ולא גדר קיים עם שרוול פי"י סיט בקוטר 250 מ"מ במקום הנדר	57.1.496
622.80	יח'	תוספת להכנת חיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "2*3 או "2*4 מצנור פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון	57.1.498
258.81	יח'	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "3 עובי דופן "5/32 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	57.1.500
304.60	יח'	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "4 עובי דופן "5/32 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	57.1.502
502.70	יח'	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "6 עובי דופן "5/32 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	57.1.504
556.92	יח'	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "8 עובי דופן "5/32 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	57.1.506
783.54	יח'	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "10 עובי דופן "3/16 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	57.1.508
1,095.34	יח'	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "12 עובי דופן "3/16 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	57.1.510
1,397.49	יח'	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "14 עובי דופן "3/16 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	57.1.512
1,891.78	יח'	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "16 עובי דופן "3/16 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	57.1.514
2,127.82	יח'	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "18 עובי דופן "3/16 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	57.1.516
2,441.68	יח'	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "20 עובי דופן "1/4 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	57.1.518
252.07	יח'	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) (דרג (11-SDR) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 90 מ	57.1.519
280.22	יח'	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) (דרג (11-SDR) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 100 מ	57.1.520
375.59	יח'	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) (דרג (11-SDR) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 125 מ	57.1.521

14/04/2026
דף מס': 162

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
455.82	יח'	H.D.P.E סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR-11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 140	57.1.522
475.33	יח'	H.D.P.E סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR-11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 160	57.1.523
625.18	יח'	H.D.P.E סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR-11) 16), לאו לצינורות פוליאתילן מצולב רבות חיבור בריתוך, קוטר 180	57.1.524
768.80	יח'	H.D.P.E סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR-11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 200	57.1.525
908.53	יח'	H.D.P.E סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR-11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 225	57.1.526
989.79	יח'	H.D.P.E סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR-11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 250	57.1.527
1,364.89	יח'	H.D.P.E סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR-11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 280	57.1.528
1,795.28	יח'	H.D.P.E סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR-11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 315	57.1.529
2,253.99	יח'	H.D.P.E סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR-11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 355	57.1.530
2,889.32	יח'	H.D.P.E סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR-11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 400	57.1.531
4,515.88	יח'	H.D.P.E סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR-11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 450	57.1.532
5,173.62	יח'	H.D.P.E סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR-11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 500	57.1.533
388.15	חדר	קטעי שרזול מצינור פלדה שחור בקוטר 8" עובי דופן 5/32" לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	57.1.534

14/04/2026
דף מס': 163

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
475.06	חדר	קטעי שרזול מצינור פלדה שחור בקוטר "10 עובי דופן "5/32 לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	57.1.535
546.41	חדר	קטעי שרזול מצינור פלדה שחור בקוטר "12 עובי דופן "5/32 לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	57.1.536
619.32	חדר	קטעי שרזול מצינור פלדה שחור בקוטר "14 עובי דופן "5/32 לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	57.1.537
719.21	חדר	קטעי שרזול מצינור פלדה שחור בקוטר "16 עובי דופן "5/32 לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	57.1.538
815.98	חדר	קטעי שרזול מצינור פלדה שחור בקוטר "18 עובי דופן "3/16 לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	57.1.539
871.78	חדר	קטעי שרזול מצינור פלדה שחור בקוטר "20 עובי דופן "3/16 לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	57.1.540
984.76	חדר	קטעי שרזול מצינור פלדה שחור בקוטר "24 עובי דופן "3/16 לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	57.1.541
1,702.82	חדר	קטעי שרזול מצינור פלדה שחור בקוטר "28 עובי דופן "1/4 לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	57.1.542
1,960.89	חדר	קטעי שרזול מצינור פלדה שחור בקוטר "32 עובי דופן "1/4 לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	57.1.543
3,231.36	חדר	קטעי שרזול מצינור פלדה שחור בקוטר "36 עובי דופן "1/4 לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	57.1.544
		<p>תת פרק 57.2 צנרת ביוב ואביזרים</p> <p>העבודה כוללת בדיקת אטימות. צינורות עשויים פי.וי.סי. עבה לביוב יהיו לפי ת"י 884 וצינורות לחץ יהיו לפי ת"י 532.</p> <p>במקרה של ביטול או חיבור קו ביוב לתא קיים, ישולם עבור התחברות פעם אחת בלבד ע"פ הקוטר הגדול ביותר, ללא קשר למספר הכניסות או היציאות שמתווספות או מבטולות באותו תא. במקרה של ביצוע תא בקרה חדש על קו ביוב קיים, המחיר כולל את כל ההתחברויות/ביטולים.</p> <p>תוספת בגובה 25% למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ביוב תינתן עבור צינורות לחץ</p> <p>תוספת בגובה 10% למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ביוב ותאי בקרה עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא, תינתן לפי סעיף 51.006.0017 ובהתאם למפורט בסעיף 2.8 במבוא למחירון זה. סעיף זה ישולם רק במידה והוכנס לאומדן המכרז ולא ישולם כחריג</p>	

14/04/2026
דף מס': 164

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1.00	אינץ'	תוספת בגובה 25% עבור מחיר היחידה הבסיסי של צינורות ביוב עבור צינורות לחץ (התוספת תינתן רק עבור מקטעים רלוונטים ועבור צינורות בלבד ולא עבור תאים, מכסים, אביזרים וכו')	57.2.008
1.00	אינץ'	תוספת בגובה 10% למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ביוב ותאי בקרה, עבור חציבה בסלע מוצק ורצוף ובכל עומק שהוא. ישולם רק עבור המקטעים שבוצעו בחציבה בכפוף להגשת חישוב כמויות, על בסיס סקיצה מאושרת ע"י הפיקוח ומהנדס הביסוס (לא ישולם עבור המקטעים בחתכי מילוי או בחפירה). ראה סעיף, 57.002.0004 לעיל	57.2.010
		צינורות P.V.C	
229.50	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 110 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.046
241.20	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 110 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.048
261.40	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 110 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.050
274.16	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 110 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.052
293.30	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 110 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.054
249.71	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.056
261.40	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.058
272.04	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.060
293.30	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.062
323.08	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.064
349.66	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.066
387.94	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.068
419.84	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.070

14/04/2026
דף מס': 165

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
474.07	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.072
278.42	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.074
293.30	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.076
307.13	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.078
334.77	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.080
358.17	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.082
383.69	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.084
429.41	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.086
465.56	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.088
499.59	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.090
330.52	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.092
341.15	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.094
358.17	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.096
395.38	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.098
414.52	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.100
441.11	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.102
487.89	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.104

14/04/2026
דף מס': 166

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
529.36	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.106
605.93	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.108
496.83	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.110
507.46	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.112
524.48	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.114
561.69	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.116
579.77	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.118
608.48	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.120
647.83	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.122
686.11	חדר	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.124
725.45	יח'	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.126
		צינורות פוליאתילן	
		צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת PE 100 (דרג SDR-17 (10 או ש"ע לרבות כל העבודות וספחי הריתוך, ריפוד ועטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע	
211.46	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.131
227.02	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.132
241.29	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.133
277.62	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.134

14/04/2026
 דף מס': 167

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
308.75	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.135
235.26	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.136
254.55	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.137
267.40	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.138
295.68	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.139
332.97	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.140
366.39	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.141
417.81	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.142
461.52	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.143
532.23	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.144
265.10	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.145
284.92	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.146
301.03	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.147
334.47	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.148
365.44	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.149
397.65	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.150
455.88	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.151

14/04/2026
 דף מס': 168

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
500.47	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.152
545.07	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.153
298.55	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.154
313.42	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.155
333.24	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.156
374.12	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.157
403.85	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.158
434.82	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.159
490.56	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.160
542.59	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.161
610.73	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.162
330.76	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.163
343.15	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.164
364.21	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.165
412.52	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.166
438.53	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.167
470.74	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.168

14/04/2026
דף מס': 169

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
530.20	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.169
583.47	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.170
680.10	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.171
514.06	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.172
528.57	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.173
550.35	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.174
599.94	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.175
618.08	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.176
654.37	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.177
703.96	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.178
751.13	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.179
799.51	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.180
241.29	חדר	צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת PE 100-RC (דרג SDR-17) (10 או ש"ע לרבות כל העבודות וספחי הריתוך, ריפוד ועטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע.	57.2.182
259.46	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.183
275.02	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.184
316.54	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.185
	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.185

14/04/2026
 דף מס': 170

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
352.86	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.186
264.97	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.187
286.62	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.188
301.91	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.189
333.76	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.190
375.80	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.191
414.01	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.192
471.34	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.193
522.29	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.194
601.27	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.195
306.55	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.196
329.16	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.197
348.01	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.198
385.70	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.199
422.13	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.200
459.82	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.201
527.66	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.202

14/04/2026
דף מס': 171

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
577.92	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.203
628.17	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.204
340.67	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.205
359.25	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.206
380.31	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.207
427.38	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.208
458.35	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.209
495.52	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.210
557.46	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.211
619.40	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.212
696.20	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.213
374.27	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.214
387.76	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.215
411.08	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.216
466.30	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.217
495.75	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.218
531.33	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.219

14/04/2026
 דף מס': 172

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
598.82	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.220
658.95	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.221
768.16	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.222
586.63	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.223
604.78	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.224
628.97	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.225
683.40	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.226
705.17	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.227
745.09	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.228
803.14	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.229
856.36	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.230
913.21	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.231
		צנורות מפוליאסטר משוריין (פיברגלס) GRP	
		צנורות מפוליאסטר משוריין (פיברגלס) בדרגת קשיחות ולחץ בהתאם להגדרות המתכנן במפרט המיוחד, לרבות מחבר אחד מחובר חרושתי לכל צנור באורך 14 מטר	
1,020.86	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק עד 1.25 מ'	57.2.234
1,044.42	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.236
1,078.08	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.237

14/04/2026
 דף מס': 173

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,122.95	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.238
1,180.16	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.239
1,248.59	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.240
1,328.24	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.241
1,419.11	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.242
1,521.20	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.243
1,039.93	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק עד 1.25 מ'	57.2.244
1,062.37	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.245
1,096.03	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.246
1,140.90	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.247
1,198.11	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.248
1,266.54	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.249
1,346.19	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.250
1,437.06	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.251
1,539.15	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.252
1,137.53	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק עד 1.25 מ'	57.2.253
1,159.97	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.254

14/04/2026
 דף מס': 174

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,193.62	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.255
1,239.62	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.256
1,295.71	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.257
1,364.14	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.258
1,443.79	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.259
1,534.66	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.260
1,636.75	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.261
1,202.60	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק עד 1.25 מ'	57.2.262
1,225.04	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.263
1,259.81	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.264
1,304.69	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.265
1,361.90	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.266
1,430.33	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.267
1,509.98	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.268
1,600.85	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.269
1,702.93	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.270
1,395.55	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק עד 1.25 מ'	57.2.271

14/04/2026
 דף מס': 175

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,419.11	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.272
1,452.77	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.273
1,498.76	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.274
1,554.85	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.275
1,623.28	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.276
1,702.93	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.277
1,794.92	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.278
1,895.89	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.279
1,550.37	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק עד 1.25 מ'	57.2.280
1,572.80	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.281
1,606.46	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.282
1,652.45	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.283
1,708.54	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.284
1,776.98	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.285
1,856.62	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.286
1,947.49	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.287
2,049.58	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.288

14/04/2026
דף מס': 176

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,670.40	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק עד 1.25 מ'	57.2.289
1,692.84	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.290
1,727.61	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.291
1,772.49	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.292
1,829.70	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.293
1,898.13	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.294
1,977.78	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.295
2,067.53	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.296
2,169.61	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.297
1,891.40	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק עד 1.25 מ'	57.2.298
1,913.84	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.299
1,947.49	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.300
1,992.37	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.301
2,049.58	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.302
2,118.01	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.303
2,197.66	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.304
2,288.53	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.305

14/04/2026
 דף מס': 177

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,390.61	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג' 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.306
85.17	חדר	תוספת למחיר הנחת צנרת ביוב מכל סוג שהו עבור כל 1.00 מטר נוספים מעל עומק 5.25 מטר	57.2.310
126.74	חדר	פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ולא פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבן	57.2.311
454.05	חדר	פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ולא פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה. ומילוי חוזר ב CLSM במטר העליון שוחות בקרה לביוב תאי בקרה עגולים מחוליות טרומיות ותחתית מיוצרת ביציקה מונוליטית, הכל בהתאם לתקנים: ת"י 489, ת"י 658, ת"י 5988 מחירי השוחות כוללים חפירה/חציבה בכלים מכנים/בידיים, מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי פרט ושחזור מבנה כביש במקרה של פתיחת כביש/מדרכה לרבות שלבי ירידה או סולם מפברגלס, איטום בין החוליות ובין תיקרה וחוליה, קדח חרושתי, תיקרה, מכסה ומחבר שוחה גמיש, בהתאם לפרט תא בקרה. משטחי ביניים/מנוחה ומעקה נמדדים בנפרד במידה ובתאי בקרה בקוטרים מ-180 ס"מ ועד 350 ס"מ ובכל עומק נדרש סגר ב. ב. במקום יציקת ברזל, יש להפחית מסעיף הרלבנטי סך של 580.00? תוספת מחיר בגובה 15% לתא בקרה, תשולם במידה ונדרש באופן חריג תא עם תחתית חרושתית עם מתעל (בנצ'יק) עשוי לפי הזמנה מיוחדת - MADE TAYLOR	57.2.312
3,174.77	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 80 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 50 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.324
3,686.33	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.325
4,154.13	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.326

14/04/2026
 דף מס': 178

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
4,687.00	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל, עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.327
5,060.56	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.328
5,227.72	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.329
5,540.71	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.330
6,072.45	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.331
6,600.83	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-3.75 ועד 4.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	57.2.332
7,128.09	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.333
8,318.35	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.334
9,321.27	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.335
10,333.16	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.336

14/04/2026
דף מס': 179

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
11,825.19	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.337
18,846.71	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 180 ס"מ ובעומק מ-3.26 מ' ועד 3.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.342
20,407.17	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 180 ס"מ ובעומק מ-3.76 מ' ועד 4.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.346
1,330.93	יח'	תוספת עבור כל 0.5 מ' עומק לתא בקרה קוטר 150 ס"מ, מעל עומק 5.25 מ'.	57.2.348
22,087.67	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 180 ס"מ ובעומק מ-4.26 מ' ועד 4.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.350
24,008.24	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 180 ס"מ ובעומק מ-4.76 מ' ועד 5.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.354
25,808.77	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 180 ס"מ ובעומק מ-5.26 מ' ועד 5.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.358
28,209.48	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 180 ס"מ ובעומק מ-5.76 מ' ועד 6.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.362
28,467.99	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 180 ס"מ ובעומק מ-6.26 מ' ועד 6.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.366
1,820.27	יח'	תוספת עבור כל 0.5 מ' עומק לתא בקרה קוטר 180 ס"מ, מעל עומק 6.75 מ'.	57.2.367
3,002.88	יח'	תוספת לשוחות בקרה עגולות טרומיות מבטון בקוטר פנימי 180 ס"מ עבור משטחי ביניים/משטחי מנוחה (פודסטים). מעקה מפלב"מ ימדד בנפרד.	57.2.368

14/04/2026
 דף מס': 180

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
23,768.16	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 200 ס"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו	57.2.372
25,568.70	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 200 ס"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו	57.2.376
28,089.44	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 200 ס"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו	57.2.380
30,370.12	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 200 ס"מ ובעומק מ-5.26 ועד 5.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו	57.2.384
32,770.83	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 200 ס"מ ובעומק מ-5.76 ועד 6.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו	57.2.388
35,491.26	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 200 ס"מ ובעומק מ-6.26 ועד 6.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו	57.2.392
2,426.70	יח'	תוספת עבור כל 0.5 מ' עומק לתא בקרה קוטר 200 ס"מ, מעל עומק 6.75 מ'.	57.2.393
3,640.89	יח'	תוספת לשוחות בקרה עגולות טרומיות מבטון בקוטר פנימי 200 ס"מ עבור משטחי ביניים/משטחי מנוחה (פודסטים). מעקה מפלב"מ ימדד בנפרד.	57.2.394
35,651.69	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 240-250 ס"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו.	57.2.398
37,053.25	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 240-250 ס"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו.	57.2.402
43,213.93	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 240-250 ס"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו.	57.2.406

14/04/2026
דף מס': 181

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
50,416.06	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 240-250 ס"מ ובעומק מ-5.26 מ' ועד 5.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	57.2.410
53,777.06	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 240-250 ס"מ ובעומק מ-5.76 מ' ועד 6.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	57.2.414
57,138.05	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 240-250 ס"מ ובעומק מ-6.26 מ' ועד 6.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	57.2.418
2,998.10	יח'	תוספת עבור כל 0.5 מ' עומק לתא בקרה קוטר 240-250 ס"מ, מעל עומק 6.75 מ'.	57.2.419
4,778.67	יח'	תוספת לשוחות בקרה עגולות טרומיות מבטון בקוטר פנימי 240-250 ס"מ עבור משטחי ביניים/משטחי מנוחה (פודסטים). מעקה מפלב"מ ימדד בנפרד.	57.2.420
58,457.32	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 350 ס"מ ובעומק מ-4.26 מ' ועד 4.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	57.2.424
64,579.14	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 350 ס"מ ובעומק מ-4.76 מ' ועד 5.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	57.2.428
68,180.20	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 350 ס"מ ובעומק מ-5.26 מ' ועד 5.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	57.2.432
74,302.02	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 350 ס"מ ובעומק מ-5.76 מ' ועד 6.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	57.2.436
79,703.62	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 350 ס"מ ובעומק מ-6.26 מ' ועד 6.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	57.2.440
5,120.00	יח'	תוספת עבור כל 0.5 מ' עומק לתא בקרה קוטר 350 ס"מ, מעל עומק 6.75 מ'.	57.2.441
6,257.78	יח'	תוספת לשוחות בקרה עגולות טרומיות מבטון בקוטר פנימי 350 ס"מ עבור משטחי ביניים/משטחי מנוחה (פודסטים). מעקה מפלב"מ ימדד בנפרד.	57.2.442

14/04/2026
 דף מס': 182

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,979.95	קומפ'	תוספת לתא בקרה עבור מעקה מפלב"מ 316 בגובה 1.1 מ'	57.2.444
		תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 80 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 50 ס"מ וסגר ב.ב. עם תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.446
2,715.94	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.448
3,035.67	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.26 עד 1.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.450
3,408.11	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.76 עד 2.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.452
3,940.98	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-2.26 עד 2.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.454
4,367.28	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-2.26 עד 2.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.456
4,446.93	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-2.76 עד 3.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.458
4,888.93	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-3.26 עד 3.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.460
5,379.16	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-3.76 עד 4.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.462
5,854.82	יח'		

14/04/2026
 דף מס': 183

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
 פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
6,329.35	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-4.26 עד 4.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.464
7,634.04	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק מ-3.26 עד 3.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.466
8,427.17	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק מ-3.76 עד 4.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.468
9,225.91	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק מ-4.26 עד 4.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.470
10,067.28	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק מ-4.76 עד 5.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.472
		תקרות ומכסים לשוחות בטון	
812.39	יח'	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 80 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון עם סגר יציקת ברזל.	57.2.476
812.39	יח'	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון עם סגר יציקת ברזל.	57.2.478
812.39	יח'	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 125 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון עם סגר יציקת ברזל.	57.2.480
1,673.70	יח'	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 150 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון עם סגר יציקת ברזל.	57.2.482
600.19	יח'	תוספת לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי מטר עליון אחרון עד למדרכה/כביש ב CLSM לפי הפרט הסטנדרטי.	57.2.484
324.32	יח'	תוספת, מחיר לתא בקרה עבור פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת תא בקרה בקוטר 100 ס"מ ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת התא לרבות שחזור המבנה כביש ו\או מדרכה.	57.2.486

14/04/2026
דף מס': 184

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
389.18	יח'	תוספת מחיר לתא בקרה עבור פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ולא פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת תא בקרה בקוטר 125 ס"מ ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת התא לרבות שחזור המבנה כביש ו/או מדרכה	57.2.488
454.05	יח'	תוספת מחיר לתא בקרה עבור פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ולא פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת תא בקרה בקוטר 150 ס"מ ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת התא לרבות שחזור המבנה כביש ו/או מדרכה	57.2.490
		מפלים לשוחות	
		ביצוע מפל כולל חפירה /חציבה, ספחים וכל העבודות הדרושות לביצוע בהתאם לפרט.	
1,092.97	יח'	תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 160 מ"מ ובכל עומק בהתאם לפרט	57.2.495
1,257.03	יח'	תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 200 מ"מ ובכל עומק בהתאם לפרט	57.2.496
1,414.01	יח'	תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 250 מ"מ ובכל עומק בהתאם לפרט	57.2.497
1,570.99	יח'	תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 315 מ"מ ובכל עומק בהתאם לפרט	57.2.498
1,666.17	יח'	מפל חיצוני בקוטר 400 מ"מ עשוי PE-100 בריתוך בכל עומק בהתאם לפרט	57.2.499
2,443.71	יח'	מפל חיצוני בקוטר 450 מ"מ עשוי PE-100 בריתוך בכל עומק בהתאם לפרט	57.2.500
3,887.72	יח'	מפל חיצוני בקוטר 500 מ"מ עשוי PE-100 בריתוך בכל עומק בהתאם לפרט	57.2.501
6,664.66	יח'	מפל חיצוני בקוטר 600 מ"מ עשוי PE-100 בריתוך בכל עומק בהתאם לפרט	57.2.502
		חיבור צינורות וקוי ביוב לשוחות קיימות	
1,101.39	יח'	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 110 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה	57.2.506
1,164.96	יח'	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 160 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה	57.2.508

14/04/2026
דף מס': 185

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,267.44	יח'	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 200 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה	57.2.510
1,292.09	יח'	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 225 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה	57.2.512
1,316.74	יח'	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 250 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה	57.2.514
1,341.39	יח'	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 315 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה	57.2.516
1,506.14	יח'	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 355 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה	57.2.518
1,670.90	יח'	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 400 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה	57.2.520
277.53	יח'	תוספת לחיבור לתא בקרה קיים עבור מילוי חוזר ב CLSM של מטר העליון עד למבנה הכביש ואו המדרכה בהתאם לפרט הסטנדרטי לתא בקרה	57.2.522
1,277.08	יח'	תוספת מחיר עבור הקמת תא בקרה בכל קוטר ובכל עומק על קו ביוב קיים ובכל קוטר ובכל עומק לרבות כל הנדרש להתקנת מחברי שוחה בכל הכניסות ויציאות, כל הנדרש להפסקה זמנית זרימת הביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, סידור המתעלים (עיבוד) הכל בהתאם לפרט סטנדרטי לתא בקרה הכנות לחיבור קווי ביוב (כולל עמוד סימון)	57.2.524
259.46	חדר	הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי SN8 לפי ת"י 884 בקוטר 110 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או מתחת לקיר בטון\גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידא	57.2.528
304.86	חדר	הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי SN8 לפי ת"י 884 בקוטר 160 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או מתחת לקיר בטון\גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידא	57.2.530
345.08	חדר	הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי SN8 לפי ת"י 884 בקוטר 200 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או מתחת לקיר בטון\גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידא	57.2.532

14/04/2026
דף מס': 186

מרכז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 57.9 שונות	
		בסעיפים בהם מצויין - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן אישור הפיקוח. תשלום בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם העבודה בוצעה בפועל.	
1,202.58	יח'	ביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק, מילוי ב CLSM מתחתית התא ועד למבנה הכביש/תחתית אספלט ובהיקף התא, פירוק חוליות, תקרה והמכסה או כל חלק אחר וסילוק הפסולת לכל מרחק למקום מאושר כחוק. (במידה ויידרש, הסעיף כולל פירוק התא במלואו לרבות התחתית מילוי החלל וסילוק כפי שצויין לעיל)	57.9.070
1,088.42	יח'	פירוק תא אביזרים למים בכל קוטר ובכל עומק על כל חלקיו לרבות פירוק המגוף ולא אביזר אחר, העברת חלקים שיידרשו ע"י הרשות/תאגיד לכל מקום ולכל מרחק מאושר כחוק, מילוי מהודק בשכבות של 20 ס"מ בהתאם לפרט סטנדרטי למילוי תעלות עד למטר לפני מבנה הכביש ולא מדרכה, מילוי ב CLSM עד למבנה הכביש או המדרכ	57.9.080
899.01	יח'	פירוק הכנה לחיבורי מים בכל קוטר בודד או כפול או הידרנט קיים בכל קוטר בודד או כפול לרבות צינורות, ניתוקים, סגירת קצוות, סילוק לכל מרחק.	57.9.090
1,292.09	יח'	העתקת הכנה לחיבור מים בכל קוטר, בודד או כפול או הידרנט קיים בכל קוטר בודד או כפול לרבות קטעי צינור עד 5 מטר, ניתוקים והתחברויות וכל הנדרש לביצוע מושלם של העתקה (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום ביומן העבודה)	57.9.100
1,899.22	יח'	תיקון והבאת ברז כבוי אש בודד עם זקיף בקוטר 4" עם שטוצר בקוטר 3" למצב תקין ע"פ פרט הסטנדרטי לרבות החלפה זקיף ולא מתקן השבירה ולא קטי צנרת לרבות כל הניתוקים והתחברויות הדרושות והשלמת כל חלר חסר בהידרנט. (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום ביומן עבודה)	57.9.110
2,240.40	יח'	תיקון והבאת ברז כבוי אש כפול עם זקיף בקוטר 6" עם שטוצר בקוטר 2*3" למצב תקין ע"פ פרט הסטנדרטי לרבות החלפה זקיף ולא מתקן השבירה ולא קטי צנרת לרבות כלהניתוקים והתחברויות הדרושות והשלמת כל חלר חסר בהידרנט. (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום ביומן עבודה)	57.9.120
823.77	יח'	תיקון והבאת ברז לחיבור מים קיים בכל קוטר, בודד ולא כפול למצב תקין בהתאם לפרט הסטנדרטי לרבות החלפת צנרת לרבות כל הניתוקים והתחברויות הדרושות והשלמת כלחלק חסר בהכנה לחיבור. (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום ביומן עבודה)	57.9.130
732.51	קומפ'	החלפת ראש ברז כבוי אש קיים 3" בראש כפול 2*3"	57.9.135
817.29	יח'	ניתוק קו מים קיים בקוטר כלשהו, לרבות גילוי הקו, חיתוך הקו, ריקון הקו, סגירת הקצה באמצעות כיפה לריתוך ותקוני עטיפה ע"פ הוראות היצרן וכל הנדרש לביצוע מושלם של הניתוק. (מודגש שהכיפה כלולה במחיר היחידה של הסעיף)	57.9.140

14/04/2026
דף מס': 187

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,519.11	יח'	שיקום תא אביזרים למים או תא בקרה לביוב בכל קוטר ועומק לרבות החלפת כל חלק שבור לחדש, השלמת כל חלק חסר וכל הנדרש לקבלת תא בהתאם לפרט המתאים לרבות מילוי חוזר מסביב לתא והתאמת גובה לפי צורך התשלום מותנה באישור המפקח תוך רישום ביומן העבודה התשלום יהיה לאחר מסירת התא לרשות/תאגיד תוך תיעוד מיקום התא	57.9.150
823.77	יח'	ביטול כניסות או יציאות בכל קוטר בתא בקרה בכל קוטר ובכל עומק לרבות סגירת הכניסות ולאוי היציאות בפקק בטון, כל הנדרש להפסקה זמנית של זרימת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי הפרט	57.9.160
88.22	חדר	פירוק בקטעים של צינור מכל סוג, בכל קוטר ובכל עומק לרבות סילוק החומר לכל מרחק ולמקום מאושר כחלוק ולאוי לפי הוראה אחרת של רשות לתאגיד (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום ביומן עבודה)	57.9.170
14.81	חדר	בדיקת לחץ, חיטוי ושטיפה של קטעי קוי מים קיימים בכל קוטר על כל מרכיבהם לרבות הסיידורים וההכנות הדרושים, סגירת מים וניתוק זמני של צרכנים מקומיים בתאום עם הרשות/תאגיד, כל הדרוש לביצוע הבדיקה וחיטוי באופן מושלם	57.9.180
6,334.43	יח'	מתקן הגנה על תאי ביוב בשטח פתוח בהתאם לפרט	57.9.185
		קידוחים	
1,520.24	חדר	ביצוע קידוח אופקי בקרקע בקוטר 12" - 8" לרבות שרול פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע הקידוח ע"פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות, חפירת בור, כל הציוד, עבודה וחומרים הדרושים, תיאום עם כל גורם, הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הקו	57.9.200
1,855.45	חדר	ביצוע קידוח אופקי בקרקע בקוטר 16" - 14" לרבות שרול פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע הקידוח ע"פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות, חפירת בור, כל הציוד, עבודה וחומרים הדרושים, תיאום עם כל גורם, הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הקו	57.9.210
2,433.80	חדר	ביצוע קידוח אופקי בקרקע בקוטר 20" - 18" לרבות שרול פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע הקידוח ע"פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות, חפירת בור, כל הציוד, עבודה וחומרים הדרושים, תיאום עם כל גורם, הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הקו	57.9.220
3,110.12	חדר	ביצוע קידוח אופקי בקרקע בקוטר 28"-24" לרבות שרול פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע הקידוח ע"פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות, חפירת בור, כל הציוד, עבודה וחומרים הדרושים, תיאום עם כל גורם, הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הקו	57.9.230

14/04/2026
דף מס': 188

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,843.65	חדר	קידוח אופקי בכל סוג קרקע וסלע, רצוף או בלוי ומעורב בקרקע, בקוטר "12"-8 לרבות שרוול פלדה בקוטר כנדרש ועובי דופן מתאים לביצוע הקידוח ע"פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות, חפירת בור, תיאום עם כל גורם, הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הק	57.9.240
2,534.13	חדר	קידוח אופקי בכל סוג קרקע וסלע, רצוף או בלוי ומעורב בקרקע, בקוטר "16"-14 לרבות שרוול פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע הקידוח ע"פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות, חפירת בור, תיאום עם כל גורם, הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הק	57.9.250
3,341.46	חדר	קידוח אופקי בכל סוג קרקע וסלע, רצוף או בלוי ומעורב בקרקע, בקוטר "18"-20 לרבות שרוול פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע הקידוח ע"פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות, חפירת בור, תיאום עם כל גורם, הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הק	57.9.260
4,493.45	חדר	קידוח אופקי בכל סוג קרקע וסלע, רצוף או בלוי ומעורב בקרקע. בקוטר "28"-24 לרבות שרוול פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע הקידוח ע"פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות, חפירת בור, תיאום עם כל גורם, הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הק	57.9.270
		ניקוי, שטיפה וצילום של קווי ביוב ותאי בקרה (במערכות קיימות)	
24.68	חדר	שטיפה וניקוי של קוי ביוב קיימים בכל קוטר ובקטעים ע"פ הוראת המפקח לרבות ניקוי תאי ביוב בכל קוטר ועומק (התשלום לאחר אישור בכתב על ביצוע שטיפה וניקוי כנדרש בנוכחות נציג העירייה/התאגיד	57.9.290
13.46	חדר	ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים "8 - 6"	57.9.300
21.31	חדר	ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים "12"-10"	57.9.310
43.75	חדר	ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים גדולים מ"12"	57.9.320
273.73	יח'	ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר 80 ס"מ ובעומק כלשהו	57.9.330
296.16	יח'	ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר 100 ס"מ ובעומק כלשהו	57.9.340
383.67	יח'	ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר 125 ס"מ ובעומק כלשהו	57.9.350
477.90	יח'	ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר 150 ס"מ ומעל ובעומק כלשהו	57.9.360
12.34	חדר	צילום קווי ביוב ו/או מים בכל קוטר שהוא	57.9.370
312.50	קומפ'	עמוד סימון לקוי ביוב ו/או מים בהתאם לפרט.	57.9.372

14/04/2026
דף מס': 189

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
25,189.52	קומפ'	מפרט עילי עם מז"ח בקוטר 4" כולל שני מגופי טריז בקוטר 4", מסנן 4" מז"ח 4" , ספחים, קטעי צנרת, קטע עיוור להתקנת מד מים וכו', הכל כמפורט בתכנית מצורפת	57.9.380
9,378.48	קומפ'	מפרט עילי בקוטר 4" כולל שני מגופי טריז בקוטר 4", מסנן 4", שסתום אויר משולב 2", ברז 2" ספחים, קטעי צנרת, קטע עיוור להתקנת מד מים וכו', הכל כמפורט בתכנית מצורפת	57.9.382
13,327.31	קומפ'	מפרט עילי בקוטר 6" כולל שני מגופי טריז בקוטר 6", מסנן 6", שסתום אויר משולב 2", ברז 2" ספחים, קטעי צנרת, קטע עיוור להתקנת מד מים וכו', הכל כמפורט בתכנית מצורפת	57.9.385
15,333.14	קומפ'	משטח בטון מזוין בעובי 20 ס"מ בשטח של עד 16 מ"ר כולל חפירה והידוק שתית, שכבת מצע מהודק בעובי 20 ס"מ, בטון רזה, גדר, פשפש וכו' הכל קומפלט כמפורט בפרט	57.9.390
32,856.09	קומפ'	תא עשוי בטון מזוין תת קרקעי כמפורט בפרט להתקנת מפרט המז"ח (לפי הוראה בכתב מאת המפקח במקום מפרט עילי מגודר) כולל חפירה ו/או חציבה, שכבת מצע מהודק, בטון רזה, יציקת התא, מכסים, סולם, תא ניקוז/חלחול בתחתית התא, צנורות אוורור, איטום חוץ, חיבור תא החלחול למערכת הניקוז וכו' הכל קומפלט כמפורט הפרט	57.9.400
252.97	קומפ'	תקרות ומכסים	57.9.420
1,813.60	קומפ'	ביטון מכסה של תא קיים בו המסגרת התפרקה מהתקרה כולל פירוק שאריות הבטון שעיגנו את את המסגרת, ניקוי המגרעות התקרה, התקנת המסגרת וביטונה באמצעות תערובת מלט עם ביג'בונד, הכל קומפלט לקבלת פקק מקובע באופן מושלם בתקר	57.9.440
2,296.73	קומפ'	החלפת תקרה בתא בקורת קיים לרבות פירוק תקרה קיימת ופינויה או העברתה למחסני המזמין, אספקה והתקנת תקרה עם פקק ב.ב. עם דיסקית פליז עם פרטי התאגיד/רשות מקומית, סרטי איטום בין החוליה והתקרה, התאמת גובה המסגרת והמכסה לפני השטח הסופיים, החזרת השטח לקדמותו ולרבות מילוי סביב התא והשלמת אספלט, הכל קומפלט	57.9.450
2,945.26	קומפ'	החלפת תקרה כולל הכל בתא בקוטר 100 ס"מ, קוטר הפקק 60 ס"מ, מתאימה לעומס כבד דגם D-400	57.9.460
		החלפת תקרה כולל הכל בתא בקוטר 125 ס"מ, קוטר הפקק 60 ס"מ, מתאימה לעומס כבד דגם D-400	
		החלפת תקרה כולל הכל בתא בקוטר 150 ס"מ, קוטר הפקק 60 ס"מ, מתאימה לעומס כבד דגם D-400	
		החלפת מכסה (מסגרת ופקק) בתקרת תא בקורת ללא החלפת התקרה, כולל פירוק המסגרת קיימת, ניקוי המגרעת לצורך התקנת המסגרת החדשה, חציבת המגרעת להתאמת המסגרת במידת הצורך, אספקת מסגרת ופקק חדשים ב.ב. עם דיסקית פליז או יצקת עם סמל התאגיד/רשות מקומית וכיתוב "ביוב", ראה המשך הערה בסעיף הבא (57.9.471)	

14/04/2026
דף מס': 190

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,200.00	קומפ'	המשך הערה מסעיף קודם (57.9.470) ביטון המסגרת, צווארון מזויין במידת הצורך להתאמת המכסה לפני השטח הסופיים, תיקונים סביב התא והמכסה כולל תיקוני אספלט והחזרת מצב השטח לקדמותו הכל קומפלט לקבלת מכסה חדש מותקן בתא קיי	57.9.480
		החלפת מכסה כולל בקוטר 60 ס"מ ב.ב. לעומס כבד, דגם 400-D	
		תיקונים, שיקום וטיפול בקיים קיימים	
5,398.60	קומפ'	ביצוע סקר למצב מערכת ביוב קיימת באורך עד 200 מ', כולל שטיפת המערכת והתאים ופינוי פסולת, צילום הקו, בדיקת מצב העיבודים, מדרגות, חוליות, תפרים בין חוליות, מכסים וכל מידע רלוונטי לצורך ביצוע שיקום מלא של התאים. לרבות הגשת דו"ח מפורט למפקח עבור כל תא וקטע קו, אשר יחליט אילו עבודות לבצע בכל תא ובכל קטע	57.9.500
1,286.65	קומפ'	תוספת לסעיף 57.9.500 עבור כל 100 מ' מעל 200 מ'.	57.9.505
1,646.25	קומפ'	שיקום מלא של תא בקורת קיים בכל קוטר בעומק עד 2.0 מ' כולל ניקוי התא, פינוי פסולת, חול, חצץ או כל חומר אחר בתא, שטיפת התא, שאיבת השפכים במעלה הקו על מנת לאפשר ביצוע העבודה ביבש, שימוש באמצעי מיגון לעבודה בתוך תא, נקיטת אמצעי בטיחות כמפורט במפרטים, תיקון עיבודים, ראה המשך פירוט בסעיף הבא (57.9.511)	57.9.510
		המשך תאור לסעיף קודם (57.9.510) חומר אטימה בין החוליות, תיקון סדקים בחוליות, טיוח אזרי סגרגציה בקירות בחומר עמיד בביוב, טיח מלא בחומר עמיד סולפטים על כל דפנות התא והתקרה וכו' לקבלת תא נקי ומתפקד	
2,026.35	קומפ'	שיקום מלא של תא בקורת בכל קוטר בעומק מעל 2.01 מ' כולל ניקוי ושטיפת התא, פינוי הפסולת ומשקעים, שאיבת השפכים במעלה הקו על מנת לאפשר ביצוע העבודה ביבש, שימוש באמצעי מיגון לעבודה בתוך תא ונקיטת אמצעי בטיחות כנדרש, תיקון עיבודים, ראה המשך פירוט בסעיף הבא (57.9.521)	57.9.520
		המשך תאור לסעיף קודם (57.9.520) - חומר אטימה בין החוליות, תיקון סדקים בחוליות, טיוח אזרי סגרגציה בקירות בחומר עמיד בביוב, טיח מלא בחומר עמיד סולפטים על דפנות התא והתקרה לקבלת תא נקי ומתפקד	
766.21	קומפ'	בדיקת הכנה קיימת למגרש כולל הכנסת קפיץ לבדיקת אורך ההכנה, חישוף קצה ההכנה, בדיקת העומק, חסימת ההכנה בפקק, מילוי אדמה מעל קצה ההכנה וסימון בעמוד סימון משולט	57.9.530
402.49	מ"ר	תוספת לשיקום התא עבור ביצוע עבודות איטום כולל ניקוי דפנות התא, תחתית התא והתקרה והכנת השטח להסמת חומרי האיטום/מגן, צביעת דפנות התא, עיבודים ותיקרה בחומר אפוקסי עמיד חומצות בשתי שכבות בעובי כולל 500 מיקרון	57.9.540
1,267.44	קומפ'	שיקום עיבוד בתא קיים בכל עומק ובכל קוטר שהוא פעיל כולל טיפול בזרימת הביוב לאפשר עבודה ביבש, שימוש בפקקים, שאיבת הביוב במעלה הקו וכו', שברית עיבוד קיים, סילוק הפסולת, ביצוע עיבוד חדש תוך כדי שימוש בבטון מהיר התקשות הכל קומפלט לקבלת עיבוד מושלם.	57.9.550

14/04/2026
דף מס': 191

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
442.37	מ"ר	ביצוע עבודות איטום בתא קיים שדפנפיו במצב סביר(אינו מצריך תיקוני בטון יסודיים) על כל דפנות התא כולל ניקיון, תחתית התא והתקרה בסילון מים בלחץ 20 אטמ' להסרת בטון רופף, תיקוני טיח ומילוי חריצים בחומר אוטם סיקה 3-PRO, צביעת התא, עיבודים ותקרה בחומר אפוקסי עמיד חומצות בשתי שכבות בעובי כולל 500 מיקרון	57.9.560
252.97	קומפ'	איטום מרווח בין החוליות או בין חוליה עליונה ותקרה בתוך תא קיים בכל קוטר ובכל עומק שהוא כולל ניקוי שאריות בטון במרווח בין החוליות, מילוי המרווח בסיקה 3-PRO, החלקת המילוי הכלל קומפלט לקבלת מרווח חלק ואטום (מחיר היחידה מתייחס למרווח אחד בתא בכל קוטר שהוא).	57.9.570
138.81	יח'	החלפת או תוספת מדרגת יצקת רחבה (רוחב 30 ס"מ) בתא קיים.	57.9.580
1,153.16	חדר	אספקה והתקנת סולם פיברגלס דוגמת סולגון לרבות ברגי נרוסטה בתא קיים.	57.9.590
2,785.26	קומפ'	החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר 100 ס"מ בגובה עד 0.5 מ' כולל חיתוך האספלט סביב התא, חפירה, פירוק תקרה, פירוק חוליות לפי הצורך, החלפת החוליה הפגומה, התקנת אטמים בין החוליות והחוליה העליונה והתקרה, איטום המרווחים בין החוליות, מילוי חוזר סביב התא ב-CLSM, תיקון אספלט סביב התא וכל הדרוש לקבלת תא מושלם	57.9.600
3,136.82	קומפ'	החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר 100 ס"מ בגובה 1.0 מ' כולל חיתוך האספלט סביב התא, חפירה, פירוק תקרה, פירוק חוליות לפי הצורך, החלפת החוליה הפגומה, התקנת אטמים בין החוליות והחוליה העליונה והתקרה, איטום המרווחים בין החוליות, מילוי חוזר סביב התא ב-CLSM, תיקון אספלט סביב התא וכל הדרוש לקבלת תא מושלם	57.9.610
3,507.03	קומפ'	החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר 125 ס"מ בגובה עד 0.5 מ' כולל חיתוך האספלט סביב התא, חפירה, פירוק תקרה, פירוק חוליות לפי הצורך, החלפת החוליה הפגומה, התקנת אטמים בין החוליות והחוליה העליונה והתקרה, איטום המרווחים בין החוליות, מילוי חוזר סביב התא ב-CLSM, תיקון אספלט סביב התא וכל הדרוש לקבלת תא מושלם	57.9.620
3,868.76	קומפ'	החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר 125 ס"מ בגובה 1.0 מ' כולל חיתוך האספלט סביב התא, חפירה, פירוק תקרה, פירוק חוליות לפי הצורך, החלפת החוליה הפגומה, התקנת אטמים בין החוליות והחוליה העליונה והתקרה, איטום המרווחים בין החוליות, מילוי חוזר סביב התא ב-CLSM, תיקון אספלט סביב התא וכל הדרוש לקבלת תא מושלם	57.9.630
4,423.69	קומפ'	החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר 150 ס"מ בגובה עד 0.5 מ' כולל חיתוך האספלט סביב התא, חפירה, פירוק תקרה, פירוק חוליות לפי הצורך, החלפת החוליה הפגומה, התקנת אטמים בין החוליות והחוליה העליונה והתקרה, איטום המרווחים בין החוליות, מילוי חוזר סביב התא ב-CLSM, תיקון אספלט סביב התא וכל הדרוש לקבלת תא מושלם	57.9.640
4,783.23	קומפ'	החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר 150 ס"מ בגובה 1.0 מ' כולל חיתוך האספלט סביב התא, חפירה, פירוק תקרה, פירוק חוליות לפי הצורך, החלפת החוליה הפגומה, התקנת אטמים בין החוליות והחוליה העליונה והתקרה, איטום המרווחים בין החוליות, מילוי חוזר סביב התא ב-CLSM, תיקון אספלט סביב התא וכל הדרוש לקבלת תא מושלם	57.9.650

14/04/2026
דף מס': 192

מכרז מסגרת מס' 1 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,862.23	י"ע	<p>שאיבת שפכים לצורך ניתוק זמני של קו ביוב קיים באמצעות משאבה טבולה לשפכים לספיקה של 200 מק"ש בתא ביוב קיים לרבות קטע צנור פוליאתילן 110-225 בהתאם לספיקתהביוב מעוגן בשלות לדופן התא וצנור כנ"ל באורך 70 מ' מונח על פני הקרקע, חיבור מהיר למשאבה, אספקת חשמל, אחזקת המערכת וכל הנדרש לצורך הפסקת זרימה בהמשך הקו</p> <p>צנור פוליאתילן 100-PE דרג 10 עבור השקיה</p>	57.9.660
144.00	חדר	<p>צנור פוליאתילן 100-PE דרג 10 בצבע אדום ועמיד UV עם כיתוב "מי השקיה - לא לשתיה" בקוטר 75 מ"מ ובעומק ממוצע 1.5 מ' לרבות ספחים, חפירה ו/או חציבה, ריפוד חול, סרט סימון לכל אורך הקו עם כיתוב "זהירות קו מי השקיה", מילוי, בדיקות כנדרש וכו</p>	57.9.680
184.13	חדר	<p>צנור פוליאתילן 100-PE דרג 10 בצבע אדום ועמיד UV עם כיתוב "מי השקיה - לא לשתיה" בקוטר 110 מ"מ ובעומק ממוצע 1.5 מ' לרבות ספחים, חפירה ו/או חציבה, ריפודחול, סרט סימון לכל אורך הקו עם כיתוב "זהירות קו מי השקיה", מילוי, בדיקות כנדרש וכו</p>	57.9.690