

08/08/2026
דף מס': 001

כתב כמויות
מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 00 הערות כלליות

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
	פרק 00 הערות כלליות <u>תת פרק 00.1 כללי</u> המחירים במכרז זה הם עבור עבודות סלילה , פיתוח ואחזקה . המחירים של עבודות האחזקה יהיו זהות למחירי העבודות הגדולות, הקבלן לא יכול להגיש תוספת כלשהיא למחיר עבור ביצוע עבודות אחזקה . סכום ההזמנות בין 3000 ש"ח ועד הסכום המקסימלי של חוזה זה .הקבלן יקבל הנחיות ביצוע ממחלקת ההנדסה של העירייה בסיום העבודה עליו להגיש חשבונותיו למפקח (מטעם העירייה) ולקבל אישורו בכתב .סעיף שלא ניתן לתמחירו לפי סעיפי מכרז זה יקרא סעיף חריג אשר יתומחר לפי מחירון דקל בניה התקף בהנחה של 20% מהמחיר הנקוב במחירון דקל ללא התייחסות לרווח קבלן ראשיכל עבודה אשר נמסרה לקבלן לביצוע עליו להתחיל בביצועה בתוך 7 ימים קלנדריים מיום מסירת כתב כמויות ע"י מחלקת ההנדסה		

08/08/2026
דף מס': 002

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 02 קירות כובד, תמך ועבודות בטון

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
פרק 02 קירות כובד, תמך ועבודות בטון			
תת פרק 02.1 פרק 2.1			
קירות תומכים - כובד			
02.1.030	קירות תומכים - כובד מבטון ב-30, בגובה עד 4.0 מ', מורכבים מאבן פראית/אבן לקט. כולל: עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז, המחיר כולל גם חגורת בטון היקפית בראש הקיר ולכל אורכו בעובי 12 ס"מ כולל זיון אשר מחירה יחשב במ"ק קיר כובד כיחול וכל יתר העבודות לצורך ביצוע הקיר כמפורט בתכניות ובמפרט.	מ"ק	750.00
02.1.031	קירות תומכים - כובד מבטון ב-30, בגובה מעל 4.01 מ', מורכבים מאבן פראית/אבן לקט. כולל: עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר בחגורת בטון בעובי 12 ס"מ מבטון עם פאזות וזיון ומחירה יחשב במ"ק, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז, כיחול וכל יתר העבודות לצורך ביצוע הקיר כמפורט בתכניות ובמפרט.	מ"ק	650.00
02.1.050	קירות תומכים - כובד מבטון ב-30, בגובה עד 4.0 מ', עם חזית בטון גלוי. סוג הבטון ב-30. כולל: כל עב' החפירה הדרושות, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז וכל יתר העבודות לצורך ביצוע הקיר, כמפורט בתכניות.	מ"ק	600.00
02.1.051	קירות תומכים - כובד מבטון ב-30, בגובה מעל 4.01 מ', עם חזית בטון גלוי. סוג הבטון ב-30. כולל: כל עב' החפירה הדרושות, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת ניקוז וכל יתר העבודות לצורך ביצוע הקיר, כמפורט בתכניות.	מ"ק	525.00
02.1.070	הגבהת קיר כובד קיים ע"י בניית אבן (מכל סוג) בחזית ויציקת גב בטון וראש קיר מבטון ב-30 וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת קוצים, זיון בראש קיר, קשירת האבן וכיחול, הכל לפי הפרט.	מ"ק	800.00
02.1.075	הגבהת קיר כובד קיים מבטון ב-30 עם חזית בטון גלוי, כולל ראש קיר וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת קוצים, זיון ראש קיר, הכל לפי הפרט.	מ"ק	750.00
02.1.076	השלמת ראש קיר כובד (בקיר קיים) עד גובה 30 ס"מ, ע"י בניית אבן מכל סוג, דו פנים וקופינג אבן/בטון עם פאזות, כולל כל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת קוצים וזיון, קשירת האבן וכיחול, הבטון ב-30. הכל לפי הפרט.	מטר	450.00
02.1.077	השלמת ראש קיר כובד (בקיר קיים) עד גובה 50 ס"מ, ע"י בניית אבן מכל סוג, דו פנים וקופינג אבן/בטון עם פאזות, כולל כל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת קוצים וזיון, קשירת האבן וכיחול, הבטון ב-30. הכל לפי הפרט.	מטר	615.00
02.1.080	העמקת יסוד ע"י חפירה/חציבה ויציקת בטון ב-20, במקרה של צורך העמקת יסוד לתוך סלע עבור קיר כובד. סעיף זה יוכנס לאומדן המכרז רק במקרה של קירות בחפירה/חציבה בסלע ובכמות של עד 10% מנפח הקירות המתוכננים בחפירה/חציבה. הסעיף יופעל בביצוע רק לפי דרישה של המתכנן/יועץ קרקע.	מ"ק	490.00

08/08/2026
דף מס': 003

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 02 קירות כובד, תמך ועבודות בטון

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
תת פרק 02.2 פרק 2.2			
02.2.005	קירות תומכים מבטון מזויין בגובה עד 7.0 מ' מבטון ב-30. המחיר כולל חפירה, בטון רזה, יסוד, נקזים, יריעת ניקוז, תפרים, ברזל זיון (עד 70 ק"ג למ"ק), רולקה ואיטום גב קיר והיסוד בחומר ביטומני עם פריימר, קלקר להגנה, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות.	מ"ק	1,850.00
02.2.010	קירות תומכים מבטון מזויין בגובה מעל 7.01 מ' מבטון ב-30. המחיר כולל חפירה, בטון רזה, יסוד, נקזים, יריעת ניקוז, תפרים, ברזל זיון (עד 95 ק"ג למ"ק), רולקה ואיטום גב קיר והיסוד בחומר ביטומני עם פריימר, קלקר להגנה, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות.	מ"ק	2,030.00
02.2.015	קירות גדר מבטון מזויין ב-30, ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר, בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים, זיון הקיר והיסוד, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות. גובה הקיר עד 120 ס"מ ממפלס הקרקע סופי/מדרכה.	מ"ק	1,850.00
02.2.025	קיר גדר "ניקיון" בעובי כולל של 40 ס"מ. מאבן פראית או לקט מקומית כולל כיחול. סוג הבטון ב-30. המחיר כולל זיון לפי הצורך, חפירה ליסוד ולקיר ויציקת היסוד, מילוי חוזר, ציפוי דו פנים עד 60 ס"מ בצד השני, נדבך מבטון עם פאזות, תפרים, נקזים, גובה הקיר עד 120 ס"מ ויימדד ממפלס קרקע סופי/מדרכה. הכל לפי פרט .	מ"ר	580.00
02.2.035	קיר ציפוי מבטון ב-30 בעובי 15 ס"מ לפחות, יצוק כנגד כלונסאות וביניהם (העובי המיני' ממישור כלונסאות הדיפון לפני הקיר, לא ישולם עבור הנפח שבין הכלונסאות) לרבות ניקוי וסיתות הכלונסאות, קוצים קדוחים ומעוגנים לכלונסאות, נקזים, יריעת ניקוז בין הכלונסאות, הכל לפי הפרט.	מ"ר	320.00
02.2.040	קיר ציפוי מבטון ב-30 בעובי 20 ס"מ לפחות, יצוק כנגד סלע (העובי המיני' מפני הסלע לפני הקיר, לא ישולם עבור פחת בגין חללים בחזית החפירה/חציבה) לרבות ניקוי פני החפירה מאבנים רופפות, נקזים, יריעת ניקוז בגב היציקה, הכל לפי הפרט (ברגי סלע ימדדו בנפרד).	מ"ר	280.00
02.2.045	קיר ציפוי מבטון ב-30 בעובי 20 ס"מ לפחות יצוק כנגד קיר קיים לרבות קוצים קדוחים ומעוגנים לקירות הקיימים.	מ"ר	280.00
תת פרק 02.3 פרק 2.3			
02.3.005	בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים בעובי משתנה.	מ"ק	550.00
02.3.010	מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת ליסודות עוברים ומרצפים	מ"ר	28.00
02.3.015	ראשי כלונסאות או קורת ראש, מבטון ב-30 בחתכים כלשהם, לרבות חפירה/חציבה, סיתות פני הכלונס והכנתו ליציקה ומילוי חוזר.	מ"ק	1,500.00
02.3.030	מובל מלבני לניקוז מבטון ב-30 במידות שונות ובעומק כלשהו כולל רצפה, עיבויים, קירות, קורות ותקרה, רולקה ואיטום גב קיר והיסוד בחומר ביטומני עם פריימר וקלקר להגנה, ברזל זיון (עד 120 ק"ג/מ"ק), הכל לפי הפרט.	מ"ק	1,700.00

08/08/2026
דף מס': 004

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 02 קירות כובד, תמך ועבודות בטון

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
תת פרק 02.4 פרק 2.4			
02.4.005	חיפוי קירות תומכים מבטון באבן נסורה ומסותתת, בנדבכים כולל כיחול. סוג עיבוד האבן טלטיש/מוטבה לפי דרישת האדריכל. המחיר כולל את קשירת האבנים על פי התקן והפרט, כולל כל הדרוש לקשירת וקיבוע האבנים לרבות רשת מגולוונת, זוויתן וכו'.	מ"ר	390.00
02.4.006	חיפוי קירות תומכים מבטון באבן נסורה ומסותתת, בנדבכים כולל כיחול. סוג עיבוד האבן טובזה לפי דרישת האדריכל. המחיר כולל את קשירת האבנים על פי התקן והפרט, כולל כל הדרוש לקשירת וקיבוע האבנים לרבות רשת מגולוונת, זוויתן וכו'.	מ"ר	420.00
02.4.010	חיפוי קירות תומכים מבטון באבן פראית כולל כיחול, המחיר כולל את קשירת האבנים על פי התקן והפרט, כולל כל הדרוש לקשירת וקיבוע האבנים לרבות רשת מגולוונת, זוויתן וכו'.	מ"ר	366.00
02.4.025	תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ חדשות ו/או פלדה לפי מפרט מיוחד.	מ"ר	40.00
02.4.030	תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות גמישות דמוי אבן חאמי או צורה אחרת בגוונים טבעיים על פי דרישות המתכנן.	מ"ר	75.00
02.4.040	נדבכי ראש (קופינג) מאבן נסורה/"חאמי"/פראית ברוחב עד 40 ס"מ - עובי "נראה" 8 ס"מ, עיבוד האבן טלטיש בכל הפאות הנראות, כולל כיחול בגוון האבן. הכל לפי פרט ודרישת האדריכל.	מטר	170.00
02.4.050	חיפוי דו פנים לקירות כובד באבן "פראית" עיבוד האבן טבעי.	מ"ר	200.00
תת פרק 02.5 פרק 2.5			
02.5.005	מוטות פלדה מצולעים לזיון בטון, בכל הקטרים והאורכים.	טון	4,150.00
02.5.010	מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון, בכל הקטרים והאורכים.	טון	4,250.00
02.5.015	רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון, בכל הקטרים והמידות.	טון	4,400.00
02.5.020	כלובי זיון מפלדה לכלונסאות, בכל הקטרים והמידות.	טון	4,500.00
תת פרק 02.6 פרק 2.6			
02.6.005	תוספת מחיר עבור בטון ב-30 במקום ב-20.	מ"ק	28.00
02.6.010	תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30.	מ"ק	37.00
02.6.015	בטון מובא ב-20. המחיר כולל שפיכת/פיזור הבטון באתר בסיוע פועל אם נדרש. אישור לשימוש בסעיף זה כרוך באישור מהנדס ביסוס/מנהל חטיבה טכנית של המחוז.	מ"ק	383.00
02.6.020	בטון מובא ב-30. המחיר כולל שפיכת/פיזור הבטון באתר בסיוע פועל אם נדרש. אישור לשימוש בסעיף זה כרוך באישור מהנדס ביסוס/מנהל חטיבה טכנית של המחוז.	מ"ק	413.00

08/08/2026
דף מס': 005

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 02 קירות כובד, תמך ועבודות בטון

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
119.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-20 על משטחים שונים או קרקע בעובי 10 ס"מ ובשיפועים שונים.	02.6.025
155.00	מ"ר	בטון מותז מסוג ב-30 על משטחים שונים או קרקע בעובי 10 ס"מ ובשיפועים שונים.	02.6.030
3.40	מ"ר	תוספת מחיר לבטון מותז עבור גוון מיוחד ב-2 ס"מ החיצוניים לפחות.	02.6.035
25.00	מ"ק	תוספת מחיר לבטון עבור הוספת מוסף לשיפור איטום הבטון, לפי המפרט המיוחד.	02.6.040
68.00	מ"ר	איטום אלמנטי בטון (קירות, משטחים וכו') עם חומר איטום ביטומני מסוג אלסטופז , ביטומסטיק, מסטיגום או שו"ע, בכמות של 3 ק"ג למ"ר, לרבות רולקה, פריימר לפי הנחיות היצרן ויריעת HPDE או קלקר בעובי 2 ס"מ להגנה על האיטום. המחיר כולל הכנת פני הבטון לאיטום לרבות חיתוך זיון בולט וקבלת פני בטון מוכנים לאיטום.	02.6.042
85.00	מטר	קידוחי גישוש (דריילים) לעומק עד 10 מ'. מינ' הזמנה של 170 מ'.	02.6.045
25.00	מטר	לוח צמנט בורד בעובי 5 מ"מ ובגובה 40 ס"מ, בצידי קורות יסוד ובשימושים שונים.	02.6.050
11.50	מ"ר	לוחות פוליסטרן מוקצף P-30 בעובי 1 ס"מ באלמנטים שונים.	02.6.055
17.50	מ"ר	לוחות פוליסטרן מוקצף P-30 בעובי 2 ס"מ באלמנטים שונים.	02.6.060
22.00	מ"ר	לוחות פוליסטרן מוקצף P-30 בעובי 3 ס"מ באלמנטים שונים.	02.6.065
28.00	מ"ר	לוחות פוליסטרן מוקצף P-30 בעובי 4 ס"מ באלמנטים שונים.	02.6.070
70.00	מ"ר	ארגזי פוליביד בחתך סכין בגובה 25 ס"מ מתחת לקורות, רצפות ומשטחי בטון.	02.6.075
28.00	מ"ר	יריעת ניקוז בעובי 9 מ"מ, מותקנת בגב קירות או על פני סלע.	02.6.080

08/08/2026
דף מס': 006

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
פרק 08 עבודות חשמל			
תת פרק 08.1 פרק 8.1			
הכנות לתאורת חוץ			
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.			
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר הכחול" פרק 08 והמפרט המיוחד למכרז זה.			
השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.			
הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.			
מובלים			
מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות, תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.			
ביצוע לפי סעיף 08.03.07 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.			
צינורות פלסטיים כפיפים פ"נ "כבה מאליו"			
08.1.030	צינורות פלסטיים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 20 מ"מ כולל חוט משיכה מניילון 4 מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	6.82
08.1.033	צינורות פלסטיים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 25 מ"מ כולל חוט משיכה מניילון 4 מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	9.09
08.1.036	צינורות פלסטיים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 32 מ"מ כולל חוט משיכה מניילון 4 מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	11.37
08.1.039	צינורות פלסטיים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 40 מ"מ כולל חוט משיכה מניילון 4 מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	14.78
08.1.042	צינורות פלסטיים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 50 מ"מ כולל חוט משיכה מניילון 4 מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	20.46
צינורות פלסטיים מפוליאתילן (H.D.P.E)			
08.1.048	צינור מפוליאתילן דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 50 מ"מ, התקנה תת קרקעית, עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	14.00
08.1.051	צינור מפוליאתילן דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 63 מ"מ, התקנה תת קרקעית, עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	21.00

08/08/2026
דף מס': 007

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.1.054	צינור מפוליאתילן דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 75 מ"מ, התקנה תת קרקעית, עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	28.00
08.1.057	צינור מפוליאתילן דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 110 מ"מ, התקנה תת קרקעית, עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	30.00
08.1.060	צינור מפוליאתילן דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 160 מ"מ, התקנה תת קרקעית, עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	34.00
08.1.063	צינור מפוליאתילן דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 200 מ"מ, התקנה תת קרקעית, עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	37.00
08.1.066	צינור מפוליאתילן דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 250 מ"מ, התקנה תת קרקעית, עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	43.00
	צינורות פלסטיים מפוליאתילן מוצלב (P.E.X)		
08.1.072	צינור מפוליאתילן מוצלב דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 50 מ"מ, התקנה תת קרקעית, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	113.00
08.1.075	צינור מפוליאתילן מוצלב דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 63 מ"מ, התקנה תת קרקעית, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	147.00
08.1.078	צינור מפוליאתילן מוצלב דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 75 מ"מ, התקנה תת קרקעית, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	170.00
08.1.081	צינור מפוליאתילן מוצלב דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 110 מ"מ, התקנה תת קרקעית, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	215.00
08.1.084	צינור מפוליאתילן מוצלב דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 160 מ"מ, התקנה תת קרקעית, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	340.00
08.1.087	צינור מפוליאתילן מוצלב דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 200 מ"מ, התקנה תת קרקעית, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	450.00
08.1.090	צינור מפוליאתילן מוצלב דרג 12.5 י.ק.ע 13.5, בקוטר 250 מ"מ, התקנה תת קרקעית, כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	600.00
	צינורות פלסטיים גמישים שרשריים דו שכבתי		
08.1.096	צינור שרשרי דו שכבתי בקוטר 50 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	9.00
08.1.099	צינור שרשרי דו שכבתי בקוטר 63 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מ"ר	11.00

08/08/2026
דף מס': 008

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.1.102	צינור שרשרי דו שכבתי בקוטר 75 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	14.00
08.1.105	צינור שרשרי דו שכבתי בקוטר 110 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	29.00
08.1.108	צינור שרשרי דו שכבתי בקוטר 160 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	63.00
08.1.111	צינור שרשרי דו שכבתי בקוטר 200 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	102.00
	שרוולים		
08.1.117	שרוול לחציית כביש מצינור פי.י.י.סי קשיח קוטר 110 מ"מ דרג 8 בעובי דופן 3.2 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	40.00
08.1.120	שרוול לחציית כביש מצינור פי.י.י.סי קשיח קוטר 160 מ"מ דרג 8 בעובי דופן 4.7 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	69.00
08.1.123	שרוול לחציית כביש מצינור פי.י.י.סי קשיח קוטר 200 מ"מ דרג 8 בעובי דופן 6.9 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	102.00
08.1.126	שרוול לחציית כביש מצינור פי.י.י.סי קשיח קוטר 110 מ"מ דרג 10 בעובי דופן 4.2 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	46.00
08.1.129	שרוול לחציית כביש מצינור פי.י.י.סי קשיח קוטר 160 מ"מ דרג 10 בעובי דופן 6.2 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	93.00
08.1.132	שרוול לחציית כביש מצינור פי.י.י.סי קשיח קוטר 200 מ"מ דרג 10 בעובי דופן 8.6 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	125.00
	תעלות פח מגולוון		
	מחיר תעלה כולל גם: קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, חיזוקים, מחברים, מהדקי הארקה, מבודדים לאורך התעלה, אבזרי תעלה שונים וחיזוקים פנימיים בתעלה, מכסים לתעלות, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.		
	ביצוע לפי סעיף 08.03.08 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.		
08.1.144	תעלת פח מגולוון במידות 100x100? מ"מ, עובי 1.5 מ"מ מותקנת על עמוד/מבנה כולל מכסה, צביעה, חיזוקי ברזל, מתלים, זוויות, מחברים ומהדקי הארקה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.138.	מטר	85.00

08/08/2026
דף מס': 009

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.1.147	תעלת פח מגולוון במידות 200x100 מ"מ, עובי 1.5 מ"מ מותקנת על עמוד/מבנה כולל מכסה, צביעה, חיזוקי ברזל, מתלים, זוויות, מחברים ומהדקי הארקה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.138.	מטר	130.00
08.1.150	תעלת פח מגולוון במידות 300x100 מ"מ, עובי 1.5 מ"מ מותקנת על עמוד/מבנה כולל מכסה, צביעה, חיזוקי ברזל, מתלים, זוויות, מחברים ומהדקי הארקה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.138.	מטר	155.00
08.1.153	תעלת פח מגולוון במידות 400x100 מ"מ, עובי 1.5 מ"מ מותקנת על עמוד/מבנה כולל מכסה, צביעה, חיזוקי ברזל, מתלים, זוויות, מחברים ומהדקי הארקה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.138.	מטר	192.00
08.1.156	מריש (פטה) מפח מגולוון במידות 100X50X2.5 מ"מ באורך 2.5 מ' להגנת כבל על עמוד כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.138.	יח'	183.00
	תאים יצוקים או בניינים או טרומיים		
	מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות הזיין, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה, עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות במסמכי החוזה.		
	ביצוע לפי סעיף 08.03.09.02 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.		
08.1.168	תא בקרה לכבלים/צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 60 ס"מ ועומק 100 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	קומפ'	1,200.00
08.1.171	תא בקרה לכבלים/צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	קומפ'	1,900.00
08.1.174	תא בקרה לכבלים/צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 100 ס"מ ועומק 100 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	קומפ'	2,265.00
08.1.177	תא בקרה לכבלים/צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 125 ס"מ ועומק 100 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	קומפ'	3,000.00
08.1.180	תא בקרה לכבלים/צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 60 ס"מ ועומק 150 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	קומפ'	1,560.00
08.1.183	תא בקרה לכבלים/צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 80 ס"מ ועומק 150 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	קומפ'	2,150.00
08.1.186	תא בקרה לכבלים/צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 100 ס"מ ועומק 150 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	קומפ'	2,400.00
08.1.189	תא בקרה לכבלים/צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.162 בקוטר פנימי 125 ס"מ ועומק 150 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489.	קומפ'	3,000.00
08.1.190	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 60 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון C250 לפי ת"י 489.	קומפ'	420.00

08/08/2026
דף מס': 010

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.1.191	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 60 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון D400 לפי ת"י 489.	קומפ'	565.00
08.1.192	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 60 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת B125 לפי ת"י 489.	קומפ'	510.00
08.1.193	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 60 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת C250 לפי ת"י 489.	קומפ'	560.00
08.1.194	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 60 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת D400 לפי ת"י 489.	קומפ'	730.00
08.1.197	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון C250 לפי ת"י 489.	קומפ'	480.00
08.1.198	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון D400 לפי ת"י 489.	קומפ'	620.00
08.1.199	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 80 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת B125 לפי ת"י 489.	קומפ'	680.00
08.1.200	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 80 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת C250 לפי ת"י 489.	קומפ'	795.00
08.1.201	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 80 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת D400 לפי ת"י 489.	קומפ'	900.00
08.1.204	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון C250 לפי ת"י 489.	קומפ'	565.00
08.1.205	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון D400 לפי ת"י 489.	קומפ'	760.00
08.1.206	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת B125 לפי ת"י 489.	קומפ'	830.00
08.1.207	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת C250 לפי ת"י 489.	קומפ'	900.00
08.1.208	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת D400 לפי ת"י 489.	קומפ'	1,000.00
08.1.211	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון C250 לפי ת"י 489.	קומפ'	680.00
08.1.212	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון D400 לפי ת"י 489.	קומפ'	900.00
08.1.213	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 125 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת B125 לפי ת"י 489.	קומפ'	1,000.00

08/08/2026
דף מס': 011

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.1.214	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 125 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת C250 לפי ת"י 489.	קומפ'	1,050.00
08.1.215	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 125 ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת D400 לפי ת"י 489.	קומפ'	1,150.00
08.1.222	תוספת למחיר תא בקרה עבור התקנה על צנרת קיימת כולל חפירה ו/או חציבה בידיים או בכלים לגילוי הצנרת, חיתוך פתחים בצנרת איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.	קומפ'	540.00
08.1.225	ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה עד 7 מ', מרותכים ומגולוונים בכלוב, כולל יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה, כולל אומים ודסקיות כנדרש לפי מפרט בין משרדי 80 להתקנה על קיר. גומחות בטון עבור חח"	קומפ'	360.00
	מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה, הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, תאום עם חח"י לפי פרט מעודכן באתר חח"י, וכולל את כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות במסמכי החוזה.		
08.1.234	גומחת בטון מקורה לארון מונים כפול חח"י במידות פנים 80X40 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.231	קומפ'	1,500.00
08.1.237	גומחת בטון מקורה לארון רשת ותקשורת חח"י במידות פנים 230X55 ס"מ וגובה 250 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.231	קומפ'	3,200.00
08.1.240	החלפת מכסה לתא בקרה מטיפוס P, במכסה מיצקת ברזל מין D400 לפי ת"י 489, לרבות סמל הרשות, ללא מסגרת.	קומפ'	1,500.00
08.1.243	החלפת מכסה לתא בקרה מטיפוס 1A, במכסה מיצקת ברזל מין D400 לפי ת"י 489, מ - 3 חלקים, לרבות סמל הרשות, ללא מסגרת.	קומפ'	3,500.00
08.1.246	החלפת מכסה לתא בקרה מטיפוס 2A, במכסה מיצקת ברזל מין D400 לפי ת"י 489, מ - 3 חלקים, לרבות סמל הרשות, ללא מסגרת.	קומפ'	4,100.00
	עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי		
	מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 51 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים או הצינורות ולסייגים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או חציבה.		
	ביצוע לפי סעיף 08.02.03 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.		
08.1.258	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.252 ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.	מטר	45.00

08/08/2026
דף מס': 012

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.1.261	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.252 ברוחב 60 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.	מטר	55.00
08.1.264	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.252 ברוחב 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.	מטר	63.00
08.1.267	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.252 ברוחב 100 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.	מטר	71.00
08.1.270	חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.252 ברוחב 120 ס"מ ועומק 100 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.	מטר	80.00
08.1.273	תוספת מחיר לסעיף 08.1.258 עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק מעל 100 ס"מ עבור תעלות ברוחב 40 ס"מ.	מטר	7.00
08.1.276	תוספת מחיר לסעיף 08.1.261 עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק מעל 100 ס"מ עבור תעלות ברוחב 60 ס"מ.	מטר	9.00
08.1.279	תוספת מחיר לסעיף 08.1.264 עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק מעל 100 ס"מ עבור תעלות ברוחב 80 ס"מ.	מטר	11.00
08.1.282	תוספת מחיר לסעיף 08.1.267 עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק מעל 100 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100 ס"מ.	מטר	13.00
08.1.285	תוספת מחיר לסעיף 08.1.270 עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק מעל 100 ס"מ עבור תעלות ברוחב 120 ס"מ.	מטר	14.00
08.1.288	תוספת מחיר לסעיף 08.1.270 עבור כל 20 ס"מ של הרחבת החפירה ו/או חציבה לרוחב מעל 120 ס"מ.	מטר	16.00
08.1.291	חפירת גישוש לעומק עד 1.5 מ' בכלים ו/או בידים לרבות חשיפת צנרת וכבלים קיימים, סימונם ומדידה ע"י מודד מוסמך, כיסוי בחול נקי והחזרת מצב לקדמותו, מותנה בקבלת אישור המפקח בכתב לפני הביצוע.	מ"ר	252.00
08.1.294	חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), לרוחבו של המכשול להנחת הצנרת.	מטר	120.00
08.1.297	יציקת בטון ב-20 להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי דרישת המפקח).	מ"ק	395.00
קידוח אופקי			

08/08/2026
דף מס': 013

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		קידוח אופקי עד הצלחתו מתחת לכביש קיים או בשטח אחר ובכל שיטה, כולל החדרת צינורות, עם חבל משיכה בכל צינור, כולל צנרת, חפירת בורות, מילוי הבורות במצע סוג א' בשכבות מהודקות וסילוק עודפים, כולל כל הציוד הנדרש לקידוח והחזרת פני השטח לקדמותם בשכבות מהודקות ומבוקרות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.	
6,000.00	קומפ'	תוספת חד פעמית להתארגנות עבור מכונת הקידוח, לרבות חפירת בור, כולל ציוד העבודה והחומרים הדרושים, תיאומים מול הגורמים הרלוונטיים, החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הקו.	08.1.304
191.00	מטר	קידוח אופקי כולל החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.303.	08.1.306
211.00	מטר	קידוח אופקי כולל החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 63 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.303.	08.1.309
247.00	מטר	קידוח אופקי כולל החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.303.	08.1.312
287.00	מטר	קידוח אופקי כולל החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 110 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.303.	08.1.315
359.00	מטר	קידוח אופקי כולל החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 160 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.303.	08.1.318
419.00	מטר	קידוח אופקי כולל החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 200 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.303.	08.1.321
470.00	מטר	קידוח אופקי כולל החדרת 2 צינורות פוליאתילן בקוטר 250 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.303.	08.1.324
28.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף 08.1.306 עבור צינור נוסף בקוטר 50 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר.	08.1.327
43.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף 08.1.309 עבור צינור נוסף בקוטר 63 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר.	08.1.330
65.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף 08.1.312 עבור צינור נוסף בקוטר 75 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר.	08.1.333
91.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף 08.1.315 עבור צינור נוסף בקוטר 110 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר.	08.1.336
125.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף 08.1.318 עבור צינור נוסף בקוטר 160 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר.	08.1.339
160.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף 08.1.321 עבור צינור נוסף בקוטר 200 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר.	08.1.342

08/08/2026
דף מס': 014

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.1.345	תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף 08.1.324 עבור צינור נוסף בקוטר 250 מ"מ דרג 10 כדוגמת מריפלקס או ש"ע מאושר.	מטר	190.00
08.1.348	פתיחת מדרכה/שביל קיימים עבור הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט, שבירת בטון בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח המדרכה/שביל, חפירה וחציבה לרבות עבודת ידיים לעומק עד 150 ס"מ ורוחב עד 60 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות מצע, תיקון מדרכה/שביל החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.	מטר	126.00
08.1.351	פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט ושבירת בטון קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 150 ס"מ וברוחב עד 60 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.	מטר	139.00
08.1.354	חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון, כולל חציבת פתח בדופן התא, החדרת הצנרת, ביטון, איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה. יסודות לעמודי תאורה מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור, בטון, זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה. מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לתנאי קרקע, מיקום, והעומסים על העמוד. ביצוע לפי סעיף 08.06.02 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.	קומפ'	378.00
08.1.369	יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה עד 5 מ' יצוק מבטון ב - 30 במידות 60/60/80 ס"מ.	קומפ'	787.00
08.1.372	יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה 6-7 מ' יצוק מבטון ב - 30 במידות 70/70/80 ס"מ.	קומפ'	900.00
08.1.375	יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה 8 מ' יצוק מבטון ב - 30 במידות 80/80/100 ס"מ.	קומפ'	1,120.00
08.1.378	יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה 9-10 מ' יצוק מבטון ב - 30 במידות 80/80/160 ס"מ.	קומפ'	1,350.00
08.1.381	יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה 11-12 מ' יצוק מבטון ב - 30 במידות 90/90/170 ס"מ.	קומפ'	1,600.00
08.1.384	יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה 15 מ' יצוק מבטון ב - 30 במידות 150/150/200 ס"מ.	קומפ'	2,800.00

08/08/2026
דף מס': 015

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.1.387	תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינות עבור קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים בגוון העמוד או בגוון אחר לפי דרישת המזמין.	יח'	49.00
	תאורה זמנית		
08.1.393	אספקה, התקנה, חיבור (לרבות למקור הזנה), הפעלה ואחזקת תאורה זמנית על עמודי עץ, תשלום השימוש עבור שדה/לילה קומפלט (יסוד בטון, עמוד, עוגנים, עמוד תמך, זרועות, כבלים, פנסים, קופסאות אבטחה, כבלי הזנה, כבל הזנה עילי עם תיל נושא מפלדה עד העמוד הבא), הציוד בבעלות הקבלן.	יח'	15.00
08.1.396	תחזוקת התאורה הזמנית במשך כל תקופת פעילותה עד 24 חודש כולל: תחזוקת לוח החשמל הזמני, הפנסים, הנורות, הזרועות, כבלי ההזנה וכל הציוד הדרוש להפעלת התקינה והמושלמת של התאורה הזמנית המחיר לפי יום הפעלה המדידה לפי שדה.	יח'	10.80
08.1.399	בדיקת המתקן החשמלי לתאורה זמנית על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי חוק החשמל, לרבות מסירת תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישור לחיבור המתקן למתח.	קומפ'	1,930.00
08.1.402	פירוק שדה תאורה זמנית והעברתו לקטע אחר, המדידה לפי שדה.	יח'	542.00
08.1.405	פירוק שדה תאורה זמנית וסילוקו מאתר העבודה, למחסני הקבלן. המדידה לפי שדה.	יח'	296.00
08.1.408	קוביית בטון כבסיס לעמוד תאורה מעץ במידות 1X1X1 מ' עם פינות קטומות בצבע לבן, כולל צינור פלדה לעמוד, אוזניות הרמה, בהתאם למפרט ולתוכניות, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	יח'	767.00
08.1.411	עמוד עץ בגובה 10 מ', להתקנה בקרקע או בקוביית בטון, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	יח'	779.00
08.1.414	עוגן לעמוד עץ בגובה 10 מ' כולל תיל שזור מפלדה בחתך 70 מ"ר, התקן מבדד ביצה, מהדקי שק טבעות, כיסוי פלסטי צהוב, אדן בטון, חפירה/חציבה של בור בעומק 2 מ', הצבת אדן בבור, כיסוי הבור והידוק הברגים, כל אביזרי וחומרי עזר הדרושים להתקנה של העוגן לעמוד עץ, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	קומפ'	455.00
08.1.417	עמוד משען לעמוד עץ בגובה 10 מ', כולל אדנים, מוט, בורג, וו לעיגון וכל האביזרים וחזיוקים הדרושים להתקנה תקינה, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	קומפ'	401.00
08.1.420	זרוע יחידה מפלדה מגולוונת בקוטר 2" ובאורך עד 5 מ"א לפנס מותקנת על עמוד עץ, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	יח'	227.00
08.1.423	אספקה הובלה והתקנה לשימוש זמני של גוף תאורת כביש 250W נל"ג מדגם מאושר ע"י משהב"ש מכוון לעקומה פוטומטרית בהתאם לתוכניות כולל נורת נל"ג טובולרית 250W, כולל אביזרי הדלקה אורגניליים שאושרו לדגם הנ"ל, לרבות פירוק גוף לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	יח'	899.00

08/08/2026
דף מס': 016

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.1.426	ארגז הסתעפות ואבטחה מותקן על עמוד עץ, אטום בדרגת הגנה IP65 במידות חוץ 30*22*16 ס"מ, עשוי פוליאסטר משוריין או קופסת CI, כניסות ויציאות אטומות כלפי מטה, כולל כל האביזרים הדרושים להתקנה, הארגז כולל מא"ז דו קוטבי 10A-C, 10KA כיסוי, פס הארקה, מהדקי הסתעפות, לרבות פרוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	יח'	203.00
08.1.429	כבל תא"מ מאלומיניום בחתך 4X25 ממ"ר ברשת עילית, כולל כל האביזרים והמחברים התיקניים לחיבור כבלי תא"מ מאלומיניום, לרבות כל הנחוץ לחיבור בקופסאות חיבורים בראש עמוד וכל ציוד העזר הדרוש וכל האביזרים הדרושים לחיזוק רשת התא"מ קשירתה וחיבורה, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	מטר	42.00
08.1.432	כבל תא"מ מאלומיניום בחתך 4X50 ממ"ר ברשת עילית, כולל כל האביזרים והמחברים התיקניים לחיבור כבלי תא"מ מאלומיניום, לרבות כל הנחוץ לחיבור בקופסאות חיבורים בראש עמוד וכל ציוד העזר הדרוש וכל האביזרים הדרושים לחיזוק רשת התא"מ קשירתה וחיבורה, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	מטר	60.00
08.1.435	מרכזיית הדלקה ולוח מונים, חיבור עד 3X80A אמפר, כולל תאי פוליאסטר משוריין, הציוד מותקן בקופסאות CI עם קלפות וכל האביזרים והחומרים הדרושים להפעלה מרכזיית התאורה לתאורה זמנית, לרבות פירוק המרכזיה לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	קומפ'	34,777.00
08.1.438	כבל מסוג 3X2.5 N2XY ממ"ר, מושחל בזרוע מהפנס לארגז אבטחה כולל צינור הגנה לכבלים מותקנים בעמוד, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	מטר	8.00
	עבודות פירוק וחיבורים		
	העבודות יבוצעו בתאום עם הרשות המקומית ולפי כל כללי הבטיחות הנדרשים כולל ניתוק מהמתח, הפירוק יכלול את העמוד, הפנסים, הזרועות, וכל ציוד המותקן על העמוד, הציוד שפורק יובל למקום שיורה המפקח.		
08.1.447	פירוק תא מעבר קיים בכל קוטר שהוא, הוצאתו מהקרקע ע"י חפירה ו/או חציבה והעברתו למקום שיורה המפקח.	קומפ'	517.00
08.1.450	פירוק והחלפת תקרת בטון לתא מעבר קיים בקוטר עד 150 ס"מ, לתקרה כבדה D400 לעומס 40 טון כולל אספקה הובלה והתקנת התקרה החדשה לרבות התאמת הגובה, איטום וחומרי העזר הנדרשים ופינוי התקרה המפורקת מהאתר למקום שיורה המפקח.	קומפ'	2,327.00
08.1.453	פירוק והחלפת מכסה ומסגרת לתא מעבר קיים, למכסה כבד D400 לעומס 40 טון מיציקת פלדה לפי ת"י 489 עם סמל הרשות המקומית וכתוב בהטבעה בהתאם ליעוד המערכת, המכסה בקוטר 60 ס"מ, כולל אספקה והתקנת המכסה ומסגרת תואמת לתקרה חדשה או קיימת לרבות איטום וחומרי העזר הנדרשים ופינוי המכסה המפורק מהאתר למקום שיורה המפקח.	קומפ'	1,810.00
08.1.456	פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה קיים, הוצאתו והעברתו לאתר איסוף פסולת המאושר ע"י הרשויות המוסמכות, לפי הנחיית המפקח, כולל החזרת פני השטח לקדמותם במילוי מצע סוג א' מהודק בשכבות לרבות תיקון אספלט ו/או ריצוף.	קומפ'	336.00

08/08/2026
דף מס': 017

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.1.459	גילוי תאי מעבר קיימים אשר כוסו עם אדמה או אספלט, לרבות התאמת גובה ומכסה של תאי מעבר הקיימים לפני שטח והחזרת מצב השטח מסביב לתא לקדמותו - לפי אישור המפקח.	קומפ'	1,130.00
08.1.462	פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 4-8 מ', כולל זרועות, פנסים וכל מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו למקום שיורה המפקח.	קומפ'	646.00
08.1.465	פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 9-12 מ', כולל זרועות, פנסים וכל מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו למקום שיורה המפקח.	קומפ'	1,034.00
08.1.468	פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 13-15 מ', כולל זרועות, פנסים וכל מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו למקום שיורה המפקח.	קומפ'	1,163.00
08.1.471	פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה 4-8 מ' לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיס ישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבורו והפעלתו קומפלט	קומפ'	711.00
08.1.474	פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה 9-12 מ' לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיס ישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבורו והפעלתו קומפלט	קומפ'	1,021.00
08.1.477	פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה 13-15 מ' לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיס ישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבורו והפעלתו קומפלט	קומפ'	1,293.00
08.1.480	פירוק עמוד עץ קיים כולל חפירה ו/או חציבה סביב יסוד העמוד ושליפתו מהקרקע בשלמותו לשימוש חוזר או לצורך מסירתו למזמין כולל פרוק חיבורי החשמל על העמוד, פרוק הזרוע, הפנס, האביזרים וכל ציוד העזר, הובלה ופריקה לכל מקום שיורה המפקח.	קומפ'	232.00
08.1.483	פירוק פנס מעמוד תאורה קיים כולל פירוק מגש האביזרים, חיבורי החשמל וכבל הזנה מהמגש לפנס והעברתם למקום שיורה המפקח.	קומפ'	129.00
08.1.486	פירוק כבל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית בין עמודי תאורה קיימים, ללא פגיעה בצנרת הקיימת, כולל פירוק חיבורי החשמל ובידודם, והובלת הכבל למחסני הרשות המקומית או לכל מקום אחר עד 100 ק"מ, לפי הנחיית המפקח.	מטר	5.17
08.1.489	פירוק מכני וחשמלי של מרכזית מאור והובלה למחסן הרשות המקומית כולל תאום ותשלום לחברת החשמל עבור הניתוק, פירוק הכבלים, פרוק היסוד והעברתו לאתר איסוף פסולת מוכר ע"י הרשויות המוסמכות ומילוי החפירה בשכבות מצע סוג א' מהודק, כולל החזרת פני השטח לקדמותם.	קומפ'	1,722.00
08.1.492	התחברות למרכזיית תאורה קיימת, כולל החדרת צנרת, כבלים ומוליכי הארקה לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד, כל החיבורים והתיאומים הנדרשים, תוספת ו/או עידכון שילוט למעגלים במרכזיה בהתאם להזנות חשמל והתוכניות, חיווט, איטום הצנרת והחזרת המצב לקדמותו.	קומפ'	664.00

08/08/2026
דף מס': 018

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.1.495	התחברות לעמוד תאורה קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא האביזרים לרבות חפירה ו/או חציבה מסביב ליסוד, חדירה ליסוד, הכנסת שרוול שרשורי 80 מ"מ קוטר ביסוד, החלפת מגש, תוספת מאמ"ת תלת פאזי במגש קיים מתאים לחתך הכבל הקטן יותר, חיווט, מופות, סופיות, חיבור מוליך הארקה, תיקוני בטון והחזרת המצב לקדמותו.	קומפ'	555.00
08.1.498	התחברות לארון מנגנון רמזורים קיים ו/או לארון חיבורים תמרוז ג-7 קיים כולל צנרת, כבילה, הארקה, חיווט, חדירה דרך יסודות הארונות וכל העבודות וחומרי העזר הנלווים לרבות אספקתם והתקנתם ובתאום עם נציגי הרשות.	קומפ'	870.00
08.1.501	התחברות לעמודי רמזור קיימים ו/או מתוכננים כולל כולל צנרת, כבילה, הארקה, חיווט, חדירה דרך יסודות הארונות וכל העבודות וחומרי העזר הנלווים לרבות אספקתם והתקנתם ובתאום עם נציגי הרשות.	קומפ'	441.00
08.1.504	חיבור הזנה חשמלית לתחנת אוטובוס לשלטים ו/או לתמרורים מאירים מכל סוג (לרבות ג-7), חדשים ו/או קיימים ו/או מועתקים כולל, חדירה דרך היסוד, חפירה ו/או חציבה, כיסוי והידוק, תיקון הציפויים, והחזרת המצב לקדמותו, קומפלט וכל העבודות וחומרי העזר הנלווים לרבות אספקתם והתקנתם ובתאום עם נציגי הרשות.	קומפ'	958.00
08.1.507	התחברות מעמוד תאורה קיים אל עמוד שילוט רחוב מואר כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא האביזרים לרבות חפירה ו/או חציבה מסביב ליסוד, חציבה/חדירה ליסוד, הכנסת שרוול שרשורי 80 מ"מ קוטר ביסוד קיים, החלפת מגש, חיווט, חיבור מוליך הארקה, תיקוני בטון והחזרת המצב לקדמותו.	קומפ'	782.00
08.1.510	התקנת ו/או החלפת גוף תאורה בעל בידוד כפול על עמוד חשמל של חח" כולל תאום עם חח" ורשות מקומית לפי מפרט 08 פרק 0803, (לרבות ביצוע תאום ותשלום לחברת החשמל).	קומפ'	504.00
08.1.513	החלפת גוף תאורה על עמוד קיים כולל פרוק הגוף הישן והובלתו למקום שיורה הפיקוח והתקנת גוף תאורה חדש במקומו כולל כל העבודות והחומרים הנדרשים לפעולה מושלמת (לא כולל עלות הגוף החדש).	קומפ'	328.00
08.1.516	החלפת זרוע על עמוד קיים בזרוע חדשה והובלת הזרוע המפורקת למקום שיורה הפיקוח והתקנת זרוע חדשה במקומה כולל כל העבודות והחומרים הנדרשים לפעולה מושלמת (לא כולל עלות הזרוע).	קומפ'	277.00
08.1.519	העתקת תשתית חיבור חשמל להזנת שלט מואר מסוג כל שהוא אשר מועתק במסגרת הפרויקט לרבות איתור קו הזנה ומקור הזנה.	קומפ'	32.00
08.1.522	ניתוק ופירוק כל מוליכי חשמל ממרכזיה שפורקה וחיבורם אל מרכזיה במיקומה החדש לרבות שלפת מוליכים שאינם בשימוש, כולל ביצוע מופות/הארכת מוליכים במידה ונדרש, הארכת מוליכי הארקה ע"י מהדקים קנדיים או שרוול לחיצה (2) חיבורים לכל הארכה) כל החיבורים והארכות יבוצעו בתוך תא מעבר שיבוצע ליד מרכזיה שפורקה.	קומפ'	2,830.00
08.1.525	ניתוק כבל זמני מעמוד תאורה כולל פירוק הכבל והעברתו למקום שיורה המפקח.	קומפ'	290.00

08/08/2026
דף מס': 019

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.1.528	ניקוי צנרת קיימת בין שני תאי מעבר, כולל פתיחת סתימות, השחלת חוט משיכה בקוטר 8 מ"מ מניילון שזור, ניקוי התאים בקצוות הצנרת מכל סוג של פסולת, ומילוי חצץ בעובי 5 ס"מ. תאורת ביטחון	קומפ'	795.00
08.1.537	עמוד עץ יטופל נגד מזיקים וטפילים, העמוד יהיה מחוסן עם מלחים בתמיסה מימית בהתאם לדרישות של מפרט חברת חשמל מס' 2545 ומפרט חברת בזק? מס' 0373 וכן לפי התקן הישראלי מס' 0262, העמודים יהיו מעץ יבש, חזק, ללא סדקים או פגמים אחרים וישרים לכל אורכם.	קומפ'	1,308.00
08.1.540	עמוד עץ אורן אדום בגובה 8.5 מ', מותקן בקרקע בעומק של 1.5 מ' ויצבע בצבע ביטומני כולל חיזוק ושילוט, מיספור ע"י ספרות ממתכת מוצמדות לעמוד לרבות כל חיבורי החשמל הנדרשים וחיבור הזרוע והפנס.	קומפ'	1,751.00
08.1.543	עמוד עץ אורן אדום בגובה 10 מ', מותקן בקרקע בעומק של 1.5 מ' ויצבע בצבע ביטומני כולל חיזוק ושילוט, מיספור ע"י ספרות ממתכת מוצמדות לעמוד לרבות כל חיבורי החשמל הנדרשים וחיבור הזרוע והפנס.	קומפ'	2,102.00
08.1.546	עוגן לעמוד עץ בגובה 8.5 מ' כולל תיל שזור מפלדה בחתך 50 ממ"ר, התקן מבדד ביצה, מהדקי שק טבעות, כיסוי פלסטי צהוב, אדן בטון, חפירה/חציבה של בור בעומק 2 מ', הצבת אדן בבור, כיסוי הבור והידוק הברגים, כל אביזרי וחומרי עזר הדרושים להתקנה של העוגן לעמוד עץ, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	קומפ'	554.00
08.1.549	עוגן לעמוד עץ בגובה 10 מ' כולל תיל שזור מפלדה בחתך 50 ממ"ר, התקן מבדד ביצה, מהדקי שק טבעות, כיסוי פלסטי צהוב, אדן בטון, חפירה/חציבה של בור בעומק 2 מ', הצבת אדן בבור, כיסוי הבור והידוק הברגים, כל אביזרי וחומרי עזר הדרושים להתקנה של העוגן לעמוד עץ, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	קומפ'	560.00
08.1.552	עוגן לעמוד עץ בגובה 12 מ' כולל תיל שזור מפלדה בחתך 50 ממ"ר, התקן מבדד ביצה, מהדקי שק טבעות, כיסוי פלסטי צהוב, אדן בטון, חפירה/חציבה של בור בעומק 2 מ', הצבת אדן בבור, כיסוי הבור והידוק הברגים, כל אביזרי וחומרי עזר הדרושים להתקנה של העוגן לעמוד עץ, לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	קומפ'	584.00
08.1.555	עוגן כפול לעמוד עץ בגובה 8.5 מ' עם מבדד מתאים כולל תיל שזור מפלדה בחתך 2X50 ממ"ר, התקן מבדד ביצה, מהדקי שק טבעות, כיסוי פלסטי צהוב, אדן בטון, חפירה/חציבה של בור בעומק 2 מ', הצבה של אדן בתוך הבור כיסוי הבור והידוק הברגים, אביזרי עזר וחומרי עזר הדרושים להתקנה תקינה של העוגן וקשירת תיל העוגן לעמוד.	קומפ'	806.00

08/08/2026
דף מס': 020

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.1.558	עוגן כפול לעמוד עץ בגובה 10 מ' עם מבדד מתאים כולל תיל שזור מפלדה בחתך 2X50 ממ"ר, התקן מבדד ביצה, מהדקי שק טבעות, כיסוי פלסטי צהוב, אדן בטון, חפירה/חציבה של בור בעומק 2 מ', הצבה של אדן בתוך הבור כיסוי הבור והידוק הברגים, אביזרי עזר וחומרי עזר הדרושים להתקנה תקינה של העוגן וקשירת תיל העוגן לעמוד.	קומפ'	840.00
08.1.561	עוגן כפול לעמוד עץ בגובה 12 מ' עם מבדד מתאים כולל תיל שזור מפלדה בחתך 2X50 ממ"ר, התקן מבדד ביצה, מהדקי שק טבעות, כיסוי פלסטי צהוב, אדן בטון, חפירה/חציבה של בור בעומק 2 מ', הצבה של אדן בתוך הבור כיסוי הבור והידוק הברגים, אביזרי עזר וחומרי עזר הדרושים להתקנה תקינה של העוגן וקשירת תיל העוגן לעמוד.	קומפ'	875.00
08.1.564	עמוד משען לעמוד עץ בגובה 8.5 מ', כולל אדנים, מוט, בורג, וו לעיגון וכל האביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה תקינה.	קומפ'	1,051.00
08.1.567	עמוד משען לעמוד עץ בגובה 10 מ', כולל אדנים, מוט, בורג, וו לעיגון וכל האביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה תקינה.	קומפ'	1,401.00
08.1.570	עמוד משען לעמוד עץ בגובה 12 מ', כולל אדנים, מוט, בורג, וו לעיגון וכל האביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה תקינה.	קומפ'	1,635.00
08.1.573	ארגז הסתעפות ואבטחה מותקן על עמוד עץ, IP65 מידות 30*22*16 ס"מ, עשוי פוליאסטר משוריין או קופסת CI, כניסות ויציאות יהיו כלפי מטה ואטומים, כולל כל אביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה, הארגז כולל מא"ז דו קוטבי 10A-C, 10KA כיסוי, פס הארקה, מהדקי הסתעפות, לרבות פרוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.	קומפ'	186.00
08.1.576	כבל תא"מ מאלומיניום בחתך 4X25 ממ"ר ברשת עילית על עמודי עץ, כולל מהדקים, כל האביזרים והמחברים התיקניים לחיבור כבלי תא"מ מאלומיניום, לרבות כל הנחוץ לחיבור בקופסאות חיבורים המותקנים בראש עמוד עץ וכל ציוד העזר הדרוש וכל האביזרים הנלווים וכל האביזרים הדרושים לחיזוק רשת התא"מ קשירתה וחיבורה.	קומפ'	35.00
08.1.579	כבל תא"מ מאלומיניום בחתך (4X50+2X25) ממ"ר ברשת עילית על עמודי עץ, כולל מהדקים, כל האביזרים והמחברים התיקניים לחיבור כבלי תא"מ מאלומיניום, לרבות כל הנחוץ לחיבור בקופסאות חיבורים המותקנים בראש עמוד עץ וכל ציוד העזר הדרוש וכל האביזרים הנלווים וכל האביזרים הדרושים לחיזוק רשת התא"מ קשירתה וחיבורה.	קומפ'	93.00
08.1.582	גוף תאורה לד בהספק 110W, כולל הובלה, התקנה וכבל הזנה 0.5 מ' עם מחבר אטום IP68, בעל כל התעודות בדיקה הנדרשות לפי מפרט פקע"ר במהדורה עדכנית ומתאים לכל דרישות המפרט, כדוגמת LED CLASS II URBINO תוצרת LUG Light Factory שיווק אלתם עין השופט אגש"ח בע"מ או ש"ע מאושר לשימוש בפרויקטים של פקע"ר.	יח'	2,800.00
08.1.585	גוף תאורה לד בהספק 90W, כולל הובלה, התקנה וכבל הזנה 0.5 מ' עם מחבר אטום IP68, בעל כל התעודות בדיקה הנדרשות לפי מפרט פקע"ר במהדורה עדכנית ומתאים לכל דרישות המפרט, כדוגמת FUTURE MINI LED CLASS II תוצרת Intec שיווק שטייניץ לירד הנדסת תאורה בע"מ או ש"ע מאושר לשימוש בפרויקטים של פקע"ר.	יח'	2,160.00

08/08/2026
דף מס': 021

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.1.588	גוף תאורה לד בהספק 113W, כולל הובלה, התקנה וכבל הזנה 0.5 מ' עם מחבר אטום IP68, בעל כל התעודות בדיקה הנדרשות לפי מפרט פקע"ר במהדורה עדכנית ומתאים לכל דרישות המפרט, כדוגמת LED CLASS II NAVION תוצרת EATON Cooper שיווק אורעד מהנדסים בע"מ או ש"ע מאושר לשימוש בפרוייקטים של פקע"ר.	יח'	2,686.00
08.1.591	גוף תאורה לד בהספק 76W, כולל הובלה, התקנה וכבל הזנה 0.5 מ' עם מחבר אטום IP68, בעל כל התעודות בדיקה הנדרשות לפי מפרט פקע"ר במהדורה עדכנית ומתאים לכל דרישות המפרט, כדוגמת MINI MARTIN LED CLASS II תוצרת SIA Vizulo שיווק ח. פתרונות חכמים בע"מ או ש"ע מאושר לשימוש בפרוייקטים של פקע"ר.	יח'	2,100.00
08.1.594	עוגן אווירי בין שני עמודים בגובה עד 12 מ' ע"י כבל פלדה, חתך התיל 70 ממ"ר	יח'	700.00
08.1.597	עוגן למבנה במרחק עד 10 מ' מעמוד בגובה עד 12.0 מ' ע"י כבל פלדה, חתך התיל 70 ממ"ר	יח'	815.00
08.1.600	מרכזית תאורת גדר ביטחון בגודל חיבור של עד 3X80 אמפר כולל גומחת בטון ומשטח בטון לפני המרכזיה לרבות יסוד למרכזיה לפי תוכנית קומפלט.	קומפ'	23,800.00
08.1.603	התחברות למרכזית תאורה קיימת לתאורת ביטחון, כולל החדרת צנרת, כבלים ומוליכי הארקה לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד, כל החיבורים והתיאומים הנדרשים, תוספת ו/או עידכון שילוט למעגלים במרכזיה בהתאם להזנות חשמל והתוכניות, חיווט, איטום הצנרת והחזרת המצב לקדמותו.	קומפ'	725.00
08.1.606	חולית בטון קוטר 80 ס"מ וגובה 100 ס"מ להגנת עמודי תאורה, המחיר כולל מילוי החוליות במצע ועטיפת העמודים במספר שכבות של ניילון לשמירת שלמותם.	יח'	391.00
08.1.609	חולית בטון קוטר 100 ס"מ וגובה 100 ס"מ להגנת עמודי תאורה, המחיר כולל מילוי החוליות במצע ועטיפת העמודים במספר שכבות של ניילון לשמירת שלמותם.	יח'	600.00
08.1.612	תוספת מחיר למגש אביזרים עבור מיקום להתקנת דרייבר לג"ת לד לא כולל את מחיר הדרייבר.	קומפ'	203.00
08.1.615	תוספת מחיר למגש אביזרים לכל מאמ"ת נוסף במגש אביזרים.	יח'	83.00
תת פרק 08.2 פרק 8.2			
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.			
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 08 והמפרט המיוחד למכרז זה.			
השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.			
הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.			

08/08/2026
דף מס': 022

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
	חלה חובה על הקבלן להציג תעודת C.O.C מטעם היצרן וחתומה על ידו, על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני. כולל הטבעת מספר של מכון התקנים מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח, הצבת העמוד, פילוס. ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.06.02.01 ולפי פרט. לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד לגובה של 30 ס"מ מעל לוח הבסיס, יצופו בביטומן חם או סיקה. עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 60 מ"מ עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.		
08.2.030	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.027 באורך 2 מ'.	קומפ'	1,500.00
08.2.033	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.027 באורך 3 מ'.	קומפ'	2,500.00
08.2.036	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.027 באורך 4 מ'.	קומפ'	2,800.00
08.2.039	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.027 באורך 4.8 או 5 מ'.	קומפ'	3,050.00
	עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 76 מ"מ עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.		
08.2.045	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.042 באורך 4.8 או 4 מ'.	קומפ'	2,100.00
08.2.048	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.042 באורך 5 מ'.	קומפ'	2,400.00
08.2.051	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.042 באורך 6 מ'.	קומפ'	2,815.00
08.2.054	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.042 באורך 7 מ'.	קומפ'	3,600.00
08.2.057	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.042 באורך 8 מ'.	קומפ'	4,000.00

08/08/2026
דף מס': 023

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.2.060	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.042 באורך 8.8 או 9 מ'.	קומפ'	4,400.00
08.2.063	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.042 באורך 10 מ'.	קומפ'	4,900.00
	עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך קוני עגול קוטר עליון 90 מ"מ עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת, מעברים דקורטיביים, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.		
08.2.069	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 3.8 או 4 מ'.	קומפ'	2,670.00
08.2.072	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 4.8 או 5 מ'.	קומפ'	3,000.00
08.2.075	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 5 מ'.	קומפ'	3,100.00
08.2.078	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 5.8 או 6 מ'.	קומפ'	3,150.00
08.2.081	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 6.8 או 7 מ'.	קומפ'	3,700.00
08.2.084	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 7.8 או 8 מ'.	קומפ'	4,000.00
08.2.087	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 8.8 או 9 מ'.	קומפ'	4,350.00
08.2.090	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 9.8 או 10 מ'.	קומפ'	4,750.00
08.2.093	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 10.8 מ'.	קומפ'	5,150.00
08.2.096	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 12 מ'.	קומפ'	6,200.00
08.2.099	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 13 או 13.5 מ'.	קומפ'	7,250.00
08.2.102	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 14 מ'.	קומפ'	8,200.00
08.2.105	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 15 מ'.	קומפ'	9,300.00

08/08/2026
דף מס': 024

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
	עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת, מעברים דקורטיביים וצלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע אלקטרוסטטית בתנור.		
08.2.111	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "4"/2 וגובה 2 או 2.5 מטר.	קומפ'	1,000.00
08.2.114	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "4"/2 וגובה 3 או 3.5 מטר.	קומפ'	1,150.00
08.2.117	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "4"/2 וגובה 4 או 4.5 מטר.	קומפ'	1,260.00
08.2.120	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "4"/2 וגובה 5 מטר.	קומפ'	1,500.00
08.2.123	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "6"/3 וגובה 4 או 5 מטר.	קומפ'	1,550.00
08.2.126	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "6"/3 וגובה 6 או 7 מטר.	קומפ'	2,000.00
08.2.129	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "6"/4 וגובה 8 או 9 מטר.	קומפ'	2,700.00
08.2.132	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (2 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.108 בקוטר "6"/4 וגובה 10 או 11 מטר.	קומפ'	3,800.00
	עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת, מעברים דקורטיביים וצלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע אלקטרוסטטית בתנור.		
08.2.138	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "6"/4"/2 וגובה 5 או 6 מטר.	קומפ'	2,040.00
08.2.141	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "6"/4"/3 וגובה 6 מטר.	קומפ'	2,200.00
08.2.144	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "8"/6"/4 וגובה 6 מטר.	קומפ'	3,300.00
08.2.147	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "8"/6"/4 וגובה 8 מטר.	קומפ'	3,500.00
08.2.150	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "8"/6"/4 וגובה 10 מטר.	קומפ'	4,200.00

08/08/2026
דף מס': 025

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.2.153	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "8"/"6"/"4 וגובה 12 מטר.	קומפ'	5,000.00
08.2.156	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "8"/"6"/"4 וגובה 14 או 15 מטר.	קומפ'	6,000.00
08.2.159	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "10"/"8"/"6 וגובה 10 מטר.	קומפ'	5,500.00
08.2.162	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "10"/"8"/"6 וגובה 12 מטר.	קומפ'	6,700.00
08.2.165	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "10"/"8"/"6 וגובה 15 מטר.	קומפ'	8,200.00
08.2.168	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "12"/"10"/"8 וגובה 12 מטר.	קומפ'	10,000.00
08.2.171	עמוד תאורה בחתך עגול מדורג (3 דירוגים) עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.135 בקוטר "12"/"10"/"8 וגובה 15 מטר.	קומפ'	11,800.00
	עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.		
08.2.177	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "4 וגובה 2 או 2.5 מטר.	קומפ'	960.00
08.2.180	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "4 וגובה 3 או 3.5 מטר.	קומפ'	1,080.00
08.2.183	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "4 וגובה 4 או 5 מטר.	קומפ'	1,400.00
08.2.186	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "4 וגובה 6 מטר.	קומפ'	1,800.00
08.2.189	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "5 וגובה 2 או 3 מטר.	קומפ'	1,400.00
08.2.192	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "5 וגובה 4 או 5 מטר.	קומפ'	2,000.00
08.2.195	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "5 וגובה 6 מטר.	קומפ'	2,280.00
08.2.198	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "6 וגובה 2 או 3 מטר.	קומפ'	2,400.00

08/08/2026
דף מס': 026

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.2.201	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "6 וגובה 4 או 5 מטר.	קומפ'	3,000.00
08.2.204	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "6 וגובה 6 מטר.	קומפ'	3,350.00
08.2.207	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "6 וגובה 8 או 9 מטר.	קומפ'	3,830.00
08.2.210	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "6 וגובה 10 מטר.	קומפ'	4,600.00
08.2.213	עמוד תאורה בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.174 בקוטר "8 וגובה 12 מטר.	קומפ'	6,500.00
	עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.		
08.2.219	עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.216 במידות 150X150 מ"מ וגובה 4 או 4.5 מטר.	קומפ'	2,750.00
08.2.222	עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.216 במידות 150X150 מ"מ וגובה 6 או 7 מטר.	קומפ'	3,420.00
08.2.225	עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.216 במידות 150X150 מ"מ וגובה 8 או 9 מטר.	קומפ'	4,620.00
08.2.228	עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.216 במידות 150X150 מ"מ וגובה 10 מטר.	קומפ'	5,600.00
08.2.231	עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.216 במידות 150X150 מ"מ וגובה 12 מטר.	קומפ'	9,000.00
08.2.234	עמוד תאורה בחתך ריבועי אחיד עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.216 במידות 200X200 מ"מ וגובה 12 מטר.	קומפ'	9,700.00
	עמוד תאורה (ת"י 812) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.		
08.2.240	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 4 מטר.	קומפ'	3,050.00
08.2.243	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 4 מטר.	קומפ'	4,955.00

08/08/2026
דף מס': 027

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.2.246	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 4 מטר.	קומפ'	6,880.00
08.2.249	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 5 מטר.	קומפ'	3,400.00
08.2.252	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 5 מטר.	קומפ'	5,600.00
08.2.255	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 5 מטר.	קומפ'	7,900.00
08.2.258	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 6 מטר.	קומפ'	3,700.00
08.2.261	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 6 מטר.	קומפ'	6,200.00
08.2.264	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 6 מטר.	קומפ'	8,900.00
08.2.267	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 7 מטר.	קומפ'	4,200.00
08.2.270	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 7 מטר.	קומפ'	7,000.00
08.2.273	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 7 מטר.	קומפ'	10,000.00
08.2.276	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 8 מטר.	קומפ'	4,600.00
08.2.279	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 8 מטר.	קומפ'	7,800.00
08.2.282	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 8 מטר.	קומפ'	11,200.00
08.2.285	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 9 מטר.	קומפ'	5,100.00
08.2.288	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 9 מטר.	קומפ'	8,770.00
08.2.291	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 9 מטר.	קומפ'	12,500.00
08.2.294	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 10 מטר.	קומפ'	5,600.00

08/08/2026
דף מס': 028

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.2.297	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 10 מטר.	קומפ'	9,700.00
08.2.300	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 10 מטר.	קומפ'	14,000.00
08.2.303	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 11 מטר.	קומפ'	6,300.00
08.2.306	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 11 מטר.	קומפ'	11,000.00
08.2.309	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 11 מטר.	קומפ'	15,900.00
08.2.312	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 12 מטר.	קומפ'	7,400.00
08.2.315	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 12 מטר.	קומפ'	12,900.00
08.2.318	עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע משולשת עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.237 בגובה 12 מטר.	קומפ'	19,100.00
	עמוד תאורה (ת"י 812) מסוגן ו/או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא כנדרש בתכנית ו/או מפרט, עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס, חיזוקים בין הפלטה לעמוד, פתחלדלת, דלת, מעברים דקורטיביים וצלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל הנדרש להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע אלקטרוסטטית בתנור.		
08.2.324	עמוד תאורה מסוגן ו/או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא כנדרש בתכנית ו/או מפרט, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.321 בגובה 2 או 3 מטר.	קומפ'	1,200.00
08.2.327	עמוד תאורה מסוגן ו/או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא כנדרש בתכנית ו/או מפרט, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.321 בגובה 4 או 5 מטר.	קומפ'	2,100.00
08.2.330	עמוד תאורה מסוגן ו/או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא כנדרש בתכנית ו/או מפרט, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.321 בגובה 6 או 7 מטר.	קומפ'	2,880.00
08.2.333	עמוד תאורה מסוגן ו/או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא כנדרש בתכנית ו/או מפרט, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.321 בגובה 8 או 9 מטר.	קומפ'	4,100.00
08.2.336	עמוד תאורה מסוגן ו/או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא כנדרש בתכנית ו/או מפרט, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.321 בגובה 10 או 11 מטר.	קומפ'	4,900.00
08.2.339	עמוד תאורה מסוגן ו/או דקורטיבי בעל חתך כלשהוא כנדרש בתכנית ו/או מפרט, עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.321 בגובה 12 מטר.	קומפ'	6,100.00

08/08/2026
דף מס': 029

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.2.342	תוספת מחיר לעמוד תאורה משולב עם מצלמה הכולל פתח אביזרים נוסף ונפרד, דלת, מחיצה פנימית בעובי 3 מ"מ להפרדה בין מערכת המצלמות להזנה לרבות כל העבודות והאביזרים הדרושים להתקנה מושלמת לפי פרט. זרועות פלדה לעמודי תאורה זרוע (ת"י 812) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף העמוד. ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.06.05.01 ולפי פרט.	קומפ'	770.00
08.2.354	זרוע יחידה באורך 100 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	קומפ'	420.00
08.2.357	זרוע יחידה באורך 150 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	קומפ'	480.00
08.2.360	זרוע יחידה באורך 200 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	קומפ'	550.00
08.2.363	זרוע כפולה באורך 100 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	קומפ'	610.00
08.2.366	זרוע כפולה באורך 150 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	קומפ'	680.00
08.2.369	זרוע כפולה באורך 200 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	קומפ'	800.00
08.2.372	זרוע משולשת באורך 100 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	קומפ'	770.00
08.2.375	זרוע משולשת באורך 150 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	קומפ'	900.00
08.2.378	זרוע משולשת באורך 200 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	קומפ'	995.00
08.2.381	זרוע מרובעת באורך 100 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	קומפ'	1,030.00
08.2.384	זרוע מרובעת באורך 150 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	קומפ'	1,100.00
08.2.387	זרוע מרובעת באורך 200 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.348	קומפ'	1,200.00
08.2.393	זרוע (ת"י 812) עשויה מצינור ברזל מגולוון בקוטר 2" מותאמת לג.ת הנבחר ומחוברת לעמוד חח"י ולג.ת כולל צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, מעבר לצורך חיזוק ג.ת, ארגז, חיזוק של הארגז לעמוד, כבל לחיבור הארגז לרשת, אבטחות, מהדקים לכניסה ולחיבור לרשת או לתא"מ או לכבל, כבל חיבור בין הארגז לג.ת והתיאום עם חח"י. זרוע יחידה באורך 100 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.390	קומפ'	455.00

08/08/2026
דף מס': 030

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.2.396	זרוע יחידה באורך 150 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.390	קומפ'	515.00
08.2.399	זרוע יחידה באורך 200 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.390	קומפ'	587.00
08.2.402	זרוע יחידה באורך 300 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.390	קומפ'	731.00
08.2.405	זרוע יחידה באורך 400 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.390	קומפ'	875.00
	זרוע (ת"י 812) מסוגנת ו/או דקורטיבית עשויה מצינור ברזל מגולוון בקוטר מותאמת לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף העמוד לפי פרט ו/או דגם ודרישת המזמין.		
08.2.411	זרוע יחידה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.408	קומפ'	930.00
08.2.414	זרוע כפולה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.408	קומפ'	1,050.00
08.2.417	זרוע משולשת כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.408	קומפ'	2,200.00
08.2.419	שטוצר מצינור ברזל מגולוון בקוטר 2" ובאורך 20 ס"מ לחיבור גוף תאורה לעמוד מכל סוג החיבור יבוצע לפני גיליון וכולל צביעה, הפעלת הסעיף בהתאם לאישור מפקח ובמידה ולא מופיע במסמכי המכרז.	קומפ'	55.00
	צביעה		
08.2.444	תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד 2 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 1 מ"א של צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה מגולוונת, ולפי מפרט 11 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת"י, לרבות קבלת אחריות ל-5 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.	מטר	175.00
08.2.447	צביעה לא בתנור של עמודי תאורה/זרועות קיימים מפלדה מגולוונת ע"י אקדח התזה (פיסטול) בגוון RAL לפי הנחיית המזמין, ולפי מפרט 11 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת"י, לרבות קבלת אחריות ל-5 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.	מטר	220.00
	גומחות בטון שימוש כללי		
	מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה, הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, תאום עם חברת התשתית הרלוונטית, כולל את כל עבודות העפר הנדרשות, חומרי ועבודות העזר והלואי, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות במסמכי החוזה.		
08.2.456	גומחת בטון מזויין במידות פנים 60/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	1,460.00
08.2.459	גומחת בטון מזויין במידות פנים 80/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	1,600.00

08/08/2026
דף מס': 031

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.2.462	גומחת בטון מזויין במידות פנים 100/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	1,800.00
08.2.465	גומחת בטון מזויין במידות פנים 120/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	2,020.00
08.2.468	גומחת בטון מזויין במידות פנים 140/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	2,140.00
08.2.471	גומחת בטון מזויין במידות פנים 170/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	2,400.00
08.2.474	גומחת בטון מזויין במידות פנים 220/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	2,800.00
08.2.477	גומחת בטון מזויין במידות פנים 255/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	3,200.00
08.2.480	גומחת בטון מזויין במידות פנים 270/80/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	3,440.00
08.2.483	גומחת בטון מזויין במידות פנים 330/80/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	3,900.00
08.2.486	גומחת בטון מזויין במידות פנים 100/50/250 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	2,100.00
08.2.489	גומחת בטון מזויין במידות פנים 200/65/250 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	4,100.00
08.2.492	גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים (60+10+60)/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	2,250.00
08.2.495	גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים (80+10+60)/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	2,490.00
08.2.498	גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים (80+10+80)/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	2,600.00
08.2.501	גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים (170+10+80)/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	2,800.00
08.2.504	גומחת בטון מזויין, מחולקת לשלושה, במידות פנים (60+10+80+10+60)/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	5,100.00
08.2.507	גומחת בטון מזויין, מחולקת לשלושה, במידות פנים (80+10+80+10+80)/40/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	5,100.00
08.2.510	גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים - גב אל גב, במידות פנים 80/(40+10+40)/210 ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס	קומפ'	5,100.00

08/08/2026
דף מס': 032

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
תת פרק 08.3 פרק 8.3			
	כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.		
	התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין משרדי למתקני חשמל 08, ת"י 20, מפרט טכני ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד למכרז זה.		
	השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.		
	הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצוין במכרז ולא ציוד אחר.		
08.3.015	תוספת מחיר לגוף תאורה מכל סוג עבור רשת הגנה אורגינלית מפלדה מגולוונת, לרבות כל חומרי עזר.	יח'	170.00
08.3.018	תוספת ג.ת.לד 3W בחלקו העליון של עמוד תאורה כולל תוספת מאמ"ת, התקנה , כבל חיבור לרבות כל ציוד העזר הנדרש.	יח'	500.00
	התקנת גוף תאורה		
08.3.024	התקנה וחיבור גוף תאורת רחובות מאושר משהב"ש על עמוד עירוני או על עמוד חברת החשמל בגובה עד 5 מ' כולל תאום מול חח"י.	יח'	190.00
08.3.027	התקנה וחיבור גוף תאורת רחובות מאושר משהב"ש על עמוד עירוני או על עמוד חברת החשמל בגובה 5.1-12 מ' כולל תאום מול חח"י.	יח'	275.00
08.3.030	התקנה וחיבור גוף תאורת רחובות מאושר משהב"ש על עמוד עירוני או על עמוד חברת החשמל בגובה 12.1-15 מ' כולל תאום מול חח"י.	יח'	440.00
	מגשים		
	מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם BC2 ו- BC3 תוצרת SOGEXI או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 35 ממ"ר, כולל פסים למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה, כולל מבטח חצי אוטומטי דו קוטבי 10KA ,2X10AC , כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.		
	ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.09.02.07 ולפי פרט.		
08.3.042	מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.036	קומפ'	280.00
08.3.045	מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.036	קומפ'	360.00
08.3.048	מגש אביזרים לשלושה גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.036	קומפ'	470.00
08.3.051	מגש אביזרים לארבעה גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.036	קומפ'	600.00
	כבלים נחושת		

08/08/2026
דף מס': 033

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
	כבל מטיפוס N2XY כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברות בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל, חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי הכבל. ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.04.06. ולפי פרט.		
08.3.063	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	9.00
08.3.066	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	10.00
08.3.069	כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	11.00
08.3.072	כבל מטיפוס N2XY בחתך 7X1.5 ממ"ר, הגידים ממוספרים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	17.00
08.3.075	כבל מטיפוס N2XY בחתך 10X1.5 ממ"ר, הגידים ממוספרים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	22.00
08.3.078	כבל מטיפוס N2XY בחתך 12X1.5 ממ"ר, הגידים ממוספרים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	26.00
08.3.081	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X2.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	11.00
08.3.084	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X2.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	14.00
08.3.087	כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X2.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	15.00
08.3.090	כבל מטיפוס N2XY בחתך 7X2.5 ממ"ר, הגידים ממוספרים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	18.00
08.3.093	כבל מטיפוס N2XY בחתך 12X2.5 ממ"ר, הגידים ממוספרים כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	23.00
08.3.096	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X4 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	15.00
08.3.099	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X4 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	18.00
08.3.102	כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X4 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	23.00
08.3.105	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X6 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	22.00
08.3.108	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X6 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	24.00
08.3.111	כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X6 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057	מטר	31.00
08.3.114	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X10 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכונות ("כפפות").	מטר	28.00
08.3.117	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X10 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכונות ("כפפות").	מטר	36.00

08/08/2026
דף מס': 034

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.3.120	כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X10 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	43.00
08.3.123	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X16 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	53.00
08.3.126	כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X16 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	61.00
08.3.129	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X25 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	86.00
08.3.132	כבל מטיפוס N2XY בחתך 5X25 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	98.00
08.3.135	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X35 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	100.00
08.3.138	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X50 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	141.00
08.3.141	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X70+35 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	170.00
08.3.144	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X70 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	190.00
08.3.147	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X95+50 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	200.00
08.3.150	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X95 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	216.00
08.3.153	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X120+70 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	269.00
08.3.156	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X120 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	288.00
08.3.159	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X150+70 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	327.00
08.3.162	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X150 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	385.00
08.3.165	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X185+95 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	405.00
08.3.168	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X185 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	469.00

08/08/2026
דף מס': 035

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.3.171	כבל מטיפוס N2XY בחתך 3X240+120 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	494.00
08.3.174	כבל מטיפוס N2XY בחתך 4X240 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות"). כבלים אלומיניום	מטר	628.00
08.3.186	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X25 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	33.00
08.3.189	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X35 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	41.00
08.3.192	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X50 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	50.00
08.3.195	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X70 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	53.00
08.3.198	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X95 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	62.00
08.3.201	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X120 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	65.00
08.3.204	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X150 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	104.00
08.3.207	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X185 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	109.00
08.3.210	כבל מטיפוס NA2XY בחתך 4X240 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות"). כבלי פיקוד	מטר	139.00
	כבל פיקוד מסוג XLPE כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברות בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל, חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי הכבל. ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.04.06. ולפי פרט.		

08/08/2026
דף מס': 036

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.3.222	כבל פיקוד בחתך 7X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	מטר	17.00
08.3.225	כבל פיקוד בחתך 7X2.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	מטר	21.00
08.3.228	כבל פיקוד בחתך 10X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	מטר	20.00
08.3.231	כבל פיקוד בחתך 10X2.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	מטר	28.00
08.3.234	כבל פיקוד בחתך 12X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	מטר	26.00
08.3.237	כבל פיקוד בחתך 12X2.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	מטר	38.00
08.3.240	כבל פיקוד בחתך 16X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	מטר	30.00
08.3.243	כבל פיקוד בחתך 19X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	מטר	37.00
08.3.246	כבל פיקוד בחתך 24X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	מטר	47.00
08.3.249	כבל פיקוד בחתך 30X1.5 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.216	מטר	56.00
	מופות		
08.3.255	מופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת Raychem או ש"ע לכבל מתח נמוך בחתך עד 5X2.5 ממ"ר.	יח'	163.00
08.3.258	מופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת Raychem או ש"ע לכבל מתח נמוך בחתך עד 5X4 ממ"ר.	יח'	210.00
08.3.261	מופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת Raychem או ש"ע לכבל מתח נמוך בחתך עד 5X6 ממ"ר.	יח'	233.00
08.3.264	מופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת Raychem או ש"ע לכבל מתח נמוך בחתך עד 5X16 ממ"ר.	יח'	268.00
08.3.267	מופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת Raychem או ש"ע לכבל מתח נמוך בחתך עד 4X50 ממ"ר.	יח'	443.00
08.3.270	מופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת Raychem או ש"ע לכבל מתח נמוך בחתך עד 4X120 ממ"ר.	יח'	583.00
08.3.273	מופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת Raychem או ש"ע לכבל מתח נמוך בחתך עד 4X240 ממ"ר.	יח'	759.00
	מרכזיות מאור		
	מרכזיית מאור מפוליאסטר משוריין מוגן UV כולל גומחות/יסודות בטון למרכזיה ולמונה כולל תא נפרד לחברת החשמל פסי צבירה, מבדדים, מהדקים, חיווט, שילוט, חיזוקים, מסגרת מסד, סידורי כניסה לכבלים, תריסי אוורור, צביעה וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים להשלמת הלוח, חיבורו והפעלתו וכולל הובלה, הצבה, והתקנה.		

08/08/2026
דף מס': 037

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
	ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.07.06. ולפי פרט.		
08.3.285	מרכזיה 3X40 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 לפי פרט.	קומפ'	26,983.00
08.3.288	מרכזיה 3X40 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 לפי פרט וכולל חלוקה לשדות ערב/לילה.	קומפ'	28,781.00
08.3.291	מרכזיה 3X63 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 לפי פרט.	קומפ'	27,582.00
08.3.294	מרכזיה 3X63 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 לפי פרט וכולל חלוקה לשדות ערב/לילה.	קומפ'	29,980.00
08.3.297	מרכזיה 3X80 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 לפי פרט.	קומפ'	29,980.00
08.3.300	מרכזיה 3X80 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 לפי פרט וכולל חלוקה לשדות ערב/לילה.	קומפ'	33,578.00
08.3.303	מרכזיה 3X100 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 לפי פרט.	קומפ'	35,977.00
08.3.306	מרכזיה 3X100 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 לפי פרט וכולל חלוקה לשדות ערב/לילה.	קומפ'	38,375.00
08.3.309	שדרוג מרכזיית תאורה קיימת מכל סוג עבור מערכת החלפה ח"ח - גנרטור , כולל כל ציוד הנדרש מותקן במרכזיה, לרבות ניתוקים וחיבורים, לרבות כל ציוד העזר הנדרש.	קומפ'	9,051.00
08.3.312	שעון אסטרונומי כדוגמת Grrsslin דגם talento 752 pro או ש"ע מאושר, לרבות התקנה בלוח מרכזית תאורה קיימת, כולל כל שינויים המכאניים והחשמליים הנדרשים להתקנה והפעלה מושלמת.	קומפ'	1,868.00
08.3.315	תא ברוחב 100 ס"מ כולל בסיס בטון עבור פיקוד אלקטרוני אל - חוטי ללא ציוד.	קומפ'	700.00
08.3.318	לוח הפעלה 3X80 אמפר למגרשי ספורט כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.279 ולפי פרט.	קומפ'	1,520.00
08.3.321	טבעת הארקה יסוד היקפית למרכזיית תאורה כולל פס פלדה מגולוון בחתך 40X4 מ"מ המרוחק לברזל היסוד ומחובר לזיון היסוד של בסיס המרכזייה ולפס פלדה מגולוון במרכזייה.	קומפ'	311.00
	הארקה		
	מוליך הארקה מנחשת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבור, כולל חדירה לעמודים וכל החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוג.		
	ביצוע לפי מפרט 08 סעיף 08.05.02. ולפי פרט		
08.3.333	מוליך הארקה מנחשת גלויה ושזורה 25 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.327	מטר	20.00

08/08/2026
דף מס': 038

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.3.336	מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.327	מטר	31.00
08.3.339	מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 50 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.327	מטר	38.00
08.3.345	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חיווט וכל החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.	מטר	7.00
08.3.348	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 10 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	מטר	11.00
08.3.351	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 16 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	מטר	16.00
08.3.354	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 25 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	מטר	22.00
08.3.357	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 35 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	מטר	33.00
08.3.360	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 50 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	מטר	40.00
08.3.363	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 70 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	מטר	59.00
08.3.366	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 95 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	מטר	74.00
08.3.369	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 120 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	מטר	98.00
08.3.372	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 150 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	מטר	117.00
08.3.375	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 185 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	מטר	138.00
08.3.378	מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 240 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.342	מטר	162.00
	אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון B125 לפי תי. 489, מוליך הארקה מנחושת 50 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה שילוט וצביעה.		

08/08/2026
דף מס': 039

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
	ביצוע לפי סעיף 08.05.01 במפרט הבין משרדי ולפי פרט		
08.3.387	אלקטרודת הארקה בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 3 מ' תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 40 ס"מ ובעומק 60 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.381	קומפ'	950.00
08.3.390	אלקטרודת הארקה בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 6 מ' תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 40 ס"מ ובעומק 60 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.381	קומפ'	1,138.00
08.3.393	הארקה לצינור מים מתכתי כולל חפירה ו/או חציבה, שוחת בטון טרומית בקוטר 40 ס"מ ובעומק 60 ס"מ עם קרקעית מבטון, חור ניקוז מים, מכסה בטון B125 לפי ת.י. 489, שילוט וצביעה כולל כל האביזרים והחיבורים הדרושים.	קומפ'	690.00
08.3.396	הארקה לצינור מים מתכתי כולל חפירה ו/או חציבה כולל כל האביזרים והחיבורים הדרושים.	קומפ'	265.00
08.3.399	פס השוואת פוטנציילים עשוי מנחושת במידות 40X4 מ"מ באורך 50 ס"מ לפחות, המותקן בקופסה כולל חורים, ברגים ואומים לחיבורי הארקה.	קומפ'	400.00
08.3.402	גישור גמיש מפס פלדה מגולוון בחתך מינימלי של 12 מ"מ, כולל חיבור לטבעת הארקה יסוד	קומפ'	120.00
08.3.405	פס השוואת פוטנציילים עשוי מנחושת במידות חתך 50X4 מ"מ, באורך 30 ס"מ לפחות, המותקן בקופסה כולל חורים, ברגים ואומים לחיבורי הארקה.	קומפ'	395.00
08.3.408	פס השוואת פוטנציילים עשוי מנחושת במידות חתך 40X4 מ"מ, באורך 30 ס"מ לפחות, המותקן בקופסה כולל חורים, ברגים ואומים לחיבורי הארקה.	קומפ'	371.00
08.3.411	פס הארקות עשוי נחושת במידות 40X4 מ"מ עם 7 ברגי חיבור לפחות ואומי פרפר, כולל קופסת CI מתאימה עם יציאות אנטיגרונים והתקנה מושלמת.	קומפ'	335.00
08.3.414	תוספת עבור חיבור תקני של מוליכי הארקה חשופים בשיטת CADWELD, בכל חתך גיד כנדרש ובכל כמות של המוליכים בחיבור.	קומפ'	191.00
08.3.417	מתקן הארקה יסוד לקיר, כולל יצירת רציפות חשמלית באמצעות ריתוכים של ברזלי זיון בקוטר 12 מ"מ לפחות ובעזרת פס פלדה במידות 50X4 מ"מ טמונים ביציקה, ביצוע ריתוכים לאלקטרודת היסוד, ליציאת פלח אל פה"פ בע"ת ולבורגי יסוד של ע"ת, כולל יציאות בכל צד בפינות בקופסה משורינית במידות 15X15 ס"מ ובעומק 10 ס"מ.	מטר	19.00
08.3.420	חציבה ביסוד בטון קיים לצורך גילוי ברזל זיון קיים וחיבור אליו של מוליך נחושת 50 מ"מ או פס פלדה מגולוון ע"י ריתוך, ביצוע תיקוני בניה וטיח והחזרת המצב לקדמותו. גנרטורים	קומפ'	950.00

08/08/2026
דף מס': 040

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
	אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה, ותחזוקה מלאה של דיזל גנרטור עם חופה מושתקת לרמה של 65DBA למרחק 7 מטר, כולל לוח חשמל לחלוקה עם אבטחה מיתוג ופיקוד כנדרש, חיבור למתקן הצריכה, מערכת הארקה וכל הנדרש לפעולה תקינה, בדיקת בודק מוסמך, אספקת דלק סדירה ואיתורן - מחיר לחודש עבודה באתר לפעולה של 24 שעות ביממה.		
08.3.429	אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה, ותחזוקה מלאה של דיזל גנרטור בהספק עד 50KVA כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.426	קומפ'	11,650.00
08.3.432	אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה, ותחזוקה מלאה של דיזל גנרטור בהספק עד 75KVA כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.426	קומפ'	15,180.00
	שונות		
08.3.438	מחזיק דגלים לעמוד תאורה לדגל 1, לפי מפרט 08 סעיף 08.06.05.05 בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע בו נצבע העמוד לפי פרט.	קומפ'	104.00
08.3.441	מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-2 דגלים, לפי מפרט 08 סעיף 08.06.05.05 בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע בו נצבע העמוד לפי פרט.	קומפ'	130.00
08.3.444	כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור בערוגות שצפים, אי תנועה ואשר בסיסם בולט 15 ס"מ מעל פני האדמה הגננית. הכסוי יהיה עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבוע בתנור בצבע העמוד הכסוי חייב לכסות את כל 4 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.	קומפ'	700.00
08.3.447	חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין IP54 לרבות תוספת מפסק זרם חצי אוטמטי דו קוטבי 16 אמפר 10 ק"א בעל מודול אחד על מגש אביזרים וכבל חיבור N2XY.3X2 5 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות איטום אזור החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.	קומפ'	151.00
08.3.450	מעקה הגנה יחיד לעמוד תאורה מצינור 2" מגולוון, צבוע בתנור מוצב ומפולס בקרקע לרבות יסודות בטון.	מטר	132.00
08.3.453	מעקה הגנה כפול לעמוד תאורה מצינור 2" מגולוון, צבוע בתנור מוצב ומפולס בקרקע לרבות יסודות בטון.	מטר	619.00
08.3.456	קופסה IP-65 במידות חוץ 16*22*30 ס"מ, עשויה מפוליאסטר משוריין או CI להתקנת חוץ, כניסות ויציאות של כבלים בארגז יהיו כלפי מטה ואטומים, כולל כל אביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה, הארגז כולל מא"ז דו קוטבי 10AC, 10KA, כיסוי פלסטי, פס הארקה ומהדקי הסתעפות לפזות ולאפס לרבות כבל 3X4 N2XY מהמא"ז לגוף התאורה.	קומפ'	230.00
08.3.459	בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת. למאור.	קומפ'	3,027.00

08/08/2026
דף מס': 041

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.3.462	טיפול של הקבלן מול חח"י לביצוע חיבור חדש למתקן חשמל לתאורה, כולל התשלום הנדרש עבור החיבור, התאומים והאישורים, הגשת תכניות, הזמנת ביקורת ולוויו עד לקבלת החיבור והאישור לחיבור, כולל קבלת היתר למיקום מרכזיה/לוח/מתקן חשמלי מוועדת תכנון ובניה/רשות מקומית, לרבות החתמת הרשות על חוזה אספקת חשמל של חח"י.	קומפ'	22,700.00
08.3.465	בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן למתח.	קומפ'	1,136.00
08.3.468	חדר שנאים מבנה טרומי מבטון לשנאי אחד במידות 3.9X4.1 מ' כולל הובלה והצבה, כולל קבלת היתר וכולל מסירה לחח"י.	קומפ'	172,000.00
08.3.471	חדר שנאים מבנה טרומי מבטון לשני שנאים אחד במידות 3.9X6.3 מ' כולל הובלה והצבה, כולל קבלת היתר וכולל מסירה לחח"י.	קומפ'	260,000.00
08.3.474	חדר שנאים מבנה טרומי מבטון לשלושה שנאים במידות 3.9X10.55 מ' כולל הובלה והצבה, כולל קבלת היתר וכולל מסירה לחח"י.	קומפ'	350,000.00
08.3.477	טיפול של הקבלן מול חברה מאושרת ע"י חח"י לביצוע חדר שנאים, כולל תאומים וכל האישורים הדרושים, הזמנת ביקורת ולוויו חח"י בזמן הביקורת וכל עבודות העזר והכנות לפי דרישת חח"י, עד לקבלת החיבור הנדרש ואישור חח"י לחיבור המתקן, כולל תשלום עבור הבדיקות, כולל קבלת היתר בניה מוועדה לתכנון ובניה.	קומפ'	11,300.00
08.3.480	גורר עם מנוף, משטח 12 מ' אורך להובלת עמודים+סל תקני מבודד להרמת 2 עובדים, כושר הרמה 0.9 טון.	י"ע	3,970.00
08.3.486	קופסה בדרגת הגנה IP-65, עשויה פוליקרבונט משוריין - CI, במידות 130*250*360 מ"מ, כולל אנטיגרונים וקלפה קפיצית מותקנת עם כל האביזרים והחיזוקים הנדרשים.	יח'	420.00
08.3.489	ארון דגם C-64 של "ענבר" או שווה איכות מאושר, מותקן על גבי קיר או בתוך גומחת בטון כולל אנטיגרונים וקלפה קפיצית מותקנת עם כל האביזרים והחיזוקים הנדרשים.	יח'	2,000.00
08.3.492	ארון דגם "VI" 0 של "ענבר" או שווה איכות מאושר, מותקן על יסוד בטון או בתוך גומחת בטון כולל אנטיגרונים וקלפה קפיצית מותקנת עם כל האביזרים והחיזוקים הנדרשים.	קומפ'	2,220.00
08.3.495	צוות מדידה (מודד ועוזר אחד או שניים) באתר העבודה י"ע (9 ש"ע).	י"ע	2,700.00
08.3.498	שירותי משרד למדידות (הכנה, חישובי מדידות ושרטוטים) והעברת קבצים בכל הפורמטים למזמין העבודה.	ש"ע	255.00
08.3.501	שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג' לפי הנחיית מנהל הפרוייקט בכתב בלבד.	ש"ע	71.00
08.3.504	שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג' לפי הנחיית מנהל הפרוייקט בכתב בלבד.	ש"ע	61.00

08/08/2026
דף מס': 042

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
תת פרק 08.4 פרק 8.4			
	התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין משרדי למתקני חשמל 08, ת"י 20, מפרט טכני ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד למכרז זה השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה. הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצוין במכרז ולא ציוד אחר. חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה המעידים על רכישת גופי תאורה אורגנלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת C.O.C ו- C.O.T. גופי תאורה לתאורת חוץ מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס. גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר המשרד.		
08.4.022	מסתיר אור מקורי, למינעת התפשטות אור לכיוון שאינו רצוי - לאחור/לצדדים. התקן מקורי של יצרן גוף התאורה, או מיוצר על-ידי היבואן, ובלבד שקיבל אישור הגורם המקצועי של המשרד בכתב, ההתקן יתאים לגוף התאורה ולא יפגע באטימותו. מוצרי חברת 'אנלטק בע"מ'	יח'	395.00
08.4.024	גוף תאורת רחובות לד, 40W דוגמת LE-Tehnika 01Luxella L מתוצרת המשווק ע"י אנלטק, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,750.00
08.4.027	גוף תאורת רחובות לד, 76W דוגמת LE-Tehnika 01Luxella L מתוצרת המשווק ע"י אנלטק, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,998.00
08.4.030	גוף תאורת רחובות לד, 113W דוגמת LE-Tehnika 01Luxella L מתוצרת המשווק ע"י אנלטק, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	3,297.00
08.4.033	גוף תאורת רחובות לד, 40W דוגמת LE-Tehnika 02Luxella L מתוצרת המשווק ע"י אנלטק, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,878.00
08.4.036	גוף תאורת רחובות לד, 76W דוגמת LE-Tehnika 02Luxella L מתוצרת המשווק ע"י אנלטק, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	3,118.00
08.4.039	גוף תאורת רחובות לד, 113W דוגמת LE-Tehnika 02Luxella L מתוצרת המשווק ע"י אנלטק, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018. מוצרי חברת 'ח.י פתרונות חכמים בע"מ'	יח'	3,470.00

08/08/2026
דף מס': 043

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.4.053	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 20-50W דגם 1-VEGA, המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	1,600.00
08.4.056	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 30-40W דגם 2-VEGA, המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	1,600.00
08.4.059	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 40-70W דגם 2-VEGA, המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	1,738.00
08.4.062	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 70-100W דגם 2-VEGA, המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	1,810.00
08.4.065	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 110-130W דגם 3-VEGA, המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,000.00
08.4.068	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 180W דגם 4-VEGA, המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,500.00
08.4.071	גוף תאורת רחובות לד, 78W דוגמת MINI MARTIN מתוצרת VIZULO המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,158.00
08.4.074	גוף תאורת רחובות לד, W110 מסוג MINI MARTIN מתוצרת VIZULO כדוגמת ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,038.00
08.4.077	גוף תאורת רחובות לד, 137W דוגמת STORK LITTLE BROTHER מתוצרת VIZULO המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,638.00
08.4.080	גוף תאורת רחובות לד, 170W דוגמת STORK LITTLE BROTHER מתוצרת VIZULO המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,878.00
	מוצרי חברת 'אורעד מהנדסים בע"מ'		
08.4.103	גוף תאורת רחובות לד, 130W דוגמת ECONO M/D-150 מתוצרת NINGBO KING-BRIDGE(KLED המשווק ע"י אורעד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,150.00
08.4.106	גוף תאורת רחובות לד, 100W דוגמת ECONO M/D-150 מתוצרת NINGBO KING-BRIDGE(KLED המשווק ע"י אורעד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,100.00
08.4.109	גוף תאורת רחובות לד, 80W דוגמת ECONO M/D-150 מתוצרת NINGBO KING-BRIDGE(KLED המשווק ע"י אורעד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	1,858.00

08/08/2026
דף מס': 044

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.4.112	גוף תאורת רחובות לד, 60W דוגמת ECONO S/D-150 מתוצרת NINGBO KING-BRIDGE(KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	יח'	1,800.00
08.4.115	גוף תאורת רחובות לד, 40W דוגמת ECONO S/D-150 מתוצרת NINGBO KING-BRIDGE(KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	יח'	1,618.00
08.4.118	גוף תאורת רחובות לד, 108W דוגמת GALERIA LED M מתוצרת LIGHTING EATON-COOPER המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	יח'	6,056.00
08.4.121	גוף תאורת רחובות לד, 75W דוגמת GALERIA LED S מתוצרת LIGHTING EATON-COOPER המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	יח'	4,370.00
08.4.124	גוף תאורת רחובות לד, 54W דוגמת GALERIA LED S מתוצרת LIGHTING EATON-COOPER המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	יח'	3,600.00
08.4.127	גוף תאורת רחובות לד, 166W דוגמת NAVION מתוצרת LIGHTING EATON-COOPER המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	יח'	3,000.00
08.4.130	גוף תאורת רחובות לד, 113W דוגמת NAVION מתוצרת LIGHTING EATON-COOPER המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	יח'	2,758.00
08.4.133	גוף תאורת רחובות לד, 59W דוגמת NAVION מתוצרת LIGHTING EATON-COOPER המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	יח'	2,398.00
08.4.136	גוף תאורת ורחובות לד, 40W דגם TOSCA XS (S1 מתוצרת KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	יח'	1,678.00
08.4.139	גוף תאורת ורחובות לד, 60W דגם TOSCA XS (S1 מתוצרת KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	יח'	1,834.00
08.4.142	גוף תאורת רחובות לד, 80W דגם TOSCA S מתוצרת KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	יח'	1,918.00
08.4.145	גוף תאורת רחובות לד, 100W דגם TOSCA S מתוצרת KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	יח'	1,990.00
08.4.148	גוף תאורת ורחובות לד, 100W דגם TOSCA M מתוצרת KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	יח'	2,260.00

08/08/2026
דף מס': 045

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.4.151	גוף תאורת ורחובות לד, 120W דגם TOSCA M מתוצרת KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,386.00
08.4.154	גוף תאורת ורחובות לד, 150W דגם TOSCA M מתוצרת KLED המשווק ע"י אור עד מהנדסים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,470.00
	מוצרי חברת 'ש.מ. יוניברס אלקטרוניקס בע"מ'		
08.4.203	גוף תאורת רחובות לד, 76-102W דוגמת ITALO 1 4M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,600.00
08.4.206	גוף תאורת רחובות לד, 95-127W דוגמת ITALO 2 5M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	3,297.00
08.4.209	גוף תאורת רחובות לד, 150W דוגמת ITALO 2 6M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	3,417.00
08.4.212	גוף תאורת רחובות לד, 147W דוגמת ITALO 2 7M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	3,717.00
08.4.215	גוף תאורת רחובות לד, 169W דוגמת ITALO 2 8M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	3,957.00
08.4.218	גוף תאורת רחובות לד, 228W דוגמת ITALO 3 9M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	5,216.00
08.4.221	גוף תאורת רחובות לד, 253W דוגמת ITALO 3 10M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	5,400.00
08.4.224	גוף תאורת רחובות לד, 278W דוגמת ITALO 3 11M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	5,500.00
08.4.227	גוף תאורת רחובות לד, 304W דוגמת ITALO 3 12M מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	5,700.00
08.4.230	תוספת לגוף תאורה ITALO המשווק ע"י ש.מ.יוניברס עבור צבע שונה מצבע "גרפיט"	יח'	190.00
08.4.233	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 15-52W דגם MASTER 6 OFXX1M-2M, לרבות זרוע מתאמת באורך 200 מ"מהמשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,920.00
08.4.236	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 57-76W דגם MASTER 6 OFXX3M, לרבות זרוע מתאמת באורך 200 מ"מהמשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 8.08.004.001	יח'	3,100.00
08.4.239	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 76-102W דגם MASTER 6 OFXX4M, לרבות זרוע מתאמת באורך 200 מ"מהמשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	3,200.00

08/08/2026
דף מס': 046

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.4.242	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 95-150W דגם MASTER 6 OFXX5M-6M, לרבות זרוע מתאמת באורך 200 מ"מהמשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	3,380.00
08.4.245	גוף תאורת ורחובות לד, 22-28W דגם 1M I-TORN 1B STU X 40/50 מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס אלקטרוניקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 004.0018.08.	יח'	1,415.00
08.4.248	גוף תאורת ורחובות לד, 41.5-53W דגם 2M I-TORN 1B STU X 40/50 מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס אלקטרוניקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 04.0018.08.0	יח'	1,475.00
08.4.251	גוף תאורת ורחובות לד, 62-78W דגם 3M I-TORN 1B STU X 40/50 מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס אלקטרוניקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 004.0018.08.	יח'	1,798.00
08.4.254	גוף תאורת ורחובות לד, 81-104W דגם 4M I-TORN 1B STU X 40/50 מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס אלקטרוניקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 004.0018.08.	יח'	1,834.00
08.4.257	גוף תאורת ורחובות לד, 100-128W דגם 5M I-TORN 1B STU X 40/50 מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס אלקטרוניקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 04.0018.08.0	יח'	2,026.00
08.4.260	גוף תאורת ורחובות לד, 119-152W דגם 6M I-TORN 1B STU X 40/50 מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס אלקטרוניקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 04.0018.08.0	יח'	2,100.00
	מוצרי חברת 'אלתם עין השופט אגש"ח בע"מ'		
08.4.303	גוף תאורת רחובות לד, 31W דוגמת URBINO CLASS II מתוצרת LUG המשווק ע"י אלתם ע"ן השופט, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,338.00
08.4.306	גוף תאורת רחובות לד, 39W דוגמת URBINO CLASS II מתוצרת LUG המשווק ע"י אלתם ע"ן השופט, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,400.00
08.4.309	גוף תאורת רחובות לד, 57W דוגמת URBINO CLASS II מתוצרת LUG המשווק ע"י אלתם ע"ן השופט, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,518.00
08.4.312	גוף תאורת רחובות לד, 84W דוגמת URBINO CLASS II מתוצרת LUG המשווק ע"י אלתם ע"ן השופט, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	28,110.00
08.4.315	גוף תאורת רחובות לד, 110W דוגמת URBINO CLASS II מתוצרת LUG המשווק ע"י אלתם ע"ן השופט, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,900.00

08/08/2026
דף מס': 047

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
	מוצרי חברת 'ישראלוקס בע"מ'		
08.4.353	גוף תאורת רחובות לד, 30W דגם PROXIMO CITY CLASS II מתוצרת FAEL LUCE משווק ע"י ישראלוקס, או ש"ע מאושר, להתקנה בגובה 3-4.5 מ', וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,038.00
08.4.356	גוף תאורת רחובות לד, 50W דגם PROXIMO CITY CLASS II מתוצרת FAEL LUCE משווק ע"י ישראלוקס, או ש"ע מאושר, להתקנה בגובה 5-6.5 מ', וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,278.00
08.4.359	גוף תאורת רחובות לד, 77W דגם PROXIMO CITY CLASS II מתוצרת FAEL LUCE משווק ע"י ישראלוקס, או ש"ע מאושר, להתקנה בגובה 6-7.5 מ', וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,518.00
08.4.362	גוף תאורת רחובות לד, 105W דגם PROXIMO CITY CLASS II מתוצרת LUCE משווק ע"י ישראלוקס, או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,758.00
08.4.365	גוף תאורת כבישים ורחובות לד 127W דגם PROXIMO CITY מתוצרת FAEL LUCE משווק ע"י ישראלוקס, או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,938.00
08.4.368	גוף תאורת ורחובות לד, 50W דגם LAFOGLIA S מתוצרת GHISAMESTIERI המשווק ע"י ישראלוקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	1,978.00
08.4.371	גוף תאורת ורחובות לד, 78W דגם LAFOGLIA M מתוצרת GHISAMESTIERI המשווק ע"י ישראלוקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,590.00
08.4.374	גוף תאורת ורחובות לד, 105W דגם LAFOGLIA M מתוצרת GHISAMESTIERI המשווק ע"י ישראלוקס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,878.00
	מוצרי חברת 'ניסקו בע"מ'		
08.4.403	גוף תאורת רחובות לד, 30W דגם COBRA EL SL 18MA כדוגמת ניסקו או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	1,079.00
08.4.406	גוף תאורת רחובות לד, 50W דגם COBRA EL SL 18MA כדוגמת ניסקו או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	1,200.00
08.4.409	גוף תאורת רחובות לד 80W דגם COBRA EL SL 18MA כדוגמת ניסקו או ש"ע מאושר, IP66, להתקנה בגובה 7-10 מ', וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	1,439.00
08.4.412	גוף תאורת רחובות לד 100W דגם COBRA EL SL 18LA כדוגמת ניסקו או ש"ע מאושר, IP66, להתקנה בגובה 9-12 מ', וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	1,738.00

08/08/2026
דף מס': 048

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.4.415	גוף תאורת רחובות לד, 120W דגם COBRA EL SL 18LA כדוגמת ניסקו או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,038.00
08.4.418	גוף תאורת רחובות לד, 160W דגם COBRA EL SL 18LA כדוגמת ניסקו או ש"ע מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,038.00
	מוצרי חברת 'שטייניץ לירד' הנדסת תאורה בע"מ		
08.4.453	גוף תאורת רחובות לד, 65W דגם FUTURE מתוצרת INTEC המשווק שטייניץ - לירד, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,200.00
08.4.456	גוף תאורת רחובות לד, 78W דוגמת FUTURE מתוצרת INTEC המשווק ע"י שטייניץ-לירד, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,014.00
08.4.459	גוף תאורת רחובות לד, 110W דגם FUTURE מתוצרת INTEC המשווק שטייניץ - לירד, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,200.00
08.4.462	גוף תאורת רחובות לד, 135-150W דוגמת FUTURE מתוצרת INTEC המשווק ע"י שטייניץ-לירד, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,500.00
08.4.465	גוף תאורת רחובות לד, 176W דגם FUTURE מתוצרת INTEC המשווק שטייניץ - לירד, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018.	יח'	2,750.00
תת פרק 08.7 פרק 8.7			
	העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של חח"י, על הקבלן להתעדכן בנתונים הנדרשים עם מח' החל"ב והרשת של חח"י.		
	מידות הגומחות לפילרי חל"ב והרשת.		
	כל התאומים עם חח"י הינם כלולים במחירי יחידה.		
	עבודות חח"י		
08.7.015	שרוול מצינור פי.י.ו.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י הצינור בקוטר 4 אינץ' ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 5.3 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון 8 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה וחח"י לא מספקת צנרת).	מטר	40.00
08.7.018	שרוול מצינור פי.י.ו.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י הצינור בקוטר 6 אינץ' ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 7.7 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון 8 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה וחח"י לא מספקת צנרת).	מטר	70.00
08.7.021	שרוול מצינור פי.י.ו.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י הצינור בקוטר 8 אינץ' ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 10.8 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון 8 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה וחח"י לא מספקת צנרת).	מטר	140.00
08.7.024	צינור שרשרתי דו שכבתי סטנדרט חח"י 4" בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י, לפי דרישות חח"י כולל חוט משיכה מנילון וסרט סימון תיקני.	מטר	30.00

08/08/2026
דף מס': 049

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.7.027	צינור שרשורי דו שכבתי סטנדרט חח"י 6" בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י, לפי דרישות חח"י כולל חוט משיכה מניילון וסרט סימון תיקני.	מטר	60.00
08.7.030	צינור שרשורי דו שכבתי סטנדרט חח"י 8" בחפירה מוכנה עבור כבלים של חח"י, לפי דרישות חח"י כולל חוט משיכה מניילון וסרט סימון תיקני.	מטר	100.00
08.7.033	חפירה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים, כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 100 ס"מ ורוחב ל-3 צינורות 6" מונחים בשכבה אופקית אחת המחיר ללא צינור.	מטר	43.00
08.7.036	חפירה וחציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים, כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 100 ס"מ ורוחב ל-3 צינורות של 6" מונחים בשכבה אחת המחיר ללא צינור.	מטר	50.00
08.7.039	חציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים, כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 100 ס"מ ורוחב ל-3 צינורות של 6" מונחים בשכבה אופקית אחת המחיר ללא צינור.	מטר	55.00
08.7.042	חפירה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק של עד 140 ס"מ ורוחב ל-5 צינורות בקוטר 6" מונחים בשכבה אחת המחיר ללא צינור.	מטר	59.00
08.7.045	חפירה וחציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 014 ס"מ ורוחב ל-5 צינורות בקוטר 6" מונחים בשכבה אחת המחיר ללא צינור.	מטר	69.00
08.7.048	חציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק עד 140 ס"מ ורוחב ל-5 צינורות בקוטר 6" מונחים בשכבה אחת המחיר ללא צינור.	מטר	79.00
08.7.051	תא בקרה לכבלים של חח"י בנויה מבטון יצוק או מבלוקים במידות 120X120 ס"מ בעומק 100 ס"מ כולל חפירה/חציבה ומכסה מסוג כבד (25-טון) קומפלט כולל סמל חח"י טבוע/ביציקה.	קומפ'	4,000.00
08.7.054	תא בקרה לכבלים של חח"י בנויה מבטון יצוק או מבלוקים במידות 220X220 ס"מ בעומק 100 ס"מ כולל חפירה/חציבה ומכסה מסוג כבד 25 טון קומפלט כולל חח"י טבוע ביציקה.	קומפ'	6,700.00
08.7.057	גומחת בטון מקורה עבור חברת חשמל (פילר מונים כפול) במידות: רוחב פנים 80 ס"מ, גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 225 ס"מ, עומק 40 ס"מ כולל חפירה/חציבה, זיון, ביסוס ופילוס.	קומפ'	1,600.00
08.7.060	גומחת מבטון מקורה לפילר רשת של חברת חשמל במידות: רוחב פנים 160 ס"מ גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 225 ס"מ עומק 50 ס"מ, כולל חפירה/חציבה זיון ביסוס ופילוס.	קומפ'	3,000.00

08/08/2026
דף מס': 050

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.7.063	גומחת בטון מקורה לפילר מונים יחיד במידות : רוחב פנים 80 ס"מ גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 225 ס"מ עומק 40 ס"מ, כולל חפירה/חציבה זיון ביסוס ופילוס.	קומפ'	1,611.00
08.7.066	גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת כדוגמת "להבים" ברוחב פנים 220 ס"מ, גובה כולל 225 ס"מ, עומק 40 ס"מ כולל חפירה/חציבה, ביסוס, פילוס, הכנת שרולים מארונות אל המגרשים, לפי פרט ולפי מפרט 08 וסטנדרט חח". תא התקשורת יכלול גב עץ 20 מ"מ, טבעות, מהדקים, דלת פוליאסטר מוגנת ט, ידית ומנעול סטנדרט בזק/הוט.	קומפ'	2,670.00
08.7.069	גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת כדוגמת "עומר", גובה כולל 225 ס"מ עומק 40 ס"מ לפי פרט ולפי מפרט 08 וסטנדרט חח"י כולל חפירה/חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת שרולים מארונות אל המגרשים, תא תקשורת יכלול גב עץ 20 מ"מ, טבעות, מהדקים, דלת פוליאסטר מוגנת ט, ידית ומנעול סטנדרט בזק/הוט.	קומפ'	4,330.00
08.7.072	גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת לשני מגרשים סטנדרט המגזר הבדואי, גובה כולל 225 ס"מ עומק 40 ס"מ לפי פרט ולפי מפרט 08 וסטנדרט חח"י כולל חפירה/חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת שרולים מארונות אל המגרשים, תא תקשורת יכלול גב עץ 20 מ"מ, טבעות, מהדקים, דלת פוליאסטר מוגנת ט, ידית ומנעול סטנדרט בזק/הוט.	קומפ'	4,135.00
08.7.075	גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת למגרש אחד סטנדרט המגזר הבדואי, גובה כולל 225 ס"מ עומק 40 ס"מ לפי פרט ולפי מפרט 08 וסטנדרט חח"י כולל חפירה/חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת שרולים מארונות אל המגרשים, תא תקשורת יכלול גב עץ 20 מ"מ, טבעות, מהדקים, דלת פוליאסטר מוגנת ט, ידית ומנעול סטנדרט בזק/הוט.	קומפ'	2,621.00
08.7.078	גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת כדוגמת מפלסים בצורת H, גובה כולל 225 ס"מ עומק 40 ס"מ לפי פרט ולפי מפרט 08 וסטנדרט חח"י כולל חפירה/חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת שרולים מארונות אל המגרשים, תא תקשורת יכלול גב עץ 20 מ"מ, טבעות, מהדקים, דלת פוליאסטר מוגנת ט, ידית ומנעול סטנדרט בזק/הוט.	קומפ'	3,630.00
08.7.081	גומחת בטון מקורה בצורת H סטנדרט חח"י עבור חיבור של עד 440A אמפר, הגומחה ברוחב 100 ס"מ בעומק 60 ס"מ בגובה מעל פני הקרקע 225 מ' בעומק מתחת לפני הקרקע 75 ס"מ כולל דלתות בצד לוח חח"י הדלתות מפח מגולוון צבוע כולל מנעולי תליה על פין משותף לרבות חפירה חציבה וביסוס.	קומפ'	3,127.00
08.7.084	הרכבת בסיס לפילר חב' חשמל, כולל הובלה ממחסני חב' החשמל, בטון, ציוד עזר הכל לפי דרישות חב' החשמל לפי מפרט 08 וסטנדרטים של חח"י ולפי פרט ביצוע.	קומפ'	221.00
08.7.087	הנחה בלבד של שרול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 4 אינץ', כולל הובלה ממחסני חב' חשמל, חוט משיכה מניילון 8 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 08 סעיף 08.03.07 לפי פרט.	מטר	9.00
08.7.090	הנחה בלבד של שרול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 6 אינץ', כולל הובלה ממחסני חב' חשמל, חוט משיכה מניילון 8 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 08 סעיף 08.03.07 לפי פרט.	מטר	14.00

08/08/2026
דף מס': 051

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.7.093	הנחה בלבד של שרזול מצינור פ.ו.י.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים של חברת החשמל. הצינור בקוטר של 8 אינץ', כולל הובלה ממחסני חב' חשמל, חוט משיכה מניילון 8 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 08 סעיף 08.03.07 לפי פרט.	מטר	16.00
08.7.096	בצוע סימון בר קיימא על קרקעי של סיום קצוות המעברים התת קרקעיים (השרזולים) שהוכנו עבור חח"י או כבל תת"ק לפי מפרט 08 סעיף 08.03.09.03 ולפי פרטי ביצוע כולל ציון הקואורדינטות של קצוות סיום הצנרת ע"י מודד מוסמך בתוכנית עדות.	קומפ'	363.00
08.7.099	תוספת לחפירה ו'או חציבה עבור מילוי חול דיונות נקי לכל רוחב תעלה עם הידוק מבוקר ע"י מעבדה מאושרת בהרטבה רוויה לפי הנחיות המפקח באזור חציית כבישים ומדרכות, עד לצפיפות של 98% מותנה באישור הפיקוח בכתב.	מטר	21.00
08.7.102	בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח נמוך של חח"י כנדרש בחוק החשמל כולל שרזולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד 2 מ' באורך עד 2 מ' בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.	קומפ'	425.00
08.7.105	בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח גבוה של חח"י כנדרש בחוק החשמל כולל שרזולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד 2 מ' באורך עד 2 מ' כולל בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.	קומפ'	637.00
תת פרק 08.8 פרק 8.8			
עבודות תקשורת לבזק- צירים ראשיים ומשניים כולל תצפית לפי סטנדרטים של חברת בזק ראה מפרט בזק לבינוי תשתיות ותקשורת פרקים 1070 עד 1081 וכן מפרט 08 של הועדה הבין משרדית.			
כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה ואחריות.			
העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת בזק.			
פקוח ישיר של בזק על ביצוע הכרחי, התאום באחריות הקבלן לרבות תשלום בגין ימי הפקוח אם ידרש כלול במחירי יחידה.			
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי ואינו גורע מהמצויין במפרט הטכני של בזק.			
בכל מקום במכרז זה שרשום חפירה משמעותה חפירה/או חציבה בכלים או בידים וללא תשלום תוספת כספית בגין חציבה או חפירת ידיים.			
08.8.021	חפירת תעלה להנחת 2 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 90 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 30 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	מטר	35.00
08.8.024	חפירת תעלה להנחת 2 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 120 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 03 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	מטר	45.00

08/08/2026
דף מס': 052

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.8.027	חפירת תעלה להנחת עד 3 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 90 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 30 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	מטר	46.00
08.8.030	חפירת תעלה להנחת עד 3 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 120 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 30 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	מטר	56.00
08.8.033	חפירת תעלה להנחת עד 4 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 90 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 30 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	מטר	58.00
08.8.036	חפירת תעלה להנחת עד 4 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 120 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 30 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	מטר	68.00
08.8.039	חפירת תעלה להנחת עד 5 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 100 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 30 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	מטר	83.00
08.8.042	חפירת תעלה להנחת עד 5 קנים בקוטר 110 מ"מ (4") מ - P.V.C קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד 120 ס"מ לרבות התמוכות (ספייסרים), ריפוד חול ומילוי חול של 30 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק 1070, ומפרט 08 סעיפים - 08.02.03-04 ולפי פרט בצוע.	מטר	94.00
08.8.045	חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאטילן בקטרים 40,50 63,75 מ"מ מסוג י.ק.ע. 13.5 כולל חוט משיכה, או שילוב של צנרת פוליאטילן וכבילים טמונים, הצנרת תונח עד 4 קנים בשכבה אחת ללא הגבלה של מס' השכבות בעומק עד 70 ס"מ כולל ריפוד חול וכיסוי חול לרבות סרט סימון תיקני.	מטר	44.00
08.8.048	חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאטילן בקטרים 40,50 63,75 מ"מ מסוג י.ק.ע. 13.5 כולל חוט משיכה, או שילוב של צנרת פוליאטילן וכבילים טמונים, הצנרת תונח עד 4 קנים בשכבה אחת ללא הגבלה של מס' השכבות בעומק עד 100 ס"מ כולל ריפוד חול וכיסוי חול לרבות סרט סימון.	מטר	49.00
08.8.051	חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאטילן בקטרים 40,50 63,75 מ"מ מסוג י.ק.ע. 13.5 כולל חוט משיכה, או שילוב של צנרת פוליאטילן וכבילים טמונים, הצנרת תונח עד 4 קנים בשכבה אחת ללא הגבלה של מס' השכבות בעומק עד 120 ס"מ כולל ריפוד חול וכיסוי חול לרבות סרט סימון.	מטר	50.00
08.8.054	החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 100 ס"מ (עם 2 קנים PVC 4) באדמה נקיה מאבנים עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שיורה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרויקט באתר ומפרט בזק.	מטר	18.00

08/08/2026
דף מס': 053

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.8.057	החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 120 ס"מ (עם 2 קנים "4) בחול מפמ"כ 444 עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שיורה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט בזק.	מטר	32.00
08.8.060	החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 100 ס"מ (עם 3 קנים "4 PVC) באדמה נקיה מאבנים עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שיורה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט בזק.	מטר	22.00
08.8.063	החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 120 ס"מ (עם 3 קנים "4 PVC) בחול מפמ"כ 444 עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שיורה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט בזק.	מטר	32.00
08.8.066	החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 100 ס"מ (עם 4 קנים "4) באדמה נקיה מאבנים עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שיורה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט בזק.	מטר	23.00
08.8.069	החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 120 ס"מ (עם 4 קנים "4) בחול מפמ"כ 444 עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שיורה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט בזק.	מטר	32.00
08.8.072	החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 100 ס"מ (עם 5 קנים "4) באדמה נקיה מאבנים עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שיורה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט בזק.	מטר	39.00
08.8.075	החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 120 ס"מ (עם 5 קנים "4) בחול מפמ"כ 444 עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שיורה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט בזק.	מטר	55.00
08.8.078	החלפת החומר החפור בתעלה לצנרת פוליאתילן בעומק עד 120 ס"מ בחול מפמ"כ 444 עד תחתית המצעים תיק הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ עד לקבלת צפיפות של 98%, לרבות פינוי החומר החפור למקום שיורה המפקח הכל לפי פרט והנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט בזק פרק 7.	מטר	16.00
08.8.081	חוטי משיכה מפוליפרופילן בקוטר 8 מ"מ מושחל בצנרת קיימת כולל נקיון הצנרת, החוטים יהיו מחתיכה רצופה אחת ללא קשרים ובקצה השרוול תישמר רזרבה באורך של 1 מ' בכל קצה קשור למכסה לפי מפרט בזק 1072.	מטר	4.00
08.8.084	ייצוב שוליים ברוחב עד 2 מ' ועובי שכבה של 20 ס"מ כולל הרטבה והידוק מבוקר באג"מ עד לצפיפות של 98% לפי מפרט בזק 1070.	מטר	41.00

08/08/2026
דף מס': 054

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.8.087	צינור קשיח בקוטר 110 מ"מ P.V.C לפי ת"י 61386 סטנדרט חברת הבזק כולל כל חומרי החיבור האטמים התמוכות (ספייסרים) לרבות חוט משיכה פוליפרופילן בקוטר 8 מ"מ מונח בחפירה מוכנה הכל לפי מפרט מיוחד של בזק פרק 1072 ופרט ביצוע.	מטר	27.00
08.8.090	צינור פוליאיתילן מסוג י.ק.ע. 13.5 בקוטר 40 מ"מ עם חוט משיכה מפוליפרופילן בקוטר 8 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר פלסט או פלסטרו גבת סטנדרט בזקמונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע ומפרט טכני מיוחד של בזק פרק 1070 כולל כל חומרי האיטום.	מטר	12.00
08.8.093	צינור פוליאיתילן מסוג י.ק.ע. 13.5 בקוטר 50 מ"מ עם חוט משיכה מפוליפרופילן בקוטר 8 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר פלסט או פלסטרו גבתסטנדרט בזקמונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע ומפרט טכני מיוחד של בזק פרק 1072 כולל כל חומרי האיטום	מטר	15.00
08.8.096	צינור פוליאיתילן מסוג י.ק.ע. 13.5 בקוטר 40 מ"מ עם חוט משיכה מפוליפרופילן בקוטר 8 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר פלסט או פלסטרו גבת סטנדרט בזקמונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע ומפרט טכני מיוחד של הוט כל חומרי האיטום.	מטר	11.00
08.8.099	צינור פוליאיתילן מסוג י.ק.ע. 13.5 בקוטר 50 מ"מ עם חוט משיכה מפוליפרופילן בקוטר 8 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר פלסט או פלסטרו גבת סטנדרט בזק מונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע ומפרט טכני מיוחד של הוט כולל כל חומרי האיטום	מטר	15.00
08.8.102	מופות אורגינליות לצנרת י.ק.ע. 11 או י.ק.ע. 13.5 לחיבור צנרת בקוטר 40.	קומפ'	51.00
08.8.105	מופות אורגינליות לצנרת י.ק.ע. 11 או י.ק.ע. 13.5 לחיבור צנרת בקוטר 50.	קומפ'	56.00
08.8.108	עליה על עמוד בזק או על קיר של צנרת פי.וי.סי. קשיח 110 מ"מ (4") עד לגובה של 2 מ' לפחות לרבות קשתות, קשירת הצנרת לעמוד או לקיר ע"י בנדים מתכתיים בלתי מחליפים או שלות אומגה כולל שילוט, איטום, חוט משיכה, הכל לשביעות רצון מפקח הבזק לפי מפרט 0049 ולפי פרט ומפרט בזק הכללי ומפרט 08.	מטר	155.00
08.8.111	עליה על עמוד או על קיר של צנרת פוליאיתילן בקוטר 40 מ"מ עד 75 מ' מסוג י.ק.ע. 11 או י.ק.ע. 13.5 לרבות חוטי משיכה, חיזוק הצנרת לעמוד או לקיר ע"י בנדים מתכתיים בלתי מחלידים או שלות אומגה כולל איטום, שילוט הכל לשביעות רצון מפקח הבזק לפי מפרט 0049 ולפי פרט ומפרט בזק הכללי ומפרט 08.	מטר	63.00
08.8.114	קשתות פי.וי.סי. קשיח 110 מ"מ (4") 90 מעלות באורך של עד 1 מ' כולל אספקה והתקנה.	קומפ'	83.00
08.8.117	אוטמים מ - פי.וי.סי. קשיח לצנרת פי.וי.סי. 4", כולל אספקה והתקנה.	קומפ'	3.50
08.8.120	הריסת תאי כבלים מכל סוג מבטון בלוקים או לבנים בכלים ו/או בידיים לרבות פינוי פסולת ההריסה למקום שירות המפקח ולפי מפרט בזק הכללי.	קומפ'	454.00
08.8.123	הריסה ותיקון מחדש של גדרות מכל סוג שהוא למעט גדרות הרשת לפי הנחיות הפקוח ולפי מפרט בזק כללי.	מטר	126.00

08/08/2026
דף מס': 055

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.8.126	פרוק והנחת מרצפות מכל הסוגים והצבעים, מעבר לרוחב החפירה שבוצעה, הכל לפי מפרט הכלל של בזק פרק 1070 והנחיות המפקח.	מ"ר	50.00
08.8.129	הנחת אבני שפה, אבני גן, אבני תעלה כולל אספקת אבנים חדשות מכל סוג לרבות הצבתם פילוסם וביטונם הכל לפי מפרט בזק הכללי פרק 1070.	מטר	45.00
08.8.132	תיקון מדרגות מכל סוג שנחפרו או נפגעו בתוואי החפירה לרבות אספקת מדרגות חדשות מכל סוג שהוא הכל לפי מפרט בזק הכללי פרק 1070	מ"ר	151.00
08.8.135	תיקון אספלט במדרכה מכל הסוגים בהתאם לדרישת הרשויות המקומיות שבתחומן מבוצעת העבודה הכל לפי מפרט כללי של בזק פרק 1070 לשביעות רצון המפקח.	מ"ר	45.00
08.8.138	תיקון אספלט בכבישים מכל הסוגים בהתאם לדרישת הרשויות המקומיות שבתחומן מבוצעת העבודה הכל לפי מפרט כללי של בזק פרק 1070.	מ"ר	65.00
08.8.141	תיקון משטח בטון מכל סוג או גרנוליט הכל בהתאם לדרישת הרשויות המקומיות שבתחומן בוצעה העבודה כמו כן לפי מפרט בזק הכללי פרק 1070 והנחיות המפקח במקום לשביעות רצון המפקח.	מ"ר	101.00
08.8.144	קירצוף וציפוי מדרכה ו/או כביש בבטון אספלט דק מכל הסוגים הכל לפי דרישת הרשויות המקומיות שבתחומן מבוצעת העבודה ולפי מפרט בזק הכללי פרק 1070 והנחיות המפקח במקום.	מ"ר	45.00
08.8.147	קידוח אופקי בצינור פלדה כולל אספקה של צינור פלדה וכל העבודות הנלוות בכל סוגי הקרקע הכל לפי מפרט בזק הכללי פרק 1080 והנחיות המפקח באתר, הקידוח עבור צינור בקוטר "4.	מטר	400.00
08.8.150	קידוח אופקי בצינור פלדה כולל אספקה של צינור פלדה וכל העבודות הנלוות בכל סוגי הקרקע הכל לפי מפרט בזק הכללי פרק 1080 והנחיות המפקח באתר, הקידוח עבור צינור בקוטר "6.	מטר	460.00
08.8.153	קידוח אופקי בצינור פלדה כולל אספקה של צינור פלדה וכל העבודות הנלוות בכל סוגי הקרקע הכל לפי מפרט בזק הכללי פרק 1080 והנחיות המפקח באתר, הקידוח עבור צינור בקוטר "12.	מטר	650.00
08.8.156	חיבור צנרת חדשה מכל סוג וקוטר לתא קיים, או ארון ספק קיים לפי מפרט בזק פרק 1070, 1071, 1072 והנחיות המפקח באתר.	קומפ'	650.00
08.8.159	חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי לא מאובזר כולל עוגנים, סרג ודלי לבור ניקוז, הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי מפרט בזק הכללי פרקים, 7010 1072 והנחיות המפקח באתר התא מסוג P במידות 85/85/105 ס"מ כולל מכסה מדרכתי סטנדרט בזק.	קומפ'	2,600.00
08.8.162	חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל 3 עוגנים 2 פסי מתלה 120 ס"מ, סרג, ודלי לבור ניקוז הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי מפרט בזק הכללי פרקים, 1070 1072 והנחיות המפקח באתר התא מסוג 1A במידות 151/81/197 ס"מ כולל מכסה מדרכתי סטנדרט בזק.	קומפ'	5,750.00

08/08/2026
דף מס': 056

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.8.165	חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל 3 עוגנים 2 פסי מתלה 120 ס"מ, סרג, ודלי לבור ניקוז הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי מפרט בזק הכללי פרקים, 1070 1072 והנחיות המפקח באתר התא מסוג 2A במידות 115/167/213 ס"מ כולל מכסה מדרכתי סטנדרט בזק.	קומפ'	7,650.00
08.8.168	חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל 5 עוגנים 6 פסי מתלה 120 ס"מ, סרג, ודלי לבור ניקוז הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי מפרט בזק הכללי פרקים, 1070 1072 והנחיות המפקח באתר התא מסוג 3A במידות 324/184/353 ס"מ כולל מכסה מדרכתי סטנדרט בזק.	קומפ'	14,000.00
08.8.171	חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל 5 עוגנים 4 פסי מתלה 120 ס"מ, סרג, ודלי לבור ניקוז הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי מפרט בזק הכללי פרקים, 1070 1072 והנחיות המפקח באתר התא מסוג 25A במידות 224/144/253 ס"מ כולל מכסה מדרכתי סטנדרט בזק.	קומפ'	11,000.00
08.8.174	בנית יסוד בטון לארון סעף מכל הסוגים לפי מפרט כללי של בזק לרבות הארקת יסוד ותגבורה ע"י אלקטרודות לפי הנחיות בודק פרקים 1070, 1076, 1077, עד רדיוס של 5 מ' מהארון והנחיות הפקוח באתר, כולל כל העבודות הנלוות	קומפ'	2,550.00
08.8.177	התאמה והחלפת מסגרת מכל סוג של גוב בזק מכל סוג כולל הגבהות במידת הצורך עד 0.7 מ' ע"י בטון מזוין ב-30 כולל חפירה מסביב לתא והחזרת השטח לקדמותו, כולל ביטון המסגרת החדשה ותיקון גג הגוב במידת הצורך לרבות הובלת המסגרת החדשה מהמחסן לאתר העבודה.	קומפ'	585.00
08.8.180	בניית בסיס למתקן ת.מ.ר מאגד 480 לפי תוכנית היסוד מבטון ב-30 כולל הארקת יסוד כנדרש בחוק החשמל.	קומפ'	4,100.00
08.8.183	בניית בסיס למתקן י.מ.ר מאגד BA40 לפי תוכנית היסוד מבטון ב-30 כולל הארקת יסוד כנדרש בחוק החשמל.	קומפ'	5,300.00
08.8.186	הריסת יסוד בטון למתקן ת.מ.ר. או י.מ.ר. BA40 כולל פרוק הארונות והחזרת השטח לקדמותו.	קומפ'	585.00
08.8.189	ניקוי צנרת לפי מפרט כללי של בזק פרק 1079 כולל אספקה והשחלת חוטי משיכה 8 " לפי ת"י 753.	מטר	3.50
08.8.192	ניקוי תאי בזק מכל סוג וגודל לפי מפרט בזק הכללי פרק 1079 והנחיות המפקח באתר.	מטר	280.00
08.8.195	גלוי תאים קיימים קבורים וסילוק הפסולת כולל חפירה חציבה הכל לפי הנחיות הפקוח באתר ומפרט בזק הכללי פרק 1070.	קומפ'	415.00
08.8.198	אלקטרודת הארקה אנכית בעומק 3 מ' עשויה משני חלקים באורך של 1.5 מ' כל אחד ממוט פלדה 19 מ"מ קוטר מצופה נחושת כולל מחבר, ראש דפיקה, ראש המטרה כולל מהדק טבעת וגיד נחושת חשוף 35 מ"מ מגשר בין האלקטרודה למתקן הנדרש להארקה לרבות תא בטון טרומי בקוטר 40 ס"מ.	קומפ'	630.00

08/08/2026
דף מס': 057

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
08.8.201	בדיקת ערך התנגדות ההארקה כלפי מסת האדמה סביב המתקן, כולל הארקה היסוד ואלקטרודות ההארקה הכל לפי הצורך ולפי דרישת חוק החשמל, הבדיקה תבוצע ע"י מהנדס בעלרישוי חשמלאי מהנדס בודק מוסמך והוצאת דו"ח לקבלן, למפקח בזק, למזמין ולמתכנן לגבי ערך התנגדות ההארקה.	קומפ'	893.00
08.8.204	יציקת בטון בלתי מזויין מסוג ב-30 עבור תעלות, חציות כביש, משטחי גישה, תעלות ניקוז, יסודות ע.ת - הכל לפי הנחיות מפקח הבזק באתר ולפי פרט.	מ"ק	480.00
08.8.207	הנחת מרצפות מכל הסוגים לרבות בהתאם לדרישה של הרשויות המקומיות שבתחומן מבוצעת העבודה הכל לשביעות רצון המפקח ולפי מפרט הטכני של בזק פרק 1070.	מ"ר	48.00
08.8.210	תא בקרה בקוטר 100 ס"מ ובגובה 100 ס"מ, תקרה 25 טון כולל מדרגות, מכסה יציקת דגם סלקום/הוט/אורנג' בקוטר 60 ס"מ לרבות זוג שלטים וברגים.	קומפ'	3,000.00
08.8.213	חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל 3 עוגנים 2 פסי מתלה 120 ס"מ, סרג, ודלי לבור ניקוז הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח HOT העבודה לפי מפרט OTH והנחיות המפקח באתר התא מסוג H3 במידות 151/81/197 ס"מ כולל מכסה מדרכתי סטנדרטי.	קומפ'	3,600.00
08.8.216	חפירה ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל 3 עוגנים 2 פסי מתלה 120 ס"מ, סרג, ודלי לבור ניקוז הגובים ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי מפרט בזק הכללי פרקים, 1070 1072 והנחיות המפקח באתר התא מסוג H6 במידות 115/167/213 ס"מ כולל מכסה מדרכתי סטנדרטי.	קומפ'	6,300.00
08.8.219	מבנה טרומי עבור חדר חשמל במידות רוחב 280 ס"מ, עומק 50 ס"מ, גובה 280 ס"מ, כולל ריצפת בטון, כולל תעלות כבלים מבטון ומכסי מתכת לתעלות הכבלים, כולל הארקות יסוד כמפורט בתקנות, כולל עבודות עפר, יסודות, קורות וכו', חלונות דלתות ועבודות גמר, כולל הסדרת היתר בנייה ואישור המבנה ע"י האדריכל קומפלט.	קומפ'	26,600.00
08.8.222	גשרון נייד לגישור מעל תעלות פתוחות עבור מעבר הולכי רגל, ברוחב עד 2 מטר כולל מעקות בהתאם לדרישות תקני הבטיחות, עשוי מפלדה מגלוונת/פיברגלס, הכל בהתאם לאישור יועץ הבטיחות, כולל העתקתו במהלך העבודה בהתאם לדרישות הפיקוח, קומפלט	קומפ'	2,550.00
08.8.225	מתקן תאורה זמנית מושלם עבור 10 עמודי תאורה כולל, 10 יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות במידות 1*1*1 מ', 10 עמודי עץ בגובה 8.5/10 מטר, כבל חשמל לחיבורהעמודים, זרועות ברזל מגולוון כדוגמת זרוע תוצרת "געש אורות" מקט 52210701, וכולל את המשך התכולה בסעיף הבא (08.8.228)	קומפ'	15,965.00
08.8.231	מתקן תאורה זמנית מושלם עבור 15 עמודי תאורה כולל, 15 יסודות בטון טרומיים עם פינות קטומות במידות 1*1*1 מ', 10 עמודי עץ בגובה 8.5/10 מטר, כבל חשמל לחיבורהעמודים, זרועות ברזל מגולוון כדוגמת זרוע תוצרת "געש אורות" מקט 52210701, וכולל את המשך התכולה בסעיף הבא (08.8.234)	קומפ'	21,286.00
08.8.237	פירוק והעתקה של מתקן תאורה זמני מעץ המכיל עד 15 עמודים על כל חלקיו מותקן על קוביות בטון כולל העתקה של קוביות בטון, ניתוק המתקן ממקור החשמל וחיבורו מחדש כולל אישור של בודק חשמל מוסמך לפני הפעלתו של מתקן התאורה הזמני והצבה במקום חדש הכל בהתאם להנחיית מפקח באתר העבודה.	קומפ'	4,683.00

08/08/2026
דף מס': 058

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 23 כלונסאות

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
פרק 23 כלונסאות			
תת פרק 23.1 פרק 23.1			
מחירי הכלונסאות כוללים קידוח ביבש במכונה סיבובית בעלת כח וכל סוגי המקדחים הנדרשים לביצוע העבודה, הכנסת כלוב הזיון (הזיון עצמו נמדד בנפרד, ראה פרק 02), שומרי מרחק, ניקוי תחתית הקדח, צינור מגן עליון, פינוי החומר הקדוח, בטון ב-30 ביציקה עם צינור טרמי למלא עומק הקידוח הכשרת השטח ודרכי גישה.			
לא תשולם התארגנות בנפרד אלא אם בוצעו פחות מ-300 מ"א כלונסאות.			
23.1.030	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 40 ס"מ בעומק עד 12 מ'	מטר	113.00
23.1.040	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 50 ס"מ בעומק עד 12 מ'	מטר	145.39
23.1.050	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 50 ס"מ בעומק מעל 12 ועד 20 מ'	מטר	220.00
23.1.060	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 60 ס"מ בעומק עד 12 מ'	מטר	196.00
23.1.070	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 60 ס"מ בעומק מעל 12 מ' ועד 20 מ'	מטר	277.00
23.1.080	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 70 ס"מ בעומק עד 15 מ'	מטר	291.00
23.1.090	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 70 ס"מ בעומק מעל 15 ועד 30 מ'	מטר	338.00
23.1.100	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 80 ס"מ בעומק עד 15 מ'	מטר	350.00
23.1.110	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 80 ס"מ בעומק מעל 15 ועד 30 מ'	מטר	404.00
23.1.120	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 90 ס"מ לעומק עד 15 מ'	מטר	473.00
23.1.130	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 90 ס"מ בעומק מעל 15 ועד 30 מ'	מטר	533.00
23.1.140	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 100 ס"מ בעומק עד 20 מ'	מטר	546.00
23.1.150	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 100 ס"מ בעומק מעל 20 ועד 30 מ'	מטר	614.00

08/08/2026
דף מס': 059

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 23 כלונסאות

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
624.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 110 ס"מ בעומק עד 20 מ'	23.1.160
700.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 110 ס"מ בעומק מעל 20 ועד 30 מ'	23.1.170
700.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 120 ס"מ בעומק עד 20 מ'	23.1.180
787.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 120 ס"מ בעומק מעל 20 ועד 30 מ'	23.1.190
792.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 130 ס"מ לעומק עד 20 מ'	23.1.200
880.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 130 ס"מ בעומק מעל 20 ועד 30 מ'	23.1.210
883.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 140 ס"מ בעומק עד 20 מ'	23.1.220
977.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 140 ס"מ בעומק מעל 20 ועד 30 מ'	23.1.230
978.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 150 ס"מ בעומק עד 20 מ'	23.1.240
1,079.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 150 ס"מ בעומק מעל 20 ועד 30 מ'	23.1.250
100.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בחנ"מ (CLSM) בקוטר 40 ס"מ לעומק עד 20 מ', ללא הכנסת כלוב זיון.	23.1.260
140.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בחנ"מ (CLSM) בקוטר 50 ס"מ לעומק עד 20 מ', ללא הכנסת כלוב זיון.	23.1.270
177.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בחנ"מ (CLSM) בקוטר 60 ס"מ לעומק עד 20 מ', ללא הכנסת כלוב זיון.	23.1.280
218.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בחנ"מ (CLSM) בקוטר 70 ס"מ לעומק עד 20 מ', ללא הכנסת כלוב זיון.	23.1.290
262.00	מטר	כלונס קדוח במכונת סיבובית ויצוק באתר עם בחנ"מ (CLSM) בקוטר 80 ס"מ לעומק עד 20 מ', ללא הכנסת כלוב זיון.	23.1.300
7,195.00	קומפ'	תוספת חד פעמית להתארגנות עבור מכונת הקידוח בהזמנת פחות מ-300 מ"א כלונסאות.	23.1.310
90.00	מטר	תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס בקוטר 50 עד 80 ס"מ	23.1.320

08/08/2026
דף מס': 060

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 23 כלונסאות

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
23.1.330	תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס בקוטר 90 ס"מ	מטר	102.00
23.1.340	תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס בקוטר 100 ס"מ	מטר	113.00
23.1.350	תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס בקוטר 110 ס"מ	מטר	125.00
23.1.360	תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס בקוטר 120 ס"מ	מטר	136.00
23.1.370	תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס בקוטר 130 ס"מ	מטר	148.00
23.1.380	תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס בקוטר 140 ס"מ	מטר	160.00
23.1.390	תוספת למחיר הקידוח עבור שימוש בבנטונייט לכלונס בקוטר 150 ס"מ	מטר	170.00
23.1.400	תוספת חד פעמית להתארגנות עבור מערך שימוש בבנטונייט בהזמנת פחות מ-300 מ"א כלונסאות.	קומפ'	34,100.00
תת פרק 23.2 פרק 23.2			
מחירי הכלונסאות כוללים קידוח במכונה בעלת כח וראש קידוח הנדרשים לביצוע העבודה, הכנסת כלוב הזיון (הזיון עצמו נמדד בנפרד), שומרי מרחק, ניקוי תחתית הקדח, צינור מגן עליון, פינוי החומר הקדח, בטון ב-30 ביציקה עם צינור טרמי/קשיח למלא עומק הקידוח והכשרת השטח ודרכי גישה. לא תשולם התארגנות בנפרד אלא אם בוצעו פחות מ-200 מ"א כלונסאות.			
23.2.030	כלונס מיקרופייל קדוח ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 35 ס"מ לעומק עד 10 מ'	מטר	155.00
23.2.040	כלונס מיקרופייל קדוח ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 35 ס"מ לעומק עד 20 מ'	מטר	179.00
23.2.050	כלונס מיקרופייל קדוח ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 45 ס"מ לעומק עד 10 מ'	מטר	203.00
23.2.060	כלונס מיקרופייל קדוח ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 45 ס"מ לעומק עד 20 מ'	מטר	240.00
23.2.070	כלונס מיקרופייל קדוח ויצוק באתר עם בטון ב-30 בקוטר 60 ס"מ לעומק עד 20 מ'	מטר	557.00
23.2.080	תוספת חד פעמית להתארגנות עבור מכונת הקידוח בהזמנת פחות מ-200 מ"א כלונסאות.	קומפ'	11,367.00
תת פרק 23.3 פרק 23.3			
23.3.010	צינור פלדה לבדיקות אולטרסוניות מרותך לכלוב הזיון, אטום בתחתית וסגור עם פקק עליון, הכל לפי פרט.	מטר	36.34

08/08/2026
דף מס': 061

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 26 ברגי סלע, חיזוק סלע

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
פרק 26 ברגי סלע, חיזוק סלע			
תת פרק 26.1 פרק 26.1			
מחיר ברגי הסלע כולל את כל הדרוש לצורך ביצוע מושלם של הבורג לרבות כל רכיבי הבורג (פלטה/דסקית, אום וכו'), התארגנות, שימוש בציד מיוחד, קידוח, דיוס ונעילת הבורג. טיב הבורג כמפורט במפרט המיוחד או לפי המפרט הכללי.			
מחיר עוגני קרקע כולל את כל הדרוש לצורך ביצוע מושלם של העוגן לרבות התארגנות, שימוש בציד מיוחד, קידוח, דיוס ונעילת העוגן. טיב העוגן כמפורט במפרט המיוחד או לפי המפרט הכללי. בעוגנים קבועים המחיר כולל גם הגנה כפולה (דיוס מוקדם במפעל).			
סעיף התארגנות (ראה תת פרק 26.002) ישולם רק במקרים הבאים (עבור כל אחד בנפרד): 1. עבור ביצוע עוגני/ברגי ניסיון. 2. כמות כוללת של עד 10 עוגנים/ברגים.			
הדייס והדיוס כלול במחיר היח', וכולל כמות דייס עד פי שלושה מהנפח התיאורטי (ללא הפחתת קוטר העוגן). מעל הכמות הזו תשולם תוספת דייס באישור יועץ הביטוח/יח' הביטוח בתאום עם תחילת העבודה, התוספת לפי סעיף מתאים בתת פרק 26.02			
26.1.040	ברגי סלע קדוחים ומדוייכים מפלדה מצולעת, בקוטר 25 מ"מ מגלון בחום בקוטר קידוח 5" באורך עד 10 מ' כולל אום הברגה ופלטת עיגון .	מטר	278.00
26.1.050	ברגי סלע קדוחים ומדוייכים מפלדה מצולעת, בקוטר 25 מ"מ מגלון בחום בקוטר קידוח 5" באורך מ-10.01 עד 20 מ' כולל אום הברגה ופלטת עיגון .	מטר	314.00
26.1.060	ברגי סלע קדוחים ומדוייכים מפלדה מצולעת, בקוטר 32 מ"מ מגלון בחום בקוטר קידוח 5" באורך עד 10 מ' כולל אום הברגה ופלטת עיגון .	מטר	300.00
26.1.070	ברגי סלע קדוחים ומדוייכים מפלדה מצולעת, בקוטר 32 מ"מ מגלון בחום בקוטר קידוח 5" באורך מ-10.01 עד 20 מ' כולל אום הברגה ופלטת עיגון .	מטר	338.00
26.1.080	ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה 550/500 בקוטר 26.5 מ"מ באורך עד 10 מטר תוצרת DYWIDAG או ש"ע מאושר קדוחים ומדוייכים.	מטר	338.00
26.1.090	ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה 550/500 בקוטר 32 מ"מ באורך עד 10 מטר תוצרת DYWIDAG או ש"ע מאושר קדוחים ומדוייכים.	מטר	363.00
26.1.100	ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה 550/500 בקוטר 32 מ"מ באורך מ-10.01 מ' עד 20 מטר תוצרת DYWIDAG או ש"ע מאושר קדוחים ומדוייכים.	מטר	423.00
26.1.110	ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה 550/500 בקוטר 36 מ"מ באורך עד 10 מטר תוצרת DYWIDAG או ש"ע מאושר קדוחים ומדוייכים	מטר	399.00
26.1.120	ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה 550/500 בקוטר 36 מ"מ באורך מ-10.01 מ' עד 20 מטר תוצרת DYWIDAG או ש"ע מאושר קדוחים ומדוייכים	מטר	459.00
26.1.130	עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד 30 טון, אורך קטע חופשי עד 5 מטר	יח'	5,600.00

08/08/2026
דף מס': 062

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 26 ברגי סלע, חיזוק סלע

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
26.1.140	עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד 30 טון, אורך קטע חופשי מ-5.01 עד 10 מטר	יח'	7,750.00
26.1.150	עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד 40 טון, אורך קטע חופשי עד 8 מטר	יח'	7,950.00
26.1.160	עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד 40 טון, אורך קטע חופשי מ-8 עד 15 מטר.	יח'	10,150.00
26.1.170	עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד 55 טון, אורך קטע חופשי עד 8 מטר.	יח'	9,000.00
26.1.180	עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד 55 טון, אורך קטע חופשי מ-8.01 עד 15 מטר	יח'	11,250.00
26.1.190	עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד 30 טון, אורך קטע חופשי עד 5 מטר.	יח'	4,100.00
26.1.200	עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד 30 טון, אורך קטע חופשי מ-5.01 עד 10 מטר.	יח'	4,350.00
26.1.210	עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד 40 טון, אורך קטע חופשי עד 8 מטר.	יח'	4,596.00
26.1.220	עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד 40 טון, אורך קטע חופשי מ-8.01 עד 15 מטר.	יח'	4,800.00
26.1.230	עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד 55 טון, אורך קטע חופשי עד 8 מטר.	יח'	5,200.00
26.1.240	עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד 55 טון, אורך קטע חופשי מ-8.01 עד 15 מטר.	יח'	5,400.00
תת פרק 26.2 פרק 26.2			
26.2.020	תוספת עבור קידוח עם צינור מגן/שרוול עבור ביצוע תחת מי תהום או בקרקע/סלע בלוי.	מטר	136.31
26.2.030	תוספת להתארגנות לביצוע עוגנים עבור ביצוע פחות מ-10 עוגנים או במקרה של דרישה לביצוע עוגני ניסיון.	קומפ'	40,000.00
26.2.040	תוספת לדייס במקרה של שימוש מעל פי שלוש מהנפח התאורטי.	מ"ק	1,948.10
26.2.050	תוספת לדייס מצמנט סיגים B III CEM, לקרקעות קורוזיביות, התוספת למחיר העוגן	יח'	344.18
26.2.060	דייס למילוי חללים בחוזק ב-20.	מ"ק	916.68
26.2.070	קידוח חוזר לאחר דיוס הקדח ומילוי החללים.	מטר	97.00

08/08/2026
דף מס': 063

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 26 ברגי סלע, חיזוק סלע

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
	תת פרק 26.3 פרק 26.3		
26.3.010	רשת למניעת דירדור אבנים (R.F.N) של חברת מקפרי או שוו"ע מברזל מגולוון בקוטר 2.7 מ"מ, גודל העין 8X10 ס"מ, לרבות כבלים אפקיים ואלכסונים וחיבור הרשת ע"י טבעות חיבור וכל הנדרש לקבלת מוצר מושלם למעט הברגים. הברגים יתומחרו בנפרד לפי הסעיפים המתאימים.	מ"ר	192.00

08/08/2026
דף מס': 064

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
פרק 40 ריצופים וחיפויים			
תת פרק 40.1 ריצוף שבילים, מדרכות			
עבודות אספלט מדרכות ומגרשי ספורט ראה המחירון בפרק 52.			
ריצוף אבן טבעית			
40.1.012	חגורה סמויה מבטון במידות 15/15 לתיחום ריצוף	מטר	18.00
40.1.014	ריצוף בשורות באבן חברון טבעית נסורה, בעובי 5 ס"מ בכל עיבוד שהוא (מוטבה, מוסמס, עם/בלי זמלה וכו').	מ"ר	260.00
40.1.016	ריצוף באבן ביר זית/ מצפה רמון/ סלייב טבעית נסורה, בעובי 5 ס"מ בכל סוג של עיבוד (מוטבה, מוסמס, עם/בלי זמלה וכו').	מ"ר	360.00
40.1.018	ריצוף באבן בזלת טבעית נסורה, בעובי 5 ס"מ בכל סוג של עיבוד (מוטבה, מוסמס, עם/בלי זמלה וכו').	מ"ר	400.00
40.1.020	ריצוף באבן חברון טבעית נסורה, בדוגמא רומית באבנים רבועות בגודל משתנה (מינימום 15/20 ס"מ) בעובי 5 ס"מ בכל סוג של עיבוד (מוטבה, מוסמס, עם/בלי זמלה וכו')	מ"ר	280.00
40.1.022	ריצוף באבן ביר זית/ מצפה רמון/ סלייב טבעית נסורה בדוגמא רומית באבנים רבועות בגודל משתנה (מינימום 15/20 ס"מ) בעובי 5 ס"מ בכל סוג של עיבוד (מוטבה, מוסמס, עם/בלי זמלה וכו')	מ"ר	350.00
40.1.024	ריצוף באבן בזלת טבעית נסורה, בדוגמא רומית באבנים רבועות בגודל משתנה (מינימום 15/20 ס"מ) בעובי 5 ס"מ בכל סוג של עיבוד (מוטבה, מוסמס, עם/בלי זמלה וכו')	מ"ר	390.00
40.1.026	ריצוף באבן שכבות נסורה בדוגמא רומית, בעובי 5 ס"מ לפחות.	מ"ר	290.00
40.1.028	ריצוף באבן שכבות בדוגמא פראית/ציקלופית, בעובי 5 ס"מ לפחות.	מ"ר	310.00
40.1.030	ריצוף באבן שכבות בדוגמא פראית/ ציקלופית, מאבן בזלת, בעובי 5 ס"מ לפחות.	מ"ר	380.00
ריצוף אבן משתלבת			
מידות האבנים b/a/h מתייחסות ל- (עובי/רוחב/אורך) בהתאמה			
40.1.084	חגורה סמויה מבטון במידות 15/15 לתיחום ריצוף מאבנים משתלבות	מטר	18.00
40.1.086	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/6 ס"מ, אפור	מ"ר	113.00
40.1.088	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/6 ס"מ, צבעוני	מ"ר	120.00
40.1.090	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/6 ס"מ, סופרסטון/ קוקטייל או שו"ע	מ"ר	130.00
40.1.092	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/6 ס"מ, נובה או שו"ע	מ"ר	125.00

08/08/2026
דף מס': 065

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף

פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.1.094	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/6 ס"מ, אקרסטון מסותת או שוו"ע	מ"ר	164.14
40.1.096	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/6 ס"מ, לבן	מ"ר	122.00
40.1.098	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/8 ס"מ, אפור	מ"ר	125.00
40.1.100	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/8 ס"מ, צבעוני	מ"ר	135.00
40.1.102	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/8 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	מ"ר	148.00
40.1.104	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/8 ס"מ, לבן	מ"ר	140.00
40.1.106	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/8 ס"מ, מסותת	מ"ר	185.00
40.1.108	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/8 ס"מ, מלוטש	מ"ר	284.08
40.1.110	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 10/10/6 ס"מ, אפור	מ"ר	127.00
40.1.112	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 10/10/6 ס"מ, צבעוני	מ"ר	135.00
40.1.114	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 10/10/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	מ"ר	140.00
40.1.116	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 10/10/6 ס"מ, אקרסטון מסותת או שוו"ע	מ"ר	180.00
40.1.118	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 10/10/6 ס"מ, לבן	מ"ר	130.00
40.1.120	ריצוף באבן משתלבת מחורצת 10/20/6 ס"מ, אפור	מ"ר	118.00
40.1.122	ריצוף באבן משתלבת מחורצת 10/20/6 ס"מ, צבעוני	מ"ר	125.00
40.1.124	ריצוף באבן משתלבת מחורצת 10/20/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	מ"ר	132.00
40.1.126	ריצוף באבן משתלבת מחורצת 10/20/6 ס"מ, מסותת	מ"ר	170.00
40.1.128	ריצוף באבן משתלבת תשבץ 10/20/6 ס"מ, אפור	מ"ר	127.00
40.1.130	ריצוף באבן משתלבת תשבץ 10/20/6 ס"מ, צבעוני	מ"ר	134.00
40.1.132	ריצוף באבן משתלבת תשבץ 10/20/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	מ"ר	140.00
40.1.134	ריצוף באבן משתלבת תשבץ 10/20/6 ס"מ, נובה או שוו"ע	מ"ר	138.00
40.1.136	ריצוף באבן משתלבת תשבץ 10/20/6 ס"מ, אקרסטון מסותת או שוו"ע	מ"ר	198.03
40.1.138	ריצוף באבן משתלבת תשבץ 10/20/6 ס"מ, לבן	מ"ר	141.00
40.1.140	ריצוף באבן משתלבת תשבץ 10/20/6 ס"מ, מלוטש	מ"ר	237.43
40.1.142	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 20/20/6 ס"מ, אפור	מ"ר	110.00

08/08/2026
דף מס': 066

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.1.144	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 20/20/6 ס"מ, צבעוני	מ"ר	117.00
40.1.146	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 20/20/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	127.00
40.1.148	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 20/20/6 ס"מ, נובה או שו"ע	מ"ר	123.00
40.1.150	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 20/20/6 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	מ"ר	164.14
40.1.152	ריצוף באבן משתלבת ריבוע 20/20/6 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	מ"ר	203.86
40.1.154	ריצוף באבן משתלבת יהלום 20/20/7 ס"מ, אפור	מ"ר	154.22
40.1.156	ריצוף באבן משתלבת יהלום 20/20/7 ס"מ, צבעוני	מ"ר	162.00
40.1.158	ריצוף באבן משתלבת יהלום 20/20/7 ס"מ, קוקטייל	מ"ר	180.14
40.1.160	ריצוף באבן משתלבת יהלום 20/20/7 ס"מ, מסותת	מ"ר	211.25
40.1.162	ריצוף באבן משתלבת יהלום 20/20/7 ס"מ, מלוטש	מ"ר	246.24
40.1.164	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 7.5/7.5/6 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	121.00
40.1.166	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 7.5/7.5/6 ס"מ, צבעוני	מ"ר	128.00
40.1.168	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 7.5/7.5/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	138.00
40.1.170	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 7.5/7.5/6 ס"מ, מסותת	מ"ר	170.00
40.1.172	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 15/15/6 או 30/30/6 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	117.00
40.1.174	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 15/15/6 או 30/30/6 ס"מ, צבעוני	מ"ר	124.00
40.1.176	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 15/15/6 או 30/30/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	134.00
40.1.178	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 15/15/6 או 30/30/6 ס"מ, אקרסטון מסותת	מ"ר	168.03
40.1.180	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה / ונציה ריבוע/ ריבועית / (השילוב השקט) חרמון 15/15/6 או 30/30/6 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	מ"ר	196.12
40.1.182	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריחים של פעם/ תמנע 30/30/7 ס"מ, אפור	מ"ר	122.73

08/08/2026
דף מס': 067

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף

פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.1.184	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריחים של פעם/ תמנע 30/30/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	132.39
40.1.186	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריחים של פעם/ תמנע 30/30/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל	מ"ר	159.21
40.1.188	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריחים של פעם/ תמנע 30/30/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	מ"ר	202.18
40.1.190	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריחים של פעם/ תמנע 30/30/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש	מ"ר	233.28
40.1.192	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריחים של פעם/ תמנע 30/30/7 ס"מ, אומבריאנו או שו"ע	מ"ר	285.12
40.1.194	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה/ ונציה מלבן 15/30/6 ס"מ, אפור	מ"ר	91.82
40.1.196	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה/ ונציה מלבן 15/30/6 ס"מ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	99.43
40.1.198	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה/ונציה מלבן 15/30/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	127.88
40.1.200	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה/ ונציה מלבן 15/30/6 ס"מ, אקרסטון מסותת	מ"ר	178.10
40.1.202	ריצוף באבן משתלבת מסוג סיינה שקטה/ ונציה מלבן 15/30/6 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	מ"ר	215.52
40.1.204	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן/ אריחים של פעם 15/30/7 ס"מ, אפור	מ"ר	118.84
40.1.206	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן/ אריחים של פעם 15/30/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	126.55
40.1.208	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן/ אריחים של פעם 15/30/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל	מ"ר	155.33
40.1.210	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן/ אריחים של פעם 15/30/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	מ"ר	192.46
40.1.212	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן/ אריחים של פעם 15/30/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש	מ"ר	226.80
40.1.214	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן/ אריחים של פעם 15/30/7 ס"מ, אומבריאנו או שו"ע	מ"ר	285.12
40.1.216	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יתד / ונציה מלבן/ מלבנית/ אבן משתלבת פרקט 7.5/22.5/6 ס"מ, אפור	מ"ר	120.00

08/08/2026
דף מס': 068

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.1.218	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יתד / ונציה מלבן/ מלבנית/ אבן משתלבת פרקט 7.5/22.5/6 ס"מ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	128.00
40.1.220	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יתד / ונציה מלבן/ מלבנית/ אבן משתלבת פרקט 7.5/22.5/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	148.00
40.1.222	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יתד / ונציה מלבן/ מלבנית/ אבן משתלבת פרקט 7.5/22.5/6 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	מ"ר	175.00
40.1.224	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יתד / ונציה מלבן/ מלבנית/ אבן משתלבת פרקט 7.5/22.5/6 ס"מ, מלוטש או שו"ע	מ"ר	190.00
40.1.226	ריצוף באבן משתלבת דגם משולש / אריח של פעם בצורת משולש 30X30X7 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	200.00
40.1.228	ריצוף באבן משתלבת דגם משולש / אריח של פעם בצורת משולש 30X30X7 ס"מ, צבעוני	מ"ר	210.00
40.1.230	ריצוף באבן משתלבת דגם משולש צלע/ אריח של פעם בצורת משולש 30X30X7 ס"מ, קוקטייל או שו"ע	מ"ר	230.00
40.1.232	ריצוף באבן משתלבת דגם משולש צלע/ אריח של פעם בצורת משולש 30X30X7 ס"מ, מסותת	מ"ר	260.00
40.1.234	ריצוף באבן משתלבת דגם משולש צלע/ אריח של פעם בצורת משולש 30X30X7 ס"מ, אומבריאנו או שו"ע	מ"ר	250.00
40.1.236	ריצוף באבן משתלבת דגם משולש צלע/ אריח של פעם בצורת משולש 30X30X7 ס"מ, מלוטש או שו"ע	מ"ר	272.16
40.1.238	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 12.5/12.5 עובי 6/7 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	125.00
40.1.240	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 12.5/12.5 עובי 6/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	134.00
40.1.242	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 12.5/12.5 עובי 6/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	140.00
40.1.244	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 12.5/12.5 עובי 6/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	מ"ר	190.00
40.1.246	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 12.5/12.5 עובי 6/7 ס"מ, מלוטש או שו"ע	מ"ר	237.43
40.1.248	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס / מלבנית/ שילוב ריאל 12.5/25 עובי 6/7 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	125.00
40.1.250	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס / מלבנית/ שילוב ריאל 12.5/25 עובי 6/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	134.00

08/08/2026
דף מס': 069

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.1.252	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס/ מלבנית/ שילוב ריאל. 12.5/25 עובי 6/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	140.00
40.1.254	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס/ מלבנית/ שילוב ריאל 12.5/25 עובי 6/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	מ"ר	190.00
40.1.256	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס/ מלבנית/ שילוב ריאל 12.5/25 עובי 6/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	מ"ר	237.00
40.1.258	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 25/25 עובי 6/7 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	119.00
40.1.260	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 25/25 עובי 6/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	125.00
40.1.262	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 25/25 עובי 6/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	134.00
40.1.264	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 25/25 עובי 6/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	מ"ר	180.00
40.1.266	ריצוף באבן משתלבת מסוג ריבוע טוסקנה/ פרובנס/ריבועית/ כרם 25/25 עובי 6/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	מ"ר	230.00
40.1.268	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס / מלבנית/ כרם 25/37 עובי 5/7 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	116.00
40.1.270	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס / מלבנית/ שילוב ריאל 25/37 עובי 5/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	124.00
40.1.272	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס / מלבנית/ שילוב ריאל 25/37 עובי 5/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	133.00
40.1.274	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס / מלבנית / שילוב ריאל 25/37 עובי 5/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	מ"ר	175.00
40.1.276	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס / מלבנית/ שילוב ריאל 25/37 עובי 5/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	מ"ר	220.00
40.1.278	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס / מלבנית / שילוב ריאל 25/37 עובי 5/7 ס"מ, אומבריאנו או שו"ע	מ"ר	285.12
40.1.280	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס/ כרם/ ריבועית 37.5/50/7 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	116.00
40.1.282	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס/ כרם/ ריבועית 37.5/50/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	124.00
40.1.284	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס/ כרם/ ריבועית 37.5/50/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	133.57

08/08/2026
דף מס': 070

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף

פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.1.286	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס/ כרם/ ריבועית 37.5/50/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	מ"ר	175.00
40.1.288	ריצוף באבן משתלבת מסוג מלבן טוסקנה/ פרובנס/ כרם/ ריבועית 37.5/50/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	מ"ר	210.00
40.1.290	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יפן/ יפן ענתיק/ כרמלסטון כפרי/ זכרון/ זכרון עתיק (סט אבנים) עובי 6 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	139.84
40.1.292	ריצוף באבן משתלבת מסוג יפן/ יפן ענתיק/ כרמלסטון כפרי/ אבן זכרון/ זכרון עתיק (סט אבנים) עובי 6 ס"מ צבעוני או שו"ע	מ"ר	150.60
40.1.294	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יפן/ יפן ענתיק/ כרמלסטון כפרי/ אבן זכרון/ זכרון עתיק (סט אבנים) עובי 6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	167.18
40.1.296	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יפן/ כרמלסטון כפרי/ אבן זכרון/ זכרון עתיק (סט אבנים) עובי 6 ס"מ, ענתיק או שו"ע	מ"ר	276.70
40.1.298	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יפן/ יפן ענתיק / כרמלסטון כפרי/ אבן זכרון/ זכרון עתיק (סט אבנים) עובי 8 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	169.00
40.1.300	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יפן/ יפן ענתיק/ כרמלסטון כפרי/ אבן זכרון/ זכרון עתיק (סט אבנים) עובי 8 ס"מ, צבעוני או שו"ע או שו"ע	מ"ר	184.03
40.1.302	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יפן/ יפן ענתיק/ כרמלסטון כפרי/ אבן זכרון/ זכרון עתיק (סט אבנים) עובי 8 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	200.23
40.1.304	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן יפן/ כרמלסטון כפרי/ אבן זכרון/ זכרון עתיק (סט אבנים) עובי 8 ס"מ, ענתיק או שו"ע	מ"ר	316.22
40.1.306	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות/ רמות ענתיק/ נטורה קובית/ קרדו קובית פסגות בודד (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	147.27
40.1.308	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות/ רמות ענתיק/ נטורה קובית/ קרדו קובית/ פסגות בודד (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	128.43
40.1.310	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות/ רמות ענתיק/ נטורה קובית/ קרדו קובית/ פסגות בודד (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	141.26
40.1.312	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות/ רמות ענתיק/ נטורה קובית/ קרדו קובית/ פסגות בודד (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	מ"ר	184.68
40.1.314	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות/ רמות ענתיק/ נטורה קובית/ קרדו קובית/ פסגות בודד (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, ענתיק או שו"ע	מ"ר	332.16
40.1.316	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות סמרסטון/ נטורה קובית/ כרמלסטון גרופ/ פסגות מחובר (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	120.40
40.1.318	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות סמרסטון/ נטורה קובית/ כרמלסטון גרופ/ פסגות מחובר (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	126.71

08/08/2026
דף מס': 071

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף

פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
143.88	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות סמרסטון/ נטורה קובית/ כרמלסטון גרופ/ פסגות מחובר (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.320
175.67	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן רמות סמרסטון/ נטורה קובית/ כרמלסטון גרופ/ פסגות מחובר (סט אבנים) עובי 7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שוו"ע	40.1.322
114.35	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן / כרמלסטון / טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5/6 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.324
119.62	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן / כרמלסטון / טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5/6 ס"מ, צבעוני או שוו"ע	40.1.326
140.43	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן / כרמלסטון / טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5 עובי 6/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.328
165.11	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן / כרמלסטון/ טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5 עובי 6/7 ס"מ, מסותת או שוו"ע	40.1.330
136.08	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן/ כרמלסטון/ טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5 עובי 6/7 ס"מ, טופסטון או שוו"ע	40.1.332
116.64	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן/ כרמלסטון / טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5/7 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.334
123.12	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן/ כרמלסטון/ טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5/7 ס"מ, צבעוני או שוו"ע	40.1.336
142.56	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן/ כרמלסטון/ טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.338
168.48	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן/ כרמלסטון/ טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5/7 ס"מ, מסותת או שוו"ע	40.1.340
104.33	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית קטן / כרמלסטון / טנטורה חופית/ מסותת 13.5/14.5/7 ס"מ, טופסטון או שוו"ע	40.1.342
102.38	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית גדול/ כרמלסטון/ טנטורה חופית/ מסותת תבור 13.5/21.6 עובי 6/7 ס"מ, אפור או שוו"ע	40.1.344
107.57	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית גדול/ כרמלסטון/ טנטורה חופית/ מסותת תבור 13.5/21.6 עובי 6/7 ס"מ, צבעוני או שוו"ע	40.1.346
124.42	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית גדול/ כרמלסטון/ טנטורה חופית/ מסותת תבור 13.5/21.6 עובי 6/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	40.1.348

08/08/2026
דף מס': 072

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.1.350	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/ טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית גדול/ כרמלסטון/ טנטורה חופית/ מסותת תבור 13.5/21.6 עובי 6/7 ס"מ, טופסטון או שו"ע	מ"ר	149.04
40.1.352	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/ טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית גדול/ כרמלסטון/ תבור 13.5/21.6 עובי 6/7 ס"מ, מסותת או שו"ע	מ"ר	150.77
40.1.354	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון/ טרנטו גמר גלי/שקט / מישושית גדול/ כרמלסטון/ תבור 13.5/21.6 עובי 6/7 ס"מ, אומבריאנו או שו"ע	מ"ר	285.12
40.1.356	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי/ מישושית חדשה/ כרמלסטון/ תבור 10/12.5/6 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	102.82
40.1.358	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי / מישושית חדשה / כרמלסטון / תבור 10/12.5/6 ס"מ, צבעונית או שו"ע	מ"ר	107.57
40.1.360	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי / מישושית חדשה / כרמלסטון / תבור 10/12.5/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	123.55
40.1.362	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי/ מישושית חדשה/ כרמלסטון/ תבור 10/12.5/6 ס"מ, טופסטון או שו"ע	מ"ר	141.26
40.1.364	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי/ מישושית חדשה/ כרמלסטון/ תבור 10/12.5/6 ס"מ, מסותת (טרנטו) או שו"ע	מ"ר	154.87
40.1.366	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי/ מישושית חדשה/ כרמלסטון/ תבור 10/12.5/7 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	116.64
40.1.368	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי / מישושית חדשה / כרמלסטון / תבור 10/12.5/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	123.12
40.1.370	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי/ מישושית חדשה/ כרמלסטון/ תבור 10/12.5/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	142.56
40.1.372	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי / מישושית חדשה/ כרמלסטון/ תבור 10/12.5/7 ס"מ, טופסטון או שו"ע	מ"ר	149.04
40.1.374	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן טבעון טרנטו גמר גלי/ מישושית חדשה/ כרמלסטון/ תבור 10/12.5/7 ס"מ, מסותת (טרנטו)	מ"ר	168.48
40.1.376	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן פורטו/ נטורה מבוקעת /כרמלסטון 7/7/7 ס"מ, מסותת או שו"ע	מ"ר	269.63
40.1.378	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 8/16/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל	מ"ר	137.84
40.1.380	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 8/16/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	מ"ר	220.32

08/08/2026
דף מס': 073

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
235.35	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 8/16/7 ס"מ, אומבריאנו	40.1.382
137.84	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/16/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	40.1.384
181.52	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/16/7 ס"מ, אקרסטון מסותת	40.1.386
226.06	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/16/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	40.1.388
285.12	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/16/7 ס"מ, אומבריאנו או שו"ע	40.1.390
137.84	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/24/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל	40.1.392
179.50	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/24/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	40.1.394
208.74	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/24/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש	40.1.396
259.14	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/24/7 ס"מ, אומבריאנו או שו"ע	40.1.398
111.91	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/24/7 ס"מ, אפור או שו"ע	40.1.400
118.52	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן לינארית/ אבן נטע/ סדרת עבדת 16/24/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	40.1.402
132.84	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל / אבן נטע 10/10/8 ס"מ או 10.5/10.5/8 ס"מ, אפור או שו"ע	40.1.404
142.56	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל / אבן נטע 10/10/8 ס"מ או 10.5/10.5/8 ס"מ, צבעוני או שו"ע	40.1.406
168.48	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל / אבן נטע 10.5/10.5/8 ס"מ או 10/10/8 ס"מ, לבן או שו"ע	40.1.408
129.73	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל / אבן נטע 10.5/19/8 ס"מ או 10/18.5/8 ס"מ, אפור או שו"ע	40.1.410
135.37	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל / אבן נטע 10.5/19/8 ס"מ או 10/18.5/8 ס"מ, צבעוני או שו"ע	40.1.412
160.70	מ"ר	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל/ נטע 10.5/19/8 ס"מ או 10/18.5/8 ס"מ, לבן או שו"ע	40.1.414

08/08/2026
דף מס': 074

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.1.416	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל / אבן נטע 10.5/19/8 ס"מ או 10/18.5/8 ס"מ, מסותת או שוו"ע	מ"ר	185.59
40.1.418	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל/ אבן נטע 21/21/8 ס"מ או 20.5/20.5/8 ס"מ, אפור או שוו"ע	מ"ר	127.79
40.1.420	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל / אבן נטע 21/21/8 ס"מ או 20.5/20.5/8 ס"מ, צבעוני	מ"ר	135.37
40.1.422	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל / אבן נטע 21/21/8 ס"מ או 20.5/20.5/8 ס"מ, לבן או שוו"ע	מ"ר	160.77
40.1.424	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל/ אבן נטע 21/21/8 ס"מ או 20.5/20.5/8 ס"מ, מסותת	מ"ר	185.59
40.1.426	ריצוף באבן משתלבת מסוג לינארית רק"ל/ אבן נטע 21/21/8 ס"מ או 20.5/20.5/8 ס"מ, מלוטש או שוו"ע	מ"ר	237.56
40.1.428	ריצוף באבן משתלבת מסוג טיבולי / נטורה חופשית/ אבן ירקון, סדרה 1 או 2 (סט אבנים), עובי 7 ס"מ. גמר גלי/שקט/ הונד (שקט)/רסטי (גלי)/ או כרמלסטון/ גמר טבעי (גלי)/אלגנט (שקט) /חלק, אפו	מ"ר	107.57
40.1.430	ריצוף באבן משתלבת מסוג טיבולי / נטורה חופשית/ אבן ירקון, סדרה 1 או 2 (סט אבנים), עובי 7 ס"מ. גמר גלי/שקט/ הונד (שקט)/רסטי (גלי)/ או כרמלסטון/ גמר טבעי (גלי)/אלגנט (שקט) /חלק, צבעוני או שוו"	מ"ר	112.32
40.1.432	ריצוף באבן משתלבת מסוג טיבולי / נטורה חופשית/ אבן ירקון, סדרה 1 או 2 (סט אבנים), עובי 7 ס"מ. גמר גלי/שקט/ הונד (שקט)/רסטי (גלי)/ או כרמלסטון/ גמר טבעי (גלי)/אלגנט (שקט) /חלק, סופרסטון/ קוקטיי	מ"ר	131.33
40.1.434	ריצוף באבן משתלבת מסוג טיבולי / נטורה חופשית/ אבן ירקון, סדרה 1 או 2 (סט אבנים), עובי 7 ס"מ. גמר גלי/שקט/ הונד (שקט)/רסטי (גלי)/ או כרמלסטון/ גמר טבעי (גלי)/אלגנט (שקט) /חלק, אקרסטון מסותת או שוו"	מ"ר	175.39
40.1.436	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/7 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/7 ס"מ או תמנע 10/40/7 ס"מ דמוי עץ, אפור או שוו"ע	מ"ר	139.13
40.1.438	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/7 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/7 ס"מ או תמנע 10/40/7 ס"מ דמוי עץ, צבעוני	מ"ר	152.93
40.1.440	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/7 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/7 ס"מ או תמנע 10/40/7 ס"מ דמוי עץ, סופרסטון/קוקטייל או שוו"ע	מ"ר	182.35
40.1.442	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/7 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/7 ס"מ או תמנע 10/40/7 ס"מ דמוי עץ, אקרסטון מלוטש	מ"ר	259.20
40.1.444	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/7 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/7 ס"מ או תמנע 10/40/7 ס"מ דמוי עץ, אקרסטון מסותת או שוו"ע	מ"ר	246.24

08/08/2026
דף מס': 075

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף

פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.1.446	ריצוף אבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/7 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/7 ס"מ או תמנע 10/40/7 ס"מ דמוי עץ, אומבריאנו	מ"ר	285.12
40.1.448	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/10 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/10 ס"מ או תמנע 10/40/10 ס"מ דמוי עץ, אפור או שו"ע	מ"ר	155.33
40.1.450	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/10 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/10 ס"מ או תמנע 10/40/10 ס"מ דמוי עץ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	169.13
40.1.452	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/10 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/10 ס"מ או תמנע 10/40/10 ס"מ דמוי עץ, סופרסטון/קוקטייל	מ"ר	201.79
40.1.454	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/10 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/10 ס"מ או תמנע 10/40/10 ס"מ דמוי עץ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	מ"ר	272.61
40.1.456	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 10/40/10 ס"מ או אריחים של פעם 12.5/40/10 ס"מ או תמנע 10/40/10 ס"מ דמוי עץ, אקרסטון מסותת או שו"ע	מ"ר	251.29
40.1.458	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 15/60/10 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	174.96
40.1.460	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 15/60/10 ס"מ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	187.92
40.1.462	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 15/60/10 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	220.32
40.1.464	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 15/60/10 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	מ"ר	285.12
40.1.466	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן הרובע 15/60/10 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	מ"ר	272.16
40.1.468	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן 20/40/7 ס"מ/ונציה מלבן 20/40/6 ס"מ או אריחים של פעם 20/40/7 /מלבנית 20/40/6 או אריח תמנע 20/40/7 /מלבן שיפון 20/40/7 ס"מ אפור או שו"ע	מ"ר	122.82
40.1.470	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן 20/40/7 ס"מ/ונציה מלבן 20/40/6 ס"מ אריחים של פעם 20/40/7 או מלבנית 20/40/6 או אריח תמנע 20/40/7 או מלבן שיפון 20/40/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	132.61
40.1.472	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן 20/40/7 ס"מ/ונציה מלבן 20/40/6 ס"מ אריחים של פעם 20/40/7 או מלבנית 20/40/6 או אריח תמנע 20/40/7 או מלבן שיפון 20/40/7 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	157.81
40.1.474	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן 20/40/7 ס"מ/ונציה מלבן 20/40/6 ס"מ אריחים של פעם 20/40/7 או מלבנית 20/40/6 או אריח תמנע 20/40/7 או מלבן שיפון 20/40/7 ס"מ, אקרסטון מסותת	מ"ר	196.28
40.1.476	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן 20/40/7 ס"מ/ונציה מלבן 20/40/6 ס"מ אריחים של פעם 20/40/7 או מלבנית 20/40/6 או אריח תמנע 20/40/7 או מלבן שיפון 20/40/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	מ"ר	228.61

08/08/2026
דף מס': 076

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.1.478	ריצוף באבן משתלבת מסוג אבן מלבן 20/40/7 ס"מ/ ונציה מלבן 20/40/6 ס"מ אריחים של פעם 20/40/7 או מלבנית 20/40/6 או אריח תמנע 20/40/7 או מלבן שיפון 20/40/7 ס"מ, אומבריאנו	מ"ר	285.12
40.1.480	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח מלבן/ אריח של פעם/ אריח מלבני/ שיפון (מלבן) 30/60/7 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	160.70
40.1.482	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח מלבן/ אריח של פעם/ אריח מלבני/ שיפון (מלבן) 30/60/7 ס"מ, צבע	מ"ר	168.48
40.1.484	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח מלבן/ אריח של פעם/ אריח מלבני/ שיפון (מלבן) 30/60/7 ס"מ, ספרסטון/ קוקטייל או שו"ע	מ"ר	196.60
40.1.486	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח מלבן/ אריח של פעם/ אריח מלבני/ שיפון (מלבן) 30/60/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	מ"ר	209.52
40.1.488	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח מלבן/ אריח של פעם/ אריח מלבני/ שיפון (מלבן) 30/60/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש	מ"ר	240.62
40.1.490	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח מלבן/ אריח של פעם/ אריח מלבני/ שיפון (מלבן) 30/60/7 ס"מ, אומבריאנו או שו"ע	מ"ר	285.12
40.1.492	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ אריח ריבועי/ שיפון (ריבועית) 40/40/7 ס"מ, אפור	מ"ר	147.74
40.1.494	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ אריח ריבועי/ שיפון (ריבועית) 40/40/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	155.52
40.1.496	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ אריח ריבועי/ שיפון (ריבועית) 40/40/7 ס"מ, ספרסטון/ קוקטייל	מ"ר	173.92
40.1.498	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ אריח ריבועי/ שיפון (ריבועית) 40/40/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	מ"ר	205.03
40.1.500	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ אריח ריבועי/ שיפון (ריבועית) 40/40/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש	מ"ר	238.98
40.1.502	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ אריח ריבועי/ שיפון (ריבועית) 40/40/7 ס"מ, אומבריאנו או שו"ע	מ"ר	285.12
40.1.504	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 40/60/7 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	153.90
40.1.506	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 40/60/7 ס"מ, צבעוני	מ"ר	165.82
40.1.508	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 40/60/7 ס"מ, קוקטייל או שו"ע	מ"ר	191.81

08/08/2026
דף מס': 077

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.1.510	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 40/60/7 ס"מ, אקרסטון מסותת	מ"ר	238.85
40.1.512	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 40/60/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	מ"ר	267.36
40.1.514	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 40/60/7 ס"מ, אומבריאנו	מ"ר	311.04
40.1.516	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 60/60/7 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	150.14
40.1.518	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 60/60/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	163.94
40.1.520	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 60/60/7 ס"מ, קוקטייל או שו"ע	מ"ר	194.40
40.1.522	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 60/60/7 ס"מ, לבן או שו"ע	מ"ר	183.25
40.1.524	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 60/60/7 ס"מ, אקרסטון מסותת או שו"ע	מ"ר	237.50
40.1.526	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 60/60/7 ס"מ, אקרסטון מלוטש או שו"ע	מ"ר	269.44
40.1.528	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח ריבוע/ אריח של פעם/ תמנע 60/60/7 ס"מ, אומבריאנו	מ"ר	311.04
40.1.530	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח/ תמנע 40/80/7 ס"מ, אפור או שו"ע	מ"ר	150.14
40.1.532	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח/ תמנע 40/80/7 ס"מ, צבעוני או שו"ע	מ"ר	163.94
40.1.534	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח/תמנע 40/80/7 ס"מ, לבן או שו"ע	מ"ר	194.40
40.1.536	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח/ תמנע 40/80/7 ס"מ, מלוטש או שו"ע	מ"ר	296.65
40.1.538	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח/ תמנע 40/80/7 ס"מ, מסותת או שו"ע	מ"ר	311.49
40.1.540	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח אורבנו 40/40/7 ס"מ, מלוטש או שו"ע	מ"ר	296.65
40.1.542	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח אורבנו 40/40/7 ס"מ, מסותת או שו"ע	מ"ר	311.49
40.1.544	ריצוף באבן משתלבת מסוג אריח כורכרית קיסריה/ כורכר החוף 30/30/7 ס"מ או 30/60/7 ס"מ או 40/40/7 ס"מ, מסותת או שו"ע	מ"ר	259.20
40.1.546	ריצוף באבן משתלבת מסוג נוסטלית/ קלאסנית 11.8/11.8/6 או 11.8/17.8/6 ס"מ/ קלאסית 11.5/11.5/6 או 11.5/17.2/6 ס"מ/ קיסרית 12/18/6 או 12/12/6 ס"מ, אפור או	מ"ר	93.44

08/08/2026
דף מס': 078

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף

פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.1.548	ריצוף באבן משתלבת מסוג נוסטלית/ קלאסונית 11.8/17.8/6 או 11.8/11.8/6 ס"מ/ קלאסית 11.5/11.5/6 או 11.5/17.2/6 / קיסרית 12/18/6 או 12/12/6 ס"מ, צבעוני או שו	מ"ר	100.50
40.1.550	ריצוף באבן משתלבת מסוג נוסטלית/ קלאסונית 11.8/17.8/6 או 11.8/11.8/6 ס"מ/ קלאסית 11.5/11.5/6 או 11.5/17.2/6 / קיסרית 12/18/6 או 12/12/6 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שוו	מ"ר	104.98
40.1.552	ריצוף באבן משתלבת מסוג נוסטלית/ קלאסונית 11.8/17.8/6 או 11.8/11.8/6 ס"מ/ קלאסית 11.5/11.5/6 או 11.5/17.2/6 / קיסרית 12/18/6 או 12/12/6 ס"מ, לבן או שוו	מ"ר	151.50
40.1.554	ריצוף באבן משתלבת מסוג נוסטלית/ קלאסונית 11.8/17.8/6 או 11.8/11.8/6 ס"מ/ קלאסית 11.5/11.5/6 או 11.5/17.2/6 / קיסרית 12/18/6 או 12/12/6 ס"מ, מסותת או שו	מ"ר	180.79
40.1.556	ריצוף באבן משתלבת דגם לידו, סט 14 יח' במידות שונות / אבן ירקון 1+2 רוחב 16, 22 ו-28 ס"מ, באורכים משתנים, עובי 7 ס"מ גמר גלי/חלק, אפור או שוו"ע	מ"ר	101.09
40.1.558	ריצוף באבן משתלבת דגם לידו, סט 14 יח' במידות שונות / אבן ירקון 1+2 רוחב 16, 22 ו-28 ס"מ, באורכים משתנים, עובי 7 ס"מ גמר גלי/חלק, צבעוני או שוו"ע	מ"ר	104.98
40.1.560	ריצוף באבן משתלבת דגם לידו, סט 14 יח' במידות שונות / אבן ירקון 1+2 רוחב 16, 22 ו-28 ס"מ, באורכים משתנים, גמר גלי/חלק עובי 7 ס"מ, לבן או שוו"ע	מ"ר	115.34
40.1.562	ריצוף באבן משתלבת מדגם לידו, סט 14 יח' במידות שונות / אבן ירקון 1+2 רוחב 16, 22 ו-28 ס"מ, באורכים משתנים, גמר גלי/חלק, עובי 7 ס"מ, קוקטייל או שוו"ע	מ"ר	115.34
40.1.564	ריצוף באבן משתלבת מדגם לידו, סט 14 יח' במידות שונות / אבן ירקון 1+2 רוחב 16, 22 ו-28 ס"מ, באורכים משתנים, גמר גלי/חלק עובי 7 ס"מ, מסותת או שוו"ע	מ"ר	146.45
40.1.566	ריצוף באבן אקוסטון דגם טבעון/ טרנטו לריצוף מנקז/ נטורה הונד מנקזת/ אבן כרמלסטון מנקזת 13.5/14.5/7 ס"מ או 15/16/7 ס"מ, אפור או שוו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדורג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדורג 2-6 מ"מ מתחת לריצוף	מ"ר	125.71
40.1.568	ריצוף באבן אקוסטון דגם טבעון/ טרנטו לריצוף מנקז/ נטורה הונד מנקזת/ אבן כרמלסטון מנקזת 13.5/14.5/7 ס"מ או 15/16/7 ס"מ, צבעוני או שוו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדורג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדורג 2-6 מ"מ מתחת לריצוף	מ"ר	160.00
40.1.570	ריצוף באבן אקוסטון דגם טבעון/ טרנטו לריצוף מנקז/ נטורה הונד מנקזת/ אבן כרמלסטון מנקזת 13.5/14.5/7 ס"מ או 15/16/7 ס"מ, קוקטייל או שוו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדורג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדורג 2-6 מ"מ מתחת לרצו	מ"ר	156.00

08/08/2026
דף מס': 079

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף

פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.1.572	ריצוף באבן אקוסטון דגם טבעון/ טרנטו לריצוף מנקז/ נטורה הונד מנקזת/ אבן כרמלסטון מנקזת 13.5/14.5/7 ס"מ או 15/16/7 ס"מ, סופרסטון או שו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לרצ	מ"ר	172.00
40.1.574	ריצוף באבן אקוסטון דגם טבעון/ טרנטו לריצוף מנקז/ נטורה הונד מנקזת/ אבן כרמלסטון מנקזת 13.5/14.5/7 ס"מ או 15/16/7 ס"מ, מסותת (טרנטו) או שו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתח	מ"ר	202.00
40.1.576	ריצוף באבן אקוסטון לריצוף מנקז/ אבן משתלבת לניקוז 18/18/7 ס"מ או 20/20/6 ס"מ, אפור או שו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לרצוף	מ"ר	134.00
40.1.578	ריצוף באבן אקוסטון לריצוף מנקז/ אבן משתלבת לניקוז 18/18/7 ס"מ או 20/20/6 ס"מ, צבעוני או שו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לרצוף.	מ"ר	140.00
40.1.580	ריצוף באבן אקוסטון לריצוף מנקז/ אבן משתלבת לניקוז 18/18/7 ס"מ או 20/20/6 ס"מ, סופרסטון. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לרצוף	מ"ר	178.00
40.1.582	ריצוף באבן אקוסטון לריצוף מנקז/ אבן משתלבת לניקוז 18/18/7 ס"מ או 20/20/6 ס"מ, אקססטון מסותת או שו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לרצוף	מ"ר	248.00
40.1.584	ריצוף באבן אקוסטון לריצוף מנקז/ אבן משתלבת לניקוז 18/18/7 ס"מ או 20/20/6 ס"מ, אומביראנו או שו"ע. כולל יריעה גאוטכנית במשקל 300 גרם/מ"ר מונחת ע"ג השתית, שכבה נושאת מנקזת בעובי 20 ס"מ מחצץ גס בדרוג 4-25 מ"מ ושכבה מיישרת בעובי 5 ס"מ חצץ דק בדרוג 2-6 מ"מ מתחת לרצוף	מ"ר	260.00
40.1.586	תוספת למחיר הריצוף המנקז מטיפוס אקו סטון עבור הגדלת עובי שכבת החצץ הגס המחיר לכל 5 ס"מ נוספים בעובי השכבה.	מ"ר	7.23
40.1.588	אריח דשא 40/60/10 ס"מ, אפור	יח'	62.73
40.1.590	אריח דשא 40/60/10 ס"מ, צבעוני	יח'	65.00
	ריצוף אבני סימון		
40.1.702	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות או פסים) / סימון אזהרה או סימון מוביל / ריבועית עם בליטות או פסים 20/20/6 ס"מ, אפור	מ"ר	164.36

08/08/2026
דף מס': 080

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף

פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.1.704	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות או פסים) // סימון אזהרה או סימון מוביל / ריבועית עם בליטות או פסים 20/20/6 ס"מ, צבעוני	מ"ר	176.28
40.1.706	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות או פסים) // סימון אזהרה או סימון מוביל / ריבועית עם בליטות או פסים 20/20/6 ס"מ, קוקטייל	מ"ר	174.96
40.1.708	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות או פסים) // סימון אזהרה או סימון מוביל / ריבועית עם בליטות או פסים 20/20/6 ס"מ, פסטל	מ"ר	198.29
40.1.710	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות או פסים) // סימון אזהרה או סימון מוביל / ריבועית עם בליטות או פסים 20/20/6 ס"מ, סופרסטון	מ"ר	324.00
40.1.712	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות או פסים) // סימון אזהרה או סימון מוביל / ריבועית עם בליטות או פסים 20/20/6 ס"מ, אקרסטון מסותת	מ"ר	319.49
40.1.714	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות או פסים) // סימון אזהרה או סימון מוביל / ריבועית עם בליטות או פסים 20/20/6 ס"מ, לבן	מ"ר	196.41
40.1.716	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות) 30/30 עובי 6/7 ס"מ, אפור	יח'	143.08
40.1.718	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות) 30/30 עובי 6/7 ס"מ, צבעוני	יח'	153.96
40.1.720	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות) 30/30 עובי 6/7 ס"מ, מסותת	יח'	198.03
40.1.722	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות) 30/30 עובי 6/7 ס"מ, לבן	יח'	213.84
40.1.724	אבן סיפרה 40/40/7 ס"מ, אפור	יח'	114.70
40.1.726	אבן סיפרה 40/40/7 ס"מ, צבעוני	יח'	143.21
40.1.728	אבן סיפרה 40/40/7 ס"מ, לבן	יח'	90.72
40.1.730	אבן סיפרה 40/40/7 ס"מ, מסותת	יח'	116.64
40.1.732	אבן סימון לשביל אופניים - בטון אדריכלי/ אבן סימון לאופניים עם אלמנט נירוסטה מוטבע/ אבן סימון שביל אופניים 40/40/7 ס"מ, אפור	יח'	137.38
40.1.734	אבן סימון לשביל אופניים - בטון אדריכלי/ אבן סימון לאופניים עם אלמנט נירוסטה מוטבע/ אבן סימון שביל אופניים 40/40/7 ס"מ, צבעוני	יח'	158.00
40.1.736	אבן סימון לשביל אופניים - בטון אדריכלי/ אבן סימון לאופניים עם אלמנט נירוסטה מוטבע/ אבן סימון שביל אופניים 40/40/7 ס"מ, לבן	יח'	183.00
40.1.738	אבן חנייה לנכים 40X40X7 ס"מ מבטון אדריכלי, אפור	יח'	137.38
40.1.740	אבן חנייה לנכים 40X40X7 ס"מ מבטון אדריכלי, צבעוני	יח'	188.00
40.1.742	אבן חנייה לנכים 40X40X7 ס"מ מבטון אדריכלי, לבן	יח'	194.00
40.1.744	אבן חנייה לנכים (4 יח') 80/80/7 ס"מ מבטון אדריכלי, אפור	קומפ'	516.00

08/08/2026
דף מס': 081

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
תת פרק 40.2 משטחים			
40.2.004	משטח בטון ב-30 (עם שיפועים) לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר בעובי 10 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ והחלקת או הברשת פני הבטון ומישקים	מ"ר	152.00
40.2.006	משטח בטון ב-30 (עם שיפועים) לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר בעובי 15 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ והחלקת או הברשת פני הבטון ומישקים	מ"ר	200.00
40.2.007	משטח בטון ב-30 לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר בעובי 20 ס"מ, כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ והחלקת פני הבטון סרוק לרבות מישקים	מ"ר	220.00
40.2.008	תוספת להחלקת פני בטון באמצעות "הליקופטר" / "מיניקופטר".	מ"ר	32.00
40.2.010	תוספת עבור ביצוע עיבוד/ גימור או דוגמא כלשהי בבטון באמצעות תבניות.	מ"ר	100.00
40.2.012	משטח גרנוליט (עם שיפועים) יצוק באתר, בטון ב-30 בעובי 10 ס"מ, לרבות שכבה תחתונה בעובי 8 ס"מ עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 15/15 ס"מ וציפוי גרנוליט בעובי 2 ס"מ בגוון לבן	מ"ר	326.40
40.2.014	משטח גרנוליט (עם שיפועים) יצוק באתר, בטון ב-30 בעובי 10 ס"מ, לרבות שכבה תחתונה בעובי 8 ס"מ עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 15/15 ס"מ וציפוי גרנוליט בעובי 2 ס"מ בגוון צבעוני	מ"ר	370.40
40.2.016	תוספת למשטחי גרנוליט או בטון עבור ביצוע תפרים מפסי אלומיניום במידות 4/80 מ"מ.	מטר	30.00
40.2.018	משטח או שביל בטון מוטבע (בומנייט) עם שיפועים, בטון ב-30, יצוק באתר בעובי 10 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 15/15 ס"מ, גוון ודוגמא לפי דרישה, כולל חיתוכים לניתוב סדקים, מחיר למעל 60 מ"ר.	מ"ר	358.40
40.2.020	משטח או שביל יצוק באתר מתערובת PARKWAYS או RECONCRETE או שו"ע, בעובי 10-12 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8, כל 15/15 ס"מ, גמר מגורען/ חשוף ומישקים.	מ"ר	376.00
40.2.022	תוספת למשטח או שביל יצוק באתר מתערובת PARKWAYS או RECONCRETE או שו"ע, עבור קורות צד (ווטות), בגודל 25/30 ס"מ לפחות לרבות זיון.	מטר	52.00
40.2.024	ריצוף משטח מחלוקי נחל בגדלים מעורבים מוטבעים בשכבת בטון ב-30 בעובי 15 ס"מ, לרבות רשת ברזל קוטר 8 מ"מ כל 15/15 ס"מ	מ"ר	273.60
תת פרק 40.3 אבני גן ותיחום			
מחיר אבני הגן והתיחום כולל יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה)			
40.3.006	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ אפור	יח'	65.00

08/08/2026
דף מס': 082

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
73.00	יח'	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ צבעוני	40.3.008
86.00	יח'	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ סופרסטון או שו"ע	40.3.010
95.00	יח'	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ מסותת S.W או שו"ע	40.3.012
73.00	יח'	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ לבן	40.3.014
102.12	יח'	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ מסותת	40.3.016
50.61	יח'	אבן גן מעוגלת (ראש עגול) במידות 10X100X20 ס"מ אפור	40.3.018
58.64	יח'	אבן גן מעוגלת (ראש עגול) במידות 10X100X20 ס"מ צבעוני	40.3.020
64.80	יח'	אבן גן מעוגלת (ראש עגול) במידות 10X100X20 ס"מ פסטל	40.3.022
89.42	יח'	אבן גן מעוגלת (ראש עגול) במידות 10X100X20 ס"מ מסותת	40.3.024
95.52	יח'	אבן גן מעוגלת (ראש עגול) במידות 10X100X20 ס"מ לבן	40.3.026
52.70	יח'	אבן גן שיפועית קטומה 20X 50X 30 ס"מ, אפור	40.3.028
59.79	יח'	אבן גן שיפועית קטומה 20X 50X 30 ס"מ, צבעוני	40.3.030
112.10	יח'	אבן גן שיפועית קטומה 20X 50X 30 ס"מ, מסותת S.W	40.3.032
89.23	יח'	אבן גן שיפועית קטומה 20X 50X 30 ס"מ, לבן	40.3.034
71.28	יח'	אבן גן שיפועית קטומה 20X 50X 30 ס"מ, פסטל	40.3.036
64.80	יח'	אבן גן שיפועית קטומה רוחב 20 גובה 30, רדיוס: 60 /90/135 ס"מ, אפור	40.3.038
75.17	יח'	אבן גן שיפועית קטומה רוחב 20 גובה 30, רדיוס: 60 /90/135 ס"מ, צבעוני	40.3.040
94.61	יח'	אבן גן שיפועית קטומה רוחב 20 גובה 30, רדיוס: 60 /90/135 ס"מ, פסטל	40.3.042
116.64	יח'	אבן גן שיפועית קטומה רוחב 20 גובה 30, רדיוס: 60 /90/135 ס"מ, מסותת S.W	40.3.044
134.98	יח'	אבן גן משלימה לאבן שיפועית קטומה, לרבות פינה מעוגלת, פינה חיצונית או פנימית בזזיות שונות, מידות שונות, אפור	40.3.046
158.24	יח'	אבן גן משלימה לאבן שיפועית קטומה, לרבות פינה מעוגלת, פינה חיצונית או פנימית בזזיות שונות, במידות שונות צבעוני	40.3.048
169.00	יח'	אבן גן משלימה לאבן שיפועית קטומה, לרבות פינה מעוגלת, פינה חיצונית או פנימית בזזיות שונות, במידות שונות, מסותת S.W	40.3.050
147.36	יח'	אבן גן משלימה לאבן שיפועית קטומה, לרבות פינה מעוגלת, פינה חיצונית או פנימית בזזיות שונות, במידות שונות, לבן	40.3.052

08/08/2026
דף מס': 083

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.3.054	אבן גן פינה חיצונית או פנימית 90 מעלות, מידות שונות, אפור	יח'	68.10
40.3.056	אבן גן פינה חיצונית או פנימית 90 מעלות, מידות שונות, צבעוני	יח'	80.13
40.3.058	אבן גן פינה חיצונית או פנימית 90 מעלות, מידות שונות, סופרסטון או שו"ע	יח'	142.82
40.3.060	אבן גן פינה חיצונית או פנימית 90 מעלות, מידות שונות, מסותת S.W	יח'	126.00
40.3.062	אבן גן פינה חיצונית או פנימית 90 מעלות, מידות שונות, לבן	יח'	90.66
40.3.064	אבן גן דגם חריש או שו"ע, ללא פאזה, 10X100X20 ס"מ אפור	יח'	44.23
40.3.066	אבן גן דגם חריש או שו"ע, ללא פאזה, 10X100X20 ס"מ צבעוני	יח'	52.16
40.3.068	אבן גן דגם חריש או שו"ע, ללא פאזה, 10X100X20 ס"מ סופרסטון	יח'	71.28
40.3.070	אבן גן דגם חריש או שו"ע, ללא פאזה, 10X100X20 ס"מ מסותת S.W	יח'	99.99
40.3.072	אבן גן דגם חריש או שו"ע, ללא פאזה, 10X100X20 ס"מ לבן	יח'	62.99
40.3.074	אבן גן דגם רמות או שו"ע 12.5X50X18.75 ס"מ, אפור	יח'	51.84
40.3.076	אבן גן דגם רמות או שו"ע 12.5X50X18.75 ס"מ, צבעוני	יח'	62.21
40.3.078	אבן גן דגם רמות או שו"ע 12.5X50X18.75 ס"מ, סופרסטון	יח'	82.94
40.3.080	אבן גן דגם רמות או שו"ע 12.5X50X18.75 ס"מ, מסותת S.W	יח'	97.20
40.3.082	אבן גן דגם רמות או שו"ע, פינה 90 מעלות חיצונית או פנימית, אפור	יח'	108.86
40.3.084	אבן גן דגם רמות או שו"ע, פינה 90 מעלות חיצונית או פנימית, צבעוני	יח'	136.08
40.3.086	אבן גן דגם רמות או שו"ע, פינה 90 מעלות חיצונית או פנימית, סופרסטון	יח'	190.51
40.3.088	אבן גן דגם רמות או שו"ע, פינה 90 מעלות חיצונית או פנימית, מסותת S.W	יח'	272.16
40.3.090	אבן גן רחבה 20X50X10 או 20X50X15 ס"מ, אפור	יח'	46.40
40.3.092	אבן גן רחבה 20X50X10 או 20X50X15 ס"מ, בגוון צבעוני	יח'	55.89
40.3.094	אבן גן רחבה 20X50X10 או 20X50X15 ס"מ, בגוון לבן	יח'	86.90
40.3.096	אבן גן רחבה 20X50X10 או 20X50X15 ס"מ בגוון סופרסטון	יח'	87.09
40.3.098	אבן גן רחבה 20X50X10 או 20X50X15 ס"מ, מסותת S.W עליון + צד	יח'	104.10
40.3.100	אבן גן רחבה 20X50X10 או 20X50X15 ס"מ, מסותת S.W עליון בלבד	יח'	92.02
40.3.102	אבן גן מטרו או שו"ע 10X50X20 ס"מ, אפור	יח'	51.84

08/08/2026
דף מס': 084

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.3.104	אבן גן מטרו או שו"ע 10X50X20 ס"מ, צבעוני	יח'	62.21
40.3.106	אבן גן מטרו או שו"ע 10X50X20 ס"מ, מסותת S.W	יח'	108.86
40.3.108	אבן גן / מעבר חציה 23X50X15 ס"מ, אפור	יח'	38.88
40.3.110	אבן גן / מעבר חציה 23X50X15 ס"מ, צבעוני	יח'	46.66
40.3.112	אבן גן / מעבר חציה 23X50X15 ס"מ, סופרסטון	יח'	69.98
40.3.114	אבן גן / מעבר חציה 23X50X15 ס"מ, מסותת S.W	יח'	95.26
40.3.116	אבן גן / מעבר חציה 23X50X15 ס"מ, מטולטש	יח'	103.68
40.3.118	אבן גן / מעבר חציה 23X50X15 ס"מ, פסטל	יח'	58.32
40.3.120	אבן גן /מעבר חציה ללא פאזה 23X50X15 ס"מ, אפור	יח'	36.94
40.3.122	אבן גן /מעבר חציה ללא פאזה 23X50X15 ס"מ, צבעוני	יח'	44.06
40.3.124	אבן גן /מעבר חציה ללא פאזה 23X50X15 ס"מ, מטולטש	יח'	101.09
40.3.126	אבן גן /מעבר חציה ללא פאזה 23X50X15 ס"מ, מסותת S.W	יח'	90.72
40.3.128	אבן גן אולד סיטי מבוקע או שו"ע 15X50X15 ס"מ, מטולטש	יח'	145.15
40.3.130	אבן גן אולד סיטי מבוקע או שו"ע 15X50X15 ס"מ, לבן	יח'	51.84
40.3.132	אבן גן פאזה קטנה 10X100X20 ס"מ, אפור	יח'	53.78
40.3.134	אבן גן פאזה קטנה 10X100X20 ס"מ, צבעוני	יח'	63.50
40.3.136	אבן גן פאזה קטנה 10X100X20 ס"מ, לבן	יח'	80.61
40.3.138	אבן גן פאזה קטנה 10X100X20 ס"מ, מסותתת	יח'	129.08
40.3.140	אבן גן פינה חיצונית ופנימית 10X20X20 ס"מ, אפור	יח'	78.15
40.3.142	אבן גן פינה חיצונית ופנימית 10X20X20 ס"מ, צבעוני	יח'	86.44
40.3.144	אבן גן פינה חיצונית ופנימית 10X20X20 ס"מ, לבן	יח'	106.14
40.3.146	אבן גן פינה חיצונית ופנימית 10X20X20 ס"מ, מסותתת	יח'	171.59
40.3.148	פינה לאבן גן ללא פאזה 10X20X20 ס"מ, אפור	יח'	78.15
40.3.150	פינה לאבן גן ללא פאזה 10X20X20 ס"מ, צבעוני	יח'	86.44
40.3.152	פינה לאבן גן ללא פאזה 10X20X20 ס"מ, לבן	יח'	106.14

08/08/2026
דף מס': 085

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.3.154	פינה לאבן גן ללא פאזה 10X20X20 ס"מ, מסותת	יח'	171.59
40.3.156	אבן גן 12.5X50X20 ס"מ או אבן גן גבעון או שו"ע 12.5X50X18.25 ס"מ, אפור	יח'	47.50
40.3.158	אבן גן 12.5X50X20 ס"מ או אבן גן גבעון או שו"ע 12.5X50X18.25 ס"מ, צבעוני	יח'	55.27
40.3.160	אבן גן 12.5X50X20 ס"מ או אבן גן גבעון או שו"ע 12.5X50X18.25 ס"מ, לבן	יח'	76.92
40.3.162	אבן גן 12.5X50X20 ס"מ או אבן גן גבעון או שו"ע 12.5X50X18.25 ס"מ, מסותת	יח'	97.91
40.3.164	אבן גן מבוקעת 23X92X20 ס"מ, אפור	יח'	146.97
40.3.166	אבן גן מבוקעת 23X92X20 ס"מ, צבעוני	יח'	158.50
40.3.168	אבן גן מבוקעת 23X92X20 ס"מ, לבן	יח'	202.69
40.3.170	אבן גן מבוקעת 23X92X20 ס"מ, מסותת	יח'	232.11
40.3.172	אבן גן מבוקעת 23X46X20 ס"מ, אפור	יח'	114.31
40.3.174	אבן גן מבוקעת 23X46X20 ס"מ, צבעוני	יח'	127.40
40.3.176	אבן גן מבוקעת 23X46X20 ס"מ, לבן	יח'	155.13
40.3.178	אבן גן מבוקעת 23X46X20 ס"מ, מסותת	יח'	177.16
40.3.180	אבן גן מבוקעת 20X60X15 ס"מ, אפור	יח'	146.97
40.3.182	אבן גן מבוקעת 20X60X15 ס"מ, צבעוני	יח'	158.50
40.3.184	אבן גן מבוקעת 20X60X15 ס"מ, לבן	יח'	202.69
40.3.186	אבן גן מבוקעת 20X60X15 ס"מ, מסותת	יח'	232.11
תת פרק 40.4 אבני שפה			
סעיפי אבני שפה כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם לאבנים קשתיות.			
אבני שפה המתאימות למדרכה בגובה 10 או 15 ס"מ מעל המסעה על פי ה"הנחיות לתכנון רחובות בערים".			
40.4.010	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או שו"ע	מטר	102.00
40.4.012	אבן שפה טרומה באורך 0.5 מ' במידות 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או שו"ע	מטר	115.00
40.4.014	אבן שפה טרומה באורך 0.25 מ' במידות 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או שו"ע	מטר	143.00

08/08/2026
דף מס': 086

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.4.016	אבן שפה טרומה פינתית חיצונית מעוגלת 135 מעלות במידות חתך 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שוו"ע	יח'	177.00
40.4.018	אבן שפה טרומה פינתית פנימית מעוגלת 135 מעלות במידות חתך 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שוו"ע	יח'	177.00
40.4.020	אבן שפה טרומה פינתית חיצונית מעוגלת 90 מעלות במידות חתך 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שוו"ע	יח'	170.00
40.4.022	אבן שפה טרומה פינתית פנימית מעוגלת 90 מעלות במידות חתך 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שוו"ע	יח'	170.00
40.4.024	אבן שפה טרומה לעטרה במעגל תנועה במידות 25/25/50 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שוו"ע	מטר	170.00
40.4.026	אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה ללא פזה במידות 20/25/50 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שוו"ע	מטר	122.00
40.4.028	אבן שפה תיחום עם פזה של 1.0 ס"מ במידות 20/25/50 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או שוו"ע.	מטר	122.00
40.4.030	אבן שפה תיחום עם פזה של 1.0 ס"מ במידות 20/25/100 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או שוו"ע.	מטר	102.00
40.4.032	אבן עליה לרכב במידות במידות 50/40/18 עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שוו"ע	מטר	170.00
40.4.034	ראש קצה אי תנועה מבטון ב-30 כולל אספקה וסידור הזין יריעות פוליאטילן מתחת, והחלקת פני הבטון. רדיוס אי מקסימלי 1.5 מ'.	יח'	508.00
40.4.036	אבן שפה טרומה באורך 1/4 מ' במידות 25/25/17 , 30/25/15 ס"מ, (ההפרש בין מישור המדרכה למישור הכביש 15 ס"מ).	מטר	139.00
40.4.038	אבן שפה טרומה באורך 1/2 מ' במידות 25/50/17 , 30/50/15 ס"מ, (כנ"ל).	מטר	147.00
40.4.040	אבן שפה טרומה קשתית פנימית או חיצונית מעוגל במידות 25 * 17.	יח'	147.00
40.4.042	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 25/100/17 , 30/100/15 ס"מ, (כנ"ל).	מטר	102.00
40.4.044	אבן שפה טרומה משופעת במידות 23/100/23 ס"מ.	מטר	102.00
40.4.046	אבן שפה טרומה באורך 1/4 מ' לאי תנועה במידות 23/25/23 ס"מ. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	132.00
40.4.048	אבן שפה טרומה באורך 1/2 מ' לאי תנועה במידות 23/50/23 ס"מ. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	95.00
40.4.050	אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה במידות 23/50/15 ס"מ בגוון אפור.	מטר	91.00

08/08/2026
דף מס': 087

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.4.052	אבן תעלה חד/דו שיפועית טרומה במידות 30/50/10 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	87.00
40.4.054	אבן שפה לתחנת אוטובוס במידות בגובה 18 ס"מ מהמסעה, במידות לפי פרט מתכנן מצ"ב, כדוגמת אקרשטיין או שוו"ע.	מטר	150.00
תת פרק 40.5 גומות לעצים			
מאריכים נוספים לגומות עצים נמצאים בסעיפי אבני גן			
40.5.010	תיחום גומה לעץ מסגרת 100X100X20 מידות פנים 80X80 ס"מ, עם פאזה וללא פאזה, אפור	יח'	85.02
40.5.012	תיחום גומה לעץ מסגרת 100X100X20 מידות פנים 80X80 ס"מ, עם פאזה וללא פאזה, צבעוני	יח'	100.12
40.5.014	תיחום גומה לעץ מסגרת 100X100X20 מידות פנים 80X80 ס"מ, עם פאזה וללא פאזה, סופרסטון	יח'	110.94
40.5.016	תיחום גומה לעץ מסגרת 100X100X20 מידות פנים 80X80 ס"מ, עם פאזה וללא פאזה, מסותת S.W	יח'	128.04
40.5.018	מאריך לאבן תיחום גומה (100X100X20) לעץ: 10X50X20 - ס"מ, או 10X60X20 ס"מ, אפור	יח'	88.39
40.5.020	מאריך לאבן תיחום (100X100X20) לעץ: 10X50X20 - ס"מ, או 10X60X20 ס"מ, צבעוני	יח'	101.74
40.5.022	מאריך לאבן תיחום גומה (100X100X20) לעץ: 10X50X20 - ס"מ, או 10X60X20 ס"מ, לבן	יח'	111.72
40.5.024	מאריך לאבן תיחום גומה (100X100X20) לעץ: 10X50X20 - ס"מ, או 10X60X20 ס"מ מסותת s.w	יח'	139.45
40.5.026	אבן תיחום גומה לעץ 100X100X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, מחיר לארבע יחידות קומפלט, אפור	קומפ'	200.30
40.5.028	אבן תיחום גומה לעץ 100X100X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, מחיר לארבע יחידות קומפלט, צבעוני	קומפ'	210.79
40.5.030	אבן תיחום גומה לעץ 100X100X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, מחיר לארבע יחידות קומפלט, סופרסטון	קומפ'	171.46
40.5.032	אבן תיחום גומה לעץ 100X100X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, מחיר לארבע יחידות קומפלט, מסותת S.W	קומפ'	306.89
40.5.034	אבן תיחום גומה לעץ 100X100X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, מחיר לארבע יחידות קומפלט, לבן	קומפ'	327.89
40.5.036	אבן תיחום גומה לעץ 112X112X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, אפור	יח'	138.80

08/08/2026
דף מס': 088

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.5.038	אבן תיחום גומה לעץ 112X112X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, צבעוני	יח'	144.24
40.5.040	אבן תיחום גומה לעץ 112X112X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, סופרסטון	יח'	171.46
40.5.042	אבן תיחום גומה לעץ 112X112X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, מסותת S.W	יח'	206.84
40.5.044	אבן תיחום גומה לעץ 120X120X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, אפור	יח'	166.21
40.5.046	אבן תיחום גומה לעץ 120X120X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, צבעוני	יח'	185.65
40.5.048	אבן תיחום גומה לעץ 120X120X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, סופרסטון	יח'	176.90
40.5.050	אבן תיחום גומה לעץ 120X120X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, מסותת S.W	יח'	288.88
40.5.052	אבן תיחום גומה לעץ 120X120X15 ס"מ, קוטר פנימי 80 ס"מ, לבן	יח'	275.66
40.5.054	אבן תיחום גומה לעץ 100X100 ס"מ, קוטר פנימי 70 ס"מ, אפור	יח'	232.63
40.5.056	אבן תיחום גומה לעץ 100X100 ס"מ, קוטר פנימי 70 ס"מ, צבעוני	יח'	266.65
40.5.058	אבן תיחום גומה לעץ 100X100 ס"מ, קוטר פנימי 70 ס"מ, מסותת S.W	יח'	406.68
40.5.060	אבן תיחום גומה לעץ 100X100 ס"מ, קוטר פנימי 70 ס"מ, לבן	יח'	322.83
40.5.062	גומה עגולה עם מגרעת R=110, אפור	יח'	349.92
40.5.064	גומה עגולה עם מגרעת R=110, מסותת S.W	יח'	505.44
40.5.066	אבן גן קשתית 10X50X20 ס"מ, אפור	יח'	83.42
40.5.068	אבן גן קשתית 10X50X20 ס"מ, צבעוני	יח'	98.32
40.5.070	אבן גן קשתית 10X50X20 ס"מ, פסטל	יח'	64.80
40.5.072	אבן גן קשתית 10X50X20 ס"מ, מסותת	יח'	136.86
40.5.074	אבן גן קשתית 10X50X20 ס"מ, לבן	יח'	79.57
40.5.076	אבן גן עמית או שו"ע 15X30X60 ס"מ, אפור	יח'	178.85
40.5.078	אבן גן עמית או שו"ע 15X30X60 ס"מ, צבעוני	יח'	224.86
40.5.080	אבן גן עמית או שו"ע 15X30X60 ס"מ, פסטל	יח'	107.57
40.5.082	אבן גן עמית או שו"ע 15X30X60 ס"מ, מסותת S.W	יח'	344.09
40.5.084	אבן גן עמית או שו"ע 15X30X60 ס"מ, לבן	יח'	460.08
40.5.086	מסגרת פרופיל ברזל מגולוון בעובי 8 מ"מ סביב לגומה לעץ כולל עיגון לבטון לפי פרט אדריכלי.	חדר	120.00

08/08/2026
דף מס': 089

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
תת פרק 40.6 מדרגות			
40.6.010	יציקת בטון משופע למהלך מדרגות, יצוק באתר בעובי 10 ס"מ, ב-30, כולל זיון ומצע סוג א' מהודק בעובי 25 ס"מ.	מ"ר	170.00
40.6.012	יציקת בטון משופע למהלך מדרגות, יצוק באתר בעובי 15 ס"מ, ב-30, כולל זיון ומצע סוג א' מהודק בעובי 25 ס"מ.	מ"ר	190.00
40.6.014	מדרגות מבטון ב-30 בעובי 15 ס"מ לפחות עם משולשים בחתך עד 40/17 ס"מ פני בטון גלוי - מוחלק/סרוק, כולל זיון, הידוק השתית ומצע מהודק בעובי 25 ס"מ. סעיף זה אינו מיועד לביצוע יחד עם מדרגות טרומיות או אבן	חדר	270.09
40.6.016	מדרגות גרנוליט יצוקות באתר, בטון ב-30, על משטח בטון משופע בעובי 15 ס"מ (כולל במחיר) ומשולשים בחתך עד 40/17 ס"מ. המדרגות מצופות גרנוליט עם חלוקי נחל, רום ושלה, הידוק השתית, מצע מהודק בעובי 25 ס"מ וזיון הבטון כנדרש	חדר	330.00
40.6.018	מדרגת אבן חברון בעובי 5 ס"מ, רום ושלה, בכל עיבוד שהוא	חדר	250.00
40.6.020	מדרגת אבן בזלת בעובי 5 ס"מ, רום ושלה, בכל עיבוד שהוא	חדר	350.00
40.6.022	מדרגת אבן מצפה/גמעין/ביר זית בעובי 5 ס"מ, רום ושלה, בכל עיבוד שהוא	חדר	300.00
40.6.024	מדרגת אבן גושנית בגובה עד 17 ס"מ, מאבן חברון בכל עיבוד שהוא	חדר	280.00
40.6.026	מדרגת אבן גושנית בגובה עד 17 ס"מ, מאבן מצפה/גמעין/ביר זית בכל עיבוד שהוא	חדר	320.00
40.6.028	סרט תואם נגישות, מחוספס צבעוני ברוחב 38 מ"מ.	חדר	38.00
40.6.030	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 סנטימטר, בהתאמה לסרט תואם נגישות 40X30X15 ס"מ, אפור	יח'	70.73
40.6.032	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 סנטימטר, בהתאמה לסרט תואם נגישות 40X30X15 ס"מ, צבעוני	יח'	80.25
40.6.034	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 סנטימטר, בהתאמה לסרט תואם נגישות 40X30X15 ס"מ, לבן	יח'	102.38
40.6.036	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 סנטימטר, בהתאמה לסרט תואם נגישות 40X30X15 ס"מ, מסותת S.W	יח'	120.57
40.6.038	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 סנטימטר, בהתאמה לסרט תואם נגישות 40X30X15 ס"מ, סופרסטון	יח'	123.12
40.6.040	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות, 40X60X15 ס"מ, אפור	יח'	123.35
40.6.042	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות, 40X60X15 ס"מ, צבעוני	יח'	138.15

08/08/2026
דף מס': 090

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.6.044	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות, 40X60X15 ס"מ, לבן	יח'	167.44
40.6.046	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות, 40X60X15 ס"מ, סופרסטון	יח'	190.51
40.6.048	מדרגה נגישה עם שקע בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות, 40X60X15 ס"מ, מסותת S.W	יח'	206.15
40.6.050	מדרגה נגישה עם שקע מסותת בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות, 40x40x8 ס"מ, אפור	יח'	62.99
40.6.052	מדרגה נגישה עם שקע מסותת בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות, 40x40x8 ס"מ, צבעוני	יח'	68.56
40.6.054	מדרגה נגישה עם שקע מסותת בעומק 3 מ"מ בהתאמה לסרט תואם נגישות, 40x40x8 ס"מ, מסותת S.W	יח'	132.97
40.6.056	רום למדרגה נגישה 6x40x8 ס"מ מיועד למדרגה 40X40 ס"מ, או מדרגה רום מחורצת 7X40X7 ס"מ, אפור	יח'	31.62
40.6.058	רום למדרגה נגישה 6x40x8 ס"מ מיועד למדרגה 40X40 ס"מ, או מדרגה רום מחורצת 7X40X7 ס"מ, צבעוני	יח'	37.58
40.6.060	רום למדרגה נגישה 6x40x8 ס"מ מיועד למדרגה 40X40 ס"מ, או מדרגה רום מחורצת 7X40X7 ס"מ, לבן	יח'	51.84
40.6.062	רום למדרגה נגישה 6x40x8 ס"מ מיועד למדרגה 40X40 ס"מ, או מדרגה רום מחורצת 7X40X7 ס"מ, מסותת S.W	יח'	56.44
40.6.064	מדרגה נגישה מבטון אדריכלי, מעוגלת/ישרה, דגם פארק או שו"ע, 40X200X15 ס"מ, אפור/צבעוני	יח'	1,205.28
40.6.066	מדרגה נגישה מבטון אדריכלי, מעוגלת/ישרה, דגם פארק או שו"ע, 40X200X15 ס"מ, מלט לבן	יח'	1,218.24
40.6.068	מדרגה נגישה מבטון אדריכלי, מעוגלת/ישרה, דגם פארק או שו"ע, 40X200X15 ס"מ, מסותת	יח'	1,231.20
40.6.070	מדרגה נגישה עם שקע דגם קיסריה או שו"ע, 35X50X15 ס"מ, אפור	יח'	324.00
40.6.072	מדרגה נגישה עם שקע דגם קיסריה או שו"ע, 35X50X15 ס"מ, צבעוני	יח'	324.00
40.6.074	מדרגה נגישה עם שקע דגם קיסריה או שו"ע, 35X50X15 ס"מ, לבן	יח'	375.84
40.6.076	מדרגה דגם אקר-דק, או שו"ע 28.6X100X14.1 ס"מ, אפור/ צבעוני	יח'	550.80
40.6.078	מדרגת בטון אדריכלי דגם מרינה או שו"ע, עם שקע להדבקת סרט 160X33X15 ס"מ או 160X40X15 ס"מ או 150X33X15 ס"מ או 150X40X15 ס"מ, אפור	יח'	968.11

08/08/2026
דף מס': 091

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.6.080	מדרגת בטון אדריכלי דגם מרינה או שו"ע, עם שקע להדבקת סרט 160X33X15 ס"מ או 160X40X15 ס"מ או 150X33X15 ס"מ או 150X40X15 ס"מ, לבן	יח'	1,003.10
40.6.082	מדרגה גושנית מישושית 35X40X15 ס"מ, אפור	יח'	93.31
40.6.084	מדרגה גושנית מישושית 35X40X15 ס"מ, כורכר	יח'	116.64
40.6.086	מדרגה גושנית מישושית 35X40X15 ס"מ, S.W	יח'	136.08
40.6.088	מדרגה שלח רום 40X40X15 ס"מ, רגילה או מחורצת, אפור	יח'	56.38
40.6.090	מדרגה שלח רום 40X40X15 ס"מ, רגילה או מחורצת, צבעוני	יח'	61.56
40.6.092	מדרגה שלח רום 40X40X15 ס"מ, רגילה או מחורצת, S.W	יח'	93.31
40.6.094	מדרגה שלח רום 40X40X15 ס"מ, רגילה או מחורצת, לבן	יח'	60.91
40.6.096	מדרגה שלח רום דגם הדר או שו"ע 40X30X15 ס"מ, אפור	יח'	51.84
40.6.098	מדרגה שלח רום דגם הדר או שו"ע 40X30X15 ס"מ, צבעוני	יח'	55.73
40.6.100	מדרגה שלח רום דגם הדר או שו"ע 40X30X15 ס"מ, S.W	יח'	80.35
40.6.102	מדרגה גושנית מחורצת 40X60X15 ס"מ, אפור	יח'	115.15
40.6.104	מדרגה גושנית מחורצת 40X60X15 ס"מ, צבעוני	יח'	135.04
40.6.106	מדרגה גושנית מחורצת 40X60X15 ס"מ, לבן	יח'	164.46
40.6.108	מדרגה גושנית מחורצת 40X60X15 ס"מ, מסותת	יח'	199.07
40.6.110	מדרגה גושנית מחורצת 40X30X15 ס"מ, אפור	יח'	78.54
40.6.112	מדרגה גושנית מחורצת 40X30X15 ס"מ, צבעוני	יח'	87.48
40.6.114	מדרגה גושנית מחורצת 40X30X15 ס"מ, לבן	יח'	101.09
40.6.116	מדרגה גושנית מחורצת 40X30X15 ס"מ, מסותת	יח'	125.84
תת פרק 40.7 קופינג מושבים וטריבונות			
40.7.010	קופינג מעוגל R60 ס"מ 40X40 ס"מ, אפור	יח'	83.98
40.7.012	קופינג מעוגל R60 ס"מ 40X40 ס"מ, S.W	יח'	88.13
40.7.014	קופינג מעוגל R60 ס"מ 40X40 ס"מ, צבעוני	יח'	131.93
40.7.016	קופינג מעוגל R60 ס"מ 30X30 ס"מ, בגוון אפור	יח'	69.98
40.7.018	קופינג מעוגל R60 ס"מ 30X30 ס"מ, S.W	יח'	55.73

08/08/2026
דף מס': 092

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.7.020	קופינג מושב גל או שו"ע, 40X40 ס"מ, בגוון אפור	יח'	90.72
40.7.022	קופינג מושב גל או שו"ע, 40X40 ס"מ, S.W.	יח'	123.12
40.7.024	קופינג מושב בר או שו"ע, 45X40 ס"מ, בגוון אפור	יח'	111.46
40.7.026	קופינג מושב בר או שו"ע, 45X40 ס"מ, S.W.	יח'	137.38
40.7.028	מושב קופינג מתועש 45X40X18 ס"מ, בגוון אפור	יח'	110.16
40.7.030	מושב קופינג מתועש 45X40X18 ס"מ, צבעוני	יח'	160.57
40.7.032	מושב קופינג מתועש 45X40X18 ס"מ, אקרסטון מסותת / S.W.	יח'	213.58
40.7.034	מושב קופינג מיוחד מתועש 40X40X18 ס"מ, צבע אפור	יח'	108.86
40.7.036	מושב קופינג מיוחד מתועש 40X40X18 ס"מ, צבעוני	יח'	142.82
40.7.038	מושב קופינג מיוחד מתועש 40X40X18 ס"מ, אקרסטון מסותת / S.W.	יח'	204.12
40.7.040	קופינג ספסל לאצטדיון מתועש 50X25X30 ס"מ, צבע אפור	יח'	77.76
40.7.042	קופינג ספסל לאצטדיון מתועש 50X25X30 ס"מ, צבעוני	יח'	90.72
40.7.044	קופינג ספסל לאצטדיון מתועש 50X25X30 ס"מ, אקרסטון מסותת / S.W.	יח'	136.08
40.7.046	מושב טריבונה 50X50X30 ס"מ, אפור	יח'	384.91
40.7.048	מושב טריבונה 50X50X30 ס"מ, לבן/ מגוון	יח'	399.17
40.7.050	מושב טריבונה 50X50X30 ס"מ, אפור בתוספת עץ	יח'	771.12
40.7.052	מושב טריבונה 50X50X30 ס"מ, לבן או מגוון בתוספת עץ	יח'	794.45
40.7.054	מדרגת טריבונה רחבה 98X125X63 ס"מ, מבטון בגוון אפור	יח'	1,542.24
40.7.056	מדרגת טריבונה רחבה 98X125X63 ס"מ, מבטון בגוון לבן/ מגוון	יח'	1,692.58
40.7.058	מושב טריבונה פינה פנימית, אפור	יח'	523.58
40.7.060	מושב טריבונה פינה פנימית, לבן/ מגוון	יח'	553.39
40.7.062	מושב טריבונה עם משענת, 50X50X68 ס"מ, אפור בתוספת עץ	יח'	1,174.18
40.7.064	מושב טריבונה עם משענת, 50X50X68 ס"מ, לבן או מגוון בתוספת עץ	יח'	1,185.84
40.7.066	מושב ומשענת עשויים מפח מנוקב מגלון וצבוע בתנור להתקנה ישירה על בטון או קונסטרוקציה, צבע מתוך קטלוג RAL, דוגמת כסא נח של אי אם שגב או שו"ע	יח'	712.80

08/08/2026
דף מס': 093

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 40 ריצופים וחיפויים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
40.7.068	תוספת עבור ביצוע לוגו בחיתוך לייזר במושב טריבונה ממתכת דוגמת כסא נח תוצרת אי אם שגב או שו"ע	יח'	129.60
40.7.070	מדרגות ישיבה מבטון יצוק באתר במידות שונות בטון ב-30, גמר עליון מוחלק כולל תפרים, קיטום פינות וזיון בהנחיית ואישור מתכנן נוף.	מ"ק	1,200.00
תת פרק 40.8 מסלעות			
40.8.010	מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות וכיס אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 2.5 מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה קונסטרוקטיבית	מ"ר	382.31
40.8.020	מסלעה קונסטרוקטיבית מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה, מילוי בגב המסלעה, יריעות גיאוטכניות וכיס אדמה לשתילה. סעיף זה באישור מנהל תחום גאוטכניקה וביסוס	מ"ק	317.96
40.8.030	שורת אבני מסלעה ארגזיות עד גובה 40 ס"מ כולל כל החומרים והעבודה כנדרש עפ"י התוכנית.	חדר	181.08
תת פרק 40.9 שילוט			
מפרט טכני לשלטים מופיע באתר המשרד - "הנחיות להכנת שלטים עבור משרד הבינוי והשיכון" הכולל חוברות לתכנון מגוון שלטים עבור מבנים ושצ"פים. החוברות מתוכננות כקבצים וקטורים ומכילים את כל המידע שיש למסור לש?ל?ט המבצע.			
המחירים כוללים את כל פרטי המפרט כפי שמפורט בחוברות, לרבות: חומרים, גדלים, עובי, סוג הצבע, גימור, גוון, ביסוס ועיגון וכל הנדרש לשם התקנה מלאה. בחוברות מספר חלופות לבחירת האדריכלית.			
40.9.010	אספקה והתקנת שלט (ח-1) מאלומיניום אנודיזד בנישה, בגודל 50/50 ס"מ, בעובי 10 מ"מ, חריטה ומילוי צבע ידני, הכל על-פי הנחיות משהב"ש.	יח'	4,463.00
40.9.020	אספקה והתקנת שלט (ח-2) לוח פייבר צמנט בורד בנישה בגודל 50/50 ס"מ, בעובי 12 מ"מ, טקסט וסמלים בהתזת חול או בחריטה ומילוי צבע הכל על פי הנחיות משהב"ש.	יח'	4,782.00
40.9.030	אספקה והתקנת שלט (ח-3) עשוי מאבן מנוסרת מקומית בהירה כגון אבן חברון, בנישה. בגודל 50/50 ס"מ, בעובי 30 מ"מ, טקסט וסמלים בהתזת חול ומילוי צבע הכל על פי הנחיות משהב"ש	יח'	4,782.00
40.9.040	אספקה והתקנת שלט משרד הבינוי והשיכון (ח-4) מעמד חופשי - גוף השלט מלא מאלומיניום אנודיזד. לוחות אלומיניום 6 מ"מ מודבקים על גבי קונסטרוקציה מפלדה, לוח עליון ותחתון גב חלק, הכל על פי הנחיות משהב"ש	יח'	9,611.00
40.9.050	אספקה והתקנת שלט משרד הבינוי והשיכון (ח-5) מעמד חופשי - גוף מלא מפייבר צמנט בורד בעובי 12 מ"מ מודבקים על גבי קונסטרוקציה מפלדה, לוח עליון ותחתון גב חלק, הכל לפי הנחיות משהב"ש	יח'	9,611.00

08/08/2026
דף מס': 094

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
פרק 41 עבודות גיבון והשקיה			
תת פרק 41.1 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע			
41.1.002	הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 40 ס"מ, אספקת והצנעת קומפוסט 20 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל שימוש בכלים מכניים וידיניים.	מ"ר	7.78
41.1.004	קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.	מ"ק	89.75
41.1.005	קרקע לנטיעה מובאת המותאמת לאדמה המקומית לצורך מילוי נפח בתי גידול לעצים. המחיר כולל אספקת קומפוסט בכמות של 20% מנפח האדמה המובאת כולל עירבוב לפני הכנסתה לבור השתילה ומילוי הבור. המחיר כולל בדיקת קרקע	מ"ק	126.69
41.1.006	רסק עץ תוצרת קק"ל או ש"ע. המחיר כולל אספקה, פיזור ויישור בשכבה של 15 ס"מ.	מ"ר	21.88
41.1.008	חצץ גירני שטוף, בגודל אבן 20-50 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 10 ס"מ.	מ"ר	15.71
41.1.010	חצץ גירני שטוף, בגודל אבן 50-100 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 15 ס"מ.	מ"ר	23.56
41.1.012	חצץ בזלתי שטוף, בגודל אבן 20-50 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 10 ס"מ.	מ"ר	19.07
41.1.014	חצץ בזלתי שטוף, בגודל אבן 50-100 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 15 ס"מ.	מ"ר	28.05
41.1.016	חלוקי נחל גירניים, בגודל אבן 10-25 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 5 ס"מ.	מ"ר	13.46
41.1.018	חלוקי נחל גירניים, בגודל אבן 25-40 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 7 ס"מ.	מ"ר	19.07
41.1.020	חלוקי נחל גירניים, בגודל אבן 40-70 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 10 ס"מ.	מ"ר	25.80
41.1.022	חלוקי נחל גירניים, בגודל אבן 70-110 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 17 ס"מ.	מ"ר	43.75
41.1.024	חלוקי נחל גירניים, בגודל אבן 110-200 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 30 ס"מ.	מ"ר	72.92
41.1.026	טוף אדום, בגודל אבן 4-20 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 5 ס"מ.	מ"ר	26.92
41.1.028	טוף אדום, בגודל אבן 20-50 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 8 ס"מ.	מ"ר	43.75
41.1.030	טוף שחור, בגודל אבן 4-20 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 5 ס"מ.	מ"ר	26.92
41.1.032	טוף שחור, בגודל אבן 20-50 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 8 ס"מ.	מ"ר	43.75
41.1.034	טוף מעורב (לא ממוין צבע) בגודל אבן 4-20 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 5 ס"מ.	מ"ר	20.19
41.1.036	טוף מעורב (לא ממוין צבע) בגודל אבן 20-50 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 8 ס"מ.	מ"ר	33.65
שונות			

08/08/2026
דף מס': 095

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
41.1.040	תוחם דשא גובה 15 ס"מ מסוג "בלק ג'ק" או ש"ע.	חדר	23.02
41.1.042	מגביל שורשים בגובה 50 ס"מ, המחיר כולל חיתוך, והתקנה לפי הנחיות הספק.	חדר	57.55
41.1.044	מגביל שורשים גובה 70 ס"מ, המחיר כולל חיתוך, והתקנה לפי הנחיות הספק.	חדר	74.82
41.1.046	מגביל שורשים גובה 100 ס"מ, המחיר כולל חיתוך, והתקנה לפי הנחיות הספק.	חדר	92.09
41.1.048	ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט הכללי (הספר הכחול).	מ"ר	2.30
תת פרק 41.2 עבודות השקיה			
צנרת השקיה			
צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן.			
41.2.015	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 4 .	חדר	5.82
41.2.020	צינור פוליאתילן בקוטר 20 מ"מ דרג 4 .	חדר	7.76
41.2.025	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 4 .	חדר	11.64
41.2.030	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 4 .	חדר	15.52
41.2.035	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 4 .	חדר	18.10
41.2.040	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 4 .	חדר	28.45
41.2.045	צינור פוליאתילן בקוטר 63 מ"מ דרג 4 .	חדר	42.67
41.2.050	צינור פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ דרג 4 .	חדר	54.43
41.2.055	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 6 .	חדר	7.76
41.2.060	צינור פוליאתילן בקוטר 20 מ"מ דרג 6 .	חדר	10.99
41.2.065	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6 .	חדר	14.22
41.2.070	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6 .	חדר	15.52
41.2.075	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 6 .	חדר	23.92
41.2.080	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 6 .	חדר	34.91
41.2.085	צינור פוליאתילן בקוטר 63 מ"מ דרג 6 .	חדר	48.38
41.2.090	צינור פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ דרג 6 .	חדר	60.48

08/08/2026
דף מס': 096

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיטון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
41.2.095	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 10 .	חדר	7.76
41.2.100	צינור פוליאתילן בקוטר 20 מ"מ דרג 10 .	חדר	10.34
41.2.105	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 10 .	חדר	15.52
41.2.110	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 10 .	חדר	23.27
41.2.115	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 10 .	חדר	34.91
41.2.120	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 10 .	חדר	42.67
41.2.125	צינור פוליאתילן בקוטר 63 מ"מ דרג 10 .	חדר	58.06
41.2.130	צינור פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ דרג 10 .	חדר	83.46
41.2.135	צינור פוליאתילן בקוטר 90 מ"מ דרג 10 .	חדר	120.96
41.2.137	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 16 .	חדר	18.75
41.2.138	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 16 .	חדר	28.45
41.2.139	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 16 .	חדר	45.26
41.2.140	צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 16 .	חדר	64.11
41.2.141	צינור פוליאתילן בקוטר 63 מ"מ דרג 16 .	חדר	104.02
41.2.142	צינור פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ דרג 16 .	חדר	155.16
41.2.143	צינור פוליאתילן בקוטר 90 מ"מ דרג 16 .	חדר	193.53
	צינורות טפטוף		
41.2.145	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.5	חדר	4.53
	-0.3 מ' , כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.		
41.2.146	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.8	חדר	3.88
	-0.6 מ' , כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.		
41.2.150	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 2.0	חדר	3.63
	-1.0 מ' , כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.		
41.2.155	תוספת עבור הטמנת צינור טפטוף לעומק עד 10 ס"מ בצורה ידנית	חדר	3.88
41.2.157	תוספת עבור הטמנת צינור טפטוף לעומק עד 15 ס"מ בעזרת מכונה	חדר	3.23
41.2.160	טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות כולל 4 מייצבים.	יח'	68.53
41.2.162	טבעת מצינור 16 מ"מ עם 20 טפטפות כולל 9 מייצבים.	יח'	73.70

08/08/2026
דף מס': 097

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
41.2.164	טבעת מצינור 16 מ"מ עם 30 טפטפות כולל 12 מייצבים.	יח'	82.75
41.2.166	יחידה להשקית עומק איריטרי V7550 או ש"ע לרבות צינור שרשורי מחורץ בקוטר 75 מ"מ ובאורך עד 50 ס"מ	יח'	74.00
41.2.167	יחידה להשקית עומק איריטרי V7550 או ש"ע לרבות צינור שרשורי מחורץ בקוטר 75 מ"מ ובאורך עד 100 ס"מ	יח'	104.00
41.2.168	יחידה להשקיה אופקית ועומק איריטרי FD40100 או ש"ע לרבות שרזול שרשורי דו שכבתי גמיש בקוטר 40 מ"מ ובאורך עד 100 ס"מ ונקז בקוטר 75 מ"מ מחורץ 360 מעלות באורך 25 ס"	יח'	116.00
41.2.169	יחידה להשקיה אופקית ועומק איריטרי FD40100 או ש"ע לרבות שרזול שרשורי דו שכבתי גמיש בקוטר 40 מ"מ ובאורך עד 200 ס"מ ונקז בקוטר 75 מ"מ מחורץ 360 מעלות באורך 25 ס"	יח'	143.00
	צינורות מים מושבים (צינורות סגולים)		
41.2.171	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 16 מ"מ לרבות צנרת טפטוף	חדר	1.14
41.2.172	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 20 מ"מ	חדר	1.36
41.2.173	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 25 מ"מ	חדר	1.93
41.2.174	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 32 מ"מ	חדר	2.27
41.2.175	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 40 מ"מ	חדר	2.84
41.2.176	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 50 מ"מ	חדר	3.41
41.2.177	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 63 מ"מ	חדר	4.32
41.2.178	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 75 מ"מ	חדר	5.12
41.2.179	תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין בקוטר 90 מ"מ	חדר	5.40
41.2.180	תוספת כיסוי בצבע סגול לממטיר גיחה I-20 לשימוש במים מושבים/קולחין.	יח'	30.00
	שילוט מים מושבים		
41.2.182	מדבקת אזהרה בגודל 40/40 ס"מ "זהירות מי קולחים", על ארון ראש המערכת	יח'	52.79

08/08/2026
דף מס': 098

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיטון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
41.2.183	שילוט אזהרה מפח עם כיתוב ב-3 שפות "זהירות מי קולחים", בגודל 50*30 ס"מ על רגל מתכת בגובה של 1.0 מ' מעל פני הקרקע, מותקן בשטח לפי דרישות משרד הבריאות. שרולים מחירי השרולים כוללים חפירה, הטמנת השרול, כיסוי בחול וסגירה.	יח'	126.69
41.2.186	שרול פוליאטילן בקוטר 50 מ"מ בדרג 6.	חדר	16.81
41.2.190	שרול פוליאטילן בקוטר 50 מ"מ בדרג 10.	חדר	20.69
41.2.191	שרול פוליאטילן בקוטר 63 מ"מ בדרג 6.	חדר	25.86
41.2.192	שרול פוליאטילן בקוטר 63 מ"מ בדרג 10.	חדר	32.33
41.2.195	שרול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 6.	חדר	36.20
41.2.200	שרול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10.	חדר	42.67
41.2.205	שרול פוליאטילן בקוטר 90 מ"מ בדרג 6.	חדר	49.13
41.2.210	שרול פוליאטילן בקוטר 90 מ"מ בדרג 10.	חדר	55.60
41.2.215	שרול פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 6.	חדר	67.24
41.2.220	שרול פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 10.	חדר	73.70
41.2.225	שרול פוליאטילן בקוטר 160 מ"מ בדרג 10.	חדר	155.16
41.2.230	שרול P.V.C בקוטר 2" או 50 מ"מ בדרג 12.5.	חדר	38.79
41.2.235	שרול P.V.C בקוטר 4" או 110 מ"מ בדרג 12.5.	חדר	58.19
41.2.240	שרול P.V.C בקוטר 6" או 160 מ"מ בדרג 12.5.	חדר	90.51
41.2.245	שרול P.V.C בקוטר 8" או 225 מ"מ בדרג 12.5.	חדר	129.30
41.2.250	שרול P.V.C בקוטר 10" או 280 מ"מ בדרג 12.5.	חדר	156.45
41.2.251	שרול מתכת עובי דופן 5/32 קוטר 4" עם ציפוי פנימי (מלט צמנט) וחיצוני (פוליאטילן תלת שכבתי).	חדר	168.09
41.2.255	תוספת למחיר שרול עבור פתיחה זהירה של אספלט/ריצוף כולל החזרת המצב לקדמותו. ממטירים ומתזים	חדר	168.00
41.2.260	ממטיר גיחה דגם PRO SUPER של ריין ליין או ש"ע כולל פיה תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.	יח'	135.35

08/08/2026
דף מס': 099

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיטון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
41.2.262	ממטיר גיחה מווסת דגם PRB I-20 של הנטר או ש"ע כולל פיה תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.	יח'	218.70
41.2.265	ממטיר גיחה דגם I-20 של הנטר או ש"ע כולל פיה תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.	יח'	184.57
41.2.267	תוספת למחיר לממטיר גיחה I-20 עבור גובה גיחה 15 ס"מ.	יח'	48.03
41.2.270	ממטיר רוטרי דגם PRS-40 או ש"ע כולל פיה רוטורית תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.	יח'	186.47
41.2.275	מתז גיחה דגם מיניסטאר של נען דן תוצרת ישראל או ש"ע כולל פיה תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.	יח'	61.52
41.2.280	אל נגר ממטיר/מתז דגם HCV תוצרת הנטר או ש"ע בקוטר 1/2"-3/4".	יח'	73.83
41.2.282	יחידת השקיה לעץ, דגם בביר מווסת RZWS-18-25, בעומק 45 ס"מ, כולל מנגנון מדפים לפיזור המים "StrataRoot" וחיבור מפרקי מובנה בקוטר 1/2" בתוספת שרזול בד הגנה ייעודי תוצרת, "HUNTER" או ש"ע ראשי מערכת	קומפ'	274.06
	המחיר לראשי המערכת הינו ללא הפעלות יש להוסיף את ההפעלות לפי הקוטר בתוכנית.		
	כל ראש מערכת לפני הבאתו לשטח יאושר על-ידי מתכנן ההשקיה.		
41.2.295	ראש מערכת בקוטר 2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, מסנן, מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"	קומפ'	7,954.02
41.2.300	ראש מערכת בקוטר 1 1/2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, מסנן, מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"	קומפ'	6,026.70
41.2.305	ראש מערכת בקוטר 1" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, מסנן, מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"	קומפ'	4,634.75
41.2.310	ראש מערכת קוטר 2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, שני מסננים, מקטין לחץ, וסות לחץ, משחרר אויר אוטומטי כדוגמת א.ר.י או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד וברזייה ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון/שו"	קומפ'	9,024.76

08/08/2026
דף מס': 100

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיטון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
41.2.315	ראש מערכת בקוטר 1 1/2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, שני מסננים, מקטין לחץ, וסת לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י/ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד וברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון/ש"ע	קומפ'	6,883.29
41.2.320	ראש מערכת בקוטר 1" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, שני מסננים, מקטין לחץ, וסת לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י/ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד וברזייה ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון/ש"ע	קומפ'	5,277.19
41.2.325	ראש מערכת בקוטר 2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י זמן, לרבות מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק, מסנן מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י/ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או ש"ע	קומפ'	7,954.02
41.2.330	ראש מערכת בקוטר 1 1/2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י זמן, לרבות מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק, מסנן מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י/ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או ש"ע.	קומפ'	6,026.70
41.2.335	ראש מערכת בקוטר 1" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י זמן, לרבות מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק, מסנן מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י/ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או ש"ע	קומפ'	4,634.75
41.2.340	ראש מערכת בקוטר 2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י זמן, לרבות מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק, שני מסננים, מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י/ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או ש"ע	קומפ'	9,024.76
41.2.345	ראש מערכת בקוטר 1 1/2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י זמן, לרבות מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק, שני מסננים, מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י/ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או ש"ע	קומפ'	6,883.29
41.2.350	ראש מערכת בקוטר 1" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י זמן, לרבות מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מפלסטיק, שני מסננים, מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י/ש"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או ש"ע	קומפ'	5,277.19
41.2.355	תוספת לראש מערכת עבור מסנן אוטומטי בקוטר 2" כדוגמת פילטומט M102 או מיני סיגמא לרבות בקר הידראולי.	קומפ'	9,989.05

08/08/2026
דף מס': 101

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיטון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
41.2.360	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "2 הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	1,563.12
41.2.365	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1 1/2 הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	982.53
41.2.370	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1 הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	723.07
41.2.375	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "2 הכוללת מגוף חשמלי מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	1,295.15
41.2.380	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1 1/2 הכוללת מגוף חשמלי מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	1,205.83
41.2.385	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1 הכוללת מגוף חשמלי מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	401.94
41.2.386	מד מים אלקטרו מגנטי תוצרת ברמד ויקטאולי /הברגה או ש"ע בקוטר "2	יח'	4,500.00
41.2.387	מד מים אלקטרו מגנטי תוצרת ברמד ויקטאולי /הברגה/אוגנים או ש"ע בקוטר "3	יח'	6,600.00
41.2.388	תוספת לראש מערכת עבור מד לחץ גליצרין עד לחץ של 10 אטמוספרות, קוטר חלון שנתות "4, כולל אביזרי חיבור	קומפ'	330.00
41.2.389	מד מים עם פלט חשמלי ומגוף הידראולי בקוטר "2 לפי פרט חיבור למקור מים בתוכנית, לצורך בקרת פריצה.	קומפ'	4,000.00
41.2.390	תוספת עבור שסתום ואקום מפליז "1/2 מותקן על הפעלה בראש מערכת.	קומפ'	74.43
41.2.395	תוספת עבור שסתום ואקום עמק "3/4 ואו ש"ע מותקן על הפעלה בראש מערכת.	קומפ'	143.55
41.2.396	תוספת עבור חבק מגולון המקיף את ארון ראש המערכת/מחשב ההשקיה כולל מנעול לפי דרישת הרשות המקומית.	יח'	1,020.81
41.2.397	תוספת לראש מערכת עבור מז"ח בקוטר של "2 .	קומפ'	3,615.37
41.2.398	תוספת לראש מערכת עבור מז"ח בקוטר של "1.5 .	קומפ'	3,535.62
41.2.399	תוספת לראש מערכת עבור מז"ח בקוטר של "1 .	קומפ'	2,389.33
41.2.400	ארון לראש מערכת 2/850 "אורלייט" בלום גארד/"פלוסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל בסיס סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר	קומפ'	4,780.00
41.2.405	ארון לראש מערכת 2/1100 "אורלייט" בלום גארד/"פלוסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל בסיס סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר	קומפ'	6,423.00

08/08/2026
דף מס': 102

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיטון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
41.2.415	ארון לראש מערכת 2/6422 "אורלייט" בלום גארד/פולסגן, או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל בסיס סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר	קומפ'	7,942.00
41.2.416	ארון לראש מערכת 2850-OR "אורלייט", מידות: 320*590*855 בלום גארד/פולסגן, או ש"ע מאושר, כולל בסיס סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר	קומפ'	5,060.00
41.2.417	ארון לראש מערכת 2851-OR "אורלייט", מידות: 320*785*855 בלום גארד/פולסגן, או ש"ע מאושר, כולל בסיס סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר	קומפ'	5,600.00
41.2.420	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של 1" מצינור מים קיים, כולל מד-מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	קומפ'	4,671.90
41.2.425	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של 1 1/2" מצינור מים קיים, כולל מד-מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	קומפ'	7,007.85
41.2.430	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של 2" מצינור מים קיים, כולל מד-מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	קומפ'	8,759.81
41.2.432	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של 3" מצינור מים קיים, כולל מד-מים עם פלט חשמלי, ברז הידראולי, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט	קומפ'	10,282.19
41.2.434	תוספת לראש מערכת עבור מסנן אוטומטי בקוטר 3" כדוגמת סיגמא כולל בקר הידראולי.	יח'	8,005.60
	מערכת מיחשוב		
	בכל מחשב השקייה מסוג מוטורולה או אגם או ש"ע המחיר כולל שידור למרכז המנהל של בקרת ההשקייה		
	ארון/ מארז מחשבי ההשקייה יהיו אטומים למים		
	לבחירת סוג בקר השקייה בפרויקט נדרש אישור רפרנט השקיה מטעם המזמין		
41.2.440	מחשב השקייה ל-2 הפעלות תוצרת מוטורולה או אגם או שו"ע, בארון הגנה מסוג C - 54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או תלוי בצדו של ארון ההשקייה, כולל סוללה לחמש שנים	קומפ'	7,971.42
41.2.442	מחשב השקייה ל-4 הפעלות תוצרת מוטורולה או אגם או שו"ע, בארון הגנה מסוג C - 54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או תלוי בצדו של ארון ההשקייה, כולל סוללה לחמש שנים	קומפ'	9,197.80

08/08/2026
דף מס': 103

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיטון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
41.2.444	מחשב השקייה ל-4 הפעלות תוצרת מוטורולה או אגם או שו"ע, כולל מטען, מצבר, שמסופקים ע"י ספק המחשב, חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, שמסופק ע"י ספק המחשב, בארון הגנה מסוג C - 54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על תלוי לצד ארון ההשקייה, כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל	קומפ'	11,650.54
41.2.446	תוספת למחשב ההשקייה עבור תוספת הפעלה בין 5-7 הפעלות	יח'	716.13
41.2.448	מחשב השקייה ל-8 הפעלות תוצרת מוטורולה או אגם או שו"ע, כולל מטען, מצבר, שמסופקים ע"י ספק המחשב, חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, שמסופק ע"י ספק המחשב, בארון הגנה מסוג C - 54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על תלוי לצד ארון ההשקייה, כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל	קומפ'	14,716.47
41.2.450	תוספת למחשב ההשקייה עבור תוספת הפעלה מעל 8 הפעלות.	יח'	284.18
41.2.452	מחשב השקייה ל-16 הפעלות תוצרת מוטורולה או אגם או שו"ע, כולל מטען, מצבר, שמסופקים ע"י ספק המחשב, חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, שמסופק ע"י ספק המחשב, בארון הגנה מסוג C - 54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על תלוי לצד ארון ההשקייה, כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל	קומפ'	17,169.22
41.2.454	מחשב השקייה לבקרת פריצה תוצרת מוטורולה, או אגם או שו"ע כולל סוללה או מטען עם מצבר עם תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, שמסופקים ע"י ספק המחשב, בארון הגנה מסוג C - 54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או תלוי בצד ארון ההשקייה	קומפ'	12,876.92
41.2.456	אספקה והתקנה של מתאם תקשורת PIU לאירינט מוטורולה כולל רדיו, אנטנה, התקנה על ידי מתקין מורשה של היצרן, אינטגרציה, הדרכה, אחריות ושרות לשנה על ידי קבלן מורשה של היצרן לשרות.	יח'	8,584.61
41.2.458	אספקה, התקנה והטמעת מרכז ניהול בקרת השקיה עם שרות ואחריות לשנה כולל: מחשב אישי, מודם סלולרי, תוכנה לניהול השקיה של מוטורולה/אגם או ש"ע שתאפשר ניהול ותפעול מרכז הבקרה בענן ובגלשן, שינוי כמויות מים באופן אוטומטי ע"פ סוג הצמחיה ונתון התאידות עם אפליקציית מובייל, תוכנת תקשורת, תוכנת תקשורת שה"מ וממשק התראות.	קומפ'	41,696.68
41.2.460	מחשב השקייה מסוג DC GSI מ-1 עד 4 הפעלות תוצרת חב' גלקון מוגן מים מבוסס אינטרנט ותקשורת סולארית כולל מטען, מצבר, חיבור לחשמל עמודים אול לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארי, בארון הגנה מסוג C-54, בעל נעילה כפולה על משטח בטון או על ארון ההשקיה, כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל	קומפ'	7,358.24
41.2.462	תוספת למחשב ההשקייה מסוג DC GSI תוצרת גלקון עבור תוספת הפעלה בין 5-7 הפעלות	יח'	613.19

08/08/2026
דף מס': 104

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיטון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
41.2.464	מחשב השקייה מסוג DC GSI מ-5 עד 8 הפעלות תוצרת חב' גלקון מוגן מים מבוסס אינטרנט ותקשורת סלולארית כולל מטען, מצבר, חיבור לחשמל עמודים אול לחלופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארי, בארון הגנה מסוג C-54, בעל נעילה כפולה על משטח בטון או על ארון ההשקיה, כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל	קומפ'	9,810.98
41.2.466	תוספת למחשב ההשקייה מסוג DC GSI תוצרת גלקון עבור תוספת הפעלה מעל 8 הפעלות	קומפ'	297.82
41.2.468	פאנל סולארי ליחידת בקרה כולל: התקנה על גבי ארון ראש המערכת או ע"ג עמוד מגולוון, חיבור הפנל לבקר, כבל N.Y.Y ואחריות לשנה.	קומפ'	2,330.11
41.2.469	סולנואיד תלת דרכי, מאושר ע"י ספק מחשב ההשקיה, להפעלת מגוף הידראולי על פס סולנואידים מחוזק לארון.	יח'	382.41
41.2.470	מחשב DC-1 מקומי הפועל לפי זמן.	יח'	350.39
41.2.472	מחשב DC-4 מקומי הפועל לפי זמן.	יח'	817.58
41.2.474	מחשב DC-6 מקומי הפועל לפי זמן.	יח'	1,109.58
41.2.476	מחשב DC-9 מקומי הפועל לפי זמן.	יח'	1,693.56
41.2.478	תוספת bluetooth עבור מחשב מקומי.	יח'	341.01
41.2.480	התקנת חצי מאמ"ת, שקע וכבל 3x2.5 N.Y.Y ממ"ר עד 15 מטר כולל עבודות חשמלאי מוסמך.	קומפ'	2,841.79
41.2.482	סימון מחשב ההשקיה בגודל 40/40 ס"מ מפלסטיק/PVC	יח'	100.07
41.2.483	אספקה והתקנת מד לחץ רציף. כולל: כרטיס אנלוג, חיווט לבקר, אינטגרציה במרכז המנהל, מסך משתמש במרכז המנהל, הדרכה, אחריות ושרות בשטח לשנה	קומפ'	2,800.00
41.2.484	אספקה והתקנה של עמדת אוטופיילוט תוצרת אקווה או ש"ע כולל: 2 חיישני קרקע, התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, אינטגרציה, הדרכה, אחריות ושרות בשטח לשנה ע"י קבלן מורשה של היצרן לשרו	קומפ'	7,800.00
41.2.485	אספקה והתקנת תחנת מזג האוויר. כולל: התקנה, אינטגרציה למרכז המנהל, חיבור הנתונים לתוכנת המרכז הדרכה, ואחריות ושרות לשנה	קומפ'	26,500.00
41.2.486	בקר השקיה אומגה DC תוצרת חברת ברמד או ש"ע בעל 5 הפעלות מוגן מים מבוסס על תקשורת ענן סלולרית, כולל פנל סולרי	יח'	6,800.00
41.2.487	בקר השקיה אומגה DC תוצרת חברת ברמד או ש"ע בעל 9 או 13 הפעלות מוגן מים מבוסס על תקשורת ענן סלולרית, כולל פנל סולרי	יח'	8,620.00
	אביזרי השקייה שונים		
41.2.500	שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין לין או ש"ע.	קומפ'	416.38

08/08/2026
דף מס': 105

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיטון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
41.2.505	שסתום ואקום מחלק/ מנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	430.67
41.2.510	נקודת ויסות בקוטר "1 לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	479.69
41.2.515	נקודת ויסות בקוטר "1 1/2 לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	719.54
41.2.520	נקודת ויסות בקוטר "2 לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	1,079.31
41.2.521	מגוף הכנה להשקיה זמנית בקוטר "2 לפי פרט, כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	779.50
41.2.522	מגוף הכנה להשקיה זמנית בקוטר "1 1/2 לפי פרט, כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	599.62
41.2.523	מגוף הכנה להשקיה זמנית בקוטר "1 לפי פרט, כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.	קומפ'	419.73
41.2.525	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 60 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקיה.	קומפ'	1,577.19
41.2.530	שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקיה.	קומפ'	2,081.89
41.2.535	מאצרה לכלור 40 ליטר תוצרת "אפרו טכנולוגיות" או ש"ע בגודל מותאם לארון לפי הוראות בתוכנית.	יח'	1,055.74
41.2.540	משאבת דיסון לכלור "3/4 תוצרת "תפן" או ש"ע.	יח'	2,111.48
41.2.545	חבית חצץ ללא תחתית בקוטר 1 מ' ובגובה 1 מ', טמונה בקרקע לכל גובהה ומלאה בחצץ פוליה.	קומפ'	633.44
41.2.550	משאבת דשן תוצרת "תפן" או ש"ע קוטר "1, כולל התקנה בארון ההגנה של ראש המערכת	קומפ'	1,500.00
41.2.555	משאבת דשן תוצרת "תפן" או ש"ע קוטר "1.5, כולל התקנה בארון ההגנה של ראש המערכת	קומפ'	2,500.00
41.2.560	משאבת דשן תוצרת "תפן" או ש"ע קוטר "2, כולל התקנה בארון ההגנה של ראש המערכת	קומפ'	4,000.00
41.2.565	מיכל דשן תוצרת חופית בנפח 100 ליטר טמון בקרקע, כולל כל החיבורים הדרושים.	יח'	700.00
41.2.570	מיכל דשן תוצרת חופית בנפח 200 ליטר טמון בקרקע, כולל כל החיבורים הדרושים	יח'	1,000.00
41.2.575	מיכל דשן תוצרת חופית בנפח 1000 ליטר טמון בקרקע, כולל כל החיבורים הדרושים	יח'	3,500.00
41.2.580	השקיית עזר - מערכת השקיה זמנית (עד שנה ועד קליטה מלאה של הצמחייה), בתכנון הקבלן ואישור המתכנן והמפקח, חישוב לפי 50% משטח להשקיה זמנית	מ"ר	23.00

08/08/2026
דף מס': 106

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיטון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
41.2.585	שיתוק מערכת קיימת: העבודה כוללת החלפת והשמשת כלל ציוד המערכת (חלקים והתקנה) לרבות - צנרת, שרולים, מחשב/ראש הפעלה, ממטרים/טפטוף וכו'. המדידה לפי שטח מגוון. תנאי לתשלום הסעיף - אישור מתכנן השקיה	מ"ר	18.00
תת פרק 41.3 שתילה ונטיעה			
	גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז. הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים. בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 20% מנפח המיכל הנדרש ודשנים איטי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור השתילה. צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור בכתב לתקינות השתילים ימסר גם למזמין ע"י הקבלן. צמחים		
41.3.012	מרבדי דשא למדרך מזנים שונים. המחיר כולל - תיחוח ויישור פני שטח, פיזור הצנעת דשנים - כימי, קומפוסט, איטי תמס והצנעתם, יישור פני שטח, טיפול במזיקים פריסה, הידוק והשקיית הנחתה	מ"ר	31.87
41.3.014	צמחים בפלאגים/שתילונים מתאי תבנית- נפח התא 48-98 סמ"ק.	יח'	2.95
41.3.016	זרעים עשבוניים רב שנתיים מצמחיית הבר בכמות של 1.5 גרם למ"ר.	מ"ר	14.16
41.3.018	זריעה בהתזה (רמה 1) של זרעי בר כולל הכנת שטח, פיזור קומפוסט ויישור שטח לפני ביצוע.	מ"ר	21.25
41.3.020	זריעת תלתן חד שנתי (פאלי) לצורך ייצוב מדרונות לפני החורף כולל פיזור בכמות של 1 גרם למ"ר.	מ"ר	1.42
41.3.022	צמחים עונתיים גודל 1, מיכל בנפח 100 סמ"ק.	יח'	2.95
41.3.024	צמחים רב-שנתיים, גודל 1, מיכל בנפח 100 סמ"ק	יח'	4.13
41.3.026	צמחים רב-שנתיים, גודל 2, מיכל בנפח 250 סמ"ק.	יח'	7.08
41.3.028	צמחים רב-שנתיים, גודל 3, במיכל בנפח - 800 סמ"ק.	יח'	14.16
41.3.030	צמחים מהסוג ערער, גודל 3, במיכל בנפח - 800 סמ"ק.	יח'	21.25
41.3.032	צמחים רב-שנתיים, גודל 4, במיכל בנפח - 2.5 ליטר.	יח'	21.25
41.3.034	צמחים מהסוג ערער, גודל 4, מיכל בנפח - 2.5 ליטר.	יח'	33.05
41.3.036	צמחים רב-שנתיים, גודל 5, מיכל בנפח - 4 ליטר	יח'	53.11

08/08/2026
דף מס': 107

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיטון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
41.3.038	צמחים רב-שנתיים, גודל 6, מיכל בנפח - 7 ליטר	יח'	94.42
41.3.040	צמחים רב-שנתיים, גודל 7, מיכל בנפח - 10 ליטר.	יח'	159.34
41.3.042	דקליים ודמויי דקלים, מיכל בנפח - 25 ליטר	יח'	448.52
41.3.044	ורדים חשופי-שורש (בחורף), או מסופקים במיכל /עטיפה בנפח 2.5 ליטר לפחות .	יח'	29.51
41.3.046	חשופי שורש מהמין גפן היין (שתיל מורכב).	יח'	82.62
	גיאופיטים		
	מחיר הגיאופיטים כולל אספקה והטמנה		
	מחיר של גיאופיטים ממקור מהבר יהיה בתוספת של 70% מהסעיפים מטה. תנאי לאספקה ותשלום הוא הצגת תעודת קניה וחשבונית למפקח.		
41.3.054	גיאופיטים מקבוצת תשלום 1, כדוגמת: כלנית, נרקיס, נורית, נץ החלב, כרכום, מוסקרי, ספרקסיס, איקסיה, פרזיה, איריס, הברנתוס, זפירנתוס.	יח'	3.54
41.3.056	גיאופיטים מקבוצת תשלום 2, כדוגמת: צבעוני, סייפן, נרקיס.	יח'	7.08
41.3.058	גיאופיטים מקבוצת תשלום 3, כדוגמת: חצב, בן חצב, חבצלת, רקפת, שום, עירית , עיריוני, יקינטון, אמריליס, שושן, לוף.	יח'	12.98
	עצים		
	מחירי העצים כוללים חפירה ונטיעת העץ בבית הגידול, הוספת 50 ליטר קומפוסט מאושר לגינון ודשן מבוקר-תמס בכמות של 0.5 ק"ג, כולל אספקה והתקנה של סמוכות עצים לעיגון בגובה 2.5 מ', צינור טיפטוף באורך 10 מ' עם טפטפת אינטגרלית כל 30 ס"מ, חיבור למערכת ההשקיה קיימת, יתדות עיגון, ואחריות לקליטת העץ למשך שנה		
	תנאי לאספקת העצים לאתר, הוא הצגת טופס הזמנת העצים ואישור מקור האספקה ע"י המפקח.		
	כל עץ יאושר ויסומן במשתלה בשלב מוקדם לרבות אישור המשתלה על ידי בקר איכות גיטון. ובנוסף יאושר בשטח בשלב השתילה לפני הורדת העץ לבור על ידי בקר איכות גיטון		
	השתיל יסופק לאתר העבודות בשק גידול. אם הותר לספק שתילים חשופי שורש-ראה הוראות המפרט המיוחד והמפרט הכללי.		
	"קבוצות עצים לצורך תמחור במחירון לעבודות פיתוח בהוצאת משרד הבינוי והשיכון" מפורסמת באתר המשרד ביחד עם המחירון.		
	שימוש בעצים מעל גודל 8.5 מחוייב באישור רפרנט נוף מטעם המזמין לאחר קבלת הסבר בכתב.		
41.3.070	עצים גודל 7 לפחות מתוך קבוצה א'	יח'	363.00

08/08/2026
דף מס': 108

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיטן והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
41.3.072	עצים גודל 7 לפחות מתוך קבוצה ב'	יח'	385.00
41.3.074	עצים מורכבים או עצים גודל 7 לפחות - קבוצה ג'	יח'	462.00
41.3.076	עצים גודל 8.5 לפחות מתוך קבוצה א'	יח'	484.00
41.3.078	עצים גודל 8.5 לפחות מתוך קבוצה ב'	יח'	528.00
41.3.080	עצים מורכבים או עצים גודל 8.5 לפחות - קבוצה ג'	יח'	605.00
41.3.082	עצים גודל 9.5 לפחות מתוך קבוצה א'.	יח'	605.00
41.3.084	עצים גודל 9.5 לפחות מתוך קבוצה ב'.	יח'	660.00
41.3.086	עצים מורכבים או עצים גודל 9.5 לפחות מתוך קבוצה ג'.	יח'	715.00
41.3.088	עצים בגובה 70-100 ס"מ לשטחים אקסטנסיביים (גודל פתח במגש 7/8 ס"מ או 6/15 ס"מ), כולל שרואלי הגנה והשקית עזר לשנה הראשונה לפחות פעם בשלושה שבועות.	יח'	74.43
	דקלים		
	יש להציג בפני המפקח את המקור לעצים משתלה או מטע, כולל זוג סמוכות מחוטאות בגובה 2.5 מ' לפחות ואחראיות לקליטת עצים אלו, לפני הגעתם לאתר ולא יתקבלו עצים בדיעבד. המחיר כולל אחריות לקליטת עצים אלו למשך שנה אחת		
41.3.094	דקל מסוג תמר מצוי גובה גזע 3.0 מ' לפחות מדוד מפני קרקע ועד להסתעפות הכפות.	יח'	4,095.00
41.3.096	דקל מסוג תמר מצוי גובה גזע 4.5 מ' לפחות מדוד מפני קרקע ועד להסתעפות הכפות.	יח'	5,265.00
	זיתים		
41.3.100	עץ זית אירופאי בוגר, מזנים שונים קוטר גזע 30 ס"מ מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, ובגובה שלד 3.0 מ' לפחות. המחיר כולל 80 ליטר קומפוסט לעץ, מעורבב היטב בתערובת מילוי בור הנטיעה	יח'	2,340.00
41.3.102	עץ זית אירופאי בוגר, מזנים שונים קוטר גזע 60 ס"מ מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, גובה שלד 3.0 מ' לפחות. המחיר כולל 100 ליטר קומפוסט לעץ, מעורבב היטב בתערובת מילוי בור הנטיעה	יח'	4,680.00
41.3.104	עץ זית עתיק, מזנים שונים, בקוטר גזע 100 ס"מ מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, גובה שלד 3.0 מ' לפחות. המחיר כולל 100 ליטר קומפוסט לעץ, מעורבב היטב בתערובת מילוי בור הנטיעה	יח'	7,605.00
	העתקת עצים		

08/08/2026
דף מס': 109

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 41 עבודות גיטון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
	המחיר כולל הכנת העץ להעתקה, הובלה, הכנת מערכת השקיה, התחברות לראש מערכת השקיה קיימת שמיקומה הוא עד 50 מ' ממקום השתילה ושתילה בתחום הרשות. כולל אחריות לשנה או עד קליטה מלאה. הכל לפי מפרט מיוחד. קוטר הגזע מדוד בגובה 1.30 מ' (גזע אחד או רב גזעי) המחיר לא כולל העתקה בשיטת "רפסודה" 41.3.114 העתקה של עץ בוגר קיים בעל גזע אחד לפחות, בקוטר עד 20 ס"מ מדוד בגובה 1.3 מ' מעל פני הקרקע.	יח'	750.00
41.3.116	העתקה של עץ בוגר קייםבעל גזע אחד לפחות, בקוטר 20-40 ס"מ מדוד בגובה 1.3 מ' מעל פני הקרקע.	יח'	1,200.00
41.3.118	העתקה של עץ בוגר קיים (גזע אחד או רב גזעי) בקוטר 40 ס"מ מדוד בגובה 1.3 מ' מעל פני הקרקע.	יח'	1,600.00
	שימור עצים הקבלן המבצע אחראי לשימור וטיפול בעצים המצויים בפרויקט או בקרבתו.		
41.3.124	גיזום של עצים קיימים ע"י גוזם מומחה, על פי דרישה בכתב ומראש של האגרונום המלווה.	יח'	75.00
41.3.126	טיפול בעצים המיועדים לשימור, כולל חיתוך שורשים וגיזום ועיצוב נוף בהתאם, על פי דרישה בכתב ומראש ומפרט מיוחד של האגרונום המלווה.	יח'	531.67
	אחזקה שלושה חודשי אחזקה ראשונים של השצ"פ על רכיביו הינם על חשבון הקבלן כמפורט במפרט הבינמשרדי ועל פי הנחיות המזמין. כל חודש נוסף ישולם לפי הסעיפים הבאים ולפי המפרט הבינמשרדי והנחיות המזמין		
41.3.132	חודש אחזקה של 1 דונם כלל שטחי שצ"פ אינטנסיבי, לרבות שטחים מרוצפים/מחופים, מתקני משחק, מדרגות, משטחי גומי/סמרטפליי ושטחי גיטון. בהתאם להנחיות המזמין והמפרט הכללי, כולל תשלום עבור מים ופינוי אשפה	קומפ'	708.19
41.3.134	חודש אחזקה של 1 דונם כלל שטחי שצ"פ אקסטנסיבי, לרבות שטחים מרוצפים/מחופים, מדרגות, ושטחי גיטון. בהתאם להנחיות המזמין והמפרט הכללי, כולל תשלום עבור מים ופינוי אשפה	קומפ'	295.08

08/08/2026
דף מס': 110

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 42 ריהוט חוץ ומתקנים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
פרק 42 ריהוט חוץ ומתקנים			
תת פרק 42.1 המפורסם באתר המשרד תחת תכנון עירוני נוף וסביבה			
ונספח למחירון			
הנחיות אלו מתייחסות ללוחות מודעות ושילוט התנהגות בשטח ציבורי, לספסלים מסוגים שונים, מערכות ישיבה, שולחנות, אשפתונים, מרכזי אשפה ומחזור, מתקני שתיה, מתקני מנגל ואשפתון גחלים, פרגולות וכיתות חוץ, מתקני חניית אופניים, מחסומי רכב, מתקני האכלה לחתולים, מתקני משחק לכלבים, סריגי עצים ולא למנטיים פיסוליים			
הסעיפים שלהלן ישמשו אך ורק למקרים בהם נדרשים סעיפים חריגים. לצורך הכנת אומדן למכרז עבור ריהוט חוץ יש לפעול לפי המפורט בסעיפים 42.1.0, 42.1.10. המחירים הם למוצר מותקן בשטח לרבות כל הנדרש לשם כך.			
42.1.024	ספסל מבטון טרום ושלבי עץ באורך 180 ס"מ. משטח הישיבה מלוחות עץ בעובי 5.5 ס"מ לפחות.	יח'	2,200.00
42.1.026	ספסל גן עם בסיס יצקת ברזל ושלבי עץ, משענת ומסעד, מעוצב וצבוע באורך 170 ס"מ.	יח'	2,300.00
42.1.028	מחסום קובייה מבטון בגימורים שונים במידות 40/40/65 בגובה 65 ס"מ מעל מפלס הפיתוח מעוגן ומבטון בקרקע.	יח'	560.00
42.1.030	מחסום כיפה מבטון בגימורים שונים בקוטר 60 ס"מ לפחות ובגובה 33 ס"מ מעל מפלס הפיתוח, מעוגן ומבטון בקרקע.	יח'	530.00
42.1.032	עמוד מחסום מיצקת ברזל צבוע ומגולוון בגובה 85 ס"מ מעל מפלס הפיתוח מעוגן ומבטון בקרקע.	יח'	350.00
42.1.042	אשפתון עגול/מרובע מבטון טרום עם מיכל נשלף במידות מקורבות 40/40/80 ס"מ בגימורים שונים.	יח'	1,600.00
42.1.044	אשפתון ממתכת מעוצב (פסים, מחורר או חלק) בקוטר 36÷40 ס"מ גובה 60÷70 ס"מ.	יח'	1,400.00
42.1.046	ברזייה נגישה כולל שוקת שתיה לכלבים עשויה מבטון עם פס ניגודי מאלומיניום, כוללת שני לחצנים, ברז לשתייה וברז למילוי בקבוקים.	יח'	6,000.00
42.1.048	ברזייה נגישה, עשויה בטון וכוללת שני ברזים.	יח'	4,950.00
42.1.050	ברזייה נגישה עשויה בטון אדריכלי, כוללת שוקת כלבים וברז אחד	יח'	5,300.00
תת פרק 42.2 מתקני משחק ומתקני כושר			
תמחור המתקנים יהיה על-פי מסמך "הנחיות לבחירת מתקני משחק ומתקני כושר בעבודות פיתוח של משרד הבינוי והשיכון, נובמבר 2022" (או עדכני יותר אם פורסם) המפורסם באתר המשרד תחת תכנון עירוני נוף וסביבה ונספח למחירון			

08/08/2026
דף מס': 111

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 42 ריהוט חוץ ומתקנים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
תת פרק 42.3 משטחי ספיגה/בלימה עבור מתקני משחק			
	משטח בטון כבסיס למשטח גומי ראה סעיף 40.1.050 .		
	הכנת משטח ליציקה ע"י פיזור והידוק מצעים ראה פרק 51.		
42.3.030	יציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 25 מ"מ. בהתאם להוראות יצרן המתקנים. (מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי משולם בניפרד).	מ"ר	380.00
42.3.040	אספקה ופיזור חול ים נקי מפסולת וגופים זרים (לא מלוח) כדרישת התקן, לפינות משחקים בגובה מינימלי של 40 ס"מ.	מ"ק	120.49
42.3.050	דשא סינטטי בטיחותי למתקני משחקים דגם "פולי-גראס" תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע, המורכב משתי שכבות. שכבה תחתונה פתיתי SBR בגודל 1-4 ס"מ (ללא פסולת צמיגים), שכבה עליונה- דשא סינטטי עם מילוי חול סיליקט, עובי שכבת ה-SBR משתנה בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכן התקנים.	מ"ר	271.67
42.3.060	ציפוי אקרילי למגרש ספורט מסוג "ספורט קוט" ב-3 שכבות לרבות שכבת האמולסיה.	מ"ר	27.28
42.3.070	צביעת משטח בטון בצבע פוליאוריטי 2 שכבות בעובי 300 מיקרון כל אחת, כדוגמת "רינול" גרמניה או ש"ע מאושר. הצבע בעל עמידות מעולה בשחיקה ומתאים לשמוש עבור גלגליות וכו'	מ"ר	50.02
תת פרק 42.4 מצללות			
	התקנת גוף תאורה בעמודי מצללות כולל תוספת מגש לאביזרים ראו סעיפים רלוונטים בפרק 08		
	מחיר המצללות כולל תכנון וביצוע של ביסוס רדוד. במקרה שיוכח צורך בביסוס עמוק, ישולמו הכלונסאות בנפרד לפי פרק 23.		
42.4.006	תכנון אספקה והתקנת הצללה מרשת צל מאריג פוליאטילן וחומרים מעכבי בעירה בהתאם לת"י, עמיד לעובש והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90% הצללה לפחות. כולל כבלים ועמודי פלדה בגבהים עד 8 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח	מ"ר	280.00
42.4.010	תכנון וביצוע פרגולה (מצללה) לפי פרט. כולל עמודים, קורות וחיפוי מאלומיניום בכל מידת פרופיל וגוון, כולל ביסוס ועיגון .	מ"ר	1,350.00
42.4.012	תכנון וביצוע פרגולה (מצללה) לפי פרט. כולל עמודים, קורות וחיפוי מפרופילי פלדה מגולוונת בכל מידת פרופיל וגוון צבוע בתנור , כולל ביסוס ועיגון.	מ"ר	1,500.00
42.4.014	תכנון וביצוע פרגולה (מצללה) לפי פרט. עמודים וקורות מפרופילי פלדה מגולוונת בכל מידת פרופיל וגוון צבוע בתנור, כולל ביסוס ועיגון. ההצללה מקורות עץ בכל פרופיל צבועים בשמן ייעודי/צבע	מ"ר	1,350.00

08/08/2026
דף מס': 112

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 42 ריהוט חוץ ומתקנים

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
42.4.016	תכנון וביצוע פרגולה (מצללה) לפי פרט. עמודים, קורות וחיפוי מעץ, בכל מידת פרופיל/קורה/עמוד, מטופלים באימפרגנציה וצבועים בשמן/צבע ייעודיים, כולל ביסוס וע	מ"ר	1,100.00

08/08/2026
דף מס': 113

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 43 קירות קרקע משורינת

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
פרק 43 קירות קרקע משורינת			
תת פרק 43.1 קירות תומכים מקרקע משורינת			
קירות תומכים מקרקע משורינת עם אלמנטי חזית מבטון מתועש ושריון פלדה/פולימרי, מילוי מהודק בין רצועות השריון ועד 0.5 מ' מעבר לתחום שריון אחורי ועד מפלס המילוי הגרמולרי מעל רצועות השריון. התכנון והביצוע לפי מפרט מיוחד, תכניות, ת"י רלוונטי ופרק 43 במפרט הכללי הבין משרדי המחיר כולל עבודות חפירה ו\או חציבה, קורת פילוס מבטון מזויין, המילוי מצע סוג ב' לפחות ובכפוף לת"י 1630, חלקו העליון של הקיר יסתיים כקיר כובד/מזויין או ביצוע רצועות שריון עד פני הפיתוח העליונים וכן הגבהת הקיר עד 30 ס"מ מעל פני פיתוח עליונים באמצעות קיר בטון מזויין המחיר הינו למ"ר חזית ואחיד עבור כל גובה הקיר כפי שימדד ע"פ מדידת פני מפתן פילוס מאושר בשטח לאחר ביצוע ועד לפני פיתוח עליונים. המחיר כולל תכנון מפורט של הקיר ע"י היצרן/מפתח השיטה ופיקוח צמוד מטעמו על שלבי בניית הקיר והשריון, בגמר העבודה ימסור מפתח השיטה אישור כי הקיר בוצע בהתאם להנחיותיו במקרה של מספר קירות בדירוג, כאשר רוחב הדירוג האפקי בין שני קירות צמודים קטן מ-70% מגובה הקיר שמתחת הדירוג, מחיר היח' של הקיר התחתון יהיה לפי מחירו של קיר בגובה כולל של שני הקירות המדורגים יחד, הקיר שמעליו יתומחר באופן זהה במידה ויש מעליו קיר נוסף, אחרת יתומחר באופן רגיל כקיר בודד ולא מדורג			
43.1.050	קירות תומכים מקרקע משורינת בגובה עד 6.0 מטר.	מ"ר	955.79
43.1.060	קירות תומכים מקרקע משורינת בגובה מ-6.01 עד 9.0 מטר.	מ"ר	1,157.26
43.1.070	קירות תומכים מקרקע משורינת בגובה מ-9.01 עד 12.0 מטר.	מ"ר	1,412.70
43.1.080	קירות תומכים מקרקע משורינת בגובה מ-12.01 עד 15.0 מטר.	מ"ר	1,623.76
43.1.090	קירות תומכים מקרקע משורינת בגובה מ-15.01 עד 18.0 מטר.	מ"ר	1,891.19
43.1.100	קירות תומכים מקרקע משורינת בגובה מ-18.1 עד 21.0 מטר.	מ"ר	2,158.62
43.1.110	קירות תומכים מקרקע משורינת בגובה מ-21.01 עד 24.0 מטר.	מ"ר	2,426.05
תת פרק 43.2 תוספות לקירות קרקע משורינת			
43.2.010	תוספת עבור גמר בטון מעוצב ושימוש בתבניות מיוחדות (כדוגמת: קורדרוי וכו') בחזית הקיר לפי מפרט אדריכלי.	מ"ר	86.39
43.2.020	תוספת עבור בטון מעוצב דמוי אבן חאמי צבוע, בחזית הקיר (לפי מפרט אדריכלי).	מ"ר	143.23
43.2.030	תוספת עבור חיפוי לאלמנטים טרומיים באבן טבעית (גזית/חאמי/פראית) עפ"י התכניות (חיפוי מתועש).	מ"ר	206.88

08/08/2026
דף מס': 114

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 44 עבודות גידור

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
פרק 44 עבודות גידור			
תת פרק 44.1 פרק 44.1			
44.1.010	מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור גובה 110 ס"מ עד 120 ס"מ, כדוגמת כנרת של אורלי או שו"ע כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות .	מטר	390.00
44.1.030	גדר סבכה מעוצבת בגובה 2 מ' מגולוונת וצבועה בתנור כדוגמת ציון של אורלי או שו"ע לפי פרט מעוגנת על ראש קיר או יסודות באדמה / רצפת בטון .	מטר	520.00
44.1.040	גדר רשת מרותכת עם עמודי ברזל בגובה 1.15 מ' מגולוון וצבוע בתנור מעוגן לראש קיר או עם יסודות באדמה / ברצפת בטון לפי פרט .	מטר	300.00
44.1.050	גדר רשת מרותכת עם עמודי ברזל בגובה 2.0 מ' מגולוון וצבוע בתנור מעוגן לראש קיר או עם יסודות באדמה / ברצפת בטון לפי פרט .	מטר	400.00
44.1.060	שער דו כנפי ברוחב 3 מטר ובגובה 2 מ' מגולוון וצבוע בתנור, מסגרת ברזל כדוגמת ציון או שו"ע מרותכת כולל צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון ומנעול תלייה. מעוגן ומבוטן בקרקע.	יח'	7,800.00
44.1.065	שער דו כנפי ברוחב כלשהוא ובגובה 2 מ' מגולוון וצבוע בתנור, מסגרת ברזל כדוגמת ציון או שו"ע מרותכת כולל צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון ומנעול תלייה. מעוגן ומבוטן בקרקע. המחיר לפי מ"ר	מ"ר	1,300.00
44.1.070	שער פישפש ברוחב 1.10 מ' ובגובה 2 מ' מגולוון וצבוע בתנור, מסגרת ברזל עם מילואת רשת מרותכת כולל צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון ומנעול תלייה. מעוגן ומבוטן בקרקע.	יח'	3,000.00
44.1.080	מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 40 מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל עמודים אנכיים כל 1.5 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור לקירות לפי פרט .	מטר	210.00
44.1.090	מעקה הגנה לצמחייה בגובה 50 ס"מ ובאורך שדות של 1.5 מ' לכל היותר, מצינורות פלדה בקוטר 1.5" מגולוון וצבוע בתנור. מעוגן ומבוטן בקרקע.	מטר	210.00
44.1.100	גדר רשת בגובה 1.2 מ' מעל פני קרקע כולל עמודים מצינורות מגולוונים בקוטר 2" כל 2 מ', רשת מגולוונת 50/50 מ"מ, וכל החיזוקים הנדרשים לרבות יסודות .	מטר	90.00
44.1.110	גדר רשת בגובה 2.0 מ' מעל פני קרקע כולל עמודים מצינורות מגולוונים בקוטר 2" כל 2 מ', רשת מגולוונת 50/50 מ"מ, וכל החיזוקים הנדרשים לרבות יסודות .	מטר	102.00
44.1.120	גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או ש"ע, בעלי גובה גל של 38 מ"מ, בגובה עד 2.0 מ', לוחות פח איסכורית מונחים בכיוון הגדר, לרבות אביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר 3" כל 3.0 מ' ויסודות בטון.	מטר	120.00
44.1.130	בניית מערכת עירוב שבת מצינורות בעובי 2" דופן 2.65 מ"מ לפחות מגולוונים כולל יסוד וחומרים, בגובה 5 של מ' מעל פני השטח בקצב של 30 מ' וחוט פלדה מגולוון בעובי 3 מ"מ הכל כנדרש בתכניות.	מטר	17.00
44.1.140	כנ"ל, אך קוטר הצינורות 3" והמרחק בין העמודים 20 מ'.	מטר	25.00

08/08/2026
דף מס': 115

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 44 עבודות גידור

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
44.1.150	גדר למגרש ספורט דגם "מגרש משולב" או ש"ע בגובה 4.0 מ'. עמודים מפרופיל 70/70/2.6 כל 3.0 מ' עם כיפה דקורטיבית, רשת מרותכת 200/50 מ"מ מפלדה בקוטר 4.5 מ"מ, קורת הקשחה בחתך טרפזי מ-4 חוטי פלדה קשה בקוטר 4.5 מ"מ ו-3 קורות רוחב בין העמודים מפרופיל מלבני 60/40/2.2 מ"מ. הגדר מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור.	מטר	787.00
44.1.160	שער דו כנפי מגדר רשת מרותכת מפלדה, לרכב חירום במידות 470X400 ס"מ.	יח'	9,600.00

08/08/2026
דף מס': 116

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
	פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח <u>תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק שונות</u> מחירי ע"ע (לרבות חישוב ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן והסדרי תנועה מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש. מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש. הערה למתכנן: במידת הצורך למקרים חריגים בלבד, תוספת עבור הובלת חומר/פסולת לכל 1 ק"מ למרחקי הובלה הגבוהים מהנדרש בחוזה, 1.20 ש"ח למ"ק/ק"מ. שימוש בסעיף הינו באישור מטה המשרד בלבד איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות. הערה למתכנן: תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90 ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי פסולת מתאימים. לא ישולם עבור הטמנה במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדריים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק שטח מוגבל- הגדרה: שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 4 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת . בכל מקום שמצויין המפרט הכללי-הספר הכחול הכוונה למהדורה העדכנית ליום פרסום המכרז. חישובי ראה תת פרק 51.02 - עבודות עפר.		
51.1.030	כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים, לרבות בית השורשים בעומק עד 1.0 מ' כולל פינוי וסילוק.	יח'	299.55
51.1.035	כריתה ו/או עקירה של גדמי עצים, לרבות בית השורשים כולל פינוי וסילוק. במקרה של גדמי עצים רקובים ללא בית שורשים, התשלום עבור הפינוי כלול בסעיף חישוב.	יח'	195.54
51.1.040	פירוק מסלעות קיימות וסילוקן מהשטח למקום לפי הוראות המפקח.	מ"ר	39.00
51.1.045	פירוק זהיר של מסלעה מיון הסלעים ואחסנתם למקום שיורה המפקח.	מ"ר	55.00
51.1.050	פירוק והעתקת תחנות אוטובוס והקמתה מחדש כולל רצפת בטון כדוגמת הקיים למקום לפי הוראות המפקח.	קומפ'	3,692.89

08/08/2026
דף מס': 117

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.1.055	פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח.	מ"ק	172.10
51.1.060	פירוק משטחי בטון בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח.	מ"ק	83.21
51.1.065	פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור/קרצוף פינוי וסילוק.	מ"ר	9.00
51.1.070	פירוק מבנה כבישים ומדרכות (מצע, תשתית ומילוי) בעובי עד 80 ס"מ בחפירה זהירה. עבור חפירה למדידה במ"ק ראה תת פרק 2.	מ"ר	20.80
51.1.075	פירוק מבנה כבישים ומדרכות (אספלט, מצע, תשתית ומילוי) בעומק עד 80 ס"מ בחפירה זהירה.	מ"ר	27.26
51.1.080	פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק .	מטר	16.64
51.1.085	פירוק אבן שפה קיימת והנחתה מחדש.	מטר	55.47
51.1.090	פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	19.55
51.1.095	פירוק ריצוף מסוג אבן משתלבת והרכבתו מחדש.	מ"ר	64.62
51.1.100	פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות פינוי וסילוק.	יח'	40.00
51.1.105	פירוק תמרור ושלט המותקן על שני עמודים לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות פינוי וסילוק.	יח'	80.00
51.1.110	פירוק מעקה מכל חומר שהוא (בטון/פלדה) כולל סילוק או ערימה למקום שירה המפקח.	מטר	35.00
51.1.115	פירוק תא קליטה בודד (כולל אבן קולטת) לרבות פינוי וסילוק, איטום הצינור ומילוי הבור הנוצר בתערובת CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) .	יח'	200.00
51.1.120	פירוק תא בקרה לרבות פינוי וסילוק, כולל איטום הצינור ומילוי הבור הנוצר בתערובת CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) .	יח'	450.00
51.1.125	פירוק גדר רשת/"איסכורית" מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק.	מטר	33.01
51.1.130	פירוק זהיר והעתקה של גדר רשת בגובה עד 2.0 מ' לשימוש חוזר לרבות כל הרכיבים והעמודים, השלמת חומר ותיקונים ככל שנדרש להשלמת הגדר בתוואי החדש ואחסונה הזמני במידת הצורך	מטר	109.83
51.1.135	פירוק והריסת מתקני כניסה יציאה של מעבירי מים (עד קוטר צינור 150 ס"מ) כולל רצפה, כנפיים, ריפרפ וכל הדרוש לרבות פינוי וסילוק.	קומפ'	987.26
51.1.140	פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזוין והיסודות, לרבות פינוי וסילוק.	מ"ק	178.20
51.1.145	פירוק והריסות קירות כובד מבטון לא מזוין והיסודות, לרבות פינוי וסילוק.	מ"ק	89.03

08/08/2026
דף מס': 118

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.1.150	פירוק צינור ניקוז (מבטון) בקוטר עד 100 ס"מ בעומק עד 4 מ' כולל חפירה וכל העבודות הדרושות לרבות פינוי וסילוק.	מטר	100.00
51.1.155	פירוק צינור מפלסטיק בקוטר כלשהו בעומק כלשהו כולל חפירה וכל העבודות הדרושות לרבות פינוי וסילוק.	מטר	20.00
51.1.160	התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק תקרה.	יח'	550.00
51.1.165	החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת (טבעת) קיימים למכסה ותושבת כביש 40 טון בקוטר 60 ס"מ.	יח'	1,300.00
51.1.170	החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת (טבעת) קיימים למכסה ותושבת כביש 40 טון בקוטר 50 ס"מ.	יח'	1,200.00
51.1.175	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	550.00
	התאמת תאי בזק ראה פרק 8 תת פרק 8.		
	בורות נטיעה לעצים ראה תת פרק בתי גידול בפרק 40.		
	טיאטוא וניסור אספלט ראה פרק 52.		
51.1.195	פתיחת מדרכת אספלט/משתלבות, ע"י ניסור/או פירוק לצורך הנחת תשתיות קוויות לעומק של עד 120 ס"מ, והחזרת המצב לקדמותו, כולל שכבת האספלט/ריצוף משתלב. רוחב הפתיחה עד 80 ס"מ	מטר	147.00
51.1.200	פתיחת כביש אספלט/משתלבות, ע"י ניסור/או פירוק לצורך הנחת תשתיות קוויות לעומק של עד 120 ס"מ, והחזרת המצב לקדמותו, כולל שכבת האספלט/ריצוף משתלב. רוחב הפתיחה עד 120 ס"מ	מטר	202.47
51.1.205	פתיחת כביש אספלט/משתלבות, ע"י ניסור/או פירוק לצורך הנחת תשתיות קוויות לעומק של מ-120 ס"מ ועד 300 ס"מ, והחזרת המצב לקדמותו, כולל שכבת האספלט/ריצוף משתלב. רוחב הפתיחה כנדרש	מטר	237.14
51.1.210	פתיחת כביש אספלט ע"י ניסור לצורך הנחת תשתיות שטח כגון תאי בקורת והחזרת המצב לקדמותו כולל שכבת האספלט.	מ"ר	149.77
51.1.215	מילוי מבטון מסוג CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בהיקף תאים בגודל כלשהו. סעיף זה מוגבל עד כמות של 100 מ"ק, מעבר לכך יש להשתמש בסעיף 51.1.405.	מ"ק	380.44
51.1.220	מילוי כלשהו מבטון CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בתעלות, בחללים וכיו"ב. סעיף זה מוגבל עד כמות של 200 מ"ק, מעבר לכך יש להשתמש בסעיף 51.1.405.	מ"ק	349.59
51.1.225	מילוי כלשהו מבטון CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בתעלות, בחללים וכיו"ב עבור כמות מעל 200 מ"ק.	מ"ק	318.75
	קרצוף, חספוס ופירוק משטחי אספלט ראה פרק 52.		

08/08/2026
דף מס': 119

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.1.240	פתיחת מדרכות מרוצפות/מאספלטים עבור בורות לעצים, חציבת בור בגודל 1.00/1.5/1.5 מ', מילוי אדמה גננית והחזרת המדרכה לקדמותה, לרבות כל התיקונים הנדרשים. עבודות סקר ופינוי אסבסט	יח'	472.90
51.1.580	ביצוע ניטור אוויר במהלך העבודות לפינוי קרקע מזהמת באסבסט ולאחריהן כולל אנליזה והוצאת דו"ח.	י"ע	2,126.69
51.1.590	הכנת תכנית לסקר קרקע להימצאות אסבסט פריך, בהתאם להנחיות והיתר ממשרד להגנה"ס, ביצוע הסקר, לרבות ביצוע חפירות ודיגום מדידה ע"י מודד מוסמך והגשת דו"ח מסכם. שטח הסקר עד 10 דונם	קומפ'	7,975.08
51.1.600	תוספת למחיר הסקר קרקע להימצאות אסבסט פריך, עבור כל דונם נוסף.	דונם	1,063.34
51.1.610	תכנית לפינוי ע"י מפקח אסבסט פריך והוצאת היתר עבודת אסבסט מהמשרד להגנה"ס.	קומפ'	1,595.02
51.1.620	פיקוח צמוד ע"י מפקח אסבסט מורשה ע"י המשרד להגנה"ס, לליווי עבודות בשטח וביצוע סקר קרקע.	י"ע	2,126.69
51.1.625	חפירת קרקע חשודה בהימצאות אסבסט פריך ואסבסט צמנט, מיון והפרדת האסבסט מאבנים ועפר נקי או פסולת כללית אחרת, ועירומו בנפרד.	מ"ק	86.00
51.1.630	העמסת פסולת אסבסט פריך לאחר הפרדתה מאבנים ועפר נקי או פסולת כללית אחרת, הובלה והטמנה באתר מורשה. המחיר כולל את האריזה וביצוע כל המטלות הנדרשות ע"י מפקח האסבסט והמשרד להגנה"ס, מחיר ההטמנה וההובלה, מפקח אסבסט לליווי העבודה עד לשחרור השטח וקבלת "אישור אכלוס"	מ"ק	1,063.34
51.1.640	העמסה ופינוי של אסבסט צמנט, לוחות ושברים מסוגים שונים נקי מעפר ואבנים למקום הטמנה מאושר ע"י המשרד להגנה"ס ומפקח האסבסט. המחיר כולל את ביצוע כל המטלות הנדרשות ע"י מפקח האסבסט והמשרד להגנה"ס, הוצאת היתר עבודה, מחיר הטמנה וההובלה ומפקח אסבסט לליווי העבודה עד לשחרור השטח וקבלת "אישור אכלוס"	טון	659.27
51.1.650	חפירה ופינוי צינורות עשויים אסבסט צמנט בקוטר עד 10", נקיים מעפר ואבנים למקום הטמנה מאושר ע"י המשרד להגנה"ס ומפקח האסבסט. המחיר כולל את ביצוע כל המטלות הנדרשות ע"י מפקח האסבסט והמשרד להגנה"ס, הוצאת היתר עבודה, מחיר הטמנה וההובלה ומפקח אסבסט לליווי העבודה עד לשחרור השטח וקבלת "אישור אכלוס".	מטר	126.00
51.1.660	חפירה ופינוי צינורות עשויים אסבסט צמנט בקוטר עד 40", נקיים מעפר ואבנים למקום הטמנה מאושר ע"י המשרד להגנה"ס ומפקח האסבסט. המחיר כולל את ביצוע כל המטלות הנדרשות ע"י מפקח האסבסט והמשרד להגנה"ס, הוצאת היתר עבודה, מחיר הטמנה וההובלה ומפקח אסבסט לליווי העבודה עד לשחרור השטח וקבלת "אישור אכלוס".	מטר	287.00

08/08/2026
דף מס': 120

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
תת פרק 51.2 עבודות עפר			
51.2.002	חישוב לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	4.18
51.2.005	חפירה העמסה ופינוי פסולת מסוגים שונים לאתר שפיכה מאושר.	מ"ק	23.98
51.2.010	מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. תשלום יאוושר רק לאחר הצגת תעודות משלוח וחשבונית מס עבור ההטמנה ומדידת המערום לפני ואחרי הפינוי ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי	מ"ק	29.98
51.2.020	חפירה בכל סוגי קרקע עד 2,000 מ"ק.	מ"ק	27.58
51.2.030	חפירה בכל סוגי קרקע עד 10,000 מ"ק.	מ"ק	23.98
51.2.040	חפירה בכל סוגי קרקע מעל 10,000 מ"ק.	מ"ק	22.19
51.2.050	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 2,000 מ"ק .	מ"ק	32.98
51.2.060	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 10,000 מ"ק .	מ"ק	30.58
51.2.070	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע מעל 10,000 מ"ק .	מ"ק	27.58
51.2.080	חציבה בסלע עד 2,000 מ"ק.	מ"ק	43.17
51.2.090	חציבה בסלע עד 10,000 מ"ק.	מ"ק	34.78
51.2.100	חציבה בסלע מעל 10,000 מ"ק .	מ"ק	32.98
51.2.110	חפירה בכל סוגי קרקע בשטחים מוגבלים (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ - 4 מטר) ללא שימוש בחומרי נפץ. הכמויות מוגבלות עד 1,000 מ"ק ברצף במקום אחד.	מ"ק	25.18
51.2.120	חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע בשטחים מוגבלים. (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ - 4 מטר) ללא שימוש בחומרי נפץ. הכמויות מוגבלות עד 1,000 מ"ק ברצף במקום אחד	מ"ק	28.78
51.2.130	חציבה בשטחים מוגבלים (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 4 מטר) ללא שימוש בחומרי נפץ. הכמויות מוגבלות עד 1000 מ"ק ברצף במקום אחד.	מ"ק	46.77
51.2.140	חפירה ו/או חציבה לתעלות מכל סוג.	מ"ק	32.38
51.2.150	חפירה זהירה של מצע ותשתית קיימים. עבור סעיף למדידה במ"ר, ראה תת פרק 1.	מ"ק	20.00
51.2.152	חפירת גישוש זהירה לעומק עד 1.5 מ' לאיתור תשתיות תת"ק בכל סוגי קרקע, באמצעות כלי צמ"ה ועבודת ידיים במידת הצורך.	מ"ר	100.00

08/08/2026
דף מס': 121

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.2.154	חפירת גישוש זהירה לעומק עד 1.5 מ' לאיתור תשתיות תת"ק בכל סוגי קרקע באמצעות כלי צמ"ה ועבודת ידיים במידת הצורך, מדידת התשתיות הקיימות (רום ומיקום) ע"י מודד מוסמך, וסימון התשתיות בשטח	מ"ר	150.00
51.2.156	איתור תשתיות תת"ק הכוללת ניטור באמצעים מיוחדים (רדאר חוזר קרקע - GPR), מדידת התשתיות הקיימות (רום ומיקום), וסימון בשטח ע"י מודד מוסמך. הזמנת מינ' של 600 מ"א.	מטר	22.73
51.2.160	הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוב.	מ"ר	1.50
51.2.170	הידוק מבוקר של שתית חרסית באמצעות מכבש רגלי כבש כמפרט בסעיף 51.04.14.00 במפרט הכללי.	מ"ר	1.50
51.2.180	יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של עד 40 ס"מ בחפירה ו/או מילוי בשכבות (חומר המילוי כלול במחיר היח').	מ"ר	5.50
51.2.190	חרישה ותיחוח פני מצעים קיימים לעומק עד 10 ס"מ יישור פילוס והידוק מבוקר. המחיר כולל פינוי עודפי חפירה ושימוש חוזר במילוי.	מ"ר	6.50
51.2.200	הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 20 ס"מ לאחר הידוק.	מ"ק	4.50
51.2.210	הידוק מבוקר של מילוי בשטחים מוגבלים (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 4 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בשכבות בעובי עד 20 ס"מ (לאחר הידוק).	מ"ק	5.00
51.2.220	הידוק רגיל של מילוי בשטחים ובכבישים. בשכבות בעובי עד 20 ס"מ (לאחר הידוק).	מ"ק	4.01
51.2.230	הידוק רגיל של מילוי בשטחים מוגבלים (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 4 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בשכבות בעובי עד 20 ס"מ (לאחר הידוק).	מ"ק	4.20
51.2.232	עיבוד שתית חרסית לעומק 40 ס"מ - חפירה לעומק 20 ס"מ אחסון החומר, חרישת תחתית החפירה לעומק 20 ס"מ הידוקה במכבש רגלי כבש, ומילוי חוזר של השכבה שהוסרה (20 ס"מ), והידוקה במכבש רגלי כבש. כמפורט במפרט המיוחד.	מ"ר	10.79
51.2.234	עיבוד שתית חרסית לעומק 60 ס"מ - חפירה לעומק 40 ס"מ אחסון החומר, חרישת תחתית החפירה לעומק 20 ס"מ הידוקה במכבש רגלי כבש, ומילוי חוזר של השכבות שהוסרו בשתי שכבות של 20 ס"מ כ"א, והידוקן במכבש רגלי כבש. כמפורט במפרט המיוחד	מ"ר	16.79
51.2.240	ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בקאלש" מאבנים זזיתיות), גודל אבן מקסימלית 20 ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור שכבה אחת, לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף 51.04.12	מ"ר	29.98

08/08/2026
דף מס': 122

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.2.250	טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי, הפרדת הפסולת (אם ישנה), והתאמתו למילוי נברר או לדרישת המפרט המיוחד. לרבות אחסונו, העמסתו הובלת החומר לאזור המילוי פיזור והידוק מבוקר לפי המפרט הכללי בשכבות בעובי עד 20 ס"מ. ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח	מ"ק	13.79
51.2.260	טיפול בחומר חפור/חצוב, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי, גריסה, הפרדת הפסולת (אם ישנה) והתאמתו לחומר נברר, או לדרישת המפרט המיוחד, לרבות אחסונו, העמסתו, הובלתו משטחי החפירה/גריסה לאזורי המילוי, פיזור והידוק מבוקר לפי המפרט הכללי בשכבות בעובי עד 20 ס"מ. ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.	מ"ק	25.18
תת פרק 51.3 מצעים ומילוי מובא			
51.3.010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	143.26
51.3.020	מצע סוג א' בשטחים מוגבלים (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 4 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 15 ס"מ מקס' לאחר ההידוק, בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	146.78
51.3.030	מצע סוג א' במדרכות בעובי שכבה עד 15 ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	143.26
51.3.040	מצע סוג ב' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	91.14
51.3.050	מצע סוג ב' בשטחים מוגבלים (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 4 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 15 ס"מ מקס' לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי מודיפייד אאשטו	מ"ק	100.74
51.3.060	מצע סוג ב' מחומר ממוחזר ממפעל מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה, בעובי שכבה עד 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	82.75
51.3.070	תשתית אגומים סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה של 12 ס"מ עד 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	185.94
51.3.110	מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה	מ"ק	71.95
51.3.112	מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), אטום "אינרטי" עם תכולת דקים בטווח 18-25% (עובר נפה 200), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק)	מ"ק	73.96
51.3.140	מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 15 ק"מ ממנו, שנחפר במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק)	מ"ק	21.19
51.3.160	אספקה ופיזור חול מחצבה נקי מפסולת וגופים זרים.	מ"ק	90.42

08/08/2026
דף מס': 123

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.3.170	אספקה ופיזור חול כמילוי לצנרת כלשהיא עם תוספת 8% צמנט יבש נקי מפסולת וגופים זרים.	מ"ק	115.07
תת פרק 51.4 יריעות שריון וכוורות			
51.4.010	יריעת שריון קרקע (גיאוגריד) מסוג FORTRAC 55/30-20 או שוו"ע	מ"ר	20.39
51.4.020	יריעת שריון קרקע (גיאוגריד) מסוג FORTRAC 80/30-20 או שוו"ע	מ"ר	22.79
51.4.030	יריעת שריון קרקע (גיאוגריד) מסוג FORTRAC 110/30-20 או שוו"ע	מ"ר	26.38
51.4.040	יריעת שריון קרקע (גיאוגריד) מסוג FORTRAC 200/30-20 או שוו"ע	מ"ר	32.38
51.4.050	בד גאוטכני לא ארוג במשקל 200 גרם/למ"ר	מ"ר	10.79
51.4.060	כוורת גאותא/גאווב בגובה 10ס"מ במילוי בטון ב-20	מ"ר	79.15
51.4.070	כוורת גאותא/גאווב בגובה 10ס"מ במילוי מצע סוג א' מהודק	מ"ר	53.97
51.4.080	כוורת גאותא/גאווב בגובה 10ס"מ במילוי מחומר מקומי מהודק על פי המפרט	מ"ר	47.97
51.4.090	כוורת גאותא/גאווב בגובה 10ס"מ במילוי אדמת גן וקומפוסט	מ"ר	51.57
תת פרק 51.6 עבודות תיעול וניקוז			
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד ושם המערכת.			
מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.			
תוספת בגובה 10% למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ניקוז ותאי בקרה עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא, תינתן לפי סעיף 51.006.0017 ובהתאם למפורט בסעיף 2.8 במבוא למחירון זה. סעיף זה ישולם רק במידה והוכנס לאומדן המכרז ולא ישולם כחריג			
תוספת 20% עבור כל מטר עומק נוסף. מחירי הצינורות לעומק מעל 5.0 מ' כוללים בין היתר את אישור הספק לעמידה בת" 27 ולחצי הקרקע.			
צינור בטון מזויין בדרג 1-5 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול, כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.			
51.6.017	תוספת בגובה 10% למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ניקוז ותאי בקרה, עבור חציבה בסלע מוצק ורצוף ובכל עומק שהוא. ישולם רק עבור המקטעים שבוצעו בחציבה בכפוף להגשת חישוב כמויות, על בסיס סקיצה מאושרת ע"י הפיקוח ומהנדס הביסוס (לא ישולם עבור המקטעים בחתכי מילוי או בחפירה). ראה סעיף, 51.006.0008 לעיל	אינץ'	1.00
51.6.020	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 40 ס"מ דרג 1 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	398.87

08/08/2026
דף מס': 124

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.6.024	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 40 ס"מ דרג 2 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	406.30
51.6.028	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 40 ס"מ דרג 3 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	415.77
51.6.032	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 40 ס"מ דרג 4 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	431.60
51.6.036	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 40 ס"מ דרג 5 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	484.37
51.6.040	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 1 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	537.14
51.6.044	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 2 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	598.42
51.6.048	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 3 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	612.09
51.6.052	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 4 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	637.39
51.6.056	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 5 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	667.97
51.6.060	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 1 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	656.46
51.6.064	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 2 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	669.05
51.6.068	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 3 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	682.84
51.6.072	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 4 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	709.23
51.6.076	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 5 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	739.81
51.6.080	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 1 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	728.17
51.6.084	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 2 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	740.89
51.6.088	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 3 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	754.56
51.6.092	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 4 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	779.86
51.6.096	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 5 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	811.52
51.6.100	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 1 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	750.36
51.6.104	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 2 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	765.11
51.6.108	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 3 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	783.10
51.6.112	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 4 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	831.55
51.6.116	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 5 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	878.08
51.6.120	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 1 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	836.83

08/08/2026
דף מס': 125

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.6.124	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 2 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	851.70
51.6.128	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 3 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	869.56
51.6.132	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 4 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	917.05
51.6.136	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 5 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	964.54
51.6.140	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 1 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	922.33
51.6.144	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 2 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	938.16
51.6.148	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 3 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	956.15
51.6.152	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 4 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	1,003.64
51.6.156	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 5 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	1,050.05
51.6.160	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 1 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	1,088.06
51.6.164	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 2 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	1,111.21
51.6.168	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 3 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	1,132.32
51.6.172	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 4 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	1,188.32
51.6.176	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 5 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	1,356.09
51.6.180	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 1 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	1,190.36
51.6.184	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 2 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	1,213.62
51.6.188	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 3 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	1,234.73
51.6.192	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 4 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	1,289.66
51.6.196	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 5 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	1,458.51
51.6.200	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 1 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	1,291.69
51.6.204	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 2 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	1,316.04
51.6.208	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 3 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	1,337.15
51.6.212	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 4 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	1,391.95
51.6.216	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80 ס"מ דרג 5 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	1,560.80
51.6.220	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 1 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	1,374.08

08/08/2026
דף מס': 126

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.6.224	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 2 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	1,406.70
51.6.228	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 3 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	1,431.05
51.6.232	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 4 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	1,524.95
51.6.236	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 5 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	1,848.98
51.6.240	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 1 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	1,492.21
51.6.244	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 2 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	1,524.95
51.6.248	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 3 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	1,548.21
51.6.252	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 4 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	1,643.19
51.6.256	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 5 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	1,967.10
51.6.260	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 1 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	1,610.45
51.6.264	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 2 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	1,643.19
51.6.268	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 3 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	1,666.34
51.6.272	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 4 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	1,761.31
51.6.276	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100 ס"מ דרג 5 כנ"ל בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	2,085.35
51.6.280	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 1 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	1,856.29
51.6.284	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 2 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	1,910.14
51.6.288	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 3 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	1,966.02
51.6.292	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 4 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	2,081.15
51.6.296	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 5 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	2,376.64
51.6.300	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 1 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	1,991.45
51.6.304	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 2 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	2,045.17
51.6.308	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 3 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	2,101.18
51.6.312	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 4 כנ"ל בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	2,216.18
51.6.316	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 5 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	2,511.68

08/08/2026
דף מס': 127

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.6.320	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 1 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	2,126.48
51.6.324	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 2 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	2,181.41
51.6.328	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 3 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	2,236.21
51.6.332	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 4 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	2,351.22
51.6.336	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 5 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	2,646.71
51.6.340	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 1 כנ"ל בעומק מ-4.0 עד 5.0 מ'.	מטר	2,261.52
51.6.344	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 2 בעומק מ-4.0 עד 5.0 מ'.	מטר	2,316.44
51.6.348	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 3 בעומק מ-4.0 עד 5.0 מ'.	מטר	2,371.37
51.6.352	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 4 בעומק מ-4.0 עד 5.0 מ'.	מטר	2,486.37
51.6.356	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 125 ס"מ דרג 5 בעומק מ-4.0 עד 5.0 מ'.	מטר	2,781.86
51.6.360	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 1 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	2,250.96
51.6.364	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 2 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	2,411.42
51.6.368	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 3 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	2,445.24
51.6.372	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 4 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	2,638.31
51.6.376	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 5 בעומק מ-2.0 עד 3.0 מ'.	מטר	2,978.18
51.6.380	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 1 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	2,405.06
51.6.384	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 2 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	2,566.60
51.6.388	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 3 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	2,599.22
51.6.392	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 4 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	2,792.42
51.6.396	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 5 בעומק מ-3.0 עד 4.0 מ'.	מטר	3,132.16
51.6.400	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 1 בעומק מ-4.0 עד 5.0 מ'.	מטר	2,560.24
51.6.404	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 2 בעומק מ-4.0 עד 5.0 מ'.	מטר	2,720.58
51.6.408	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 3 בעומק מ-4.0 עד 5.0 מ'.	מטר	2,753.32
51.6.412	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 4 בעומק מ-4.0 עד 5.0 מ'.	מטר	2,947.48
51.6.416	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 150 ס"מ דרג 5 בעומק מ-4.0 עד 5.0 מ'.	מטר	3,286.26

08/08/2026
דף מס': 128

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.6.420	תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטיין או ש"ע עבור צנורות בקוטר 40 עד 60 ס"מ.	מטר	40.01
51.6.424	תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטיין או ש"ע עבור צנורות בקוטר 80 ס"מ.	מטר	101.05
51.6.428	תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטיין או ש"ע עבור צנורות בקוטר 100 ס"מ.	מטר	141.07
51.6.432	תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטיין או ש"ע עבור צנורות בקוטר 125 ס"מ.	מטר	182.10
51.6.436	תוספת עבור אטם מובנה בפעמון בתהליך הייצור של אקרשטיין או ש"ע עבור צנורות בקוטר 150 ס"מ.	מטר	252.12
	צינורות ניקוז מפוליאתילן		
51.6.439	צינור גלית פוליאתילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 300 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק עד 2 מטר	מטר	300.00
51.6.440	צינור גלית פוליאתילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 400 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק עד 2 מטר	מטר	354.50
51.6.442	צינור גלית פוליאתילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 500 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק עד 2 מטר	מטר	504.82
51.6.444	צינור גלית פוליאתילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 600 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק עד 2 מטר	מטר	691.05
51.6.445	צינור גלית פוליאתילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 800 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק עד 2 מטר	מטר	945.70
51.6.446	צינור גלית פוליאתילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 1000 מ"מ דרג SN8 בהתאם לת"י 5302 בעומק עד 2 מטר	מטר	1,331.61
51.6.447	צינור גלית פוליאתילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 300 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק 2 מטר עד 3 מטר	מטר	350.00
51.6.448	צינור גלית פוליאתילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 400 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק 2 מטר עד 3 מטר	מטר	410.00
51.6.450	צינור גלית פוליאתילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 500 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק מעל 2 מטר ועד 3 מטר	מטר	577.74
51.6.452	צינור גלית פוליאתילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 600 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק מעל 2 מטר ועד 3 מטר	מטר	780.79
51.6.453	צינור גלית פוליאתילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 800 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק מעל 2 מטר ועד 3 מטר	מטר	1,051.15

08/08/2026
דף מס': 129

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.6.454	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 1000 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק מעל 2 מטר ועד 3 מטר	מטר	1,453.89
51.6.455	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 300 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק מעל 3 מטר ועד 4 מטר	מטר	410.00
51.6.456	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 400 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק מעל 3 מטר ועד 4 מטר	מטר	480.00
51.6.458	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 500 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק מעל 3 מטר ועד 4 מטר	מטר	650.66
51.6.460	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 600 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק מעל 3 מטר ועד 4 מטר	מטר	869.42
51.6.462	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 800 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק מעל 3 מטר ועד 4 מטר	מטר	1,155.48
51.6.464	צינור גלית פוליאטילן (PE) מחוזק פלדה בקוטר 1000 מ"מ בהתאם לת"י 5302 בעומק מעל 3 מטר ועד 4 מטר	מטר	1,575.05
51.6.466	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 400 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק עד 2.0 מט	מטר	306.16
51.6.468	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 500 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק עד 2.0 מט	מטר	369.51
51.6.470	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 600 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק עד 2.0 מט	מטר	448.69
51.6.472	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 800 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק עד 2.0 מט	מטר	654.56
51.6.474	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 1000 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק עד 2.0 מטר	מטר	950.16
51.6.476	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 500 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק מעל 2.0 מטר ועד 3 מ'	מטר	496.20
51.6.478	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 600 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק מעל 2.0 מטר ועד 3 מ'	מטר	580.66

08/08/2026
דף מס': 130

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.6.480	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 800 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק מעל 2.0 מטר ועד 3 מ'	מטר	791.80
51.6.482	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 1000 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק מעל 2.0 מטר ועד 3 מ'	מטר	1,108.53
51.6.484	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 500 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק מעל 3.0 מטר ועד 4 מ'	מטר	659.84
51.6.486	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 600 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק מעל 3.0 מטר ועד 4 מ'	מטר	754.85
51.6.488	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 800 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק מעל 3.0 מטר ועד 4 מ'	מטר	981.84
51.6.490	צינור ניקוז פוליאטילן מסוג H.D.P.E "מריקרא SN8" פרופיל PR של "פלסים" בקוטר 1000 מ"מ כולל 2 אטמים בחיבור שקע תקע בהתאם לתקן ישראלי 13476 חלק 3 או ש"ע בעומק מעל 3.0 מטר ועד 4 מ'	מטר	1,266.89
	חיבור צינורות לתא קיים (ניקוז)		
51.6.496	תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד 80 ס"מ לתא קיים. כולל קידוחים בשוחה, אביזרים וכל הדרוש להשלמת העבודה.	קומפ'	1,045.92
51.6.500	תוספת עבור הקמת תא ניקוז על קו קיים (התא ישולם בנפרד). כולל קידוחים בשוחה, אביזרים וכל הדרוש להשלמת העבודה.	קומפ'	922.63
	שוחות בקרה לתיעול (ניקוז)		
	שוחות בקרה מרובעות או מלבניות		
51.6.512	שוחה מרובעת במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק עד 1.25 מ'.	קומפ'	4,377.20
51.6.516	שוחה מרובעת במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ'.	קומפ'	4,916.86
51.6.520	שוחה מרובעת במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ'.	קומפ'	5,516.48
51.6.524	שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק עד 1.25 מ'.	קומפ'	6,236.02
51.6.528	שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ'.	קומפ'	6,715.71

08/08/2026
דף מס': 131

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.6.532	שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ'.	קומפ'	7,255.36
51.6.536	שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'.	קומפ'	7,914.94
51.6.540	שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ'.	קומפ'	8,634.48
51.6.544	שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ'.	קומפ'	9,354.02
51.6.548	שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ'.	קומפ'	10,073.56
51.6.552	שוחה מלבנית במידות פנים 120/140 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק עד 1.25 מ'.	קומפ'	6,535.82
51.6.556	שוחה מלבנית במידות פנים 120/140 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ'.	קומפ'	7,195.40
51.6.560	שוחה מלבנית במידות פנים 120/140 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.75 מ' עד 2.25 מ'.	קומפ'	8,094.83
51.6.564	שוחה מלבנית במידות פנים 120/140 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'.	קומפ'	8,994.25
51.6.568	שוחה מלבנית במידות פנים 120/140 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ'.	קומפ'	9,893.68
51.6.572	שוחה מלבנית במידות פנים 120/140 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ'.	קומפ'	10,913.03
51.6.576	שוחה מלבנית במידות פנים 120/140 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ'.	קומפ'	11,992.34
51.6.580	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק עד 1.25 מ'.	קומפ'	10,613.22
51.6.584	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ'.	קומפ'	11,332.76
51.6.588	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ'.	קומפ'	12,352.11
51.6.592	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'.	קומפ'	13,551.34
51.6.596	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ'.	קומפ'	14,870.50

08/08/2026
דף מס': 132

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.6.600	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ'.	קומפ'	16,549.43
51.6.604	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ'.	קומפ'	17,988.51
51.6.608	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D 400, בעומק 4.25 ועד 4.75	קומפ'	20,147.13
51.6.612	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D 400, בעומק 4.75 ועד 5.25	קומפ'	22,305.75
51.6.616	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק 5.25 עד 5.75	קומפ'	24,464.37
51.6.620	שוחה מרובעת במידות פנים 150/150 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400, בעומק 5.75 עד 6.25	קומפ'	26,862.84
51.6.625	תוספת לתושבת ריבועית במקום עגולה למכסה ב.ב. או ברזל ממין D-400 בקוטר 50 ס"מ כדוגמת אקרשטיין מס' קטלוגי 7915253 או ש"ע.	יח'	60.02
51.6.628	תוספת מחיר למכסה ממין D-400 מברזל או חומרים מרכבים כולל מסגרת בכפוף לדרישות ת"י 489 בקוטר 60 ס"מ.	יח'	403.08
51.6.629	תוספת לתושבת ריבועית במקום עגולה למכסה ב.ב. או ברזל ממין D-400 בקוטר 60 ס"מ כדוגמת אקרשטיין מס' קטלוגי 7915263 או ש"ע.	יח'	70.02
51.6.632	תוספת לשוחה בגין מכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין D-400 במקום קוטר 50 ס"מ ממין D-400	יח'	403.08
	שוחות בקרה עגולות		
51.6.640	שוחה עגולה יצוקה מבטון ב-20 בקוטר 80 ס"מ עם תא שיקוע ומכסה כביש ב.ב. בקוטר 50 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק עד 1.25 מ'.	קומפ'	2,112.81
51.6.644	שוחה עגולה יצוקה מבטון ב-20 בקוטר 100 ס"מ עם תא שיקוע ומכסה כביש ב.ב. בקוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ'.	קומפ'	2,949.64
51.6.648	שוחה עגולה יצוקה מבטון ב-20 בקוטר 100 ס"מ עם תא שיקוע ומכסה כביש ב.ב. בקוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ'.	קומפ'	3,290.46
51.6.650	שוחה עגולה יצוקה מבטון ב-20 בקוטר 100 ס"מ עם תא שיקוע ומכסה כביש ב.ב. בקוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'.	קומפ'	3,720.02
51.6.652	שוחה עגולה יצוקה מבטון ב-20 בקוטר 125 ס"מ עם תא שיקוע ומכסה כביש ב.ב. בקוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין D400 בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ'.	קומפ'	4,780.63
51.6.656	תוספת לשוחה בגין מכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין D-400 במקום קוטר 50 ס"מ ממין D-400	יח'	403.08

08/08/2026
דף מס': 133

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
	שוחות תפיסה (קולטנים)		
51.6.664	קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 48/78 ס"מ בגובה 140 ס"מ עם חור לצינור 40 מבטון כדוגמת MD-1 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	יח'	2,341.74
51.6.668	קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 48/78 בגובה 65 ס"מ כדוגמת MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C400 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	יח'	2,022.03
51.6.672	קולטן ראשי רדוד צמוד לאבן שפה במידות פנים 48/78 בגובה 65 ס"מ כדוגמת MD-4 של וולפמן או ש"ע עם חור לצינור פלדה עד קוטר 35 ס"מ כולל מסגרת ורשת תיקנית C400 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	יח'	2,022.03
51.6.676	קולטן ראשי בינוני צמוד לאבן שפה במידות פנים 48/78 בגובה 110 ס"מ עם חור לצינור 40 מבטון כדוגמת MD-6 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C400 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	יח'	2,182.37
51.6.680	קולטן ראשי בינוני לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 37/76 בגובה 110 ס"מ עם חור לצינור 40 מבטון דוגמת MD-21 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C400 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	יח'	2,128.64
51.6.684	קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 37/76 בגובה 65 ס"מ כדוגמת MD-22 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C400 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	יח'	1,915.42
51.6.688	קולטן ראשי רדוד לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 37/76 בגובה 65 ס"מ כדוגמת MD-24 של וולפמן או ש"ע עם חור לצינור פלדה עד קוטר 35 ס"מ כולל מסגרת ורשת תיקנית C400 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	יח'	1,915.42
51.6.692	מסגרת ורשת תקנית C400 מברזל כבדה או מחומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	יח'	656.23
51.6.693	מסגרת ורשת תקנית D-400 מברזל כבדה או מחומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	יח'	1,193.55
51.6.696	רשת תיקנית C250 מברזל כבדה או מחומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489	יח'	504.13
51.6.700	תוספת עבור אפשרות נעילה עם צירים למסגרת עם רשת מלבנית, בקולטן, כדוגמת אקרשטיין או שווה ערך.	קומפ'	403.08
51.6.704	תוספת למחיר שוחת בקרה עבור מכסה בקוטר 60 ס"מ כדוגמת מכסה קליק - לוק של וולפמן או שווה ערך.	קומפ'	252.12
51.6.708	תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה 15 ס"מ מהמיסעה דגם MZ-TL-90 של וולפמן או ש"ע.	קומפ'	303.05

08/08/2026
דף מס': 134

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.6.712	תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה 10 ס"מ מהמיסעה דגם MZ-TL-90 של וולפמן או ש"ע.	קומפ'	511.52
51.6.716	תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה לאי תנועה מיצקת ברזל בגובה 15 ס"מ מהמיסעה דגם MZ-E-90 של וולפמן או ש"ע.	קומפ'	403.08
51.6.720	מכסה סבכת רשת סטנדרט (עגולה) מברזל יציקה, עם פתח, בקוטר 50 ס"מ (40 טון).	קומפ'	850.26
51.6.724	מכסה סבכת רשת, דגם "תל-אביב" מלבני 40X90 ס"מ מברזל יציקה (25 טון).	קומפ'	777.29
	ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז ותאי בקרה		
51.6.732	ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) במידות פנים של 1.00X1.00 מ' ובעומק עד 1.75 מ'.	יח'	319.72
51.6.736	ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) במידות פנים של 1.00X1.20 מ' ובעומק 1.75 מ' עד 2.75 מ'.	יח'	372.48
51.6.740	ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) במידות פנים של 1.00X1.60 מ' ובעומק 2.75 מ' עד 5.75 מ'.	יח'	585.71
51.6.744	ניקוי ושטיפה של תאי תפיסה (קולטנים) עד שתי רשתות ובעומק עד 1.25 מ'.	יח'	372.48
51.6.748	ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז בקטרים של 40 ס"מ עד 100 ס"מ כולל. התשלום הוא עד 600 מ' אורך ניקוי צינור ליום עבודה.	י"ע	2,128.64
51.6.752	ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז בקטרים של 100 ס"מ עד 150 ס"מ כולל. התשלום הוא עד 600 מ' אורך ניקוי צינור ליום עבודה.	י"ע	5,321.96
	צינורות ניקוז שרשריים		
51.6.760	צינור ניקוז שרשרי מחורר בקוטר 3" עטוף בבד גיאוטכני עם מעטפת חצץ סביב הצינור בעובי של 20 ס"מ לפחות.	חדר	65.02
51.6.764	צינור ניקוז שרשרי מחורר בקוטר 4" עטוף בבד גיאוטכני עם מעטפת חצץ סביב הצינור בעובי של 20 ס"מ לפחות.	חדר	75.02
51.6.768	צינור ניקוז שרשרי מחורר בקוטר 6" עטוף בבד גיאוטכני עם מעטפת חצץ סביב הצינור בעובי של 20 ס"מ לפחות.	חדר	85.03
	תאי בקרה		
	עטיפת בטון לצינורות		
51.6.784	עטיפת בטון בעובי 15 ס"מ לצינורות בקוטר 50-40 ס"מ.	חדר	159.38
51.6.788	עטיפת בטון בעובי 15 ס"מ לצינורות בקוטר 80-60 ס"מ.	חדר	344.06

08/08/2026
דף מס': 135

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.6.792	עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר "4 , בחתך ריבועי בעובי של 10 ס"מ סביב לצינור, כולל הזיין .	חדר	74.95
51.6.796	עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר "6, בחתך ריבועי בעובי של 10 ס"מ סביב לצינור, כולל הזיין .	חדר	86.58
51.6.800	עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר "8, בחתך ריבועי בעובי של 10 ס"מ סביב לצינור, כולל הזיין .	חדר	112.97
51.6.804	עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר "10, בחתך ריבועי בעובי של 10 ס"מ סביב לצינור, כולל הזיין .	חדר	125.56
51.6.808	עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר "12, בחתך ריבועי בעובי של 10 ס"מ סביב לצינור, כולל הזיין .	חדר	150.86
51.6.812	עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר "16, בחתך ריבועי בעובי של 10 ס"מ סביב לצינור, כולל הזיין .	חדר	171.97
51.6.816	גוש עיגון מבטון ב-20, לצינורות P.V.C, בקשתות ובזוויות.	מ"ק	736.57
51.6.820	ריצוף אבן לניקוז (ריפ - ראפ) כולל יציקת משטח בטון לפי פרט (המחיר כולל את הבטון).	מ"ר	221.62
51.6.828	מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט בתכניות.כולל פלדת זיין.	מ"ק	1,657.94
51.6.840	ארגזי גביונים בגובה עד 100 ס"מ, בכל מידה לפי תכנית/מפרט.	מ"ק	317.80
51.6.844	מזרונים גביונים בגובה 30 ס"מ, בכל מידה לפי תכנית/מפרט.	מ"ר	179.89
תת פרק 51.7 הקצב עבור הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה			
סעיף התשלום עבור הסדרי תנועה זמניים באתר יהיה ללא הנחה ו/או תוספת וישולם לפי אומדן שנקבע על פי סעיף 9.3 במבוא למחירון זה.			
תשלום עבור הסדרי תנועה באמצעות הקצב לפי פרק 51.007 במחירון, מבטל את האפשרות לתשלום עבור הסדרי תנועה לפי פרק 51.008.			
סכום ההקצב שנקבע באומדן המשרד יחולק במספר החודשים שנקבעו כתקופת הביצוע המקורית לעבודות המצריכות הסדרי תנועה וישולם כסכום קבוע מידי חודש עד לסיומה של תקופת הביצוע המקורית			
כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות המשרד בקיום הסדרי התנועה באתר והינו סכום סופי ולא ישתנה לפי הוצאות בפועל שיש לקבלן ולא תשלום תוספת בסעיף זה עקב התמשכות משך ביצוע, או מכל סיבה אחרת			
השתתפות המשרד בהקצב עבור הסדרי תנועה זמניים, אינה גורעת מאחריות הקבלן לעמידה מלאה בהתחייבויותיו כלפי המזמין בהוראות החוזה והוראות כל דין בנושא זה.			

08/08/2026
דף מס': 136

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.7.050	הקצב השתתפות המשרד עבור הסדרי תנועה זמניים באתר. ישולם אחת לחודש יחד עם החשבון של הקבלן, לאחר הגשת תיעוד ביומני עבודה ואישור הפיקוח והמחוז שיהווה תנאי לאישור החשבון.	אינץ'	1.00
תת פרק 51.8 הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה			
	הסעיפים מיועדים לעבודות הסדרי תנועה זמניים ואושרו מראש על ידי מנהל החטיבה הטכנית של המחוז ולא ישולמו במקרה בו הופעל הקצב עבור הסדרי תנועה לפי פרק 51.007 במחירון זה.		
	רכיבי העבודה והאביזרים יתועדו מידי יום ע"י הפיקוח ביומן העבודה. לרבות שעות עבודת שוטר/פקח תנועה במידה וישנם.		
	מחירי הסעיפים, אלא אם נאמר אחרת, הינם ליום בשטח. כולל אחזקה ומוגבלים ל-90 יום באותו הסדר.		
51.8.004	תוכנית הסדרי תנועה זמניים שנערכה על פי שלבי ביצוע על ידי יועץ תנועה (מתוך מאגר המתכננים של משהב"ש) כולל קבלת אישורים מהרשויות המוסמכות. סעיף זה מתייחס למקרים שאינם מופיעים בתרשימים בחוברת המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות/עירוניות	קומפ'	34,101.44
תמורים			
51.8.006	תמורים מכל סוג שהוא	יח'	1.48
51.8.007	חרוטים (931)	יח'	1.36
51.8.008	תמורי שילוט (המחיר הינו מ"ר שלט לי"ע)	מ"ר	2.96
51.8.009	תושבת גומי	יח'	1.59
51.8.010	פנסים מהבהבים (932)	יח'	2.27
מעקות בטיחות ניידים			
51.8.012	מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות T3 עם רוחב פעיל W6 ומעלה, המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה.	חדר	1.25
51.8.013	מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות T3 עם רוחב פעיל W5 ומעלה, המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה	חדר	1.25
51.8.014	מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות T3 עם רוחב פעיל W3 ומעלה, המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה	חדר	1.82
51.8.015	מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות T3 עם רוחב פעיל W2 ומעלה, המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה	חדר	1.93
51.8.016	מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות H1 עם רוחב פעיל W5 ומעלה, המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה	חדר	2.27

08/08/2026
דף מס': 137

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.8.017	מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות H2 עם רוחב פעיל W5 ומעלה, המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה	חדר	2.50
51.8.018	מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות H2 עם רוחב פעיל W6 ומעלה, המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה	חדר	2.50
51.8.020	פקחי/שוטרי תנועה וציוד		
51.8.020	צוות אבטחה כולל עגלת חץ וכל הציוד הנדרש לפי התרשימים בחוברת המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות/עירוניות - י"ע של עד 8 שעות במשמרת	י"ע	1,591.40
51.8.021	צוות אבטחה כולל עגלת חץ וכל הציוד הנדרש לפי התרשימים בחוברת המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות/עירוניות - י"ע של עד 7 שעות במשמרת	י"ע	1,705.07
51.8.022	תוספת לצוות אבטחה ועגלת חץ עבור כל שעה עבודה נוספת, יום או לילה.	ש"ע	238.71
51.8.023	מגדל תאורה לילה	י"ע	841.17
51.8.024	עגלת שילוט אלקטרונית ניידת	י"ע	1,864.21
51.8.025	שוטר/פקח תנועה להכוונת תנועה ושיטור בביצוע עבודות פיתוח בשעות היום (משעה 07:00 ועד שעה 18:00).	ש"ע	113.67
51.8.026	שוטר/פקח תנועה להכוונת תנועה ושיטור בביצוע עבודות פיתוח בשעות הלילה (משעה 18:00 ועד שעה 07:00).	ש"ע	147.77
תת פרק 51.9 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך			
	על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .		
51.9.030	אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.	יח'	198.02
51.9.040	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	יח'	154.02
51.9.050	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 10 עד 15 ס"מ, בצבע לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).	חדר	2.96
51.9.060	צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-20 ס"מ עד 25 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	מ"ר	22.05
51.9.070	צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 30 ס"מ ומעלה בצבע לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	מ"ר	25.01
51.9.080	צביעת חץ בודד.	יח'	32.96
51.9.090	צביעת חץ כפול.	יח'	41.04

08/08/2026
דף מס': 138

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
51.9.110	צביעת אבני שפה.	חדר	5.00
51.9.120	עניי חתול מסוג כלשהו (מחיר יחידה ינוע בין 27 ל- 38 לשיקול דעת המחוז, במחירון ננקב מחיר ממוצע).	יח'	36.03
51.9.130	מחיקת קווי צבע קיימים וצביעתם בשחור ברוחב של עד 50 ס"מ.	חדר	7.05
51.9.135	מחיקת קווי צבע קיימים באמצעות קרצוף (3 מ"מ).	מ"ר	22.73
51.9.136	סימון חנייה לבעלי מוגבלות בסמל 437 (צביעת משטח וסימון 437).	יח'	52.29
51.9.137	סימון שביל אופניים בסמל 804 (סימון חץ וסמל אופניים).	יח'	52.29
51.9.138	מעקה הגנה להולכי רגל דגם אורלי או שו"ע ע"פ בחירת הרשות המקומית.	חדר	255.76
51.9.140	השלמה וחיזוק ברגים במעקה W קיים .	חדר	5.00
51.9.150	מעקה בטיחות מבטון "ניו ג'רסי" טרומי באורך 2.5 מ'.	חדר	273.04
51.9.160	מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי לרמת בלימה N-2 מטיפוס ESP2.0.	חדר	202.11
51.9.170	פרט קצה למעקה ESP באורך 4 מ'.	יח'	1,412.48
51.9.180	פרט קצה למעקה EDSP עם יחידת קצה באורך 4 מ' (גלישה).	יח'	1,462.50
51.9.190	פרט גלישה למעקה 2.0 RAIL EASY באורך 4 מ'.	יח'	2,421.77

08/08/2026
דף מס': 139

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 52 עבודות אספלט

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
פרק 52 עבודות אספלט			
תת פרק 52.1 אספלט			
מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק			
מחירי הסעיפים השונים בתת פרק זה הינם עבור 1500 מ"ר ומעלה. עבור כמויות הקטנות מ 200 מ"ר ועד 1500 מ"ר ישולם תוספת מחיר לפי הסעיף המתאים בתוספות השונים הרשומים למטה כאשר ישולם תוספת מחיר אחת לכל היותר (לא ישולם תוספת מחיר על תוספת מחיר אחרת)			
עבור כמויות הקטנות מ 200 מ"ר ישולם לפי פרק 52.003			
52.1.040	תא"צ 37.5 בעובי 7 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג ב' וביטומן PG68-10.	מ"ר	43.00
52.1.050	תא"צ 37.5 בעובי 8 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג ב' וביטומן PG68-10.	מ"ר	50.00
52.1.080	תא"צ 37.5 בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג ב' וביטומן PG68-10.	טון	380.00
52.1.090	תא"צ 25 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	40.00
52.1.120	תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	45.00
52.1.130	תא"צ 25 בעובי 7 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	50.00
52.1.160	תא"צ 25 בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	טון	380.00
52.1.185	תא"צ 19 בעובי 4 ס"מ לשבילי אופניים ובשצ"פים, עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן PG68-10.	מ"ר	40.00
52.1.290	תא"צ 19 בעובי 4 ס"מ למדרכות עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	40.00
52.1.300	תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	50.00
52.1.305	תא"צ 19 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	57.00
52.1.310	תא"צ 19 בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	טון	430.00
52.1.315	תוספת למחיר האספלט עבור ביצוע כמות בין 1001 ועד 1,500 מ"ר. (התוספת עבור סעיפים מ- 52.0010.0040 ועד סעיף 52.0010.0310) . (תוספת זה תשולם אך ורק אם העבודה בוצעה ע"י פנישר ומכבש ביומטי). תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי טון.	מ"ר	6.00
52.1.325	תוספת למחיר האספלט עבור ביצוע כמות מ 501 ועד 1000 מ"ר (התוספת עבור סעיפים מ- 52.0010.0040 ועד לסעיף 52.0010.0310) . (תוספת זה תשולם אך ורק אם העבודה בוצעה ע"י פנישר ומכבש ביומטי) . תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי טון.	מ"ר	9.50

08/08/2026
דף מס': 140

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 52 עבודות אספלט

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
52.1.335	תוספת למחיר האספלט עבור ביצוע כמות מ 350 ועד 500 מ"ר. (התוספת עבור סעיפים מ- 52.001.0040 ועד לסעיף 52.0010.0310). (תוספת זה תשולם אך ורק אם העבודה בוצעה ע"י פנישר ומכבש ביומטי). תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי טון.	מ"ר	16.00
52.1.345	תוספת למחיר האספלט עבור ביצוע כמות מ 200 ועד 349 מ"ר (התוספת עבור סעיפים מ- 52.001.0040 ועד לסעיף 52.0010.0310). (תוספת זה תשולם אך ורק אם העבודה בוצעה ע"י פנישר ומכבש ביומטי). תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי טון.	מ"ר	21.00
52.1.360	תא"ץ 12.5 מ"מ (1/2") בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10 לכמויות קטנות וגדולות ללא תוספת מחיר.	מ"ר	58.00
52.1.370	תא"ץ 9.5 מ"מ (3/8") בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10. לכמויות קטנות וגדולות ללא תוספת מחיר.	מ"ר	63.00
תת פרק 52.2 ציפוי יסוד , תפרים והתחברויות			
52.2.010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	1.95
52.2.020	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.3 ליטר/מ"ר	מ"ר	1.55
52.2.025	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ליטר/מ"ר	מ"ר	1.70
52.2.030	ניסור אספלט ליצירת תפר דמה ומילוי מסטיק ביטומני.	מטר	22.45
52.2.040	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור.	מטר	23.52
52.2.050	מישק התחברות אספלט קיים ואבן שפה חדשה כולל ניסור, ניקוי, השלמת מצע וריסוס ביטומן. עד רוחב 0.5 מטר.	מטר	23.52
52.2.060	יריעה או משחה לאיטום והדבקה בחיבורים.	מטר	36.35
52.2.070	פסי האטה מאספלט תא"ץ 1/2" המחיר כולל צביעת הפס משני הצדדים על פי התקן	מ"ר	171.00
52.2.080	פסי האטה מודולרים מפלסטיק לרבות שישה מחזירי אור שלושה בכל צד במידות 50/45/6 ס"מ בצבע שחור/צהוב/אדום מותקנם בכביש	מטר	250.00
תת פרק 52.3 שונות			
52.3.015	פירוק משטחי אספלט בעובי עד 15 ס"מ. כולל פינוי וסילוק.	מ"ר	9.00
52.3.020	חיספוס/קרצוף עדין של אספלט בעובי עד 1 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	מ"ר	6.31
52.3.025	חיספוס/קרצוף עדין של אספלט בעובי עד 1 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח מעל 1,000 מ"ר.	מ"ר	5.05

08/08/2026
דף מס': 141

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 52 עבודות אספלט

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
52.3.030	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-1 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	מ"ר	8.00
52.3.035	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-1 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח מעל 1,000 מ"ר.	מ"ר	7.00
52.3.040	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי מעל 5.01 ועד 10 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	מ"ר	9.00
52.3.045	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי מעל 5.01 ועד 10 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח מעל 1,000 מ"ר.	מ"ר	8.50
52.3.050	טיאטוא אספלט.	מ"ר	2.52
תת פרק 52.4 תחזוקת כבישים			
המחירים בתת פרק זה הינם עבור כבישים ובורות עד 200 מ"ר , לכמות מעל לשטח זה יחושב לפי הסעיפים השונים של פרק 52.001 המחיר בסעיפים השונים בתת פרק זה כוללים גם קרצוף אספלט קיים בכל עובי שיידרש ולא ישולם עבורם בנפרד .			
52.4.010	הטלאות אספלטיות - תיקוני בורות בכביש אספלט, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס ומילוי במצע ובאספלט והידוק עם מכבש גלילי ידני. המחיר למספר בורות (באותו כביש או כביש צמוד) ששטחם הכולל מ 1 מ"ר ועד 10 מ"ר (המחיר לפי מ"ר)	מ"ר	120.00
52.4.020	הטלאות אספלטיות - תיקוני בורות בכביש אספלט, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס ומילוי במצע ובאספלט והידוק עם מכבש גלילי ידני. המחיר למספר בורות (באותו כביש או כביש צמוד) ששטחם הכולל מ 11 מ"ר עד 50 מ"ר (המחיר לפי מ"ר)	מ"ר	110.00
52.4.030	הטלאות אספלטיות - תיקוני בורות בכביש אספלט, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס ומילוי במצע ובאספלט והידוק עם מכבש גלילי ידני. המחיר למספר בורות (באותו כביש או כביש צמוד) ששטחם הכולל מ- 51 מ"ר ועד 200 מ"ר	מ"ר	100.00
52.4.040	ריבוד אספלט- לאחר עבודות קוו ניקוז ו/או קוו חשמל ו/או קוו מים לרבות החזרת מבנה הכביש מצע בעובי 20 ס"מ לפוחת + אספלט בעובי 6 ס"מ לפחות וכולל ניסור התעלה משני צידיה ופירוק האספלט (רוחב עד 120 ס"מ מעל לרוחב זה נחשב במחירי החוזה השונים)	מטר	100.00

08/08/2026
דף מס': 142

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
	פרק 57 קווי מים וביוב תת פרק 57.0 תת פרק 57.0 הערות כלליות לפרק מחירי הצינורות, תאים והאביזרים כוללים אספקה והנחתם, חפירה ולאו חציבה בכלים מכניים ולאו חציבה ידנית זהירה, לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם מכשולים על ותת קרקעיים, סילוק פסולת ועודפי עפר לכל מרחק למקום מאושר כחוק, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות מעל ומתחת, המשך לסעיף הקודם: ריפוד ועטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב מים, מילוי חוזר ע"פ הפרט והמפרט, הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות, הסתעפויות, מעברים וכו' וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 57 במפרט הכללי. כל הספחים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי פנים מלט ועטיפה חיצונית חרושתית תלת שכבתית. מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים שירות שדה ואת כל הבדיקות וההכנות והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לטופס בדיקות איכות הביצוע. על הקבלן לקבל אישור מראש על יצרן הצנרת בהתאם לתכניות והמפרטים, הן לגבי מתן שירות שדה וכתב אחריות של יצרן על כל המערכת זאת בטרם הזמנת צנרת מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים הדרושים לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים מכל הגופים והרשויות ופיקוחם לצורך ביצוע העבודה בשלמותה. מחירי היחידה כוללים את התכנון וביצוע הדיפון לחפירות עם כל המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על יציבותם לפי כללי ותקנות הבטיחות בנוסף לנאמר במסמכי מכרז/חוזת מחיר צינורות פלדה, פוליאטילין ופוליאטילין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה (צינורות וספחים) למשך 10 שנים ע"י יצרן הצנרת לטובת רשות המקומית/תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או אלקטרופיוז'ן בלבד וביצוע ע"י קבלן בעל תעודת הסמכה להתקנת צנרת מסוג זה בסעיפים בהם מצויין - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן אישור הפיקוח. תשלום בגין עבודות האלה מותנה ברישום והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם העבודה בוצעה בפועל. שימוש ב CLSM לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורק באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבד. היכן שנדרש סרט סימון עם חוט מתכת/נירוסטה וכיתוב מים, העבודה והמחיר כוללים עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה, בדיקת רציפות באמצעות מכשיר לאי		

08/08/2026
דף מס': 143

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
תת פרק 57.1 קווי מים ומתקני מים			
	צינורות פלדה		
	צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאתילן		
	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט, מונח בקרקע לכל עומק עם עטפת חול, בקטרים שונים, ובעובי דופן שונה לרבות כל הספחי		
57.1.022	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "2, עובי דופן "5/32 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	חדר	162.33
57.1.024	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "3 עובי דופן "5/32 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	חדר	214.61
57.1.026	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "4 עובי דופן "5/32 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	חדר	253.20
57.1.028	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "6 עובי דופן "5/32 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	חדר	330.38
57.1.030	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "8 עובי דופן "5/32 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	חדר	370.20
57.1.032	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "10 עובי דופן "3/16 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	חדר	482.50
57.1.034	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "12 עובי דופן "3/16 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	חדר	594.68
57.1.036	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "14 עובי דופן "3/16 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	חדר	726.94
57.1.038	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "16 עובי דופן "3/16 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	חדר	790.33
57.1.040	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "18 עובי דופן "7/32 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	חדר	915.41

08/08/2026
דף מס': 144

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף

פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.1.042	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר 20" עובי דופן 1/4" עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומ	חדר	1,292.35
57.1.044	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך בקוטר 24" עובי דופן 1/4" עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט בקרקע לכל עומק	חדר	1,600.00
57.1.066	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 2" עובי דופן 5/32" מונח בכל	חדר	184.99
57.1.068	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 3" עובי דופן 5/32" מונח בכל	חדר	235.02
57.1.070	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 4" עובי דופן 5/32" מונח בכל	חדר	300.87
57.1.072	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 6" עובי דופן 5/32" מונח בכל	חדר	359.99
57.1.074	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 8" עובי דופן 5/32" מונח בכל עומק	חדר	456.47
57.1.076	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 10" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	חדר	568.77
57.1.078	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 12" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	חדר	615.21
57.1.080	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 14" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	חדר	638.47
57.1.082	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 16" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	חדר	734.53
57.1.084	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 18" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	חדר	820.04

08/08/2026
דף מס': 145

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.1.086	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס בקוטר 20" עובי דופן 1/4" מונח בכל	חדר	937.08
57.1.088	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך בקוטר 24" עובי דופן 1/4" עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי ובטון דחוס וציפוי פנים מלט צמנט בקרקע לכל עומק	חדר	1,800.00
57.1.090	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך בקוטר 28" עובי דופן 1/4" עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי ובטון דחוס וציפוי פנים מלט צמנט בקרקע לכל עומק	חדר	3,000.00
57.1.092	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך בקוטר 30" עובי דופן 1/4" עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי ובטון דחוס וציפוי פנים מלט צמנט בקרקע לכל עומק	חדר	3,300.00
57.1.094	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך בקוטר 32" עובי דופן 1/4" עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי ובטון דחוס וציפוי פנים מלט צמנט בקרקע לכל עומק	חדר	3,600.00
57.1.096	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך בקוטר 36" עובי דופן 1/4" עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי ובטון דחוס וציפוי פנים מלט צמנט בקרקע לכל עומק	חדר	3,900.00
	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) וציפוי פנים מלט צמנט, מונח בקרקע לכל עומק עם ריפוד ועטיפת חול, בקטרים שונים, ובעובי דופן שונה לרבות כל הספחי		
57.1.100	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 3" עובי דופן 5/32" מונח בכל	חדר	216.74
57.1.102	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 4" עובי דופן 5/32" מונח בכל	חדר	328.92
57.1.104	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 6" עובי דופן 5/32" מונח בכל	חדר	370.04
57.1.106	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 8" עובי דופן 5/32" מונח בכל	חדר	442.79
57.1.108	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 10" עובי דופן 5/32" מונח בכל עומק	חדר	556.43

08/08/2026
דף מס': 146

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.1.110	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 12" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	חדר	651.56
57.1.112	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 14" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	חדר	710.79
57.1.114	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 16" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	חדר	841.15
57.1.116	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 18" עובי דופן 3/16" מונח בכל עומק	חדר	935.94
57.1.118	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 20" עובי דופן 1/4" מונח בכל	חדר	1,066.19
57.1.120	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 24" עובי דופן 1/4" מונח בכל עומק	חדר	1,800.00
57.1.122	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 28" עובי דופן 1/4" מונח בכל עומק	חדר	3,100.00
57.1.124	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 30" עובי דופן 1/4" מונח בכל עומק	חדר	3,300.00
57.1.126	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 32" עובי דופן 1/4" מונח בכל עומק	חדר	3,600.00
57.1.128	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פעמון קצר לריתוך, עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי טריו 4 (עובי 4 מ"מ) בקוטר 36" עובי דופן 1/4" מונח בכל עומק	חדר	3,900.00
	צינורות פלדה מותקנים גלויים עם צביעה חיצונית		
	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקנים גלויים על קירות או על אדני בטון או אלמנטים אחרים, בקטרים שונים ובעובי דופן שונה (כולל ספחים מכל הסוגים כנדרש, קונזולות, חבקים וכו')		
57.1.134	צינורות פלדה בקוטר 2" ועובי דופן 5/32" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	חדר	141.91

08/08/2026
דף מס': 147

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.1.136	צינורות פלדה בקוטר 3" ועובי דופן 5/32" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	חדר	221.38
57.1.138	צינורות פלדה בקוטר 4" ועובי דופן 5/32" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	חדר	247.48
57.1.140	צינורות פלדה בקוטר 6" ועובי דופן 5/32" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	חדר	323.54
57.1.142	צינורות פלדה בקוטר 8" ועובי דופן 5/32" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	חדר	375.81
57.1.144	צינורות פלדה בקוטר 10" ועובי דופן 3/16" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	חדר	442.79
57.1.146	צינורות פלדה בקוטר 12" ועובי דופן 3/16" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	חדר	523.89
57.1.148	צינורות פלדה בקוטר 14" ועובי דופן 3/16" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	חדר	574.49
57.1.150	צינורות פלדה בקוטר 16" ועובי דופן 3/16" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	חדר	626.65
57.1.152	צינורות פלדה בקוטר 18" ועובי דופן 3/16" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	חדר	698.90
57.1.154	צינורות פלדה בקוטר 20" ועובי דופן 3/16" עם ציפוי פנימי של מלט וצביעה חיצונית, מותקן גלוי	חדר	728.63
	צינורות פלסטיים		
	צינורות פוליאתילן מצולב		
	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקטרים שונים.		
57.1.159	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 32 מ"מ.	חדר	67.31
57.1.160	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 40 מ"מ.	חדר	83.02
57.1.161	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 50 מ"מ.	חדר	98.50

08/08/2026
דף מס': 148

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.1.162	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 63 מ"מ.	חדר	109.94
57.1.164	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 75 מ"מ.	חדר	120.26
57.1.166	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 90 מ"מ.	חדר	146.17
57.1.168	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 110 מ"מ.	חדר	166.93
57.1.172	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 160 מ"מ.	חדר	240.52
57.1.174	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 200 מ"מ.	חדר	342.72
57.1.176	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 225 מ"מ.	חדר	427.64
57.1.177	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 250 מ"מ.	חדר	455.24
57.1.178	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 280 מ"מ.	חדר	555.00
57.1.179	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 315 מ"מ.	חדר	681.00
57.1.180	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 355 מ"מ.	חדר	797.00
57.1.181	צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 400 מ"מ.	חדר	1,083.00

08/08/2026
דף מס': 149

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.1.182	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 450 מ"מ.	חדר	1,361.00
57.1.183	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 500 מ"מ.	חדר	1,641.00
57.1.184	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 10, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 630 מ"מ.	חדר	2,100.00
57.1.188	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקטרים שונים.	חדר	103.66
57.1.190	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 40 מ"מ.	חדר	119.25
57.1.192	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 50 מ"מ.	חדר	134.73
57.1.194	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 63 מ"מ.	חדר	146.17
57.1.196	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 75 מ"מ.	חדר	159.64
57.1.198	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 90 מ"מ.	חדר	194.86
57.1.200	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 110 מ"מ.	חדר	222.91
57.1.202	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 140 מ"מ.	חדר	274.85
57.1.204	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 160 מ"מ.	חדר	326.56

08/08/2026
דף מס': 150

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.1.208	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 225 מ"מ.	חדר	524.68
57.1.210	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 250 מ"מ.	חדר	602.76
57.1.212	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 280 מ"מ.	חדר	631.48
57.1.214	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 315 מ"מ.	חדר	771.82
57.1.216	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 355 מ"מ.	חדר	945.48
57.1.218	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 400 מ"מ.	חדר	1,157.73
57.1.220	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 450 מ"מ.	חדר	1,386.92
57.1.222	צינורות פוליאיתילן מצולב לפי ת"י 1519 דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק בקוטר 500 מ"מ.	חדר	1,664.23
57.1.225	צינורות פוליאיתילן PE100, לרבות כל עבודות וספחי הריתוך, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק, בקטרים שונים	חדר	225.00
57.1.226	צינורות פוליאיתילן PE100 דרג 10 בקוטר 160 מ"מ	חדר	376.60
57.1.228	צינורות פוליאיתילן PE100 דרג 10 בקוטר 225 מ"מ	חדר	561.47
57.1.229	צינורות פוליאיתילן PE100 דרג 10 בקוטר 315 מ"מ	חדר	710.79
57.1.230	צינורות פוליאיתילן PE100 דרג 10 בקוטר 355 מ"מ	חדר	889.61
57.1.231	צינורות פוליאיתילן PE100 דרג 10 בקוטר 400 מ"מ	חדר	1,108.93
57.1.232	צינורות פוליאיתילן PE100 דרג 10 בקוטר 450 מ"מ	חדר	1,401.16
57.1.233	צינורות פוליאיתילן PE100 דרג 10 בקוטר 500 מ"מ	חדר	1,700.00
57.1.233	צינורות פוליאיתילן PE100 דרג 10 בקוטר 560 מ"מ	חדר	1,700.00

08/08/2026
דף מס': 151

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.1.234	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 10 בקוטר 630 מ"מ	חדר	1,900.00
57.1.235	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 10 בקוטר 710 מ"מ	חדר	2,200.00
57.1.236	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 10 בקוטר 800 מ"מ	חדר	2,500.00
57.1.237	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 10 בקוטר 900 מ"מ	חדר	2,700.00
57.1.238	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 32 מ"מ	חדר	53.29
57.1.239	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 40 מ"מ	חדר	65.07
57.1.240	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 50 מ"מ	חדר	84.14
57.1.241	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 63 מ"מ	חדר	107.70
57.1.242	צינורות פוליאתילן E100 דרג 12.5 בקוטר 75 מ"מ	חדר	136.30
57.1.243	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 90 מ"מ	חדר	172.76
57.1.244	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 110 מ"מ	חדר	196.66
57.1.245	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 160 מ"מ	חדר	298.63
57.1.246	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 225 מ"מ	חדר	390.96
57.1.247	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 250 מ"מ	חדר	537.80
57.1.248	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 315 מ"מ	חדר	735.92
57.1.249	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 355 מ"מ	חדר	832.73
57.1.250	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 400 מ"מ	חדר	1,131.36
57.1.251	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 450 מ"מ	חדר	1,279.44
57.1.252	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 500 מ"מ	חדר	1,603.99
57.1.253	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 560 מ"מ	חדר	1,870.00
57.1.254	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 630 מ"מ	חדר	2,090.00
57.1.255	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 710 מ"מ	חדר	2,420.00
57.1.256	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 800 מ"מ	חדר	2,750.00
57.1.257	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 12.5 בקוטר 900 מ"מ	חדר	2,970.00
57.1.258	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 32 מ"מ	חדר	75.84

08/08/2026
דף מס': 152

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
87.61	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 40 מ"מ	57.1.259
105.45	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 50 מ"מ	57.1.260
129.01	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 63 מ"מ	57.1.261
163.45	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 75 מ"מ	57.1.262
207.31	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 90 מ"מ	57.1.263
263.07	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 110 מ"מ	57.1.264
358.87	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 160 מ"מ	57.1.265
467.91	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 200 מ"מ	57.1.266
453.67	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 225 מ"מ	57.1.267
657.39	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 250 מ"מ	57.1.268
777.20	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 315 מ"מ	57.1.269
956.02	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 355 מ"מ	57.1.270
1,201.14	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 400 מ"מ	57.1.271
1,451.20	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 450 מ"מ	57.1.272
1,792.34	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 500 מ"מ	57.1.273
2,057.00	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 560 מ"מ	57.1.274
2,299.00	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 630 מ"מ	57.1.275
2,662.00	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 710 מ"מ	57.1.276
3,025.00	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 800 מ"מ	57.1.277
3,267.00	חדר	צינורות פוליאתילן PE100 דרג 16 בקוטר 900 מ"מ	57.1.278
		פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ולא פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה והידוק השכבות השונו	57.1.304
140.34	חדר		
		פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ולא פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה ומילוי חוזר ב- CLSM עד למבנה הכביש ולא מדרכה	57.1.306
332.00	חדר		
		אביזרים למים	

08/08/2026
דף מס': 153

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
	מגופים		
	מגוף ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים		
57.1.311	מגוף טריז רחב/צר קוטר "2, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	1,166.81
57.1.312	מגוף טריז רחב/צר קוטר "3, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	2,509.08
57.1.313	מגוף טריז רחב/צר קוטר "4, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	2,927.30
57.1.314	מגוף טריז רחב/צר קוטר "6, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	3,704.39
57.1.315	מגוף טריז רחב/צר קוטר "8, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	6,283.46
57.1.316	מגוף טריז רחב/צר קוטר "10, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	10,155.91
57.1.317	מגוף טריז רחב/צר קוטר "12, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	12,768.73
57.1.318	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "14, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	15,943.08
57.1.319	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "16, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	19,835.30
57.1.320	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "18, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	22,690.82
57.1.321	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "20, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	25,367.66
57.1.322	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "24, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	36,000.00
57.1.323	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "28, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	45,000.00
57.1.324	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "30, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	55,000.00
57.1.325	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "32, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	65,000.00

08/08/2026
דף מס': 154

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.1.326	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "36, ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	78,000.00
57.1.328	מגוף טריז רחב/צר קוטר "2 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	1,295.71
57.1.329	מגוף טריז רחב/צר קוטר "3 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	2,786.31
57.1.330	מגוף טריז רחב/צר קוטר "4 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	3,250.72
57.1.331	מגוף טריז רחב/צר קוטר "6 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	4,113.69
57.1.332	מגוף טריז רחב/צר קוטר "8 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	6,977.70
57.1.333	מגוף טריז רחב/צר קוטר "10 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	11,160.34
57.1.334	מגוף טריז רחב/צר קוטר "12 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	14,179.50
57.1.335	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "14 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	17,704.58
57.1.336	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "16 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	22,085.60
57.1.337	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "18 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	25,333.66
57.1.338	ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	28,245.72
57.1.339	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "24 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	39,000.00
57.1.340	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "28 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	47,000.00
57.1.341	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "30 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	57,000.00
57.1.342	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "32 ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	67,000.00

08/08/2026
דף מס': 155

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
80,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר 36" ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים אמייל לרבות אוגנים נגדיים	57.1.343
1,124.47	קומפ'	מגוף ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.345
2,417.96	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר 2" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.346
2,820.93	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר 3" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.347
3,569.87	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר 4" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.348
6,217.24	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר 6" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.349
9,684.97	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר 8" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.350
12,304.84	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר 10" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.351
15,363.41	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר קוטר 12" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.352
19,216.77	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר 14" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.353
22,042.09	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר 16" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.354
24,642.40	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר 18" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.355
35,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר 20" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.356
44,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר 24" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.357
54,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר 28" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.358
64,000.00	קומפ'	מגוף טריז רחב/צר בקוטר 30" ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	57.1.359

08/08/2026
דף מס': 156

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.1.360	מגוף טריז רחב/צר בקוטר "36 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	77,000.00
57.1.361	מגוף פרפר קוטר "3 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	1,857.75
57.1.362	מגוף פרפר קוטר "4 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	2,634.05
57.1.363	מגוף פרפר קוטר "6 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	3,345.29
57.1.364	מגוף פרפר קוטר "8 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	4,301.09
57.1.365	מגוף פרפר קוטר "10 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	6,858.39
57.1.366	מגוף פרפר קוטר "12 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	8,039.57
57.1.367	מגוף פרפר קוטר "14 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	9,433.40
57.1.368	מגוף פרפר קוטר "16 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	12,027.59
57.1.369	מגוף פרפר קוטר "18 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	14,740.24
57.1.370	מגוף פרפר קוטר "20 ללחץ עבודה 16 אטמ', עם ציפוי פנים וחיצוני ריילסין לרבות אוגנים נגדיים	קומפ'	19,221.11
	שסתומים ומשקולות		
	שסתום אל חוזר למים עשוי ברזל יציקה דגם "NR-040D" או ש"ע עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, זרוע למשקולת ומשקולת, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון		
57.1.373	שסתום אל חוזר קוטר "3	קומפ'	2,598.15
57.1.374	שסתום אל חוזר קוטר "4	קומפ'	4,967.45
57.1.375	שסתום אל חוזר קוטר "6	קומפ'	7,430.99
57.1.376	שסתום אל חוזר קוטר "8	קומפ'	11,846.50
57.1.377	שסתום אל חוזר קוטר "10	קומפ'	15,119.98
57.1.378	שסתום אל חוזר קוטר "12	קומפ'	20,515.22

08/08/2026
דף מס': 157

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.1.379	שסתום אל חוזר קוטר 14"	קומפ'	27,682.16
57.1.380	שסתום אל חוזר קוטר 16"	קומפ'	30,743.23
57.1.381	שסתום אל חוזר קוטר 18"	קומפ'	49,427.69
57.1.382	שסתום אל חוזר קוטר 20"	קומפ'	58,438.63
	שסתום אוויר משולב למים ללחץ עבודה של 16 אטמ' המחיר אינו כולל מגוף בכניסה		
57.1.384	שסתום אוויר משולב למים קוטר 2"	קומפ'	2,748.48
57.1.385	שסתום אוויר משולב למים קוטר 3"	קומפ'	4,007.17
57.1.386	שסתום אוויר משולב למים קוטר 4"	קומפ'	4,809.28
57.1.387	שסתום אוויר משולב למים קוטר 6"	קומפ'	11,220.52
	ברזי כיבוי אש לרבות קוביית בטון וצנור מזין באורך 3 מטר		
57.1.392	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר 3" , זקף חרושתי קוטר 4" מאוגן ללא מתקן שבירה	קומפ'	3,407.17
57.1.394	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר 3*2" , זקף חרושתי קוטר 6" , מאוגן ללא מתקן שבירה	קומפ'	4,293.49
57.1.396	שלב א' להידרנט כיבוי אש בקוטר 3" בודד עם זקיף חרושתי בקוטר 4" לרבות סיום עם אוגן עיזור לפני מתקן השבירה בהתאם לפרט.	קומפ'	1,291.50
57.1.398	שלב ב' להידרנט כיבוי אש בקוטר 3" בודד עם זקיף חרושתי בקוטר 4" לרבות מתקן השבירה, התאמת גובה ע"פ הצורך וחיבור לזקיף קיים בהתאם לפרט.	קומפ'	2,820.12
57.1.400	שלב א' להידרנט כיבוי אש כפול 3*2" עם זקיף חרושתי בקוטר 6" לרבות סיום עם אוגן עיזור לפני מתקן השבירה בהתאם לפרט	קומפ'	1,644.88
57.1.401	שלב ב' להידרנט כיבוי אש כפול עם ראש 3*2" עם זקיף חרושתי בקוטר 6" לרבות מתקן שבירה, התאמת גובה ע"פ הצורך וחיבור לזקיף קיים בהתאם לפרט	קומפ'	3,407.17
57.1.402	ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר 3" על זקיף חרושתי בקוטר 4" לרבות מתקן שבירה בהתאם לפרט.	קומפ'	3,875.65
57.1.403	ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר 3*2" על זקיף חרושתי בקוטר 6" לרבות מתקן שבירה בהתאם לפרט	קומפ'	4,816.08
57.1.405	מארז כיפה אדומה דור 3 מותקנת על ברז כיבוי אש (הידרנט) עם מכסה הגנה כולל מפתח	יח'	794.24
57.1.408	נקודת ניקוז בקוטר 3" לרבות חדירה לתא ניקוז, איטום לאחר החדירה ושסתום מדף בקצה הצנור לפי פרט (תא אביזרים, צנרת והמגוף נמדדים בנפרד).	קומפ'	517.98

08/08/2026
דף מס': 158

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.1.410	נקודת ניקוז בקוטר "4 לרבות חדירה לתא ניקוז, איטום לאחר החדירה ושסתום מדף בקצה הצנור לפי פרט תא אביזרים, צנרת והמגוף נמדדים בנפרד).	קומפ'	587.05
57.1.412	נקודת ניקוז בקוטר "6 לרבות חדירה לתא ניקוז, איטום לאחר החדירה ושסתום מדף בקצה הצנור לפי פרט תא אביזרים, צנרת והמגוף נמדדים בנפרד).	קומפ'	704.45
	תאים לאביזרים		
	תא אביזרים מחוליות בטון טרומי בכל עומק לרבות מכסה לעומס 12.5 טון עם סגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו' ורצפת חצץ. הכל בהתאם לתקנים: ת"י 489, ת"י 658, ת"י 598		
57.1.416	תא אביזרים למגוף טמון באדמה בכל עומק, לרבות עיגון הצנרת בבטון, שרזול PVC, מכסה יציקת ברזל לעומס 12.5 טון עם כיתוב ע"פ תאום התאגיד/רשות שיכלול סמל, שם התאגיד/רשות שם המערכת וכו'	יח'	902.66
57.1.417	תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 30 ס"מ בכל עומק לרבות מכסה לעומס 12.5 טון עם סגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות \ תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו' ורצפת חצץ	יח'	959.16
57.1.418	תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 60 ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 50 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת ורצפת חצץ	יח'	1,885.79
57.1.420	תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 80 ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת ורצפת חצץ	יח'	2,417.54
57.1.422	תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 100 ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות \ תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת ורצפת חצץ	יח'	2,982.94
57.1.424	תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 125 ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת ורצפת חצץ	יח'	3,568.53
57.1.426	תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 150 ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת ורצפת חצץ	יח'	5,006.72
57.1.428	תא אביזרים טרומי מחוליות בטון בקוטר 60 ס"מ בכל עומק לרבות מכסים משולבים לעומס 12.5 טון ופתח בקוטר 50 ס"מ, עם סגר ב.ב. ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו' ע"פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ	יח'	1,405.65

08/08/2026
דף מס': 159

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.1.430	תא אביזרים טרומי מחוליות בטון בקוטר 80 ס"מ בכל עומק לרבות מכסים משולבים לעומס 12.5 טון ופתח בקוטר 60 ס"מ, עם סגר ב.ב. ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו' ע"פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ.	יח'	2,077.62
57.1.432	תא אביזרים טרומי מחוליות בטון בקוטר 100 ס"מ בכל עומק לרבות מכסים משולבים לעומס 12.5 טון ופתח בקוטר 60 ס"מ, עם סגר ב.ב. ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו' ע"פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ.	יח'	2,386.21
57.1.434	תא אביזרים טרומי מחוליות בטון בקוטר 125 ס"מ בכל עומק לרבות מכסים משולבים לעומס 12.5 טון ופתח בקוטר 60 ס"מ, עם סגר ב.ב. ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו' ע"פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ.	יח'	3,319.28
57.1.436	תא אביזרים טרומי מחוליות בטון בקוטר 150 ס"מ בכל עומק לרבות מכסים משולבים לעומס 12.5 טון ופתח בקוטר 60 ס"מ, עם סגר ב.ב. ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו' ע"פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ.	יח'	3,839.35
57.1.438	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר עד קוטר 80 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום יומן עבודה).	יח'	465.74
57.1.440	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום יומן עבודה).	יח'	485.42
57.1.442	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 125 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום יומן עבודה).	יח'	618.87
57.1.444	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 150 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום יומן עבודה).	יח'	674.16
57.1.445	תוספת מחיר לתא אביזרים בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי ב CLSM עד למבנה הכביש ואו מדרכה במטר אחד העליון לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה התחברות קו חדש לקו קיים	יח'	275.41
	חיבור קו מים חדש לקו מים קיים, חיבור לקו הקיים באמצעות אביזרים חרושתיים כולל כל העבודות הנלוות (חפירה, עבודות, אביזרים הנדרשים לביצוע החיבור)		
57.1.450	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 3" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 6"-3"	קומפ'	1,983.54
57.1.452	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 3" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 10"-8"	קומפ'	2,140.51
57.1.454	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 4" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 6"-4"	קומפ'	2,326.02
57.1.456	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 4" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 10"-8"	קומפ'	3,053.11
57.1.458	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 4" לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר 16"-12"	קומפ'	2,970.97

08/08/2026
דף מס': 160

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.1.460	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "6 לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר "8- 6"	קומפ'	2,896.29
57.1.462	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "6 לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר "12- 10"	קומפ'	3,285.86
57.1.464	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "6 לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר "18- 14"	קומפ'	3,406.69
57.1.466	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "8 לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר "12- 8"	קומפ'	3,433.94
57.1.468	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "8 לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר "18- 14"	קומפ'	3,661.85
57.1.470	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "10 לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר "12- 10"	קומפ'	2,877.70
57.1.472	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "12 לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר כלשהו	קומפ'	5,154.42
57.1.474	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "14 לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר כלשהו	קומפ'	6,076.24
57.1.476	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "16 לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר כלשהו	קומפ'	7,172.96
57.1.478	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "18 לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר כלשהו	קומפ'	8,221.06
57.1.480	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "20 לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר כלשהו	קומפ'	9,960.28
	הכנות לחיבור מים למגרש		
57.1.484	הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "2 (זקיף "3) לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ולאו קיר בטון ולאו גדר קיים עם שרוול P.V.C בקוטר 200מ"מ במקום הנדר	יח'	886.69
57.1.486	תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "2 מצנור פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון	יח'	443.28
57.1.488	הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "3 או "4 (זקיף "4) לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ולאו קיר בטון ולאו גדר קיים עם שרוול P.V.C בקוטר 250 מ"מ במקום הנדרש	יח'	1,267.05
57.1.489	הכנה לחיבור ביתי בקוטר "6-4" על זקיף "6 לפי פרט סטנדרטי.	יח'	1,434.50
57.1.490	תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "3 או "4 מצנור פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון	יח'	518.59
57.1.492	הכנה לחיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "2*2 (זקיף "3) לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ולאו קיר בטון ולאו גדר קיים עם שרוול P.V.C בקוטר 200 מ"מ במקום הנדרש	יח'	1,140.18
57.1.494	תוספת להכנת חיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "2*2 מצנור פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון	יח'	467.34

08/08/2026
דף מס': 161

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.1.496	הכנה לחיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "2*3 או "2*4 (זקיף "4) לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ולא קיר בטון ולא גדר קיים עם שרוול פי"י סייט בקוטר 250 מ"מ במקום הנדר	יח'	1,519.50
57.1.498	תוספת להכנת חיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "2*3 או "2*4 מצנור פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון	יח'	622.80
57.1.500	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "3 עובי דופן "5/32 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	יח'	258.81
57.1.502	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "4 עובי דופן "5/32 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	יח'	304.60
57.1.504	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "6 עובי דופן "5/32 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	יח'	502.70
57.1.506	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "8 עובי דופן "5/32 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	יח'	556.92
57.1.508	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "10 עובי דופן "3/16 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	יח'	783.54
57.1.510	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "12 עובי דופן "3/16 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	יח'	1,095.34
57.1.512	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "14 עובי דופן "3/16 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	יח'	1,397.49
57.1.514	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "16 עובי דופן "3/16 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	יח'	1,891.78
57.1.516	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "18 עובי דופן "3/16 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	יח'	2,127.82
57.1.518	כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר "20 עובי דופן "1/4 לרבות עטיפה חיצונית חרושתית	יח'	2,441.68
57.1.519	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) (דרג 11-SDR 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 90 מ	יח'	252.07
57.1.520	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) (דרג 11-SDR 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 100	יח'	280.22
57.1.521	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) (דרג 11-SDR 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 125	יח'	375.59

08/08/2026
דף מס': 162

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף

פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
455.82	יח'	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR 11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 140	57.1.522
475.33	יח'	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR 11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 160	57.1.523
625.18	יח'	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR 11) 16), לאו לצינורות פוליאתילן מצולב רבות חיבור בריתוך, קוטר 180	57.1.524
768.80	יח'	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR 11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 200	57.1.525
908.53	יח'	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR 11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 225	57.1.526
989.79	יח'	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR 11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 250	57.1.527
1,364.89	יח'	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR 11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 280	57.1.528
1,795.28	יח'	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR 11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 315	57.1.529
2,253.99	יח'	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR 11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 355	57.1.530
2,889.32	יח'	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR 11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 400	57.1.531
4,515.88	יח'	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR 11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 450	57.1.532
5,173.62	יח'	סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך (ספיגוט) לצינורות לחץ H.D.P.E (PE-100) דרג (SDR 11) 16), או לצינורות פוליאתילן מצולב לרבות חיבור בריתוך, קוטר 500	57.1.533
388.15	חדר	קטעי שרזול מצינור פלדה שחור בקוטר 8" עובי דופן 5/32" לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	57.1.534

08/08/2026
דף מס': 163

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.1.535	קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "10 עובי דופן "5/32 לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	חדר	475.06
57.1.536	קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "12 עובי דופן "5/32 לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	חדר	546.41
57.1.537	קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "14 עובי דופן "5/32 לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	חדר	619.32
57.1.538	קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "16 עובי דופן "5/32 לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	חדר	719.21
57.1.539	קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "18 עובי דופן "3/16 לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	חדר	815.98
57.1.540	קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "20 עובי דופן "3/16 לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	חדר	871.78
57.1.541	קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "24 עובי דופן "3/16 לרבות השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	חדר	984.76
57.1.542	קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "28 עובי דופן "1/4 לרבות השחלת הצינור , סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	חדר	1,702.82
57.1.543	קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "32 עובי דופן "1/4 לרבות השחלת הצינור , סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	חדר	1,960.89
57.1.544	קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "36 עובי דופן "1/4 לרבות השחלת הצינור , סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי	חדר	3,231.36
תת פרק 57.2 צנרת ביוב ואביזרים			
העבודה כוללת בדיקת אטימות. צינורות עשויים פי.וי.סי. עבה לביוב יהיו לפי ת"י 884 וצינורות לחץ יהיו לפי ת"י 532.			
במקרה של ביטול או חיבור קו ביוב לתא קיים, ישולם עבור התחברות פעם אחת בלבד ע"פ הקוטר הגדול ביותר, ללא קשר למספר הכניסות או היציאות שמתווספות או מבטלות באותו תא. במקרה של ביצוע תא בקרה חדש על קו ביוב קיים, המחיר כולל את כל ההתחברויות/ביטולים.			
תוספת בגובה 25% למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ביוב תינתן עבור צינורות לחץ			
תוספת בגובה 10% למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ביוב ותאי בקרה עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא, תינתן לפי סעיף 51.006.0017 ובהתאם למפורט בסעיף 2.8 במבוא למחירון זה. סעיף זה ישולם רק במידה והוכנס לאומדן המכרז ולא ישולם כחריג			

08/08/2026
דף מס': 164

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.008	תוספת בגובה 25% עבור מחיר היחידה הבסיסי של צינורות ביוב עבור צינורות לחץ (התוספת תינתן רק עבור מקטעים רלוונטים ועבור צינורות בלבד ולא עבור תאים, מכסים, אביזרים וכו')	אינץ'	1.00
57.2.010	תוספת בגובה 10% למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ביוב ותאי בקרה, עבור חציבה בסלע מוצק ורצוף ובכל עומק שהוא. ישולם רק עבור המקטעים שבוצעו בחציבה בכפוף להגשת חישוב כמויות, על בסיס סקיצה מאושרת ע"י הפיקוח ומהנדס הביסוס (לא ישולם עבור המקטעים בחתכי מילוי או בחפירה). ראה סעיף, 57.002.0004 לעיל	אינץ'	1.00
	צינורות P.V.C		
57.2.046	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 110 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	חדר	229.50
57.2.048	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 110 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	241.20
57.2.050	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 110 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	261.40
57.2.052	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 110 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	274.16
57.2.054	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 110 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	293.30
57.2.056	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	חדר	249.71
57.2.058	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	261.40
57.2.060	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	272.04
57.2.062	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	293.30
57.2.064	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	323.08
57.2.066	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	חדר	349.66
57.2.068	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	חדר	387.94
57.2.070	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	419.84

08/08/2026
דף מס': 165

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.072	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	חדר	474.07
57.2.074	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	חדר	278.42
57.2.076	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	293.30
57.2.078	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	307.13
57.2.080	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	334.77
57.2.082	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	358.17
57.2.084	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	חדר	383.69
57.2.086	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	חדר	429.41
57.2.088	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	465.56
57.2.090	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	חדר	499.59
57.2.092	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	חדר	330.52
57.2.094	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	341.15
57.2.096	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	358.17
57.2.098	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	395.38
57.2.100	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	414.52
57.2.102	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	חדר	441.11
57.2.104	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	חדר	487.89

08/08/2026
דף מס': 166

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.106	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	529.36
57.2.108	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 250 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	חדר	605.93
57.2.110	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	חדר	496.83
57.2.112	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	507.46
57.2.114	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	524.48
57.2.116	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	561.69
57.2.118	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	579.77
57.2.120	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	חדר	608.48
57.2.122	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	חדר	647.83
57.2.124	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	686.11
57.2.126	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 315 מ"מ, לפי ת"י 884, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	יח'	725.45
	צינורות פוליאתילן		
	צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת PE 100 (דרג SDR-17 (10 או ש"ע לרבות כל העבודות וספחי הריתוך, ריפוד ועטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע		
57.2.131	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	חדר	211.46
57.2.132	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	227.02
57.2.133	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	241.29
57.2.134	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	277.62

08/08/2026
דף מס': 167

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
308.75	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.135
235.26	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.136
254.55	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.137
267.40	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.138
295.68	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.139
332.97	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.140
366.39	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.141
417.81	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.142
461.52	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.143
532.23	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.144
265.10	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.145
284.92	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.146
301.03	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.147
334.47	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.148
365.44	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.149
397.65	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.150
455.88	חדר	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.151

08/08/2026
דף מס': 168

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף

פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.152	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	500.47
57.2.153	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	חדר	545.07
57.2.154	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	חדר	298.55
57.2.155	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	313.42
57.2.156	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	333.24
57.2.157	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	374.12
57.2.158	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	403.85
57.2.159	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	חדר	434.82
57.2.160	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	חדר	490.56
57.2.161	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	542.59
57.2.162	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	חדר	610.73
57.2.163	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	חדר	330.76
57.2.164	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	343.15
57.2.165	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	364.21
57.2.166	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	412.52
57.2.167	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	438.53
57.2.168	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	חדר	470.74

08/08/2026
דף מס': 169

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.169	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	חדר	530.20
57.2.170	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	583.47
57.2.171	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	חדר	680.10
57.2.172	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	חדר	514.06
57.2.173	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	528.57
57.2.174	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	550.35
57.2.175	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	599.94
57.2.176	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	618.08
57.2.177	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	חדר	654.37
57.2.178	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	חדר	703.96
57.2.179	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	751.13
57.2.180	צינורות PE100 לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	חדר	799.51
	צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת PE 100-RC (דרג SDR-17 או 10) ש"ע לרבות כל העבודות וספחי הריתוך, ריפוד ועטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע.		
57.2.182	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	חדר	241.29
57.2.183	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	259.46
57.2.184	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	275.02
57.2.185	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	316.54

08/08/2026
דף מס': 170

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
352.86	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 110 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.186
264.97	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.187
286.62	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.188
301.91	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.189
333.76	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.190
375.80	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.191
414.01	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.192
471.34	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.193
522.29	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.194
601.27	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 160 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.195
306.55	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.196
329.16	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.197
348.01	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.198
385.70	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.199
422.13	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.200
459.82	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.201
527.66	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.202

08/08/2026
דף מס': 171

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.203	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	577.92
57.2.204	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 200 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	חדר	628.17
57.2.205	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	חדר	340.67
57.2.206	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	359.25
57.2.207	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	380.31
57.2.208	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	427.38
57.2.209	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	458.35
57.2.210	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	חדר	495.52
57.2.211	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	חדר	557.46
57.2.212	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	619.40
57.2.213	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 225 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	חדר	696.20
57.2.214	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	חדר	374.27
57.2.215	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	387.76
57.2.216	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	411.08
57.2.217	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	466.30
57.2.218	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	495.75
57.2.219	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	חדר	531.33

08/08/2026
דף מס': 172

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
598.82	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.220
658.95	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.221
768.16	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 250 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.222
586.63	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	57.2.223
604.78	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.224
628.97	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.225
683.40	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	57.2.226
705.17	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	57.2.227
745.09	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	57.2.228
803.14	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	57.2.229
856.36	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	57.2.230
913.21	חדר	צינורות PE100-RC לביוב, בקוטר 315 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	57.2.231
		צנורות מפוליאסטר משוריין (פיברגלס) GRP	
		צנורות מפוליאסטר משוריין (פיברגלס) בדרגת קשיחות ולחץ בהתאם להגדרות המתכנן במפרט המיוחד, לרבות מחבר אחד מחובר חרושתי לכל צנור באורך 14 מטר	
1,020.86	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק עד 1.25 מ'	57.2.234
1,044.42	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	57.2.236
1,078.08	חדר	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	57.2.237

08/08/2026
דף מס': 173

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.238	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	1,122.95
57.2.239	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	1,180.16
57.2.240	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	חדר	1,248.59
57.2.241	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	חדר	1,328.24
57.2.242	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	1,419.11
57.2.243	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	חדר	1,521.20
57.2.244	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק עד 1.25 מ'	חדר	1,039.93
57.2.245	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	1,062.37
57.2.246	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	1,096.03
57.2.247	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	1,140.90
57.2.248	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	1,198.11
57.2.249	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	חדר	1,266.54
57.2.250	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	חדר	1,346.19
57.2.251	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	1,437.06
57.2.252	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 300 מ"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	חדר	1,539.15
57.2.253	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק עד 1.25 מ'	חדר	1,137.53
57.2.254	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	1,159.97

08/08/2026
דף מס': 174

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.255	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	1,193.62
57.2.256	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	1,239.62
57.2.257	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	1,295.71
57.2.258	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	חדר	1,364.14
57.2.259	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	חדר	1,443.79
57.2.260	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	1,534.66
57.2.261	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	חדר	1,636.75
57.2.262	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק עד 1.25 מ'	חדר	1,202.60
57.2.263	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	1,225.04
57.2.264	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	1,259.81
57.2.265	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	1,304.69
57.2.266	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	1,361.90
57.2.267	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	חדר	1,430.33
57.2.268	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	חדר	1,509.98
57.2.269	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	1,600.85
57.2.270	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 400 מ"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	חדר	1,702.93
57.2.271	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק עד 1.25 מ'	חדר	1,395.55

08/08/2026
דף מס': 175

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.272	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	1,419.11
57.2.273	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	1,452.77
57.2.274	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	1,498.76
57.2.275	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	1,554.85
57.2.276	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	חדר	1,623.28
57.2.277	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	חדר	1,702.93
57.2.278	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	1,794.92
57.2.279	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	חדר	1,895.89
57.2.280	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק עד 1.25 מ'	חדר	1,550.37
57.2.281	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	1,572.80
57.2.282	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	1,606.46
57.2.283	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	1,652.45
57.2.284	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	1,708.54
57.2.285	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	חדר	1,776.98
57.2.286	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	חדר	1,856.62
57.2.287	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	1,947.49
57.2.288	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 500 מ"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	חדר	2,049.58

08/08/2026
דף מס': 176

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.289	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק עד 1.25 מ'	חדר	1,670.40
57.2.290	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	1,692.84
57.2.291	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	1,727.61
57.2.292	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	1,772.49
57.2.293	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	1,829.70
57.2.294	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	חדר	1,898.13
57.2.295	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	חדר	1,977.78
57.2.296	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	2,067.53
57.2.297	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 5000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	חדר	2,169.61
57.2.298	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק עד 1.25 מ'	חדר	1,891.40
57.2.299	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מ'	חדר	1,913.84
57.2.300	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מ'	חדר	1,947.49
57.2.301	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מ'	חדר	1,992.37
57.2.302	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מ'	חדר	2,049.58
57.2.303	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מ'	חדר	2,118.01
57.2.304	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מ'	חדר	2,197.66
57.2.305	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרג 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מ'	חדר	2,288.53

08/08/2026
דף מס': 177

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.306	צנור מפוליאסטר משוריין קשיחות 10000 פסקל, דרגה 16 אטמ' בקוטר 600 מ"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מ'	חדר	2,390.61
57.2.310	תוספת למחיר הנחת צנרת ביוב מכל סוג שהו עבור כל 1.00 מטר נוספים מעל עומק 5.25 מטר	חדר	85.17
57.2.311	פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ולא פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבן	חדר	126.74
57.2.312	פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ולא פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה. ומילוי חוזר ב CLSM במטר העליון שוחות בקרה לביוב תאי בקרה עגולים מחוליות טרומיות ותחתית מיוצרת ביציקה מונוליטית, הכל בהתאם לתקנים: ת"י 489, ת"י 658, ת"י 5988 מחירי השוחות כוללים חפירה/חציבה בכלים מכנים/בידיים, מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי פרט ושחזור מבנה כביש במקרה של פתיחת כביש/מדרכה לרבות שלבי ירידה או סולם מפברגלס, איטום בין החוליות ובין תיקרה וחוליה, קדח חרושתי, תיקרה, מכסה ומחבר שוחה גמיש, בהתאם לפרט תא בקרה. משטחי ביניים/מנוחה ומעקה נמדדים בנפרד במידה ובתאי בקרה בקוטרים מ-180 ס"מ ועד 350 ס"מ ובכל עומק נדרש סגר ב. ב. במקום יציקת ברזל, יש להפחית מסעיף הרלבנטי סך של 580.00 ? תוספת מחיר בגובה 15% לתא בקרה, תשולם במידה ונדרש באופן חריג תא עם תחתית חרושתית עם מתעל (בנצ'יק) עשוי לפי הזמנה מיוחדת - MADE TAYLOR תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 80 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 50 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו' תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו' תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	חדר	454.05
57.2.324	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 80 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 50 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	3,174.77
57.2.325	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	3,686.33
57.2.326	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.26 ועד 1.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	4,154.13

08/08/2026
דף מס': 178

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.327	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.76 ועד 2.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	4,687.00
57.2.328	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	5,060.56
57.2.329	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-2.26 ועד 2.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	5,227.72
57.2.330	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-2.76 ועד 3.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	5,540.71
57.2.331	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	6,072.45
57.2.332	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-3.75 ועד 4.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	6,600.83
57.2.333	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	7,128.09
57.2.334	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק מ-3.26 ועד 3.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	8,318.35
57.2.335	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק מ-3.76 ועד 4.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	9,321.27
57.2.336	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק מ-4.26 ועד 4.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	10,333.16

08/08/2026
דף מס': 179

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
11,825.19	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק מ-4.76 ועד 5.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.337
18,846.71	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 180 ס"מ ובעומק מ-3.26 מ' ועד 3.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.342
20,407.17	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 180 ס"מ ובעומק מ-3.76 מ' ועד 4.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.346
1,330.93	יח'	תוספת עבור כל 0.5 מ' עומק לתא בקרה קוטר 150 ס"מ, מעל עומק 5.25 מ'.	57.2.348
22,087.67	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 180 ס"מ ובעומק מ-4.26 מ' ועד 4.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.350
24,008.24	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 180 ס"מ ובעומק מ-4.76 מ' ועד 5.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.354
25,808.77	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 180 ס"מ ובעומק מ-5.26 מ' ועד 5.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.358
28,209.48	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 180 ס"מ ובעומק מ-5.76 מ' ועד 6.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.362
28,467.99	יח'	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 180 ס"מ ובעומק מ-6.26 מ' ועד 6.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	57.2.366
1,820.27	יח'	תוספת עבור כל 0.5 מ' עומק לתא בקרה קוטר 180 ס"מ, מעל עומק 6.75 מ'.	57.2.367
3,002.88	יח'	תוספת לשוחות בקרה עגולות טרומיות מבטון בקוטר פנימי 180 ס"מ עבור משטחי ביניים/משטחי מנוחה (פודסטים). מעקה מפל"ב"מ ימדד בנפרד.	57.2.368

08/08/2026
דף מס': 180

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.372	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 200 ס"מ ובעומק מ-3.76 עד 4.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו	יח'	23,768.16
57.2.376	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 200 ס"מ ובעומק מ-4.26 עד 4.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו	יח'	25,568.70
57.2.380	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 200 ס"מ ובעומק מ-4.76 עד 5.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו	יח'	28,089.44
57.2.384	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 200 ס"מ ובעומק מ-5.26 עד 5.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו	יח'	30,370.12
57.2.388	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 200 ס"מ ובעומק מ-5.76 עד 6.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו	יח'	32,770.83
57.2.392	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 200 ס"מ ובעומק מ-6.26 עד 6.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו	יח'	35,491.26
57.2.393	תוספת עבור כל 0.5 מ' עומק לתא בקרה קוטר 200 ס"מ, מעל עומק 6.75 מ'.	יח'	2,426.70
57.2.394	תוספת לשוחות בקרה עגולות טרומיות מבטון בקוטר פנימי 200 ס"מ עבור משטחי ביניים/משטחי מנוחה (פודסטים). מעקה מפלב"מ ימדד בנפרד.	יח'	3,640.89
57.2.398	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 240-250 ס"מ ובעומק מ-3.76 עד 4.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו.	יח'	35,651.69
57.2.402	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 240-250 ס"מ ובעומק מ-4.26 עד 4.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו.	יח'	37,053.25
57.2.406	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 240-250 ס"מ ובעומק מ-4.76 עד 5.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו.	יח'	43,213.93

08/08/2026
דף מס': 181

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.410	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 240-250 ס"מ ובעומק מ-5.26 מ' ועד 5.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	50,416.06
57.2.414	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 240-250 ס"מ ובעומק מ-5.76 מ' ועד 6.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	53,777.06
57.2.418	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 240-250 ס"מ ובעומק מ-6.26 מ' ועד 6.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	57,138.05
57.2.419	תוספת עבור כל 0.5 מ' עומק לתא בקרה קוטר 240-250 ס"מ, מעל עומק 6.75 מ'.	יח'	2,998.10
57.2.420	תוספת לשוחות בקרה עגולות טרומיות מבטון בקוטר פנימי 240-250 ס"מ עבור משטחי ביניים/משטחי מנוחה (פודסטים). מעקה מפלב"מ ימדד בנפרד.	יח'	4,778.67
57.2.424	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 350 ס"מ ובעומק מ-4.26 מ' ועד 4.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	58,457.32
57.2.428	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 350 ס"מ ובעומק מ-4.76 מ' ועד 5.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	64,579.14
57.2.432	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 350 ס"מ ובעומק מ-5.26 מ' ועד 5.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	68,180.20
57.2.436	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 350 ס"מ ובעומק מ-5.76 מ' ועד 6.25 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	74,302.02
57.2.440	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 350 ס"מ ובעומק מ-6.26 מ' ועד 6.75 מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 40 טון ומכסה לעומס 40 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר יצקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.	יח'	79,703.62
57.2.441	תוספת עבור כל 0.5 מ' עומק לתא בקרה קוטר 350 ס"מ, מעל עומק 6.75 מ'.	יח'	5,120.00
57.2.442	תוספת לשוחות בקרה עגולות טרומיות מבטון בקוטר פנימי 350 ס"מ עבור משטחי ביניים/משטחי מנוחה (פודסטים). מעקה מפלב"מ ימדד בנפרד.	יח'	6,257.78

08/08/2026
דף מס': 182

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.444	תוספת לתא בקרה עבור מעקה מפלב"מ 316 בגובה 1.1 מ'	קומפ'	1,979.95
57.2.446	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 80 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 50 ס"מ וסגר ב.ב. עם תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	2,715.94
57.2.448	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	3,035.67
57.2.450	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.26 עד 1.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	3,408.11
57.2.452	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.76 עד 2.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	3,940.98
57.2.454	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-2.26 עד 2.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	4,367.28
57.2.456	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-2.26 עד 2.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	4,446.93
57.2.458	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-2.76 עד 3.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	4,888.93
57.2.460	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-3.26 עד 3.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	5,379.16
57.2.462	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-3.76 עד 4.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	5,854.82

08/08/2026
דף מס': 183

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.464	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ-4.26 עד 4.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	6,329.35
57.2.466	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק מ-3.26 עד 3.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	7,634.04
57.2.468	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק מ-3.76 עד 4.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	8,427.17
57.2.470	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק מ-4.26 עד 4.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	9,225.91
57.2.472	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 150 ס"מ ובעומק מ-4.76 עד 5.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5 טון עם פתח בקוטר 60 ס"מ וסגר ב.ב. ותוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16 ס"מ בה מוטבע סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'	יח'	10,067.28
	תקרות ומכסים לשוחות בטון		
57.2.476	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 80 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון עם סגר יציקת ברזל.	יח'	812.39
57.2.478	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון עם סגר יציקת ברזל.	יח'	812.39
57.2.480	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 125 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון עם סגר יציקת ברזל.	יח'	812.39
57.2.482	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 150 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון עם סגר יציקת ברזל.	יח'	1,673.70
57.2.484	תוספת לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי מטר עליון אחרון עד למדרכה/כביש ב CLSM לפי הפרט הסטנדרטי.	יח'	600.19
57.2.486	תוספת, מחיר לתא בקרה עבור פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ולא פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת תא בקרה בקוטר 100 ס"מ ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת התא לרבות שחזור המבנה כביש ו/או מדרכה.	יח'	324.32

08/08/2026
דף מס': 184

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.488	תוספת מחיר לתא בקרה עבור פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת תא בקרה בקוטר 125 ס"מ ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת התא לרבות שחזור המבנה כביש ו\או מדרכה	יח'	389.18
57.2.490	תוספת מחיר לתא בקרה עבור פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת תא בקרה בקוטר 150 ס"מ ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת התא לרבות שחזור המבנה כביש ו\או מדרכה	יח'	454.05
	מפלים לשוחות		
	ביצוע מפל כולל חפירה /חציבה, ספחים וכל העבודות הדרושות לביצוע בהתאם לפרט.		
57.2.495	תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 160 מ"מ ובכל עומק בהתאם לפרט	יח'	1,092.97
57.2.496	תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 200 מ"מ ובכל עומק בהתאם לפרט	יח'	1,257.03
57.2.497	תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 250 מ"מ ובכל עומק בהתאם לפרט	יח'	1,414.01
57.2.498	תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 315 מ"מ ובכל עומק בהתאם לפרט	יח'	1,570.99
57.2.499	מפל חיצוני בקוטר 400 מ"מ עשוי PE-100 בריתוך בכל עומק בהתאם לפרט	יח'	1,666.17
57.2.500	מפל חיצוני בקוטר 450 מ"מ עשוי PE-100 בריתוך בכל עומק בהתאם לפרט	יח'	2,443.71
57.2.501	מפל חיצוני בקוטר 500 מ"מ עשוי PE-100 בריתוך בכל עומק בהתאם לפרט	יח'	3,887.72
57.2.502	מפל חיצוני בקוטר 600 מ"מ עשוי PE-100 בריתוך בכל עומק בהתאם לפרט	יח'	6,664.66
	חיבור צינורות וקוי ביוב לשוחות קיימות		
57.2.506	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 110 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה	יח'	1,101.39
57.2.508	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 160 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה	יח'	1,164.96

08/08/2026
דף מס': 185

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.2.510	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 200 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה	יח'	1,267.44
57.2.512	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 225 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה	יח'	1,292.09
57.2.514	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 250 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה	יח'	1,316.74
57.2.516	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 315 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה	יח'	1,341.39
57.2.518	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 355 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה	יח'	1,506.14
57.2.520	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 400 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה	יח'	1,670.90
57.2.522	תוספת לחיבור לתא בקרה קיים עבור מילוי חוזר ב CLSM של מטר העליון עד למבנה הכביש ואו המדרכה בהתאם לפרט הסטנדרטי לתא בקרה	יח'	277.53
57.2.524	תוספת מחיר עבור הקמת תא בקרה בכל קוטר ובכל עומק על קו ביוב קיים ובכל קוטר ובכל עומק לרבות כל הנדרש להתקנת מחברי שוחה בכל הכניסות ויציאות, כל הנדרש להפסקה זמנית זרימת הביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, סידור המתעלים (עיבוד) הכל בהתאם לפרט סטנדרטי לתא בקרה	יח'	1,277.08
	הכנות לחיבור קווי ביוב (כולל עמוד סימון)		
57.2.528	הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי SN8 לפי ת"י 884 בקוטר 110 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או מתחת לקיר בטון/גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידא	חדר	259.46
57.2.530	הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי SN8 לפי ת"י 884 בקוטר 160 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או מתחת לקיר בטון/גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידא	חדר	304.86
57.2.532	הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי SN8 לפי ת"י 884 בקוטר 200 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או מתחת לקיר בטון/גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידא	חדר	345.08

08/08/2026
דף מס': 186

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
תת פרק 57.9 שונות			
	בסעיפים בהם מצויין - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן אישור הפיקוח. תשלום בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם העבודה בוצעה בפועל.		
57.9.070	ביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק, מילוי ב CLSM מתחתית התא ועד למבנה הכביש/תחתית אספלט ובהיקף התא, פירוק חוליות, תקרה והמכסה או כל חלק אחר וסילוק הפסולת לכל מרחק למקום מאושר כחוק. (במידה ויידרש, הסעיף כולל פירוק התא במלואו לרבות התחתית מילוי החלל וסילוק כפי שצוין לעיל)	יח'	1,202.58
57.9.080	פירוק תא אביזרים למים בכל קוטר ובכל עומק על כל חלקיו לרבות פירוק המגוף ולא אביזר אחר, העברת חלקים שיידרשו ע"י הרשות/תאגיד לכל מקום ולכל מרחק מאושר כחוק, מילוי מהודק בשכבות של 20 ס"מ בהתאם לפרט סטנדרטי למילוי תעלות עד למטר לפני מבנה הכביש ולא מדרכה, מילוי ב CLSM עד למבנה הכביש או המדרכ	יח'	1,088.42
57.9.090	פירוק הכנה לחיבורי מים בכל קוטר בודד או כפול או הידרנט קיים בכל קוטר בודד או כפול לרבות צינורות, ניתוקים, סגירת קצוות, סילוק לכל מרחק.	יח'	899.01
57.9.100	העתקת הכנה לחיבור מים בכל קוטר, בודד או כפול או הידרנט קיים בכל קוטר בודד או כפול לרבות קטעי צינור עד 5 מטר, ניתוקים והתחברויות וכל הנדרש לביצוע מושלם של העתקה (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום ביומן העבודה)	יח'	1,292.09
57.9.110	תיקון והבאת ברז כבוי אש בודד עם זקיף בקוטר 4" עם שטוצר בקוטר 3" למצב תקין ע"פ פרט הסטנדרטי לרבות החלפה זקיף ולא מתקן השבירה ולא קטי צנרת לרבות כל הניתוקים והתחברויות הדרושות והשלמת כל חלר חסר בהידרנט. (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום ביומן עבודה)	יח'	1,899.22
57.9.120	תיקון והבאת ברז כבוי אש כפול עם זקיף בקוטר 6" עם שטוצר בקוטר 2*3" למצב תקין ע"פ פרט הסטנדרטי לרבות החלפה זקיף ולא מתקן השבירה ולא קטי צנרת לרבות כל הניתוקים והתחברויות הדרושות והשלמת כל חלר חסר בהידרנט. (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום ביומן עבודה)	יח'	2,240.40
57.9.130	תיקון והבאת ברז לחיבור מים קיים בכל קוטר, בודד ולא כפול למצב תקין בהתאם לפרט הסטנדרטי לרבות החלפת צנרת לרבות כל הניתוקים והתחברויות הדרושות והשלמת כל חלק חסר בהכנה לחיבור. (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום ביומן עבודה)	יח'	823.77
57.9.135	החלפת ראש ברז כבוי אש קיים 3" בראש כפול 2*3"	קומפ'	732.51
57.9.140	ניתוק קו מים קיים בקוטר כלשהו, לרבות גילוי הקו, חיתוך הקו, ריקון הקו, סגירת הקצה באמצעות כיפה לריתוך ותקוני עטיפה ע"פ הוראות היצרן וכל הנדרש לביצוע מושלם של הניתוק. (מודגש שהכיפה כלולה במחיר היחידה של הסעיף)	יח'	817.29

08/08/2026
דף מס': 187

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.9.150	שיקום תא אביזרים למים או תא בקרה לביוב בכל קוטר ועומק לרבות החלפת כל חלק שבור לחדש, השלמת כל חלק חסר וכל הנדרש לקבלת תא בהתאם לפרט המתאים לרבות מילוי חוזר מסביב לתא והתאמת גובה לפי צורך התשלום מותנה באישור המפקח תוך רישום ביומן העבודה התשלום יהיה לאחר מסירת התא לרשות/תאגיד תוך תיעוד מיקום התא	יח'	1,519.11
57.9.160	ביטול כניסות או יציאות בכל קוטר בתא בקרה בכל קוטר ובכל עומק לרבות סגירת הכניסות ולא יוצאות בפקק בטון, כל הנדרש להפסקה זמנית של זרימת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי הפרט	יח'	823.77
57.9.170	פירוק בקטעים של צינור מכל סוג, בכל קוטר ובכל עומק לרבות סילוק החומר לכל מרחק ולמקום מאושר כחלוק ולא לפי הוראה אחרת של רשות/תאגיד (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום ביומן עבודה)	חדר	88.22
57.9.180	בדיקת לחץ, חיטוי ושטיפה של קטעי קו מים קיימים בכל קוטר על כל מרכיבם לרבות הסיידורים וההכנות הדרושים, סגירת מים וניתוק זמני של צרכנים מקומיים בתאום עם הרשות/תאגיד, כל הדרוש לביצוע הבדיקה וחיטוי באופן מושלם	חדר	14.81
57.9.185	מתקן הגנה על תאי ביוב בשטח פתוח בהתאם לפרט	יח'	6,334.43
	קידוחים		
57.9.200	ביצוע קידוח אופקי בקרקע בקוטר 12" - 8" לרבות שריון פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע הקידוח ע"פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות, חפירת בור, כל הציוד, עבודה וחומרים הדרושים, תיאום עם כל גורם, הנחת צינור בתוך השריון בהתאם לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הקו	חדר	1,520.24
57.9.210	ביצוע קידוח אופקי בקרקע בקוטר 16" - 14" לרבות שריון פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע הקידוח ע"פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות, חפירת בור, כל הציוד, עבודה וחומרים הדרושים, תיאום עם כל גורם, הנחת צינור בתוך השריון בהתאם לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הקו	חדר	1,855.45
57.9.220	ביצוע קידוח אופקי בקרקע בקוטר 20" - 18" לרבות שריון פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע הקידוח ע"פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות, חפירת בור, כל הציוד, עבודה וחומרים הדרושים, תיאום עם כל גורם, הנחת צינור בתוך השריון בהתאם לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הקו	חדר	2,433.80
57.9.230	ביצוע קידוח אופקי בקרקע בקוטר 28"-24" לרבות שריון פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע הקידוח ע"פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות, חפירת בור, כל הציוד, עבודה וחומרים הדרושים, תיאום עם כל גורם, הנחת צינור בתוך השריון בהתאם לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הקו	חדר	3,110.12

08/08/2026
דף מס': 188

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.9.240	קידוח אופקי בכל סוג קרקע וסלע, רצוף או בלוי ומעורב בקרקע, בקוטר "8"-12" לרבות שרוול פלדה בקוטר כנדרש ועובי דופן מתאים לביצוע הקידוח ע"פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות, חפירת בור, תיאום עם כל גורם, הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הק	חדר	1,843.65
57.9.250	קידוח אופקי בכל סוג קרקע וסלע, רצוף או בלוי ומעורב בקרקע, בקוטר "14"-16" לרבות שרוול פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע הקידוח ע"פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות, חפירת בור, תיאום עם כל גורם, הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הק	חדר	2,534.13
57.9.260	קידוח אופקי בכל סוג קרקע וסלע, רצוף או בלוי ומעורב בקרקע, בקוטר "18"-20" לרבות שרוול פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע הקידוח ע"פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות, חפירת בור, תיאום עם כל גורם, הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הק	חדר	3,341.46
57.9.270	קידוח אופקי בכל סוג קרקע וסלע, רצוף או בלוי ומעורב בקרקע. בקוטר "24"-28" לרבות שרוול פלדה בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע הקידוח ע"פ תנאי הקרקע לרבות התארגנות, חפירת בור, תיאום עם כל גורם, הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת הק	חדר	4,493.45
	ניקוי, שטיפה וצילום של קווי ביוב ותאי בקרה (במערכות קיימות)		
57.9.290	שטיפה וניקוי של קוי ביוב קיימים בכל קוטר ובקטעים ע"פ הוראת המפקח לרבות ניקוי תאי ביוב בכל קוטר ועומק (התשלום לאחר אישור בכתב על ביצוע שטיפה וניקוי כנדרש בנוכחות נציג העירייה/תאגיד	חדר	24.68
57.9.300	ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים "8" - "6"	חדר	13.46
57.9.310	ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים "12"-10"	חדר	21.31
57.9.320	ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים גדולים מ"12"	חדר	43.75
57.9.330	ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר 80 ס"מ ובעומק כלשהו	יח'	273.73
57.9.340	ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר 100 ס"מ ובעומק כלשהו	יח'	296.16
57.9.350	ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר 125 ס"מ ובעומק כלשהו	יח'	383.67
57.9.360	ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר 150 ס"מ ומעל ובעומק כלשהו	יח'	477.90
57.9.370	צילום קווי ביוב ו/או מים בכל קוטר שהוא	חדר	12.34
57.9.372	עמוד סימון לקוי ביוב ו/או מים בהתאם לפרט.	קומפ'	312.50

08/08/2026
דף מס': 189

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.9.380	מפרט עילי עם מז"ח בקוטר 4" כולל שני מגופי טריז בקוטר 4", מסנן 4", מז"ח 4" , ספחים, קטעי צנרת, קטע עיוור להתקנת מד מים וכו', הכל כמפורט בתכנית מצורפת	קומפ'	25,189.52
57.9.382	מפרט עילי בקוטר 4" כולל שני מגופי טריז בקוטר 4", מסנן 4", שסתום אויר משולב 2", ברז 2" ספחים, קטעי צנרת, קטע עיוור להתקנת מד מים וכו', הכל כמפורט בתכנית מצורפת	קומפ'	9,378.48
57.9.385	מפרט עילי בקוטר 6" כולל שני מגופי טריז בקוטר 6", מסנן 6", שסתום אויר משולב 2", ברז 2" ספחים, קטעי צנרת, קטע עיוור להתקנת מד מים וכו', הכל כמפורט בתכנית מצורפת	קומפ'	13,327.31
57.9.390	משטח בטון מזוין בעובי 20 ס"מ בשטח של עד 16 מ"ר כולל חפירה והידוק שתית, שכבת מצע מהודק בעובי 20 ס"מ, בטון רזה, גדר, פשפש וכו' הכל קומפלט כמפורט בפרט	קומפ'	15,333.14
57.9.400	תא עשוי בטון מזוין תת קרקעי כמפורט בפרט להתקנת מפרט המז"ח (לפי הוראה בכתב מאת המפקח במקום מפרט עילי מגודר) כולל חפירה ו/או חציבה, שכבת מצע מהודק, בטון רזה, יציקת התא, מכסים, סולם, תא ניקוז/חלחול בתחתית התא, צנורות אוורור, איטום חוץ, חיבור תא החלחול למערכת הניקוז וכו' הכל קומפלט כמפורט הפרט	קומפ'	32,856.09
	תקרות ומכסים		
57.9.420	ביטון מכסה של תא קיים בו המסגרת התפרקה מהתקרה כולל פירוק שאריות הבטון שעייגנו את את המסגרת, ניקוי המגרעות התקרה, התקנת המסגרת וביטונה באמצעות תערובת מלט עם ביג'בונד, הכל קומפלט לקבלת פקק מקובע באופן מושלם בתקר	קומפ'	252.97
	החלפת תקרה בתא בקורת קיים לרבות פירוק תקרה קיימת ופינויה או העברתה למחסני המזמין, אספקה והתקנת תקרה עם פקק ב.ב. עם דיסקית פליז עם פרטי התאגיד/רשות מקומית, סרטי איטום בין החוליה והתקרה, התאמת גובה המסגרת והמכסה לפני השטח הסופיים, החזרת השטח לקדמותו ולרבות מילוי סביב התא והשלמת אספלט, הכל קומפל		
57.9.440	החלפת תקרה כולל הכל בתא בקוטר 100 ס"מ, קוטר הפקק 60 ס"מ, מתאימה לעומס כבד דגם D-400	קומפ'	1,813.60
57.9.450	החלפת תקרה כולל הכל בתא בקוטר 125 ס"מ, קוטר הפקק 60 ס"מ, מתאימה לעומס כבד דגם D-400	קומפ'	2,296.73
57.9.460	החלפת תקרה כולל הכל בתא בקוטר 150 ס"מ, קוטר הפקק 60 ס"מ, מתאימה לעומס כבד דגם D-400	קומפ'	2,945.26
	החלפת מכסה (מסגרת ופקק) בתקרת תא בקורת ללא החלפת התקרה, כולל פירוק המסגרת קיימת, ניקוי המגרעת לצורך התקנת המסגרת החדשה, חציבת המגרעת להתאמת המסגרת במידת הצורך, אספקת מסגרת ופקק חדשים ב.ב. עם דיסקית פליז או יצקת עם סמל התאגיד/רשות מקומית וכיתוב "ביוב", ראה המשך הערה בסעיף הבא (57.9.471)		

08/08/2026
דף מס': 190

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
	המשך הערה מסעיף קודם (57.9.470) ביטון המסגרת, צווארון מזיין במידת הצורך להתאמת המכסה לפני השטח הסופיים, תיקונים סביב התא והמכסה כולל תיקוני אספלט והחזרת מצב השטח לקדמותו הכל קומפלט לקבלת מכסה חדש מותקן בתא ק"		
57.9.480	החלפת מכסה כולל הכל בקוטר 60 ס"מ ב.ב. לעומס כבד, דגם 400-D	קומפ'	1,200.00
	תיקונים, שיקום וטיפול בקיים קיימים		
57.9.500	ביצוע סקר למצב מערכת ביוב קיימת באורך עד 200 מ', כולל שטיפת המערכת והתאים ופינוי פסולת, צילום הקו, בדיקת מצב העיבודים, מדרגות, חוליות, תפרים בין חוליות, מכסים וכל מידע רלוונטי לצורך ביצוע שיקום מלא של התאים. לרבות הגשת דו"ח מפורט למפקח עבור כל תא וקטע קו, אשר יחליט אילו עבודות לבצע בכל תא ובכל קטע	קומפ'	5,398.60
57.9.505	תוספת לסעיף 57.9.500 עבור כל 100 מ' מעל 200 מ'.	קומפ'	1,286.65
57.9.510	שיקום מלא של תא בקורת קיים בכל קוטר בעומק עד 2.0 מ' כולל ניקוי התא, פינוי פסולת, חול, חצץ או כל חומר אחר בתא, שטיפת התא, שאיבת השפכים במעלה הקו על מנת לאפשר ביצוע העבודה ביבש, שימוש באמצעי מיגון לעבודה בתוך תא , נקיטת אמצעי בטיחות כמפורט במפרטים, תיקון עיבודים, ראה המשך פירוט בסעיף הבא (57.9.511)	קומפ'	1,646.25
	המשך תאור לסעיף קודם (57.9.510) חומר אטימה בין החוליות, תיקון סדקים בחוליות, טיוח אזרי סגרגציה בקירות בחומר עמיד בביוב, טיח מלא בחומר עמיד סולפטים על כל דפנות התא והתקרה וכו' לקבלת תא נקי ומתפק		
57.9.520	שיקום מלא של תא בקורת בכל קוטר בעומק מעל 2.01 מ' כולל ניקוי ושטיפת התא, פינוי הפסולת ומשקעים, שאיבת השפכים במעלה הקו על מנת לאפשר ביצוע העבודה ביבש, שימוש באמצעי מיגון לעבודה בתוך תא ונקיטת אמצעי בטיחות כנדרש, תיקון עיבודים, ראה המשך פירוט בסעיף הבא (57.9.521)	קומפ'	2,026.35
	המשך תאור לסעיף קודם (57.9.520) - חומר אטימה בין החוליות, תיקון סדקים בחוליות, טיוח אזרי סגרגציה בקירות בחומר עמיד בביוב, טיח מלא בחומר עמיד סולפטים על דפנות התא והתקרה לקבלת תא נקי ומתפק		
57.9.530	בדיקת הכנה קיימת למגרש כולל הכנסת קפיץ לבדיקת אורך ההכנה, חישוף קצה ההכנה, בדיקת העומק, חסימת ההכנה בפקק, מילוי אדמה מעל קצה ההכנה וסימון בעמוד סימון משולט	קומפ'	766.21
57.9.540	תוספת לשיקום התא עבור ביצוע עבודות איטום כולל ניקוי דפנות התא, תחתית התא והתקרה והכנת השטח להסמת חומרי האיטום/מגן, צביעת דפנות התא, עיבודים ותיקרה בחומר אפוקסי עמיד חומצות בשתי שכבות בעובי כולל 500 מיקרון	מ"ר	402.49
57.9.550	שיקום עיבוד בתא קיים בכל עומק ובכל קוטר שהוא פעיל כולל טיפול בזרימת הביוב לאפשר עבודה ביבש, שימוש בפקקים, שאיבת הביוב במעלה הקו וכו', שבירת עיבוד קיים, סילוק הפסולת, ביצוע עיבוד חדש תוך כדי שימוש בבטון מהיר התקשות הכל קומפלט לקבלת עיבוד מושלם.	קומפ'	1,267.44

08/08/2026
דף מס': 191

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף

פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.9.560	ביצוע עבודות איטום בתא קיים שדפנפיו במצב סביר(אינו מצריך תיקוני בטון יסודיים) על כל דפנות התא כולל ניקיון, תחתית התא והתקרה בסילון מים בלחץ 20 אטמ' להסרת בטון רופף, תיקוני טיח ומילוי חריצים בחומר אוטם סיקה 3-PRO, צביעת התא, עיבודים ותקרה בחומר אפוקסי עמיד חומצות בשתי שכבות בעובי כולל 500 מיקרון	מ"ר	442.37
57.9.570	איטום מרווח בין החוליות או בין חוליה עליונה ותקרה בתוך תא קיים בכל קוטר ובכל עומק שהוא כולל ניקוי שאריות בטון במרווח בין החוליות, מילוי המרווח בסיקה 3-PRO, החלקת המילוי הכל קומפלט לקבלת מרווח חלק ואטום (מחיר היחידה מתייחס למרווח אחד בתא בכל קוטר שהוא).	קומפ'	252.97
57.9.580	החלפת או תוספת מדרגת יצקת רחבה (רוחב 30 ס"מ) בתא קיים.	יח'	138.81
57.9.590	אספקה והתקנת סולם פיברגלס דוגמת סולגון לרבות ברגי נרוסטה בתא קיים.	חדר	1,153.16
57.9.600	החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר 100 ס"מ בגובה עד 0.5 מ' כולל חיתוך האספלט סביב התא, חפירה, פירוק תקרה, פירוק חוליות לפי הצורך, החלפת החוליה הפגומה, התקנת אטמים בין החוליות והחוליה העליונה והתקרה, איטום המרווחים בין החוליות, מילוי חוזר סביב התא ב-CLSM, תיקון אספלט סביב התא וכל הדרוש לקבלת תא מושלם	קומפ'	2,785.26
57.9.610	החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר 100 ס"מ בגובה 1.0 מ' כולל חיתוך האספלט סביב התא, חפירה, פירוק תקרה, פירוק חוליות לפי הצורך, החלפת החוליה הפגומה, התקנת אטמים בין החוליות והחוליה העליונה והתקרה, איטום המרווחים בין החוליות, מילוי חוזר סביב התא ב-CLSM, תיקון אספלט סביב התא וכל הדרוש לקבלת תא מושלם	קומפ'	3,136.82
57.9.620	החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר 125 ס"מ בגובה עד 0.5 מ' כולל חיתוך האספלט סביב התא, חפירה, פירוק תקרה, פירוק חוליות לפי הצורך, החלפת החוליה הפגומה, התקנת אטמים בין החוליות והחוליה העליונה והתקרה, איטום המרווחים בין החוליות, מילוי חוזר סביב התא ב-CLSM, תיקון אספלט סביב התא וכל הדרוש לקבלת תא מושלם	קומפ'	3,507.03
57.9.630	החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר 125 ס"מ בגובה 1.0 מ' כולל חיתוך האספלט סביב התא, חפירה, פירוק תקרה, פירוק חוליות לפי הצורך, החלפת החוליה הפגומה, התקנת אטמים בין החוליות והחוליה העליונה והתקרה, איטום המרווחים בין החוליות, מילוי חוזר סביב התא ב-CLSM, תיקון אספלט סביב התא וכל הדרוש לקבלת תא מושלם	קומפ'	3,868.76
57.9.640	החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר 150 ס"מ בגובה עד 0.5 מ' כולל חיתוך האספלט סביב התא, חפירה, פירוק תקרה, פירוק חוליות לפי הצורך, החלפת החוליה הפגומה, התקנת אטמים בין החוליות והחוליה העליונה והתקרה, איטום המרווחים בין החוליות, מילוי חוזר סביב התא ב-CLSM, תיקון אספלט סביב התא וכל הדרוש לקבלת תא מושלם	קומפ'	4,423.69
57.9.650	החלפת חוליה סדוקה בתא קיים בקוטר 150 ס"מ בגובה 1.0 מ' כולל חיתוך האספלט סביב התא, חפירה, פירוק תקרה, פירוק חוליות לפי הצורך, החלפת החוליה הפגומה, התקנת אטמים בין החוליות והחוליה העליונה והתקרה, איטום המרווחים בין החוליות, מילוי חוזר סביב התא ב-CLSM, תיקון אספלט סביב התא וכל הדרוש לקבלת תא מושלם	קומפ'	4,783.23

08/08/2026
דף מס': 192

מכרז מסגרת מס' 2 לשנת 2026 עבור מתחם חלת אלשריף
פרק 57 קווי מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	מחיר
57.9.660	שאיבת שפכים לצורך ניתוק זמני של קו ביוב קיים באמצעות משאבה טבולה לשפכים לספיקה של 200 מק"ש בתא ביוב קיים לרבות קטע צנור פוליאתילן 110-225 בהתאם לספיקתהביוב מעוגן בשלות לדופן התא וצנור כנ"ל באורך 70 מ' מונח על פני הקרקע, חיבור מהיר למשאבה, אספקת חשמל, אחזקת המערכת וכל הנדרש לצורך הפסקת זרימה בהמשך הקו צנור פוליאתילן 100-PE דרג 10 עבור השקיה	י"ע	1,862.23
57.9.680	צנור פוליאתילן 100-PE דרג 10 בצבע אדום ועמיד UV עם כיתוב "מי השקיה - לא לשתייה" בקוטר 75 מ"מ ובעומק ממוצע 1.5 מ' לרבות ספחים, חפירה ו/או חציבה, ריפוד חול, סרט סימון לכל אורך הקו עם כיתוב "זהירות קו מי השקיה", מילוי, בדיקות כנדרש וכו	חדר	144.00
57.9.690	צנור פוליאתילן 100-PE דרג 10 בצבע אדום ועמיד UV עם כיתוב "מי השקיה - לא לשתייה" בקוטר 110 מ"מ ובעומק ממוצע 1.5 מ' לרבות ספחים, חפירה ו/או חציבה, ריפודחול, סרט סימון לכל אורך הקו עם כיתוב "זהירות קו מי השקיה", מילוי, בדיקות כנדרש וכו	חדר	184.13