

תאריך: 21/07/2026

כתב כמויות

מבנה פסגה ומרכז נוער מג'אר

כתב כמויות

21/07/2026
דף מס': 002

מבנה פסגה ומרכז נוער מג'אר
מבנה 01 עבודות פיתוח
פרק 01 עבודות חפירה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01.01 עבודות חפירה <u>תת פרק 01.01.01 הערות כלליות</u> חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לפי המפלסים בתכניות. העבודה כוללת את הובלת הכלים הכבדים . במידה ותפוצל העבודה ליותר מקבלן אחד תקבע כמות החציבה בהתאם למחיר החציבה שבמבנה השלד. עבודות החפירה מתייחסות הן לחפירה והן לחציבה. המחיר כולל את כל העבודות הנוספות הדרושות, מילוי (מהחומר המקומי) בכל מקום שיידרש בשכבות של 20 ס"מ צמוד לקירות, בחצרות ובמפלסים הנמוכים באתר, ובכל מקום שידרש באתר לפי הוראת המפקח. החציבה תתבצע ע"י קומפרסורים או כל כלי מכני אחר. המחיר כולל הרחקת עודפי החומר והפסולת מחוץ לאתר ועל חשבון הקבלן . כל עבודות המדידה וחישוב הכמויות יבוצעו ע"י מודד מוסמך. הגשת תכנית המגרש ב-2 העתקים ערוכה וחתומה ע"י המודד כולל קובץ .dwg. המחיר ברשימת הכמויות כולל את כל החומרים, ועזרי העבודה הדרושים להשלמת העבודה: כגון שמוש בעץ, כלים, קלקר לתפרים, חוטים מגולוונים, פלסטיק להגנת בטון גלוי, ומשולשי פלסטיק (קונסים) בפינות השקעים ואפי מים. כל מחירי הבטון בפרק זה כוללים את הברזל וסידורו . ניקוי הפסולת לאחר הבצוע תהיה על חשבון הקבלן כולל הובלה והרחקה מאתר הבנין למקום שייקבע ע"י הקבלן ובאחריותו. המחיר כלול במחיר היחידות. עבודות הכלונסאות ו/או המיקרופילים תבוצע לפי הוראות מהנדס הקרקע ואישורו בכתב. מחירי עבודות המילוי מובא מסוגים שונים כוללים הובלה .				
סה"כ 01.01.01 הערות כלליות (להעברה לדף ריכוז)					

003 דף מ"א:

מבנה פסגה ומרכז נוער מג'אר

מבנה 01 עבודות פיתוח

פרק 01 עבודות חפירה

[illegible]

כתב כמויות (ריכוז)

21/07/2026

דף מס': 004

מבנה פסגה ומרכז נוער מג'אר

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 01 עבודות פיתוח
	1,548,000.00	פרק 01 עבודות חפירה
1,548,000.00		סה"כ 01 עבודות פיתוח

21/07/2026
דף מס': 005

מבנה פסגה ומרכז נוער מג'אר

סך מבנה	
1,548,000.00	מבנה 01 עבודות פיתוח

סך הכל	
1,548,000.00	סה"כ כללי
278,640.00	18% מע"מ
1,826,640.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן